



Abbaufäche: 91.500 m²
 Oberboden ca: 27.450 m³
 Abbauvolumen ca: 760.000 m³

Oberbodenlager
 ca. 27.450 m², ca. 2,50m hoch
 Zwischenlagerung und später zur Wiederandeckung /
 Böschungsgestaltung bei Rekultivierung
 Restmengen werden wirtschaftlicher Nutzung zugeführt

Legende

- Abbaulinie (OK Böschung Abbau)
- Wasserspiegel (ca. 18,50m ü.NHN)
- Sohle (UK Böschung)
- Wasserfläche ca. 75.900m²
- Abbauböschung 1 : 4
- Oberbodenlager
- Abbaurichtung
Abbautiefe ca. 12 m
- Schnitte Abbau
- Bodenspülleitung
- Wasserrückführung / Rückspülleitung
- Zufahrt zur Abbaufäche
- geplante BAB 14 mit Nebenanlagen

Abbaufäche: 91.500 m²
 Oberboden ca: 27.450 m³
 Abbauvolumen ca: 760.000 m³

Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) Sandabbau Wittenberge

Abbauplan

Plan-Nr.: 1 DDD
Maßstab: 1:2.500

Bearbeitet: Dipl.-Ing. (FH) P. Willenborg Auftraggeber: JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. KG Niederlassung Genthin Berliner Chaussee 50, 39307 Genthin Tel.: 03933-93220 Fax: 03933-932211	Gezeichnet: Heike Ostrowski 12.06.2017 Planverfasser: regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH Postfach 1241, 39302 Genthin Tel.: 03933-91310 Fax: 03933-91311
--	---