Lage der Bohrsondierungen

Arbeiten, Bereich Sicherung Steilhänge, Lahnung

Überstaubereich HQ 25
Überstaubereich HQ 50

Profilnummer	Stationierung in m	prognostizierter Wasserspiegel MQ in m NHN	prognostizierter Wasserspiegel HQ 50 in m NHN	prognostizierter Wasserspiegel HQ 25 in m NHN	Gelände links in m NHN	Böschung links in m NHN	Sohle OK Schlamm 2011 in m NHN	Böschung rechts in m NHN	Gelände rechts in m NHN
1	0.00	3.06	3.26	3.06	7.58	7.58	0.24	4.52	6.72
2	118.36	3.07	3.28	3.08	3.62	2.84	0.42	2.90	3.35
3	186.06	3.07	3.28	3.08	2.79	2.44	0.30	3.52	3.42
4	200.00	3.07	3.28	3.08	3.35	2.43	0.28	3.70	3.42
5	278.14	3.08	3.30	3.10	8.46	2.81	0.36	3.75	3.53
6	317.33	3.08	3.31	3.11	2.87	2.57	0.42	3.53	3.09
7	326.46	3.09	3.32	3.12	4.17	2.69	0.56	2.97	3.10
8	347.54	3.09	3.33	3.13	4.09	2.99	0.56	3.09	4.72
9	398.93	3.09	3.34	3.14	3.70	3.04	0.59	3.92	3.65
10	400.00	3.10	3.35	3.15	3.69	3.20	0.63	3.91	3.61
11	495.69	3.10	3.35	3.15	2.97	3.74	0.88	4.14	3.81
12	600.00	3.11	3.37	3.17	2.87	3.68	0.64	3.21	4.23
13	770.28	3.11	3.38	3.18	4.36	3.37	0.06	4.33	4.78
14	800.00	3.12	3.39	3.19	4.26	3.45	0.41	4.47	4.94
15	817.09	3.12	3.39	3.19	4.25	4.12	0.62	4.18	4.82
16	828.57	3.12	3.39	3.19	4.12	4.22	0.64	4.92	4.86
17	860.55	3.12	3.40	3.20	3.83	3.33	0.76	4.64	4.84
18	964.23	3.13	3.42	3.23	3.76	4.29	0.66	3.53	4.62
19	994.61	3.14	3.43	3.24	3.94	4.30	0.74	3.40	3.73
20	1000.00	3.15	3.44	3.25	3.82	4.37	0.76	3.42	3.69
21	1032.41	3.16	3.45	3.26	3.91	4.38	0.77	3.47	3.86
22	1093.74	3.16	3.46	3.27	3.93	4.23	0.71	3.98	4.05
23	1200.00	3.16	3.48	3.29	4.11	4.20	0.65	3.84	4.05
24	1205.32	3.17	3.49	3.30	4.12	4.17	0.66	3.75	4.06
25	1237.77	3.18	3.51	3.32	4.12	4.00	0.71	3.81	4.08
26	1302.94	3.18	3.52	3.33	4.02	3.68	0.64	4.05	4.13
27	1321.05	3.19	3.53	3.34	4.36	3.20	0.65	4.15	4.41
28	1400.00	3.19	3.54	3.35	4.01	3.82	0.65	4.40	4.45
29	1447.89	3.19	3.55	3.36	3.92	4.20	0.74	4.52	4.38
30	1519.12	3.20	3.57	3.38	4.54	4.51	0.00	4.59	4.48
31	1537.64	3.20	3.57	3.38	4.64	4.40	0.10	4.44	4.49
32	1578.69	3.21	3.58	3.39	4.61	4.37	0.31	3.38	3.42
33	1584.82	3.22	3.59	3.40	4.59	4.48	0.42	3.35	3.52
34	1600.00	3.22	3.59	3.40	4.50	4.56	0.70	3.27	3.61
35	1658.21	3.22	3.60	3.41	4.61	3.81	1.13	3.27	3.59
36	1666.91	3.23	3.61	3.42	4.54	3.20	0.93	3.16	3.61
37	1705.12	3.23	3.62	3.43	4.37	3.84	0.69	3.52	3.67

Sohle 1989 in m NHN: 0.00, 0.25, 0.45, 0.00, 0.85, 0.25, 0.45, 0.00, 0.65, 1.05, 0.55, 0.85, 0.85, 0.95, 0.75, 0.95, 0.95, 0.45, 0.55, 0.75, 0.75, 0.75, 0.35, 0.85, 0.75, 0.75, 0.85, 0.85, 0.45, 0.75, 0.65, 0.65, 0.35, 0.25, 0.25, 1.15

(Row between Profilnummer and Stationierung): 0.2, 0.2, 0.1, 0.1, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 3.7, 0.3, 0.2, 0.3, 1.2, 1.2, 0.3, 0.3, 0.1, 0.3, 0.4, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.0, 0.2, 1.0, 0.4, 0.5, 1.8, 1.8, 0.7, 2.3, 0.6

Kilometrierung in km: 0 … 0 5 … 1 0 … 1 5

Legende:

schwarz: Stegen sind zurückzubauen

2.62 gemessene Höhen der Stege in m NHN

Vermessung Stand 2011
OK Schlamm und Sohle Stand Juli 1989

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name	Unterschrift
5	Anpassung Stationierung der Maßnahmen	02/2021	Dr. Marx Ingenieure GmbH Hahmann	
4	Ergänzung Stegrückbau	04/2019	Dr. Marx Ingenieure GmbH Hahmann	
3	Überarbeitung Plandarstellung	12/2018	Dr. Marx Ingenieure GmbH Hahmann	
2	Stege über HQ 25 gekennzeichnet	20.01.2016	SR	
1	Lage MQ korrigiert	29.04.2015	SR	

Technisches Büro für Wasserwirtschaft und Landeskultur GmbH
Goethestraße 1
16259 Bad Freienwalde
Tel.-Nr.: (03344) 41650
Fax-Nr.: (03344) 416544
email:tbwl.ingenieur@t-online.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet	10 / 2013	Sr
gezeichnet	10 / 2013	Sr
geprüft		

1 2 3 4

LAND BRANDENBURG

Landesamt für Umwelt

Projekt: Sonderprogramm Oderbruch: Verbesserung des Hochwasserabflusses an Gewässern I. Ordnung

Unterlage Nr.: 8
Blatt-Nr.: 1D

Objekt: Friedländer Strom, 3. BA
Abschnitt Wriezener Dammbrücke L 33 (Station 0+000) bis Kunersdorfer Brücke K 6410 (Station 6+948,9)

Ausfertigung:

Phase: Planfeststellung

Darstellung: Längsschnitt Station 0+000 bis 1+705,12

Maßstab: 1 : 2.000 / 100