




Detail Straßenquerschnitt (Bereich Zufahrt)



Straßenquerschnitt (Darstellung Bau-km 0+030)



Oberbau Zufahrt: Belastungsklasse Bk 0,3

- 8 cm Betonsteinpflaster "Basalit Antik" Format: 21/14 cm, Farbe: grau/schwarz nuanciert, Ellenbogenverband Fugenabstand 8 mm
- 4 cm gebrochenes, kornabgestuftes Baustoffgemisch B 0/5 G
- 38 cm Schottertragschicht 0/32
- 50 cm Gesamtaufbau

3-reihige Muldenrinne:

- 12 cm Betonsteinpflaster "Basalit Antik" Format: 21/14 cm, Farbe: grau/schwarz nuanciert, Fugenabstand 8 mm, Dehnungsfugen alle 4-6 m
- 20 cm Unterbeton C 20/25, Rückenstütze 20 cm breit ausbilden (Neigung 1:4)
- 28 cm Schottertragschicht 0/32
- 60 cm Gesamtaufbau

Oberbau Fahrbahn: Belastungsklasse Bk 1,0


- 3 cm Asphaltdeckschicht, AC 8 DN
- 11 cm Asphalttragschicht, AC 22 TN
- 46 cm Schottertragschicht 0/32
- 60 cm Gesamtaufbau

Hochbordstein:

- 30 cm Naturhochbordstein aus Granit, Form A5
- 20 cm Unterbeton C 20/25 mit Rückenstütze
- 25 cm Schottertragschicht 0/32
- 75 cm Gesamtaufbau

Sicherheitsstreifen

- 6 cm Mosaikpflaster, Größe 4/6 cm, Läuferverband
- 5 cm Mörtelbett C 12/15, 0/2
- 40 cm Schicht aus frostunempfindlichen Material
- 24 cm Schottertragschicht 0/32
- 75 cm Gesamtaufbau



Anmerkung:

Der Sickerstrang ist Bestandteil der Planung des LfU für den Hochwasserschutz

| Änderungen | | | | |
|------------|------------------|------|--------|------|
| Nr. | Art der Änderung | Dat. | bearb. | ges. |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

Amt Lenzen-Elbtalaue

Entwurfsplanung

Beseitigung von Hochwasserschäden in Müggendorf - Am Elbdeich

Aufgestellt: _____, den _____

Geprüft: _____

Projektbearbeitung:
INGENIEURBÜRO RAUCHENBERGER GmbH
Perleberger Straße 34, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877/92019-11
Fax: 03877/ 9201918, E-Mail: info@IBRauchenbergerWtb.de

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Anlage Nr. 14 | Blatt Nr. 1 |
| Zeichnungsnummer 39-TB-240 14/1 | letzte Änderung 25.02.2019 |
| Blattgröße 765 x 297 | Maßstab 1:25 |

| | Datum | Zeichen |
|-------------|------------|---------|
| bearbeitet: | 10.04.2018 | Be |
| gezeichnet: | 12.04.2018 | Tim |
| geprüft: | 25.02.2019 | Sch |