LEGENDE - Planung

Asphalt (Zufahrt) / Betonsteinpflaster 16/16/14	Regenwasserkanal
Schotterrasen (Bankett) / Rasenansaat (Oberboden)	Bi 0,35 — halbseitigen Stammschutz herstellen
Umpflasterung Großpflaster	Pfahlreihe aus Kiefernrundholzpfählen ø 8-12cm

LEGENDE - Grundplan Vermessung (inkl. vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen)

Trig. Punkt	Wasserentnahmestelle	Aufsatzleuchte	Bn	Beton
Polygonpunkt	Wasserschieber	Lichtsignalanlage	BP	Betonplatten
Mauerbolzen	KR Kastenrinne	Holzmast	PK	Pflasterklinker
Grenzpunkte	sonst. Schachtdeckel	Stahlbetonmast	BSP	Betonsteinpflaster
Verteilerschrank (S)	Straßenablauf	Stahlgittermast	Mos	Mosaikpflaster
Verteilerschrank (F)	Unterflurhydrant	Doppelmast	FSP	Feldsteinpflaster
Merkstein (Strom)	Mauer	Eingang	GP	Großpflaster
Merkstein (Fernmeldewesen)	Zaun mit Massivsockel	Auffahrt	KP	Kleinpflaster
Merkstein (Gas)	Zaun	23.45 Höhe	Ragi	Rasengittersteine
Gasschieber	Peitschenleuchte	BS BK Baugrunderkundung/ Bohrkernuntersuchung	101	Fotostandort

W (100 PVC) Trinkwasserleitung (Nennw., Werkst.)	B Beleuchtungskabel (ggf. Anzahl)	4x 100 PVC Schutzrohr (Anzahl, Nennw., Werkst.)
G (125 PE) Gasleitung (Außendurchm., Werkst.)	SK Signalkabel (ggf. Anzahl Kabel)	Regenwasserkanal/-anschlussleitung
F (2) Fernmeldekabel (ggf. Anzahl Kabel)	F oberirdische Fernmeldeleitung	Schmutzwasserkanal/-anschlussltg.
E (4x2) Stromkabel 1kV (ggf. Anzahl Kabel)	E oberirdische Stromleitung 1kV	Schmutzwasserdruckrohrleitung
20 kV (2) Stromkabel 20kV (ggf. Anzahl Kabel)	20 kV oberirdische Stromleitung 20kV	Mischwasserkanal/-anschlussleitung

Bemerkung Versorgungsleitungen

Die vorhandenen Ver- u. Entsorgungsleitungen basieren auf folgenden Angaben:
- Trinkwasser (Bestandspläne des WTAZV, Stand: 30.10.2014)
- Telekom (Bestandspläne Telekom Deutschland, Stand: 10.09.2015)
- Strom (Bestandspläne WEMAG Schwerin, Stand: 03.11.2014)

Für die Vollständigkeit und Genauigkeit der Lage der Leitungen kann nicht garantiert werden. Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen Kabel und Leitungen ist bei den jeweiligen Ver- und Entsorgungsträgern zu erfragen und ggf. durch Suchschachtungen im Erdreich festzustellen.

Bemerkung Kataster

Die Grundstücksgrenzen wurden aus der automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) übernommen. (Stand Januar 2013)

Grundplan hergestellt:

INGENIEURBÜRO RAUCHENBERGER GmbH
Heinz-Kollan-Str.1, 29451 Dannenberg
Tel. 05861/9995-0
Fax. 05861/2872
E-Mail: info@IBRauchenberger.de

	Datum	Zeichen
Aufnahme:	12.05.2014	Schr
bearbeitet:	20.05.2014	Schr
gezeichnet:	20.05.2014	Schr
Kataster:	01.2013	ALK
Feldvergleich:	28.10.2014	Bra

Ergänzungen:

Höhen beziehen sich auf DHHN 92 - Koordinatensystem ETRS 89

Änderungen

Nr.	Art der Änderung	Dat.	bearb.	ges.
1				
2				
3				

Blatt 1 2 3 4

Amt Lenzen-Elbtalaue

Entwurfsplanung

Anlage Nr. 5 | Blatt Nr. 4

Zeichnungsnummer 39-TB-240 7/4 | letzte Änderung 25.02.2019

Blattgröße 1275 x 297 | Maßstab 1 : 250

Beseitigung von Hochwasserschäden in Müggendorf - Am Elbdeich

Lageplan

Aufgestellt:

..............................., den ....

Geprüft:

Projektbearbeitung:

INGENIEURBÜRO RAUCHENBERGER GmbH
Perleberger Straße 34, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877/92019-0
Fax: 03877/ 9201918, E-Mail: info@IBRauchenbergerWtb.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet:	10.04.2018	Be
gezeichnet:	12.04.2018	Tim/Mei
geprüft:	25.02.2019	Schl