Erstaufforstung Schernsdorf, Flur 2, FlSt. 638
Gesamtfläche 2,3355 ha
Hauptbestand in reihenweiser Mischung:
850 TEi, Verband ca. 2,0 x 0,7 m
1.950 SBir, Verband ca. 2,0 x 1,6 m
4.575 GKi, Verband ca. 2,0 x 0,6 m
Waldrandgestaltung (ca. 1,00 ha):
ca. 7 m Krautsaum, dann 4 Reihen Waldrandgestaltung buchtig ausgeformt,
Verband 2,0 x 2,0 m, aus 1.150 Stck gebietsh. Arten, z.B. Wildbirne, Wildapfel,
Eberesche, Hartriegel, Eingriffl. Weißdorn, Hundsrose (70% Bäume/30% Sträucher)
Buchtigkeit entsteht durch natürliche Ausfälle
Schutzvorrichtung:
ca. 702 lfm Pfostenzaun, Höhe ca. 180 cm
100030
100031
100032
100042
100041
100040
100050
100051
100052
100060
100061
100062
ca. 0,20 ha
60 TEi + 40 SBir
850/250 Stck
ca. 1,1 ha
50 SBir + 50 GKi
1.700/4.575 Stck
702 lfm Pfostenzaun
N
1:1.500
594
638
625
626
624
90
89
513
514