

## Hinweise zur Nummerierung im Regelungsverzeichnis

Das Regelungsverzeichnis ist in folgende Blöcke gegliedert:

- A Bauvorbereitende Maßnahmen
- B Verkehrsanlagen (Straßen, Knotenpunkte, sonstige Straßen und Wege, Gehwegüberfahrten und sonstige Anbindungen, Sonderflächen, Ausstattung, LSA)
- C Ingenieurbauwerke (Bauwerke, Straßenüberführungen, Eisenbahnüberführungen, Stützwände, Lärmschutzwände)
- D Entwässerungsanlagen (Retentionsbodenfilter, Pumpwerke, Straßenentwässerung, Bauwerksentwässerung)
- E Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Leitungen
- F Landschaftspflegerische Maßnahmen
- G Folgemaßnahmen an Anlagen der DB AG
- H Folgemaßnahmen an Anlagen der BVG

Die Regelungen sind in den Blöcken mit einer laufenden Nummer versehen.

Diese setzen sich zusammen aus zwei Teilen:

- Teil 1 thematische Zusammenfassung
- Teil 2 laufende Nummer

Beispiel:

B/1.01 B=Verkehrsanlagen; /1=Neubau der TVO 01=Ifd. Nr./Regelungssachverhalt

Der zu regelnde Sachverhalt wird erstmals auf dem Plan aufgeführt, auf dem der Sachverhalt erstmals angetroffen wird. Erstreckt sich dieser über mehrere Pläne, wird die jeweilige Nummer auf den Folgeplänen wiederholt.

Sowohl Einzelnummern als auch Nummerngruppen, die im Regelungsverzeichnis nicht aufgeführt sind, sind nicht belegt.

Regelungsnummern sind in folgenden Unterlagen ausgewiesen:

- Unterlage 5 Lageplan
- Unterlage 8.1 Entwässerungslageplan
- Unterlage 9.2 Maßnahmenplan
- Unterlage 16.1 Raumverteilungsplan
- Unterlage 16.2 Folgemaßnahmen an Anlagen der DB AG
- Unterlage 16.3 Folgemaßnahmen an Anlagen der BVG

## Inhaltsverzeichnis

<b>A</b>	<b>Bauvorbereitende Maßnahmen</b>	<b>1</b>
A/1.01 – A/1.11	Rückbau vorhandener Bebauung für den Bau der TVO	1
A/2.01 – A/2.16	Rückbau vorhandener Bebauung für A/E-Maßnahmen	6
A/3.01	Erhaltung/Sicherung von Gebäuden	14
A/4.01 – A/4.04	Rückbau von Bauwerken	15
A/5.01 – A/5.03	Ersatzloser Rückbau von Verkehrsanlagen	17
<b>B</b>	<b>Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Knotenpunkte, Einmündungen, Zufahrten usw.)</b>	<b>18</b>
B/1.01 – B/1.02	Neubau der TVO	18
B/2.01 – B/2.03	Umbau des Knotenpunktes Spindlersfelder Straße / Straße An der Wuhlheide	20
B/3.01	Neubau des Knotenpunktes Köpenicker Straße	22
B/4.01 – B/4.02	Umbau des Knotenpunktes Straße Alt-Biesdorf (B 1/B 5)	23
B/5.01 – B/5.13	Sonstige Straßen und Wege	25
B/6.01 – B/6.08	Neubau von Lichtzeichenanlagen (LSA)	31
B/7.01 – B/7.26	Gehwegüberfahrten und sonstige Anbindungen	34
B/8.01 – B/8.06	Sonderflächen	45
<b>C</b>	<b>Ingenieurbauwerke</b>	<b>48</b>
C/1.01 – C/1.06	Bauwerk 1 – An der Wuhlheide	48
C/2.01 – C/2.16	Bauwerk 2 – B 1/B 5	51
C/3.01 – C/3.11	Straßenüberführungen (SÜ)	60
C/4.01 – C/4.07	Eisenbahnüberführungen (EÜ)	68
C/5.01 – C/5.03	Stützwände (STW) TVO	75
C/6.01 – 6.04	Stützwände (STW) $\leq 1,50$ m	77
C/7.01 – C/7.07	Lärmschutzwände (LSW)	79
<b>D</b>	<b>Entwässerungsanlagen</b>	<b>85</b>
D/1.01 – D/1.03	Retentionsbodenfilter (RBF)	85
D/2.01 – D/2.04	Pumpwerke	89
D/3.01 – D/3.04	Straßenentwässerung	93
D/4.01 – D/4.05	Bauwerksentwässerung	96
<b>E</b>	<b>Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Leitungen</b>	<b>98</b>
E/300.1.01 – E/300.1.11	Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Schmutzwasserleitungen	98
E/300.2.01 – E/300.2.21	Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Regenwasserleitungen der BWB	104
E/300.3.01 - E/300.3.22	Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von	

---

	Trinkwasserleitungen der BWB	115
E/300.4.01 – E/300.4.13	Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Abwasserdruckleitungen der BWB	126
E/301.1.01 – E/301.1.21	Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Gasleitungen	135
E/302.1.01 – E/302.1.18	Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Kommunikationsanlagen	144
E/303.1.01 – E/303.2.01	Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Kommunikationsanlagen	152
E/304.1.01 – E/304.2.01	Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Kommunikationsanlagen	157
E/305.1.01 – E/305.2.01	Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Anlagen zur Verkehrslenkung	159
E/307.1.01 – E/307.2.01	Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Kommunikationsanlagen	161
E/308.1.01 – E/308.5.01	Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Elektroanlagen	163
E/312.1.01	Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Anlagen DB AG	176
E/313.1.01 – E/313.1.02	Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Anlagen BVG Tram	177
E/314.1.01	Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Anlagen BVG U-Bahn	178
<b>F/001 – F/019</b>	<b>Landschaftspflegerische Maßnahmen</b>	<b>179</b>
<b>G</b>	<b>Folgemaßnahmen an Anlagen der DB AG</b>	<b>189</b>
G/1.01 – G/1.04	Folgemaßnahmen infolge des Neubaus der Straßenüberführungen	189
G/2.01 – G/2.06	Folgemaßnahmen im Zusammenhang mit EÜ	190
<b>H/1.01 – H/1.03</b>	<b>Folgemaßnahmen an Anlagen der BVG</b>	<b>192</b>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 1 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5	5	6
<b>A</b>						
<b>Bauvorbereitende Maßnahmen</b>						
<b>A/1.01 – A/1.11</b>						
<b>Rückbau vorhandener Bebauung für den Bau der TVO</b>						
A/1.01	U 5 Blatt 6 und Blatt 7	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Marzahn Flur 117 Flurstück 5065	Rückbau vorhan- dener Bebauung für den Bau der TVO	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für den Weiterbau der TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 4 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>
A/1.02	U 5 Blatt 6 und Blatt 7	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Marzahn Flur 117 Flurstück 5058	Rückbau vorhan- dener Bebauung für den Bau der TVO	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für den Weiterbau der TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 4 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 2 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
A/1.03	U 5 Blatt 7 und Blatt 8	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Biesdorf Flur 6 Flurstück 2066	Rückbau vorhan- dener Bebauung für den Bau der TVO	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für den Weiterbau der TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 2 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>
A/1.04	U 5 Blatt 10	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Biesdorf Flur 10 Flurstück 314	Rückbau vorhan- dener Bebauung für den Bau der TVO	(E) und (U) E0015	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für den Weiterbau der TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 1 (Wohnhaus) / 2 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt der Vorhabenträger.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 3 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
A/1.05	U 5 Blatt 14	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Friedrichs- felde Flur 20 Flurstück 123/39	Rückbau vorhan- dener Bebauung für den Bau der TVO	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	Auf dem Flurstück werden für den Weiterbau der TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsan- schlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grund- stücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.  Anzahl abzubrechender Gebäude: 1 (sonstige Gebäude)  Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.  Die Kosten trägt das Land Berlin.
A/1.06	U 5 Blatt 14	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Friedrichs- felde Flur 20 Flurstück 132/38	Rückbau vorhan- dener Bebauung für den Bau der TVO	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	Auf dem Flurstück werden für den Weiterbau der TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsan- schlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grund- stücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.  Anzahl abzubrechender Gebäude: 16 (sonstige Gebäude)  Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.  Die Kosten trägt das Land Berlin.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 4 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
A/1.07	U 5 Blatt 14	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Friedrichs- felde Flur 20 Flurstück 121/39	Rückbau vorhan- dener Bebauung für den Bau der TVO	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für den Weiterbau der TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 13 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>
A/1.08	U 5 Blatt 14	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Friedrichs- felde Flur 20 Flurstück 536	Rückbau vorhan- dener Bebauung für den Bau der TVO	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für den Weiterbau der TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 1 (Wohnhaus) / 1 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 5 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
A/1.09	U 5 Blatt 10	Bezirk Mar- zahn-Hellers- dorf, Gem. Biesdorf, Flur 10, Flurst. 214/2	Rückbau vorhan- dener Bebauung für den Bau der TVO	(E) und (U) E0019	(E) und (U) -	Das Flurstück wird während der Bauzeit vorübergehend in Anspruch ge- nommen. Auf dem Flurstück wird ein Schuppen zur Schaffung der erforderlichen Bau- freiheit abgebrochen.  Anzahl abzubrechender Gebäude: 1 (sonstige Gebäude)  Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.  Die Kosten trägt das Land Berlin.
A/1.10	U 5 Blatt 7	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Biesdorf Flur 6 Flurstück 1274	Rückbau vorhan- dener Bebauung für den Bau der TVO	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	Auf dem Flurstück werden für den Weiterbau der TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsan- schlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grund- stücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.  Anzahl abzubrechender Gebäude: 1 (sonstige Gebäude)  Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.  Die Kosten trägt das Land Berlin.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 6 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
A/1.11	U 5 Blatt 13	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Fried- richsfelde Flur 20 Flurstück 159	Rückbau vorhan- dener Bebauung für den Bau der TVO	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für den Weiterbau der TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 1 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>
<b>A/2.01 – A/2.16 Rückbau vorhandener Bebauung für A/E-Maßnahmen</b>						
A/2.01	U 5 Blatt 6, Blatt 7 und Blatt 18	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Marzahn Flur 117 Flurstück 5065	Rückbau vorhan- dener Bebauung für A/E-Maßnah- men	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaß- nahmen für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Ge- bäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammel- gruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, er- satzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 14 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 7 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
A/2.02	U 5 Blatt 7	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Marzahn Flur 117 Flurstück 5062	Rückbau vorhandener Bebauung für A/E-Maßnahmen	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 1 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>
A/2.03	U 5 Blatt 7	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Marzahn Flur 117 Flurstück. 5058	Rückbau vorhandener Bebauung für A/E-Maßnahmen	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 3 (Wohnhaus) / 10 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 8 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
A/2.04	U 5 Blatt 7	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Marzahn Flur 117 Flurstück 5025	Rückbau vorhan- dener Bebauung für A/E-Maßnah- men	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	I Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaß- nahmen für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Ge- bäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammel- gruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, er- satzlos abgebrochen.  Anzahl abzubrechender Gebäude: 1 (sonstige Gebäude)  Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.  Die Kosten trägt das Land Berlin.
A/2.05	U 5 Blatt 7	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Biesdorf Flur 6 Flurstück 1248	Rückbau vorhan- dener Bebauung für A/E-Maßnah- men	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaß- nahmen für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Ge- bäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammel- gruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, er- satzlos abgebrochen.  Anzahl abzubrechender Gebäude: 1 (sonstige Gebäude)  Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.  Die Kosten trägt das Land Berlin.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 9 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
A/2.06	U 5 Blatt 7	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Biesdorf Flur 6 Flurstück 1274	Rückbau vorhandener Bebauung für A/E-Maßnahmen	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 4 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>
A/2.07	U 5 Blatt 10	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Biesdorf Flur 10 Flurstück 313	Rückbau vorhandener Bebauung für A/E-Maßnahmen	(E) und (U) E0014	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 2 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 10 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
A/2.08	U 5 Blatt 10	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Biesdorf Flur 10 Flurstück 280	Rückbau vorhan- dener Bebauung für A/E-Maßnah- men	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaß- nahmen für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Ge- bäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammel- gruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, er- satzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 2 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>
A/2.09	U 5 Blatt 18	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Marzahn Flur 117 Flurstück 463	Rückbau vorhan- dener Bebauung für A/E-Maßnah- men	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaß- nahmen für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Ge- bäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammel- gruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, er- satzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 10 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 11 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
A/2.10	U 9.2 Blatt 1, 2 und 45	Bezirk Treptow- Köpenick Gem. Köpenick, Flur 476 Flurstück 2	Rückbau vorhan- dener Bebauung für A/E-Maßnah- men	(E) und (U) E0040	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaß- nahmen (Aufforstung Eichgestell / Straße zum FEZ (E128/129) (E2)) für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäu- den, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgru- ben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, er- satzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 1 (sonstiges Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>
A/2.11	U 9.2 Blatt 42	Bezirk Treptow- Köpenick Gem. Köpenick, Flur 803 Flurstück 19	Rückbau vorhan- dener Bebauung für A/E-Maßnah- men	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaß- nahmen (Aufforstung Waldpromenade (E133) (E4)) für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flä- chen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 7 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 12 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
A/2.12	U 5 Blatt 7 und 8, U 9.2 Blatt 38	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Biesdorf Flur 6 Flurstück 2066	Rückbau vorhan- dener Bebauung für A/E-Maßnah- men	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaß- nahmen (Kleingärten Biesdorf (B052) (E7) in Verbindung mit A6<sub>CEF</sub>) für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, be- festigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebro- chen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 9 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>
A/2.13	U 9.2 Blatt 38	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Biesdorf Flur 6 Flurstück 1268	Rückbau vorhan- dener Bebauung für A/E-Maßnah- men	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaß- nahmen (Kleingärten Biesdorf (B052) (E7) in Verbindung mit A6<sub>CEF</sub>) für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, be- festigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebro- chen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 4 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 13 von 195  
Datum: 29.09.2023

lfd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
A/2.14	U 9.2 Blatt 39	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Marzahn Flur 195 Flurstück 69	Rückbau vorhandener Bebauung für A/E-Maßnahmen	(E) und (U) Land Berlin (SODA)	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Begrünung Gewerbegebiet Warener Straße (E088) (E8)) für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude:3 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>
A/2.15	U 9.2 Blatt 39	Bezirk Marzahn- Hellersdorf Gem. Marzahn Flur 195 Flurstück 71	Rückbau vorhandener Bebauung für A/E-Maßnahmen	(E) und (U) Land Berlin (SODA)	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Begrünung Gewerbegebiet Warener Straße (E088) (E8)) für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude:1 (sonstiges Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 14 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
A/2.16	U 9.2 Blatt 40	Bezirk Steglitz Gem. Zehlendorf Flur 7 Flurstück 26	Rückbau vorhandener Bebauung für A/E-Maßnahmen	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Steglitz- Zehlendorf	(E) und (U) -	<p>Auf dem Flurstück werden für die Anlage von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Aufforstung ehemaliges Landschulheim Pücklerstraße (E134) (E9)) für die Baumaßnahme TVO sämtliche Anlagen, einschließlich Gebäuden, Lauben, Schuppen, Ver- und Entsorgungsanschlüssen, Sammelgruben, Zäunen, befestigten Flächen sowie Grundstücksbepflanzungen, ersatzlos abgebrochen.</p> <p>Anzahl abzubrechender Gebäude: 4 (sonstige Gebäude)</p> <p>Es gilt im übrigen Entschädigungsrecht.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p>
<b>A/3.01 Erhaltung/Sicherung von Gebäuden</b>						
A/3.01	U 5 Blatt 10	Bau-km 4+830 Bezirk Marzahn- Hellersdorf, Gem. Biesdorf, Flur 10, Flurst. 341	Sicherung in der Bauphase	(E) und (U) E0018	(E) und (U) E0018	<p>Das Grundstück Lauchhammerstr. 23A wird während der Bauzeit vorübergehend in Anspruch genommen.</p> <p>Das auf dem angegebenen Grundstück befindliche Bauwerk ist während der Bauphase des Pumpwerks 2 zu erhalten und nach Bedarf zu sichern.</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Entschädigungsrechtliche Sachverhalte werden gesondert geregelt.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 15 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5	5	6
<b>A/4.01 – A/4.04 Rückbau von Bauwerken</b>						
A/4.01	U 5 Blatt 4	1+612,162	SÜ 2 - Rückbau Fußgängerüber- führung  Rückbau der be- stehenden Fuß- gängerüberfüh- rung am Bf Wuhlheide	<u>1. Eisen- bahnanlagen</u> (E) und (U) DB AG  <u>2. Brücken- bauwerk</u> (E) und (U) DB AG	<u>Eisenbahn- anlagen</u> (E) und (U) DB AG	Rückbau der bestehenden Fußgängerüberführung als Verbindung des Bf Wuhlheide und der Berliner Parkeisenbahn.  Soweit technisch erforderlich, werden Anlagen OLA sowie TK der DB AG während der Bauphase gesichert und ggf. (mehrfach) umverlegt.  Die Kosten trägt der Eigentümer.
A/4.02	U 5 Blatt 11	5+291,304	SÜ 3 - Rückbau Personenunter- führung  Rückbau der be- stehenden Per- sonenunterfüh- rung südlich der SÜ 3	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) -	Rückbau der bestehenden Personenunterführung „Fußgängertunnel Schackelsterstraße“ des stillgelegten Bahndamms der Strecke „Bahnhofsgleise Rbf Wuhlheide“ südlich der SÜ 3 inklusive der Ausstattung (z. B. Beleuchtung).  <u>Abmessungen</u> Lichtes Innenmaß: 3,75 m x 2,65 m (b x h) Schalmaße: 3,85 m x 3,00 m (b x h) Außenmaße: 4,75 m x 3,75 m bis 3,85 m (b x h) Betondicken: Wände und Sohle 0,45 m Decke 0,45 m bis 0,55 m Länge: 16 Fertigteile mit 2,00 m + 15 Fugen mit 0,02 m + Tunnelabschlüsse (je 0,125 m) = 32,55 m Gründungsart: Flachgründung Ausstattung: Abdichtung + Dachentwässerung an den Tunnelabschlüssen Beleuchtung Die Kosten trägt der Eigentümer.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 16 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
A/4.03	U 5 Blatt 11	5+311,648	SÜ 3 - Teilrück- bau Widerlager KrBw „Vnk-Stre- cke – Vbf Wuhl- heide“  Rückbau der öst- lichen Flügel- wände der be- stehenden Wi- derlager des Kreuzungsbau- werkes	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) -	Teilrückbau der bestehenden Widerlager des KrBw „Vnk-Strecke – Vbf Wuhlheide“ durch vollständigen Rückbau der beiden durch eine Raumfuge getrennten östlichen Flügelwände nördlich und südlich der U 5 (inkl. Fundamente).  <u>Abmessungen</u> Länge: WL Nord 9,85 m WL Süd 7,80 m Höhe: WL Nord ≤ 7,60 m WL Süd ≤ 7,50 m Gründungsart: Flachgründung  Die Kosten trägt das Land Berlin.
A/4.04	U 5 Blatt 14	0+264,585 (B1/B5)	BW 2M - BW 2 "B 1/B 5" Teilbauwerk M  Rückbau der be- stehenden Mär- kischen-Al- lee-Brücke	<u>1. Straßen- anlagen</u> (E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Brücken- bauwerk</u> (E) und (U) Land Berlin Hauptver- waltung	(E) und (U) -	Rückbau der bestehenden Überführung der Märkischen Allee über die B 1/B 5 im Zuge der Herstellung des neuen Knotenpunktes TVO – B 1/B 5.  Kostenträger ist das Land Berlin.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 17 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>A/5.01 – A/5.03 Ersatzloser Rückbau von Verkehrsanlagen</b>						
A/5.01	U 5 Blatt 14	Knotenpunkt TVO/B 1/B 5	Rückbau der südlichen Ver- bindungsrampe	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	Die bisher südlich der B 1/B 5 vorhandene Verbindungsrampe von/zur B 1/B 5 zur/von Märkische Allee wird zurückgebaut.  Kostenträger ist das Land Berlin.
A/5.02	U 5 Blatt 14	Knotenpunkt Märkische Allee/B 1/B 5	Rückbau einer nördl. Verbin- dungsrampe	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) -	Die bisher vorhandene Verbindungsrampe von der Märkischen Allee zur B 1/B 5 in Richtung Lichtenberg wird zurückgebaut.  Kostenträger ist das Land Berlin.
A/5.03	U 5 Blatt 30 und Blatt 31	Rudolf-Rühl-Allee	Rückbau	(E) und (U) Land Berlin, Bezirksamt Treptow- Köpenick	(E) und (U) -	Die Rudolf-Rühl-Allee wird zwischen der Str. „An der Wuhlheide“ und dem Anschluss zum Gelände der Berliner Parkeisenbahn ersatzlos zurückge- baut. Kurze Abschnitte im Bereich der vorhanden Eisenbahnüberführung (Stre- cke 6149) und des vorhandenen Bahnüberganges (Strecke 6148) bleiben mit der Befestigung erhalten.  Kostenträger ist das Land Berlin.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 18 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>B</b> <b>Verkehrsanlagen</b> (Straßen, Wege, Knotenpunkte, Einmündungen, Zufahrten usw.)						
<b>B/1.01 – B/1.02</b> <b>Neubau der TVO</b>						
B/1.01	U5 Blatt 1 bis Blatt 15	Bau-km 0+016 bis Bau-km 7+220	Neubau der Tan- gentialverbin- dung Ost zwischen Straße An der Wuhlheide und Märkische Allee	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick Bezirksamt Lichtenberg Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf in ihren jeweiligen Verwal- tungsgren- zen	<p>Die neu zu bauende TVO von Bau-km 0+016 bis Bau-km 7+220 ist der Lückenschluss zwischen der Straße „An der Wuhlheide“ und der Märkischen Allee. Sie schließt im Süden am Knotenpunkt Spindlersfelder Straße/Straße „An der Wuhlheide“ an und endet im Norden mit der Anbindung an die Märkische Allee.</p> <p>Die Trasse orientiert sich südlich der Querung der Rudolf-Rühl-Allee am Gelände, überquert diese und die nachfolgende Bahntrasse östlich des Bahnhofs Wuhlheide, kreuzt die Köpenicker Straße und nähert sich danach dem Berliner Außenring (BAR) der Deutschen Bahn an. Bei Bau-km <b>4+840</b> unterquert sie den <b>BAR</b> zum ersten Mal, verläuft bis Bau-km <b>6+530</b> westlich des <b>BAR</b> und unterquert dann den BAR ein zweites Mal, um anschließend wieder zur Märkischen Allee einzuschwenken. Bei Bau-km <b>6+900</b> kreuzt die TVO die Straße Alt-Biesdorf (<b>B 1/B 5</b>) und bindet nachfolgend an die Märkische Allee an.</p> <p>Der Neubau erfolgt mit einem Regelquerschnitt von 26 m (Fahrbahn und Nebenanlagen). Die Breite der Fahrbahnen variiert in Abhängigkeit von trassierungstechnischen Anforderungen.</p> <p>In Verbindung mit der TVO selbst werden zum Teil auch Ein- und Ausfahr- rampen an den Anbindungen zur Straße „An der Wuhlheide“ und zur B 1/B 5 errichtet.</p> <p>Die Verkehrsanlagen erhalten die erforderliche Straßenausstattung (Be- leuchtung, Entwässerung, Lichtzeichenanlagen, Straßenbegleitgrün). Teil- weise werden Lärmschutzwände eingeordnet.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 19 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						<p>Die Fahrbahnen werden mit einem lärmindernden Belag gemäß RLS 19 hergestellt.</p> <p>Die Landschaftspflegerischen Maßnahmen sind in Unterlage 9 dargestellt.</p> <p>Kostenträger für den Neubau der TVO ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt den Bezirksämtern Treptow-Köpenick, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf in den jeweiligen Verwaltungsgrenzen.</p>
B/1.02	U 5 Blatt 1 bis Blatt 11	Bau-km 0+028 bis Bau-km 5+295	Schutzmaß- nahme	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	<p>Zum Schutz der Wasserschutzzone werden am äußeren Fahrbahnrand Pol- ler angeordnet.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt den Bezirksämtern Treptow-Köpenick und Mar- zahn-Hellersdorf.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 20 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5	5	6
<b>B/2.01 – B/2.03                      Umbau des Knotenpunktes Spindlersfelder Straße / Straße An der Wuhlheide</b>						
B/2.01	U 5 Blatt 1	Bau-km 0+016 bis Bau-km 0+370	Umbau des Knotenpunktes Spindlersfelder Straße / Straße An der Wuhlheide	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	<p>Die Spindlersfelder Straße wird zwischen Wilhelm-Spindler-Brücke und Straße „An der Wuhlheide“ zurückgebaut.</p> <p>Die TVO als Weiterführung der Spindlersfelder Straße wird geradeaus über die Straße „An der Wuhlheide“ überführt.</p> <p>Die Verknüpfung mit der Straße „An der Wuhlheide“ erfolgt durch Ein- und Ausfahrrampen parallel zur TVO von/zur Straße An der Wuhlheide. Die Fahrbahnbreiten der Einfahrrampe Süd und der Ein- und Ausfahrrampen Nord betragen 6,00 m. Die Ausfahrrampe Süd wird in der Zufahrt zur Straße „An der Wuhlheide“ auf drei Fahrstreifen (insgesamt 9,00 m) aufgeweitet.</p> <p>In der Straße „An der Wuhlheide“ wird in den Zufahrten die Anzahl der Fahrstreifen jeweils auf vier Fahrstreifen aufgeweitet.</p> <p>Die Nebenanlagen der TVO (Rad- und Gehweg) werden an die Nebenanlagen der Straße „An der Wuhlheide“ im Knotenpunkt angebunden.</p> <p>Die Verkehrsanlagen erhalten die erforderliche Straßenausstattung (Beleuchtung, Entwässerung, Straßenbegleitgrün).</p> <p>Die Fahrbahnen werden mit einem lärmindernden Belag gemäß RLS 19 hergestellt.</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 21 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						Die Regelungen für die Entwässerungsanlagen sind im Block D dieser Unterlage enthalten.
B/2.02	U 5 Blatt 1	Bau-Km 0+000 bis Bau-km 0+365	Umbau der Straße An der Wuhlheide	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	<p>Die Straße „An der Wuhlheide“ wird zur Anpassung an den neuen Knotenpunkt mit der TVO über die unmittelbaren Anschlussbereiche hinaus von Bau-km 0+000 bis ca. Bau-km 0+365 umgebaut.</p> <p>In Richtung Köpenick wird die südliche Richtungsfahrbahn auf zwei Fahrstreifen von 6,50 m verringert. Die bisher vorhandenen Nebenanlagen (Rad- und Gehwege) werden den neuen Gegebenheiten angepasst.</p> <p>In Richtung Oberschöneweide wird die nördliche Richtungsfahrbahn nach dem Unterqueren des BAR an die vorhandene Breite angepasst.</p> <p>Die Fahrbahnen werden mit einem lärmindernden Belag gemäß RLS 19 hergestellt.</p> <p>Die vorhandenen Anlagen der Straßenentwässerung und Ausstattung (Beleuchtung, Beschilderung, Markierung) werden den neuen Gegebenheiten angepasst.</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick.</p> <p>Die Regelungen für die Entwässerungsanlagen sind im Block D dieser Unterlage enthalten.</p>



**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 23 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						<p>Die Fahrbahnen werden mit einem lärmindernden Belag gemäß RLS 19 hergestellt.</p> <p>Während der Baumaßnahme wird der Verkehr auf der Köpenicker Str. gewährleistet.</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick.</p> <p>Die Regelungen für die Entwässerungsanlagen sind im Block D dieser Unterlage enthalten.</p>
<b>B/4.01 – B/4.02                      Umbau des Knotenpunktes Straße Alt-Biesdorf (B 1/B 5)</b>						
B/4.01	U 5 Blatt 14	Bau-km 6+920	Umbau des Knotenpunktes TVO/Str. Alt-Biesdorf (B 1/B 5)	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	<p>Der bisher planfreie Knotenpunkt der Str. Alt-Biesdorf (B 1/B 5) mit der Märkischen Allee wird in einen teilplanfreien Knotenpunkt des Straßenzuges TVO/Märkische Allee mit der Str. Alt-Biesdorf (B 1/B 5) umgebaut. Die B 1/B 5 wird unter dem Knotenpunkt selbst hindurchgeführt. Sie wird mittels Verbindungsrampen an die TVO/Märkische Allee angebunden.</p> <p>Der Fuß- und Radverkehr wird vom Verknüpfungspunkt für den motorisierten Individualverkehr (MIV) getrennt, indem dieser oberhalb des Knotens über ein separates Bauwerk in alle Richtungen verbunden wird.</p> <p>Die Nebenanlagen (Geh- und Radwege) der B 1/B 5, Märkischen Allee und der TVO werden dabei über separate Rampen in die +1-Ebene geführt.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 24 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4		5	6
						<p>Einzelheiten zu den Ingenieurbauwerken (siehe hier auch Block C) können den Bauwerksskizzen in Unterlage 15.1 entnommen werden.</p> <p>Der Knotenpunkt erhält die für einen sicheren Verkehrsablauf erforderliche Ausstattung (Beleuchtung, Entwässerung, Lichtzeichenanlage).</p> <p>Die Fahrbahnen werden mit einem lärmindernden Belag gemäß RLS 19 hergestellt.</p> <p>Während der Baumaßnahme wird der Verkehr auf der B 1/B 5 und zur Märkischen Allee gewährleistet.</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin. Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.</p> <p>Die Regelungen für die Entwässerungsanlagen sind im Block D dieser Unterlage enthalten.</p>
B/4.02	U 5 Blatt 14	Knotenpunkt Märkische Al- lee/B 1/B 5	Rückbau der Nordostverbin- dungsrampe	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	<p>Die Verbindungsrampe B 1/B 5 zur Märkischen Allee (aus Richtung Mahlsdorf) wird vollständig zurückgebaut. In dieser Trasse wird ein unbefestigter Verbindungsweg für Fußgänger neu errichtet.</p> <p>Breite: 4 m</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 25 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5	5	6
<b>B/5.01 – B/5.13                      Sonstige Straßen und Wege</b>						
B/5.01	U 5 Blatt 8	Bau-km 3+888	Anbindung Bal- zerweg an die Nebenanlagen der TVO	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Der vorhandene Balzerweg wird an die Nebenanlagen der TVO (Radweg und Gehweg) als Gehweg angebunden.  Breite 4 m, Ausbaulänge ca. 47 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.
B/5.02	U 5 Blatt 8	Bau-km 3+888 bis Bau-km 4+025	Befestigung des Bahnweges	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Der Bahnweg wird an die neue Lage des Balzerweges (Anhebung) angepasst. In dem Zuge wird er auf einer Länge von ca. 135 m in vorhandener Lage ausgebaut.  befestigte Breite 3,50 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.
B/5.03	U 5 Blatt 10	Bau-km 4+580	Anbindung Klara-Schabbel- Str. an die Ne- benanlagen der TVO	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Die vorhandene Klara-Schabbel-Str. wird als befestigter Gehweg an die Nebenanlagen der TVO (Radweg und Gehweg) angebunden. Breite 4 m, Ausbaulänge ca. 30 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 26 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/5.04	U 5 Blatt 10	Bau-km 4+750	Umlegung der Pirrolstr.	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Die Verbindung der Pirrolstraße an die Lauchhammerstraße wird von der TVO überdeckt. Die Pirrolstraße wird zurückgebaut und in neuer Lage neu errichtet.  Fahrbahnbreite: 4 m, Länge: 60 m, teilweise mit einseitigem Gehweg  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.
B/5.05	U 5 Blatt 10	Bau-km 4+750	Umlegung der Lauchham- merstr.	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Die Verbindung der Lauchhammerstraße an die Pirrolstraße wird von der TVO überdeckt. Die Lauchhammerstraße wird zurückgebaut und in neuer Lage neu errichtet.  Fahrbahnbreite: 4 m, Länge: 60 m, teilweise mit einseitigem Gehweg  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 27 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/5.06	U 5 Blatt 10 und Blatt 11	zwischen TVO und Rägeline- r Str.	Neubau eines Verbindungswe- ges	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	<p>Zwischen der TVO und der Rägeline- r Str. wird parallel zum BAR ein befestig- ter Gehweg neu errichtet. Dieser dient zusätz- lich als Zufahrt für War- tungsfahrzeuge zum Pumpwerk 2.</p> <p>Breite: 4 m, Neubaulänge: 220 m</p> <p>Der Gehweg erhält eine Beleuchtungsanlage.</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.</p>
B/5.07	U 5 Blatt 13	Bau-km 6+570	Neubau eines Zufahrtsweges	(E) und (U) -	(E) und (U) DB AG	<p>Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit der südlich der TVO gelegenen Flä- chen und Anlagen zwischen den Bahnstrecken 6080 (BAR) und 6070 wird ein unbefestigter Zufahrtsweg neu errichtet. Die Anbindung an die TVO er- folgt über eine Gehwegüberfahrt.</p> <p>Breite: 3 m, Länge: 75 m</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt der DB AG.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 28 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/5.08	U 5 Blatt 14	Bau-km 6+692	Verbindung B 1/B 5 zur TVO	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	<p>Zwischen der B 1/B 5 und der TVO wird neben dem Bahndamm zur Verknüpfung der Bus-Haltestellen an der TVO und an der B 1/B 5 ein befestigter Verbindungsweg (Gehweg) hergestellt.</p> <p>Länge: ca. 190 Breite: 4 m</p> <p>Der Weg erhält eine Beleuchtung.</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.</p>
B/5.09	U 5 Blatt 14	Bau-km 6+692	Verbindungsweg TVO zur Schlochauer Str.	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Berliner For- sten	<p>Zwischen der TVO und der Schlochauer Str. wird zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Bus-Haltestellen an der TVO und der B 1/B 5 ein unbefestigter Verbindungsweg hergestellt.</p> <p>Breite: 4 m</p> <p>Der Weg erhält eine ungebundene Befestigung und eine Beleuchtung.</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt den Berliner Forsten.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 29 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/5.10	U 5 Blatt 14	Bau-km 6+860	Verbindungsweg TVO zur Wei- ßenhöher Str.	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Berliner Forsten	Zwischen der TVO und der Weißenhöher Str. wird zur Verbesserung der fußläufigen Anbindung des Wohngebietes an die TVO ein unbefestigter Verbindungsweg hergestellt.  Breite: 4 m  Der Weg erhält eine ungebundene Befestigung und eine Beleuchtung.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt den Berliner Forsten.
B/5.11	U 5 Blatt 14	Bau-km 0+520 (B 1/B 5)	Anbindung Ge- werbegebiet	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Die vorhandene Anbindung des Gewerbegebietes nördlich der B 1/B 5 wird der neuen Lage der B 1/B 5 angepasst.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 30 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/5.12	U 5 Blatt 14	Haydnstraße	Verlegung und Wendestelle	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Die Haydnstr. wird zur Gewährleistung der Erreichbarkeit ehemals von der B 1/B 5 bzw. der Verbindungsrampe aus erschlossenen Grundstücken verlängert. Zusätzlich wird eine Wendestelle angelegt.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.
B/5.13	U 5 Blatt 7	Bau-km 3+270	Anbindung Geraldweg an die Nebenanlagen der TVO	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Der vorhandene Geraldweg wird an die Nebenanlagen der TVO (Radweg und Gehweg) mit einem unbefestigten Gehweg angebunden. Breite 4 m, Ausbaulänge ca. 50 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 31 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>B/6.01 – B/6.08                      Neubau von Lichtzeichenanlagen (LSA)</b>						
B/6.01	U 5 Blatt 1	Bau-km 0+185	Neubau einer Lichtzeichenan- lage (LSA)	(E) und (U) Land Berlin Hauptverwal- tung	(E) und (U) Land Berlin Hauptverwal- tung	Der neu entstehende Knotenpunkt Tangentialverbindung Ost / Straße „An der Wuhlheide“ wird mit einer LSA ausgestattet.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Land Berlin, Hauptverwaltung.
B/6.02	U 5 Blatt 4	Bau-km 1+612	Neubau einer Lichtzeichenan- lage (LSA)	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Hauptverwal- tung	Die am Bauwerk SÜ 2 vorgesehenen Fußgängerquerungen der TVO (Zugang zum Bf. Wuhlheide) werden mit einer LSA ausgestattet.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Land Berlin, Hauptverwaltung.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 32 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/6.03	U 5 Blatt 4	Bau-km 1+850	Neubau einer Lichtzeichenan- lage (LSA)	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Hauptverwal- tung	Der neu entstehende Knotenpunkt Tangentialverbindung Ost / Köpenicker Straße wird mit einer LSA ausgestattet.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Land Berlin, Hauptverwaltung.
B/6.04	U 5 Blatt 8	Bau-km 3+890	Neubau einer Lichtzeichenan- lage (LSA)	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Hauptverwal- tung	Die am Zugang vom Balzerweg vorgesehene Fußgängerquerung der TVO wird mit einer LSA ausgestattet.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Land Berlin, Hauptverwaltung.
B/6.05	U 5 Blatt 10	Bau-km 4+710	Neubau einer Lichtzeichenan- lage (LSA)	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Hauptverwal- tung	Die bei Bau-km ca. 4+710 vorgesehene Fußgängerquerung der TVO wird mit einer LSA ausgestattet.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Land Berlin, Hauptverwaltung.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 33 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/6.06	U 5 Blatt 14	Bau-km 6+695	Neubau einer Lichtzeichenan- lage (LSA)	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Hauptverwal- tung	Die bei Bau-km ca. 6+695 vorgesehene Fußgängerquerung der TVO wird mit einer LSA ausgestattet.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Land Berlin, Hauptverwaltung.
B/6.07	U 5 Blatt 14	Bau-km 0+575 (B 1/B 5)	Neubau einer Lichtzeichenan- lage (LSA)	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Hauptverwal- tung	Die bei Bau-km ca. 0+575 vorgesehene Fußgängerquerung der B 1/B 5 wird mit einer LSA ausgestattet.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Land Berlin, Hauptverwaltung.
B/6.08	U 5 Blatt 14	Bau-km 6+923	Neubau einer Lichtzeichenan- lage (LSA)	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Hauptverwal- tung	Der neu entstehende Knotenpunkt Tangentialverbindung Ost / B 1/B 5 wird mit einer LSA ausgestattet.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Land Berlin, Hauptverwaltung.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 34 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>B/7.01 – B/7.26 Gehwegüberfahrten und sonstige Anbindungen</b>						
B/7.01	U 5 Blatt 1	Bau-km 0+360 (AdW)	Herstellung einer Gehwegüber- fahrt	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	Die vorhandenen Gehwegüberfahrt (Zufahrt zum Grundstück Str. „An der Wuhlheide“ 244, Bezirk Treptow-Köpenick, Gem. Köpenick, Flur 476, Flurst. 65), wird im Zuge des Umbaus der Straße „An der Wuhlheide“ den neuen Gegebenheiten entsprechend neu hergestellt.  Breite 8 m / 10 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick.
B/7.02	U 5 Blatt 1	Bau-km 0+115 (AdW)	Herstellung einer Gehwegüber- fahrt	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	Die vorhandene Gehwegüberfahrt (Zufahrt zum Grundstück Str. „An der Wuhlheide“ 252, Bezirk Treptow-Köpenick, Gem. Köpenick, Flur 476, Flurst. 80), wird im Zuge des Umbaus der Straße „An der Wuhlheide“ den neuen Gegebenheiten entsprechend neu hergestellt.  Breite 4,50 m / 7,50 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 35 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/7.03	U 5 Blatt 3	Bau-km 1+206 und Bau-km 1+242	Herstellung einer Gehwegüber- fahrt	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit des Pumpwerkes 1 werden zwei Gehwegüberfahrten hergestellt.  Breite 3,50 m / 5,50 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick.
B/7.04	U 5 Blatt 3	Bau-km 1+290	Herstellung einer Wegezufahrt	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick  bzw.  Land Berlin Berliner Forsten	Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit der Waldfläche zwischen der TVO und dem BAR wird der vorhandene Waldweg an die Fahrbahn der TVO angeschlossen (inkl. Schranke/Schlagbaum).  Breite 3,50 m / 5,50 m Länge ca. 15 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt bis vor die Schranke/den Schlagbaum dem Bezirksamt Treptow-Köpenick. Ab Schranke/Schlagbaum (einschließlich) obliegt die Unterhaltung dem angrenzenden Eigentümer.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 36 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/7.05	U 5 Blatt 4	Bau-km 1+455	Herstellung einer Gehwegüber- fahrt	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	<p>Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit des Waldgebietes östlich der TVO wird eine Gehwegüberfahrt hergestellt.</p> <p>Breite 5 m / 7 m</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt bis vor die Schranke/den Schlagbaum dem Bezirksamt Treptow-Köpenick. Ab Schranke/Schlagbaum (einschließlich) obliegt die Unterhaltung dem angrenzenden Eigentümer.</p>
B/7.06	U 5 Blatt 4	ohne	Herstellung einer Zufahrt	(E) und (U) -	(E) und (U) Berliner Forsten	<p>Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit, des zwischen der Köpenicker Straße, der Bahnstrecke Berlin-Frankfurt/O. und der TVO verbleibenden Waldgebietes, wird vom Wartungsweg zum RBF 2 aus, eine Zufahrt hergestellt.</p> <p>Länge: ca. 18 m Breite: 3,50 m</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt den Berliner Forsten.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 37 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/7.07	U 5 Blatt 4	ohne	Herstellung der Zufahrt zum Bo- denfilter 2	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit des Bodenfilters 2 wird mit An- schluss an die Gehwegüberfahrt ein Wartungsweg hergestellt.  Länge: ca. 173 m Breite: 3,50 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick.
B/7.08	U 5 Blatt 4	Bau-km 0+300 (KöpStr) <sup>1</sup>	Herstellung einer Gehwegüber- fahrt	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit des Bodenfilters 2 wird eine Geh- wegüberfahrt hergestellt.  Breite 5,50 m / 7,50 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick.

<sup>1</sup> KöpStr = Köpenicker Straße

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 38 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/7.09	U 5 Blatt 5	Bau-km 2+000	Herstellung einer Wegezufahrt	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick  bzw.  Land Berlin Berliner Forsten	Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit der Waldfläche zwischen TVO und BAR wird der vorhandene Waldweg an die TVO angeschlossen.  Breite 3 m Länge ca. 10 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt bis vor die Schranke/den Schlagbaum dem Bezirksamt Treptow-Köpenick. Ab Schranke/Schlagbaum (einschließlich) obliegt die Unterhaltung dem angrenzenden Eigentümer.
B/7.10	U 5 Blatt 6	Bau-km 2+705	Herstellung einer Weganbindung	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Berliner Forsten	Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit der Waldfläche östlich der TVO wird der vorhandene Waldweg an den Gehweg der TVO angeschlossen.  Breite 4 m Länge ca. 35 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt den Berliner Forsten.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 39 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/7.11	U 5 Blatt 10	Lauchham- merstr. 21	Herstellung einer Gehwegüber- fahrt	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit des Grundstücks Lauchhammerstr. 21 wird eine Gehwegüberfahrt hergestellt.  Breite 3 m / 5 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.
B/7.12	U 5 Blatt 10	Lauchham- merstr.	Herstellung einer Zufahrt	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit des Flurstücks 242 wird eine Zufahrt hergestellt.  Breite 3 m / 8 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.
B/7.13	U 5 Blatt 11	Bau-km 5+300	Gehweg an der U-Bahn	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  und  DB AG	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Der südlich der U-Bahn parallel verlaufende Geh- und Radweg wird zurückgebaut und im Zusammenhang mit dem Neubau des Bauwerks SÜ 3 neu errichtet.  Breite: 3,90 m, Länge: ca. 110 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 40 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/7.14	U 5 Blatt 11	Bau-km 5+360	Herstellung einer Zufahrt	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  und  DB AG	Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit der angrenzenden Fläche westlich der TVO wird eine Zufahrt hergestellt.  Breite 3 m / 5 m, Länge ca. 10 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt bis vor die Schranke/den Schlagbaum dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Ab Schranke/Schlagbaum (einschließlich) obliegt die Unterhaltung dem angrenzenden Eigentümer.
B/7.15	U 5 Blatt 11	Bau-km 5+380	Herstellung einer Gehwegüber- fahrt und Zufahrt	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  und  DB AG	Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit der angrenzenden Fläche östlich der TVO wird eine Zufahrt mit Gehwegüberfahrt hergestellt.  Breite 3 m / 5 m, Länge ca. 10 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt bis vor die Schranke/den Schlagbaum dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Ab Schranke/Schlagbaum (einschließlich) obliegt die Unterhaltung dem angrenzenden Eigentümer.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 41 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/7.16	U 5 Blatt 12	Bau-km 5+880	Herstellung einer Gehwegüber- fahrt	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit der angrenzenden Fläche östlich der TVO wird eine Gehwegüberfahrt hergestellt.  Breite 3 m / 5 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt bis vor die Schranke/den Schlagbaum dem Bezirk- samt Marzahn-Hellersdorf. Ab Schranke/Schlagbaum (einschließlich) obliegt die Unterhaltung dem an- grenzenden Eigentümer.
B/7.17	U 5 Blatt 31	Rudolf-Rühl- Allee	Herstellung ei- nes Zufahrtswe- ges	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Berliner Forsten	Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit des Waldgebietes wird ein Zufahrts- weg hergestellt.  Breite 3,50 m Länge insgesamt ca. 220 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 42 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/7.18	U 5 Blatt 14	Alt-Biesdorf Nr. 80	Herstellung einer Gehwegüber- fahrt	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Die vorhandene Grundstückszufahrt Alt-Biesdorf Nr. 80 (Gem. Marzahn, Flur 177, Flurst. 536) von der Straße Alt-Biesdorf entfällt durch den Umbau des Knotenpunktes TVO/B 1/B 5. Als neue Zufahrt wird eine neue Gehwegüberfahrt am neuen Wendehammer der Haydnstraße angelegt.  Breite ca. 7 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.
B/7.19	U 5 Blatt 14	Alt-Biesdorf Nr. 79A	Herstellung einer Gehwegüber- fahrt	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Die vorhandene Grundstückszufahrt (Gem. Marzahn, Flur 177, Flurst. 524) von der Straße Alt-Biesdorf entfällt durch den Umbau des Knotenpunktes TVO/B 1/B 5. Eine neue Gehwegüberfahrt wird an der Verlängerung der Haydnstraße angelegt.  Breite 3 m / 7 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 43 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/7.20	U 5 Blatt 14	Alt-Biesdorf Nr. 79	Herstellung einer Gehwegüber- fahrt	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Die vorhandene Grundstückszufahrt (Gem. Marzahn, Flur 177, Flurst. 686) von der Straße Alt-Biesdorf entfällt durch den Umbau des Knotenpunktes TVO/B 1/B 5. Eine neue Gehwegüberfahrt wird an der Verlängerung der Haydnstraße angelegt.  Breite 3 m / 7 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.
B/7.21	U 5 Blatt 14	Alt-Biesdorf Nr. 78 und 77	Herstellung einer Gehwegüber- fahrt	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Die vorhandene doppelbreite Gehwegüberfahrt (Gem. Marzahn, Flur 177, Flurst. 466 und 528) von der Straße Alt-Biesdorf wird der neuen Lage der Straße angepasst.  Breite 8 m / 11 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.
B/7.22	U 5 Blatt 14	Alt-Biesdorf Nr. 76	Herstellung Gehwegüber- fahrten	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Die vorhandenen zwei Gehwegüberfahrten (Gem. Marzahn, Flur 177, Flurst 250) von der Straße Alt-Biesdorf werden der neuen Lage der Straße angepasst.  Breite 5 m / 8 m  Kostenträger ist das Land Berlin. Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 44 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/7.23	U 5 Blatt 14	Alt-Biesdorf Nr. 6	Herstellung einer Gehwegüber- fahrt	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Die vorhandene Gehwegüberfahrt (Gem. Marzahn, Flur 177, Flurst 502) von der Straße Alt-Biesdorf wird der neuen Lage der Straße angepasst.  Breite 4 m / 7,50 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.
B/7.24	U 5 Blatt 14	Anbindung Lötschbergstr.	Herstellung einer Gehwegüber- fahrt	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Die vorhandene Anbindung der Lötschbergstraße wird im Zuge der Bau- maßnahme B 1/B 5 neu hergestellt.  Breite: 5 m / 12 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.
B/7.25	U 5 Blatt 1	Straße An der Wuhlheide am KP 1	Herstellung einer Gehwegüber- fahrt	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	Neben der von Süden kommenden Anbindung der TVO an die Straße „An der Wuhlheide“ wird eine Gehwegüberfahrt hergestellt. Hierdurch wird der auch als Zufahrt zum RBF 1 genutzte Wartungsweg mit Zugang zur Spree an die Straße „An der Wuhlheide“ angebunden.  Breite: 4 m / 6 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 45 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/7.26	U 5 Blatt 1	Straße An der Wuhlheide am KP 1	Herstellung War- tungsweg am RBF1	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	<p>Neben der geplanten Stützwand zwischen der Ausfahrrampe Süd von der TVO zur Straße „An der Wuhlheide“ und dem RBF 1 wird ein Wartungsweg hergestellt.</p> <p>Länge: ca. 140 m Breite: 3,50/4,0 m</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick.</p>
<b>B/8.01 – B/8.06</b>		<b>Sonderflächen</b>				
B/8.01	U 5 Blatt 3	Bau-km 1+300	Aufstellfläche für Sonderfahrzeuge	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	<p>Am äußeren Fahrbahnrand der Richtungsfahrbahn Süd wird eine Aufstellfläche für Fahrzeuge des Betriebsdienstes errichtet.</p> <p>Länge 15 m, Breite 2 m</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 46 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/8.02	U 5 Blatt 4	Bau-km 1+460	Aufstellfläche für Sonderfahrzeuge	(E) und (U) -		Am äußeren Fahrbahnrand der Richtungsfahrbahn Nord (zwischen Fahrbahn und Radweg) wird eine Aufstellfläche für Fahrzeuge des Betriebsdienstes errichtet.  Länge 10 m, Breite 2 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirk Treptow-Köpenick.
B/8.03						nicht belegt
B/8.04	U 5 Blatt 10	Bau-km 4+700	Aufstellfläche für Sonderfahrzeuge	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	Am äußeren Fahrbahnrand der Richtungsfahrbahn Süd wird eine Aufstellfläche für Fahrzeuge des Betriebsdienstes errichtet.  Länge 10 m, Breite 2 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 47 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
B/8.05	U 5 Blatt 11	Bau-km 5+360	Aufstellfläche für Sonderfahrzeuge	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	Am äußeren Fahrbahnrand der Richtungsfahrbahn Süd wird eine Aufstellfläche für Fahrzeuge des Betriebsdienstes errichtet.  Länge 10 m, Breite 2 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.
B/8.06	U 5 Blatt 12	Bau-km 5+570	Aufstellfläche für Sonderfahrzeuge	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	Am äußeren Fahrbahnrand der Richtungsfahrbahn Süd wird eine Aufstellfläche für Fahrzeuge des Betriebsdienstes errichtet.  Länge 10 m, Breite 2 m  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 48 von 195  
Datum: 29.09.2023

lfd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>C</b>						
<b>Ingenieurbauwerke</b>						
<b>C/1.01 – C/1.06</b>						
<b>Bauwerk 1 – An der Wuhlheide</b>						
C/1.01	U 5 Blatt 1	0+185,717	BW 1A - Brücke An der Wuhl- heide  Überführung der neu zu bauen- den TVO über die Straße „An der Wuhlheide“ und die Straßen- bahn (zwei Gleise)	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlage</u> Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick  <u>2. Straßen- bahnanlagen</u> BVG	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen „An der Wuhl- heide“</u> Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick  <u>2. Straßen- bahnanla- gen</u> BVG  <u>3. Brücken- bauwerk</u> <u>inkl. Fahr- bahn- belag</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird ein Brückenbauwerk über die Straße An der Wuhlheide und die Straßenbahn der BVG hergestellt.  <u>Abmessungen</u> Lichte Weite: ≥ 44,65 m Kreuzungswinkel 96,00 gon Lichte Höhe: ≥ 4,50 m Breite zwischen den Geländern: ≥ 16,00 m  Die Fahrbahn auf dem Bauwerk wird mit einem lärmindernden Belag gemäß RLS 19 hergestellt.  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen „An der Wuhlheide“ obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick. Die Unterhaltung der Straßenbahnanlagen obliegt der BVG. Die Unterhaltung des Brückenbauwerkes inkl. Fahrbahnbelag obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben

**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 49 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/1.02	U 5 Blatt 1	0+203,000 bis 0+342,000	BW 1B - Stütz- wand Nordwest  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der neu zu bau- enden TVO	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird zur Abfangung gegenüber der Ausfahrrampe im Anschluss an das Bauwerk BW 1A ein Stützbauwerk hergestellt (nordwestliche Stützwand).  <u>Abmessungen</u> Länge: 138,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).
C/1.03	U 5 Blatt 1	0+204,000 bis 0+343,000	BW 1C - Stütz- wand Nordost  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der neu zu bau- enden TVO	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird zur Abfangung gegenüber der Einfahrrampe im Anschluss an das Bauwerk BW 1A ein Stützbauwerk hergestellt (nordöstliche Stützwand).  <u>Abmessungen</u> Länge: 140,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 50 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/1.04	U 5 Blatt 1	0+046,000 bis 0+146,000	BW 1D - Stütz- wand Südwest  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der neu zu bau- enden TVO	(E) und (U) <u>Straßenanla- gen</u> Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird zur Abfangung gegenüber der Ein- fahrrampe im Anschluss an das Bauwerk BW 1A ein Stützbauwerk herge- stellt (südwestliche Stützwand).  <u>Abmessungen</u> Länge: 99,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Treptow-Kö- penick. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwal- tung).
C/1.05	U 5 Blatt 1	0+046,000 bis 0+147,000	BW 1E - Stütz- wand Südost  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der neu zu bau- enden TVO	(E) und (U) <u>Straßenanla- gen</u> Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird zur Abfangung gegenüber der Ausfahrrampe im Anschluss an das Bauwerk BW 1A ein Stützbauwerk her- gestellt (südöstliche Stützwand).  <u>Abmessungen</u> Länge: 102,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Treptow-Kö- penick. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwal- tung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 51 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/1.06	U 5 Blatt 1	0+028,000 bis 0+134,000	BW 1F - Stütz- wand RBF1  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der neu zu bau- enden Ausfahr- rampe der TVO	(E) und (U) -	(E) und (U) 1. <u>Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick  2. <u>Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Im Zuge der neu zu bauenden Ausfahrrampe der TVO wird zur Abfangung gegenüber der Zufahrt zum RBF 1 ein Stützbauwerk hergestellt.  <u>Abmessungen</u> Länge: 112,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).
<b>C/2.01 – C/2.16                      Bauwerk 2 – B 1/B 5</b>						
C/2.01	U 5 Blatt 14	0+339,889 bis 0+409,889 (B 1/B 5)	BW 2A Trog  Trogbauwerk im Zuge der umver- legten B 1/B 5	(E) und (U) <u>Straßenanla- gen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) 1. <u>Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  2. <u>Trogbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der umzuverlegenden B 1/B 5 ein Trogbauwerk hergestellt (westlicher Trog, Teilbauwerk A).  <u>Abmessungen</u> Länge: 70,00 m Lichte Weite: ≥ 17,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung der Trogbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 52 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/2.02	U 5 Blatt 14	0+409,889 bis 0+422,889 (B 1/B 5)	BW 2A STW Nord  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der umverlegten B 1/B 5	(E) und (U) <u>Straßenanla- gen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der umzuverlegenden B 1/B 5 zur Abfangung der Ausfahrrampe in Verlängerung des Trogbauwerkes BW 2A ein Stützbauwerk hergestellt (nördliche Stützwand am Teilbauwerk A).  <u>Abmessungen</u> Länge: 12,60 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).
C/2.03	U 5 Blatt 14	0+409,889 bis 0+430,739 (B 1/B 5)	BW 2A STW Süd  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der umverlegten B 1/B 5	(E) und (U) <u>Straßenanla- gen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der umzuverlegenden B 1/B 5 zur Abfangung der Einfahrrampe in Verlängerung des Trogbauwerkes BW 2A ein Stützbauwerk hergestellt (südliche Stützwand am Teilbauwerk A).  <u>Abmessungen</u> Länge: 20,85 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 53 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/2.04	U 5 Blatt 14	6+923,322	BW 2B - BW 2 "B 1/B 5" Teilbauwerk B  Überführung der neu zu bauen- den TVO über die umverlegte B 1/B 5	(E) und (U) <u>Straßenanla- gen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen „B 1/B 5“</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Brücken- bauwerk inkl. Fahr- bahn</u> (E) und (U) Land Berlin Hauptver- waltung	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird ein Brückenbauwerk über die um- verlegte B 1/B 5 hergestellt.  <u>Abmessungen</u> Lichte Weite: ≥ 17,50 m Kreuzungswinkel: 78,08 gon Lichte Höhe: ≥ 4,70 m Breite zwischen den Geländern: ≥ 33,20 m  Die Fahrbahn auf dem Bauwerk wird mit einem lärmindernden Belag ge- mäß RLS 19 hergestellt.  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hel- lersdorf. Die Unterhaltung des Brückenbauwerkes inklusive Fahrbahnbelag obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 54 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/2.05	U 5 Blatt 14	0+230,889 bis 0+275,889 (B 1/B 5)	BW 2C Trog  Trogbauwerk im Zuge der umver- legten B 1/B 5	(E) und (U) <u>Straßenanla- gen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Trogbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der umzuverlegenden B 1/B 5 ein Trogbauwerk hergestellt (östlicher Trog, Teilbauwerk A).  <u>Abmessungen</u> Länge: 45,00 m Lichte Weite: ≥ 17,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung der Trogbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).
C/2.06	U 5 Blatt 14	0+225,889 bis 0+275,889 (B 1/B 5)	BW 2C STW Nord  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der umverlegten B 1/B 5	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der umzuverlegenden B 1/B 5 zur Abfangung der Einfahrrampe in Verlängerung des Trogbauwerkes BW 2C ein Stützbauwerk hergestellt (nördliche Stützwand am Teilbauwerk C).  <u>Abmessungen</u> Länge: 50,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 55 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/2.07	U 5 Blatt 14	0+220,989 bis 0+275,889 (B 1/B 5)	BW 2C STW Süd  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der umverlegten B 1/B 5	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der umzuverlegenden B 1/B 5 zur Abfangung der Ausfahrrampe in Verlängerung des Trogbauwerkes BW 2C ein Stützbauwerk hergestellt (südliche Stützwand am Teilbauwerk C).  <u>Abmessungen</u> Länge: 54,90 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).
C/2.08	U 5 Blatt 14	6+923,322	BW 2D - BW 2 "B 1/B 5" Teilbauwerk D  Überführung der Geh- und Rad- weganlagen über die neu zu bau- ende TVO und die umverlegte B 1/B 5	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Für die neu zu bauende TVO wird ein Brückenbauwerk zur Überführung der Geh- und Radweganlagen über die neu zu bauende TVO und die umverlegte B 1/B 5 hergestellt.  <u>Abmessungen</u> lichte Höhe: ≥ 4,70 m Breite zwischen den Geländern: ≥ 7,10 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung des Brückenbauwerkes inklusive des Fahrbahnbelages obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 56 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/2.09	U 5 Blatt 14 - 15	6+957,000 bis 7+150,000	BW 2E - BW 2 "B 1/B 5" Teilbauwerk E  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der umverlegten Märkischen Allee	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der umzuverlegenden Märki- schen Allee zur Abfangung der Nebenanlagen ein Stützbauwerk hergestellt (westliche Stützwand nördlich des Knotenpunktes TVO – B 1/B 5). <u>Abmessungen</u> Länge: 193,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hel- lersdorf. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwal- tung).
C/2.10	U 5 Blatt 14 - 15	6+968,000 bis 7+150,000	BW 2F - BW 2 "B 1/B 5" Teilbauwerk F  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der umverlegten Märkischen Allee	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der umzuverlegenden Märki- schen Allee zur Abfangung der Nebenanlagen ein Stützbauwerk hergestellt (östliche Stützwand nördlich des Knotenpunktes TVO – B 1/B 5). <u>Abmessungen</u> Länge: 182,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hel- lersdorf. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwal- tung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 57 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/2.11	U 5 Blatt 14	6+870,000 bis 6+878,000	BW 2G - BW 2 "B 1/B 5" Teilbauwerk G  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der neu zu bau- enden TVO	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird zur Abfangung der Nebenanlagen ein Stützbauwerk hergestellt (westliche Stützwand südlich des Knotenpunktes TVO – B 1/B 5). <u>Abmessungen</u> Länge: 6,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).
C/2.12	U 5 Blatt 14	6+750,000 bis 6+890,000	BW 2H - BW 2 "B 1/B 5" Teilbauwerk H  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der neu zu bau- enden TVO	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird zur Abfangung der Nebenanlagen ein Stützbauwerk hergestellt (östliche Stützwand südlich des Knotenpunktes TVO – B 1/B 5). <u>Abmessungen</u> Länge: 140,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 58 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/2.13	U 5 Blatt 14	0+342,000 bis 0+498,000 (B 1/B 5)	BW 2I - BW 2 "B 1/B 5" Teilbauwerk I  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der umverlegten B 1/B 5	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der umzuverlegenden B 1/B 5 zur Abfangung der Nebenanlagen ein Stützbauwerk hergestellt (nördliche Stützwand westlich des Knotenpunktes TVO – B 1/B 5). <u>Abmessungen</u> Länge: 156,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).
C/2.14	U 5 Blatt 14	0+350,000 bis 0+509,000 (B 1/B 5)	BW 2J - BW 2 "B 1/B 5" Teilbauwerk J  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der umverlegten B 1/B 5	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der umzuverlegenden B 1/B 5 zur Abfangung der Nebenanlagen ein Stützbauwerk hergestellt (südliche Stützwand westlich des Knotenpunktes TVO – B 1/B 5). <u>Abmessungen</u> Länge: 159,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 59 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/2.15	U 5 Blatt 14	0+83,000 bis 0+271,000 (B 1/B 5)	BW 2K - BW 2 "B 1/B 5" Teilbauwerk K  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der umverlegten B 1/B 5	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der umzuverlegenden B 1/B 5 zur Abfangung der Nebenanlagen ein Stützbauwerk hergestellt (nördliche Stützwand östlich des Knotenpunktes TVO – B 1/B 5). <u>Abmessungen</u> Länge: 188,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).
C/2.16	U 5 Blatt 14	0+72,000 bis 0+279,000 (B 1/B 5)	BW 2L - BW 2 "B 1/B 5" Teilbauwerk L  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der umverlegten B 1/B 5	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der umzuverlegenden B 1/B 5 zur Abfangung der Nebenanlagen ein Stützbauwerk hergestellt (südliche Stützwand östlich des Knotenpunktes TVO – B 1/B 5). <u>Abmessungen</u> Länge: 207,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 60 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>C/3.01 – C/3.11 Straßenüberführungen (SÜ)</b>						
C/3.01	U 5 Blatt 4	1+491,754 Bahn-km 26,320	SÜ 1 - SÜ 1 "Str. 6148"  Überführung der neu zu bauen- den TVO über die DB-Strecke 6148 (ein F-Bahngleis)	(E) und (U) <u>Eisenbahn-</u> <u>anlagen</u> DB AG	(E) und (U) <u>1. Eisen-</u> <u>bahnanla-</u> <u>gen</u> DB AG  <u>2. Brücken-</u> <u>bauwerk</u> <u>und Stra-</u> <u>ßenanlagen</u> Land Berlin Hauptver- waltung	<p>Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird ein Brückenbauwerk zur Überführung über die DB-Strecke 6148 hergestellt.</p> <p><u>Abmessungen</u> Lichte Weite: ≥ 15,40 m Kreuzungswinkel: 84,09 gon Lichte Höhe: ≥ 6,30 m Breite zwischen den Geländern: ≥ 24,05 m</p> <p>Die Fahrbahn auf dem Bauwerk wird mit einem lärmindernden Belag gemäß RLS 19 hergestellt.</p> <p>Das Brückenbauwerk berücksichtigt ein zweites F-Bahngleis (Bedarfsgleis) mit einem Achsabstand von 4,00 m zum Bestandsgleis sowie den Platzbedarf für die mögliche Zuwegung der Berliner Forsten (Nutzbreite 3,00 m),</p> <p>Soweit technisch erforderlich, werden die Gleisanlagen inkl. des Kabeltiefbaus der DB AG während der Bauphase gesichert und ggf. temporär umverlegt.</p> <p><u>Folgemaßnahmen</u> Im Zuge der Herstellung des Bauwerkes sind Folgemaßnahmen der DB AG (vgl. G) notwendig.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 61 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4		5	6
						<p>Über Art, Umfang und Durchführung der Kreuzungsmaßnahme sowie über die Verteilung der Kosten, einschließlich der Unterhaltung, soll zwischen dem Land Berlin und der Deutschen Bahn AG gemäß § 5 Abs. 1 EKrG eine Vereinbarung abgeschlossen werden.</p> <p>Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Beteiligte nach § 6 EKrG eine Anordnung im Kreuzungsrechtsverfahren beantragen.</p> <p>Die Unterhaltung der Bahnstrecke (Eisenbahnanlagen) obliegt nach § 14 EKrG der Deutschen Bahn AG.</p> <p>Die Unterhaltung des Brückenbauwerkes inkl. der Straßenanlagen obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).</p>
C/3.02	U 5 Blatt 4	1+612,162 Bahn-km 9,670	SÜ 2 - SÜ 2 " Bf Wuhlheide"  Überführung der neu zu bauen- den TVO über die DB-Strecken 6004 (zwei S-Bahngleise) und 6153 (zwei F-Bahngleise)	(E) und (U) <u>Eisenbahn- anlagen</u> DB AG	(E) und (U) <u>1. Eisen- bahnanla- gen</u> DB AG  <u>2. Brücken- bauwerk</u> <u>und Stra- ßenanlagen</u> Land Berlin Hauptver- waltung	<p>Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird ein Brückenbauwerk zur Überführung über die DB-Strecken 6004 und 6153 hergestellt.</p> <p><u>Abmessungen</u></p> <p>Lichte Weite: ≥ 31,20 m Kreuzungswinkel: 100,00 gon Lichte Höhe: ≥ 6,30 m Breite zwischen den Geländern: ≥ 30,25 m</p> <p>Die Fahrbahn auf dem Bauwerk wird mit einem lärmindernden Belag gemäß RLS 19 hergestellt.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 62 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						<p>Soweit technisch erforderlich, werden die Gleisanlagen inkl. des Kabeltiefbaus der DB AG während der Bauphase gesichert und teilweise temporär umverlegt. Bauzeitlich sind dabei auch Anlagen der TK und weitere betroffen.</p> <p><u>Folgemaßnahmen</u> Im Zuge der Herstellung des Bauwerkes sind Folgemaßnahmen der DB AG (vgl. G) notwendig.</p> <p>Über Art, Umfang und Durchführung der Kreuzungsmaßnahme sowie über die Verteilung der Kosten, einschließlich der Unterhaltung, soll zwischen dem Land Berlin und der Deutschen Bahn AG gemäß § 5 Abs. 1 EKrG eine Vereinbarung abgeschlossen werden.</p> <p>Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Beteiligte nach § 6 EKrG eine Anordnung im Kreuzungsrechtsverfahren beantragen.</p> <p>Die Unterhaltung der Bahnstrecke (Eisenbahnanlagen) obliegt nach § 14 EKrG der Deutschen Bahn AG. Die Unterhaltung des Brückenbauwerkes inkl. der Straßenanlagen obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).</p>
C/3.03						nicht belegt
C/3.04						nicht belegt

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 63 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/3.05	U 5 Blatt 4	1+612,164	SÜ 2 - Zuwe- gung Bf Wuhl- heide  Herstellung einer Zuwegung von der neu zu bau- enden TVO zum Bf Wuhlheide	(E) und (U) <u>Eisenbahn- anlagen</u> DB AG	(E) und (U) <u>1. Eisen- bahnanla- gen</u> DB AG  <u>2. Zuwe- gung</u> DB AG	Für die neu zu bauende TVO wird im Bereich der SÜ 2 eine Zuwegung von der TVO zum Bf Wuhlheide der DB Station&Service AG über ein Gleis der DB Strecke 6004 hergestellt.  <u>Treppenanlage</u> Nutzbreite: 5,00 m Lichte Höhe: ≥ 4,80 m  <u>Aufzugsanlage</u> Art: Durchlader Kabinenmaße: 1,10 m x 2,10 m Nutzbreite: ≥ 1,60 m (Zuwegung zum Bahnsteig)  Soweit technisch erforderlich, werden Anlagen der LST sowie Elektrische Energieanlagen (50 Hz) der DB AG während der Bauphase gesichert und ggf. umverlegt.  Die Kosten trägt der Eigentümer.  Die Unterhaltung der Eisenbahnanlagen obliegt dem der DB AG. Die Unterhaltung der Zuwegung obliegt dem der DB Station&Service AG.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 64 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/3.06	U 5 Blatt 11	5+311,648 U-Bahn-km 9,875	SÜ 3 - SÜ 3 "U5"  Überführung der neu zu bauen- den TVO über die U-Bahn Li- nie 5 (zwei U-Bahngleise)	(E) und (U) <u>1. U-Bahn- anlagen</u> BVG  <u>2. Weganla- gen (unten)</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) <u>1. U-Bahn- anlagen</u> BVG  <u>2. Weganla- gen (unten)</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>3. Brücken- bauwerk</u> <u>inkl. Fahr- bahn</u> Land Berlin Hauptver- waltung	<p>Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird ein Brückenbauwerk zur Überführung über die U-Bahn Linie 5 der BVG hergestellt.</p> <p><u>Abmessungen</u></p> <p>Lichte Weite: ≥ 24,10 m Kreuzungswinkel: 99,09 gon Lichte Höhe: ≥ 3,68 m Breite zwischen den Geländern: ≥ 23,85 m</p> <p>Die Fahrbahn auf dem Bauwerk wird mit einem lärmindernden Belag gemäß RLS 19 hergestellt.</p> <p>Soweit technisch erforderlich, werden Kabelanlagen sowie Vermessungsposten der BVG während der Bauphase gesichert und temporär umverlegt. Vermessungsposten im direkten geometrischen Konflikt mit dem neuen Brückenbauwerk werden nach Fertigstellung neu gesetzt.</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung der U-Bahnanlagen obliegt der BVG. Die Unterhaltung der unten liegenden Weganlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung des Brückenbauwerkes inkl. des Fahrbahnbelages obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 65 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/3.07	U 5 Blatt 11	5+164,000 bis 5+290,000	SÜ 3 STW - SÜ 3 "U5" Stütz- wand Ost  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der neu zu bau- enden TVO	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u>  Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird zur Abfangung gegenüber den Verbindungsrampen zum unten liegenden Geh- und Radweg ein Stützbauwerk hergestellt (östliche Stützwand).  <u>Abmessungen</u> Länge: 126,00 m Nutzbreiten: 3,00 m(Gehweg) 2,50 m(Treppenanlage)  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).
C/3.08	U 5 Blatt 11	5+191,000 bis 5+290,000	SÜ 3 STW - SÜ 3 "U5" Stütz- wand West  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der neu zu bau- enden TVO	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u>  Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u>	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird zur Abfangung gegenüber den Verbindungsrampen zum unten liegenden Geh- und Radweg ein Stützbauwerk hergestellt (westliche Stützwand).  <u>Abmessungen</u> Länge: 99,00 m Nutzbreiten: 4,00 m (Gehweg) 2,50 m (Treppenanlage)  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 66 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
					Land Berlin Hauptver- waltung	Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwal- tung).
C/3.09	U 5 Blatt 12	5+560,634 Bahn-km 8,160	SÜ 4 - SÜ 4 "Str. 6070"  Überführung der neu zu bauen- den TVO über die DB-Strecke 6070 (ein F-Bahngleis)	(E) und (U) <u>Eisenbahn- anlagen</u> DB AG	(E) und (U) <u>1. Eisen- bahnanla- gen</u> DB AG  <u>2. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>3. Brücken- bauwerk</u> Land Berlin Bezirksamt Hauptver- waltung	<p>Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird ein Brückenbauwerk zur Überfüh- rung über die DB-Strecke 6070 hergestellt.</p> <p><u>Abmessungen</u> Lichte Weite: <span style="float: right;">≥ 6,90 m</span> Kreuzungswinkel: <span style="float: right;">24,95 gon</span> Lichte Höhe: <span style="float: right;">≥ 6,30 m</span> Breite zwischen den Geländern: <span style="float: right;">- (überschüttetes BW)</span></p> <p>Soweit technisch erforderlich, werden die Gleisanlagen inkl. des Kabeltief- baus der DB AG während der Bauphase gesichert und ggf. temporär um- verlegt. Hiervon sind auch Anlagen der Entwässerung der Bahnanlagen be- troffen.</p> <p><u>Folgemaßnahmen</u> Im Zuge der Herstellung des Bauwerkes sind Folgemaßnahmen der DB AG (vgl. G) notwendig.</p> <p>Über Art, Umfang und Durchführung der Kreuzungsmaßnahme sowie über die Verteilung der Kosten, einschließlich der Unterhaltung, soll zwischen dem Land Berlin und der Deutschen Bahn AG gemäß § 5 Abs. 1 EKrG eine Vereinbarung abgeschlossen werden.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 67 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						<p>Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Beteiligte nach § 6 EKrG eine Anordnung im Kreuzungsrechtsverfahren beantragen.</p> <p>Die Unterhaltung der Bahnstrecke (Eisenbahnanlagen) obliegt nach § 14 EKrG der Deutschen Bahn AG.</p> <p>Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Treptow-Köpenick.</p> <p>Die Unterhaltung des Brückenbauwerkes obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).</p>
C/3.10	U 5 Blatt 12	5+623,000 bis 5+727,000	SÜ 4 STW - SÜ 4 "Str. 6070" Stützwand Ost  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der neu zu bau- enden TVO	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßenan- lagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	<p>Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird zur Abfangung gegenüber den Eisenbahnanlagen im Anschluss an die SÜ 4 ein Stützbauwerk hergestellt (östliche Stützwand).</p> <p><u>Abmessungen</u> Länge: 104,00 m</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.</p> <p>Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 68 von 195  
Datum: 29.09.2023

1	2	3	4	5		6
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Unterlage Blatt – Nr.</b>	<b>Bau-km</b> (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	<b>Bezeichnung</b> (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	<b>Vorgesehene Regelungen</b>
C/3.11	U 5 Blatt 12	5+499,000 bis 5+530,000	SÜ 4 STW - SÜ 4 "Str. 6070" Stützwand West  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der neu zu bau- enden TVO	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßenan- lagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptverwal- tung	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird zur Abfangung gegenüber den Eisenbahnanlagen im Anschluss an die SÜ 4 ein Stützbauwerk hergestellt (westliche Stützwand).  <u>Abmessungen</u> Länge: 31,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).
<b>C/4.01 – C/4.07 Eisenbahnüberführungen (EÜ)</b>						
C/4.01	U 5 Blatt 3	1+331,579 Bahn-km 0+437	EÜ 1 - EÜ 1 "Str. 6149"  Überführung der DB-Strecke 6149 (ein F-Bahngleis) über die neu zu bauende TVO	<u>Gleisanlage</u> (E) und (U) DB AG	<u>1. Gleisan- lage</u> (E) und (U) DB AG <u>2. Brücke</u> (E) und (U) DB AG  <u>3. Straße</u> Land Berlin Bezirksamt Treptow-Kö- penick	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird ein Brückenbauwerk hergestellt zur Überführung der DB-Strecke 6149 über die TVO.  <u>Abmessungen</u> Lichte Weite: ≥ 25,73 m Kreuzungswinkel 100 gon Lichte Höhe: ≥ 4,67 m Breite zwischen den Geländern: ≥ 8,11 m  Im Bauwerksbereich erfolgt bauzeitlich der Aus- und Wiedereinbau der Gleisanlage. Die bestehende Kabeltrasse der DB AG wird temporär zur Herstellung des Überführungsbauwerks umverlegt.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 69 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						<p>Im Zuge der Herstellung des Bauwerks wird die Oberleitungsanlage der DB AG gegebenenfalls mehrfach umgebaut.</p> <p><u>Folgemaßnahmen</u> Im Zuge der Herstellung des Bauwerkes sind Folgemaßnahmen der DB AG notwendig.</p> <p>Über Art, Umfang und Durchführung der Kreuzungsmaßnahme sowie über die Verteilung der Kosten, einschließlich der Unterhaltung, soll zwischen dem Land Berlin und der Deutschen Bahn AG gemäß § 5 Abs. 1 EKrG eine Vereinbarung abgeschlossen werden.</p> <p>Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Beteiligte nach § 6 EKrG eine Anordnung im Kreuzungsrechtsverfahren beantragen.</p> <p>Die Unterhaltung der Eisenbahnüberführung und der Bahnstrecke (Eisenbahnanlagen) obliegt nach § 14 EKrG der Deutschen Bahn AG. Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Land Berlin (Bezirksamt Treptow-Köpenick).</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 70 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>C/4.02</b>	Unterlage 5 Blatt 10	4+841,822 Bahn-km 29,499	EÜ 2 - EÜ 2 "Str. 6080"  Überführung der DB-Strecke 6080 (zwei F-Bahn- gleise) über die neu zu bauende TVO	<u>Gleisanlage</u> (E) und (U) DB AG	<u>1. Gleisan- lage</u> (E) und (U) DB AG  <u>2. Brücke</u> (E) und (U) DB AG  <u>3. Straße</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn-Hel- lersdorf	<p>Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird ein Brückenbauwerk hergestellt zur Überführung der DB-Strecke 6080 über die TVO.</p> <p><u>Abmessungen</u> Lichte Weite: ≥ 39,18 m Kreuzungswinkel 66 gon Lichte Höhe: ≥ 4,76 m Breite zwischen den Geländern: ≥ 11,90 m</p> <p>Im Bauwerksbereich erfolgt bauzeitlich der Aus- und Wiedereinbau der Gleisanlage. Die bestehende Kabeltrasse der DB AG wird temporär zur Herstellung des Überführungsbauwerks umverlegt. Im Zuge der Herstellung des Bauwerks wird die Oberleitungsanlage der DB AG gegebenenfalls mehrfach umgebaut.</p> <p><u>Folgemaßnahmen</u> Im Zuge der Herstellung des Bauwerkes sind Folgemaßnahmen der DB AG notwendig.</p> <p>Über Art, Umfang und Durchführung der Kreuzungsmaßnahme sowie über die Verteilung der Kosten, einschließlich der Unterhaltung, soll zwischen dem Land Berlin und der Deutschen Bahn AG gemäß § 5 Abs. 1 EKrG eine Vereinbarung abgeschlossen werden.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 71 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						<p>Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Beteiligte nach § 6 EKrG eine Anordnung im Kreuzungsrechtsverfahren beantragen.</p> <p>Die Unterhaltung der Eisenbahnüberführung und der Bahnstrecke (Eisenbahnanlagen) obliegt nach § 14 EKrG der Deutschen Bahn AG. Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Land Berlin (Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf).</p>
<b>C/4.03</b>	Unterlage 5 Blatt 10	4+731,000 bis 4+906,000	EÜ 2 Trog - EÜ 2 "Trog"  Trogbauwerk im Zuge der Über- führung der DB Strecke 6080	(E) und (U) -	<p><u>1. Straßen- anlagen</u> (E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn-Hel- lersdorf</p> <p><u>2. Trogbau- werk</u> (E) und (U) Land Berlin Hauptverwal- tung</p>	<p>Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der Überführung der DB Strecke 6080 ein Trogbauwerk hergestellt.</p> <p><u>Abmessungen</u> Länge: 174,75 m Lichte Weite: ≥ 18,52 m</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Land Berlin (Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf). Die Unterhaltung des Trogbauwerkes obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 72 von 195  
Datum: 29.09.2023

lfd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>C/4.04</b>	Unterlage 5 Blatt 10	4+906,000 bis 4+994,000	EÜ 2 STW - EÜ 2 "Stützwand" Ost  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der Überführung der DB Strecke 6080	(E) und (U) -	1. <u>Straßen- anlagen</u> (E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn-Hel- lersdorf  2. <u>Stützbau- werk</u> (E) und (U) Land Berlin Hauptverwal- tung	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der Überführung der DB Strecke 6080 zur Abfangung der Geh- und Radweganlagen in Verlängerung des Trogbauwerkes EÜ 2 ein Stützbauwerk hergestellt (östliche Stützwand).  <u>Abmessungen</u> Länge: 87,65 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Land Berlin (Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf). Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).
<b>C/4.05</b>	Unterlage 5 Blatt 10-11	4+906,000 bis 5+091,000	EÜ 2 STW - EÜ 2 "Stützwand" West  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der Überführung der DB Strecke 6080	(E) und (U) -	1. <u>Straßen- anlagen</u> (E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn-Hel- lersdorf  2. <u>Stützbau- werk</u> (E) und (U) Land Berlin Hauptverwal- tung	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der Überführung der DB Strecke 6080 zur Abfangung der Gehweganlage in Verlängerung des Trogbauwerkes EÜ 2 ein Stützbauwerk hergestellt (westliche Stützwand).  <u>Abmessungen</u> Länge: 184,70 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Land Berlin (Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf). Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 73 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/4.06	Unterlage 5 Blatt 13	6+533,077 Bahn-km 9,064	EÜ 3 - EÜ 3 "Str. 6070"  Überführung der DB-Strecke 6070 (ein F-Bahngleis) über die neu zu bauende TVO	Gleisanlage (E) und (U) DB AG	<u>1. Gleisan- lage</u> (E) und (U) DB AG  <u>2. Brücke</u> (E) und (U) DB AG  <u>3. Straße</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn-Hel- lersdorf	<p>Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird ein Brückenbauwerk hergestellt zur Überführung der DB-Strecke 6070 über die TVO.</p> <p><u>Abmessungen</u> Lichte Weite: ≥ 27,38 m Kreuzungswinkel 92 gon Lichte Höhe: ≥ 4,63 m Breite zwischen den Geländern: ≥ 8,35 m</p> <p>Im Bauwerksbereich erfolgt bauzeitlich der Aus- und Wiedereinbau der Gleisanlage. Die bestehende Kabeltrasse der DB AG wird temporär zur Herstellung des Überführungsbauwerks umverlegt. Die Weiche 25 (Weichenanfang bei km 9,037) wird zum Teil bauzeitlich ausgebaut. Im Zuge der Herstellung des Bauwerks wird die Oberleitungsanlage der DB AG gegebenenfalls mehrfach umgebaut.</p> <p><u>Folgemaßnahmen</u> Im Zuge der Herstellung des Bauwerkes sind Folgemaßnahmen der DB AG notwendig.</p> <p>Über Art, Umfang und Durchführung der Kreuzungsmaßnahme sowie über die Verteilung der Kosten, einschließlich der Unterhaltung, soll zwischen dem Land Berlin und der Deutschen Bahn AG gemäß § 5 Abs. 1 EKrG eine Vereinbarung abgeschlossen werden.</p> <p>Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Beteiligte nach § 6 EKrG eine Anordnung im Kreuzungsrechtsverfahren beantragen.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben

**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 74 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						Die Unterhaltung der Eisenbahnüberführung und der Bahnstrecke (Eisenbahnanlagen) obliegt nach § 14 EKrG der Deutschen Bahn AG. Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Land Berlin (Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf).
<b>C/4.07</b>	Unterlage 5 Blatt 14	6+654,294 Bahn-km 31,056	EÜ 4 - EÜ 4 "Str. 6080"  Überführung der DB-Strecke 6080 (zwei F-Bahn- gleise) über die neu zu bauende TVO	<u>Gleisanlage</u> (E) und (U) DB AG	<u>1. Gleisanlage</u> (E) und (U) DB AG  <u>2. Brücke</u> (E) und (U) DB AG  <u>3. Straße</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird ein Brückenbauwerk hergestellt zur Überführung der DB-Strecke 6080 über die TVO.  <u>Abmessungen</u> Lichte Weite: ≥ 26,50 m Kreuzungswinkel 105 gon Lichte Höhe: ≥ 4,82 m Breite zwischen den Geländern: ≥ 11,26 m  Im Bauwerksbereich erfolgt bauzeitlich der Aus- und Wiedereinbau der Gleisanlage. Die bestehende Kabeltrasse der DB AG wird temporär zur Herstellung des Überführungsbauwerkes umverlegt. Die Weiche 12 (Weichenanfang bei km 31,081) wird bauzeitlich ausgebaut. <u>Folgemaßnahmen</u> Im Zuge der Herstellung des Bauwerkes sind Folgemaßnahmen der DB AG notwendig.  Über Art, Umfang und Durchführung der Kreuzungsmaßnahme sowie über die Verteilung der Kosten, einschließlich der Unterhaltung, soll zwischen dem Land Berlin und der Deutschen Bahn AG gemäß § 5 Abs. 1 EKrG eine Vereinbarung abgeschlossen werden.  Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Beteiligte nach § 6 EKrG eine Anordnung im Kreuzungsrechtsverfahren beantragen.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 75 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						Die Unterhaltung der Eisenbahnüberführung und der Bahnstrecke (Eisenbahnanlagen) obliegt nach § 14 EKrG der Deutschen Bahn AG. Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Land Berlin (Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf).
<b>C/5.01 – C/5.03                      Stützwände (STW) TVO</b>						
C/5.01	U 5 Blatt 3 - 4	1+260,000 bis 1+435,000	STW EÜ1 - Stützwand "EÜ 1"  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der neu zu bau- enden TVO	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird zur Abfangung der Nebenanlagen im Bereich der EÜ 1 ein Stützbauwerk hergestellt.  <u>Abmessungen</u> Länge:            175,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Treptow Köpenick. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 76 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/5.02	U 5 Blatt 4	0+29,000 bis 0+135,000 (Köpen. Str.)	STW KöStr - STW "Köpeni- cker Straße"  Anpassung eines Stützbauwerkes im Zuge umver- legten Köpeni- cker Straße	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptverwal- tung	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der umverlegten Köpenicker Straße zur Abfangung gegenüber dem RBF 2 eine bestehende Stützwand angepasst und im Bereich des Knotenpunktes durch eine neue Stützwand entlang der TVO ergänzt.  <u>Abmessungen</u> Länge: 106,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Treptow Köpenick. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).
C/5.03	U 5 Blatt 14	6+809,000 bis 6+843,324	STW Werk - STW "Werkstatt"  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der neu zu bau- enden TVO	(E) und (U) -	(E) und (U) <u>1. Straßen- anlagen</u> Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  <u>2. Stützbau- werk</u> Land Berlin Hauptver- waltung	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird zur Abfangung der Nebenanlagen gegenüber einem bestehenden Gebäude ein Stützbauwerk hergestellt.  <u>Abmessungen</u> Länge: 70,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Bezirksamt Treptow Köpenick. Die Unterhaltung der Stützbauwerke obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 77 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>C/6.01 – 6.04                      Stützwände (STW) ≤ 1,50 m</b>						
C/6.01	U 5 Blatt 8	3+499,000 bis 3+559,000	STW Gebäude Arnfriedweg Nr. 6  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der Nebenlan- gen	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird zur Abfangung der Nebenanlagen gegenüber einem bestehenden Gebäude ein Stützbauwerk hergestellt.  <u>Abmessungen</u> Länge:            60,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.
C/6.02	U 5 Blatt 14	0+070,000 bis 0+0900,000 (Nebenanlage B 1/B 5 Achse 4255)	STW Wendean- lage Hayden- straße  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der Nebenanlage	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der Umverlegung der B 1/B 5 zur Abfangung der Nebenanlagen im Bereich Wendeanlage Haydenstraße ein Stützbauwerk hergestellt.  <u>Abmessungen</u> Länge:            20,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 78 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/6.03	U 5 Blatt 14	0+480,000 bis 0+505,000 (B 1/B 5 Achse 4111)	STW Gewerbe- gebiet NW B 1/B 5  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der Nebenanlage	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der Umverlegung der B 1/B 5 zur Abfangung der Nebenanlagen im Bereich Zufahrt Gewerbegebiet NW ein Stützbauwerk hergestellt.  <u>Abmessungen</u> Länge: 25,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.
C/6.04	U 5 Blatt 14	7+050,000 bis 7+150,000	STW Gewerbe- gebiet NW  Herstellung ei- nes Stützbau- werkes im Zuge der Nebenanlage	(E) und (U) -	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Für die neu zu bauende TVO wird im Zuge der Abfangung der Nebenanlagen gegenüber den bestehenden gewerblich genutzten Flächen ein Stützbauwerk hergestellt.  <u>Abmessungen</u> Länge: 100,00 m  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 79 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5	5	6
<b>C/7.01 – C/7.07                      Lärmschutzwände (LSW)</b>						
C/7.01	U 7.1 Blatt 04-05	2+944,000 bis 3+854,000	LA01  Erstmalige Her- stellung einer Lärmschutzwand an der neu zu bauenden TVO	(E) und (U)  -	1. <u>Straßen- anlagen</u> (E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  2. <u>Lärm- schutzwand</u> (E) und (U) Land Berlin Hauptver- waltung	Auf der östlichen Seite der neu zu bauenden TVO wird eine Lärmschutzwand hergestellt.  <u>Abmessungen</u> Länge: 910,00 m Höhe: 1,50 m bis 2,50 m  <u>Reflexionsverlust:</u> straßenseitig nicht reflexionsmindernd straßenabgewandt nicht reflexionsmindernd  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Land Berlin (Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf). Die Unterhaltung der Lärmschutzwand obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 80 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/7.02	U 7.1 Blatt 05	3+891,000 bis 4+219,000	LA02  Erstmalige Her- stellung einer Lärmschutzwand an der neu zu bauenden TVO	(E) und (U)  -	1. <u>Straßen- anlagen</u> (E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  2. <u>Lärm- schutzwand</u> (E) und (U) Land Berlin Hauptver- waltung	Auf der östlichen Seite der neu zu bauenden TVO wird eine Lärmschutzwand hergestellt.  Abmessungen Länge: 330,00 m Höhe: 2,00 m bis 3,00 m  <u>Reflexionsverlust:</u> straßenseitig nicht reflexionsmindernd straßenabgewandt nicht reflexionsmindernd  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Land Berlin (Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf). Die Unterhaltung der Lärmschutzwand obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 81 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/7.03	U 7.1 Blatt 05-06	4+366,000 bis 4+676,000	LA03  Erstmalige Her- stellung einer Lärmschutzwand an der neu zu bauenden TVO	(E) und (U)  -	1. <u>Straßen- anlagen</u> (E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  2. <u>Lärm- schutzwand</u> (E) und (U) Land Berlin Hauptver- waltung	Auf der östlichen Seite der neu zu bauenden TVO wird eine Lärmschutzwand hergestellt.  Abmessungen Länge: 310 m Höhe: 2,0 bis 4,0 m  <u>Reflexionsverlust:</u> straßenseitig reflexionsmindernd straßenabgewandt reflexionsmindernd  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Land Berlin (Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf). Die Unterhaltung der Lärmschutzwand obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 82 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/7.04	U 7.1 Blatt 06	4+717,000 bis 4+855,000	LA04  Erstmalige Her- stellung einer Lärmschutzwand an der neu zu bauenden TVO	(E) und (U)  -	1. <u>Straßen- anlagen</u> (E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  2. <u>Lärm- schutzwand</u> (E) und (U) Land Berlin Hauptver- waltung	Auf der östlichen Seite der neu zu bauenden TVO wird eine Lärmschutzwand hergestellt  Abmessungen Länge: 150 m Höhe: 2,0 bis 4,0 m (ü OK Trogwand)  <u>Reflexionsverlust:</u> straßenseitig stark reflexionsmindernd straßenabgewandt reflexionsmindernd  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Land Berlin (Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf). Die Unterhaltung der Lärmschutzwand obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 83 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
C/7.05	U 7.1 Blatt 06	4+633,000 bis 4+731,000	LA05  Erstmalige Her- stellung einer Lärmschutzwand an der neu zu bauenden TVO	(E) und (U)  -	1. <u>Straßen- anlagen</u> (E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf  2. <u>Lärm- schutzwand</u> (E) und (U) Land Berlin Hauptver- waltung	Auf der östlichen Seite der neu zu bauenden TVO wird eine Lärmschutzwand östlich des Geh-/Radwegs hergestellt.  <u>Abmessungen</u> Länge: 95 m Höhe: 2,0 bis 4,5 m  <u>Reflexionsverlust:</u> straßenseitig stark reflexionsmindernd straßenabgewandt reflexionsmindernd  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Die Unterhaltung der Straßenanlagen obliegt dem Land Berlin (Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf). Die Unterhaltung der Lärmschutzwand obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).
C/7.06	U 7.1 Blatt 06	29+371,000 bis 29+681,000 (DB-Strecke 6080)	LA06  Erstmalige Her- stellung einer Lärmschutzwand an der bestehen- den DB-Strecke 6080	<u>Eisenbahn- anlagen</u> (E) und (U) DB AG	<u>Eisenbahn- anlagen und Lärmschutz- wand</u> (E) und (U) DB AG	Auf der östlichen Seite der bestehenden DB-Strecke 6080 (BAR) wird eine Lärmschutzwand hergestellt.  <u>Abmessungen</u> Länge: 300 m Höhe: 2,0 bis 3,0 m  <u>Reflexionsverlust:</u> gleisseitig stark reflexionsmindernd gleisabgewandt stark reflexionsmindernd

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 84 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						<p>Über Art, Umfang und Durchführung der Maßnahme sowie über die Verteilung der Kosten soll zwischen dem Land Berlin und der Deutschen Bahn AG gemäß § 5 Abs. 1 EKrG eine Vereinbarung abgeschlossen werden.</p> <p>Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Beteiligte nach § 6 EKrG eine Anordnung im Kreuzungsrechtsverfahren beantragen.</p> <p>Die Unterhaltung Bahnstrecke (Eisenbahnanlagen) und der Lärmschutzwand obliegt nach § 14 EKrG der Deutschen Bahn AG.</p>
C/7.07	U 7.3	0+235,000 bis 0+490,000 (bauzeitliche Umfahrung B 1 / B 5 / B 158)	Lärmschutzwand an bauzeitlicher Umfahrung Knoten B 1 / B 5 / B 158  temporäre Herstellung einer Lärmschutzwand für die Dauer der bauzeitlichen Umfahrung	(E) und (U)  -	<u>Straßenanlagen und Lärmschutzwand</u> (E) und (U) Land Berlin Hauptverwaltung	<p>Auf der südlichen Seite der bauzeitlichen Umfahrung des Knotens B 1 / B 5 / B 158 wird eine temporäre Lärmschutzwand für die Dauer der bauzeitlichen Umfahrung hergestellt.</p> <p><u>Abmessungen</u> Länge: 270 m Höhe: 2,0 m</p> <p><u>Reflexionsverlust:</u> straßenseitig reflexionsmindernd straßenabgewandt reflexionsmindernd</p> <p>Die Kosten trägt das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung der Straßenanlagen und der Lärmschutzwand obliegt dem Land Berlin (Hauptverwaltung).</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 85 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>D Entwässerungsanlagen</b>						
<b>D/1.01 – D/1.03 Retentionsbodenfilter (RBF)</b>						
D/1.01	U 8.1 Blatt 1	Bau-km 0+080	Neubau Retenti- onsbodenfilter 1	(E) und (U) -	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Der neu zu errichtende Retentionsbodenfilter 1 einschl. Betriebsweg und sonstigen zum Betrieb erforderlichen Anlagen ist ein Zwischenspeicher und Reinigungsanlage für das anfallende Regenwasser der TVO und kreuzender Straßen.</p> <p>Bestandteil der Anlage sind ebenfalls notwendige Trockenleitungen (Wasser) für den Betrieb und die Reinigung der Anlage und die Druckleitung zur Ableitung des gereinigten Regenwassers in die Vorflut.</p> <p>Einleitmenge: 19,0 l/s Die Einleitung erfolgt über eine Druckleitung/ Kanal zur Spree, wo das gereinigte Regenwasser in die Spree abgeschlagen wird. Für diesen Auslauf in die Spree wird eine bauzeitliche wasserdichte Spundwandbaugrube am Spreeufer bis in die Spree errichtet.</p> <p>Für den temporären Baugrubenverbau werden an mehreren Seiten horizontale Bodenanker mit Längen bis zu ca. 20 m in einer Tiefenlage zwischen ca. 2 m und 8 m eingebracht, die nach Fertigstellung der Anlage dort verbleiben.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgeflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 86 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						<p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 87 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
D/1.02	U 8.1 Blatt 4	Bau-km 1+750	Neubau Retentionsbodenfilter 2	(E) und (U) -	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	<p>Der neu zu errichtende Retentionsbodenfilter 2 einschl. Betriebsweg und sonstigen zum Betrieb erforderlichen Anlagen ist ein Zwischenspeicher und Reinigungsanlage für das anfallende Regenwasser der TVO und kreuzender Straßen.</p> <p>Bestandteil der Anlage sind ebenfalls notwendige Trockenleitungen für den Betrieb und die Reinigung der Anlage und die Druckleitung zur Ableitung des gereinigten Regenwassers in die Vorflut</p> <p>Einleitmenge: 9,0 l/s</p> <p>Die Einleitung erfolgt über eine Druckleitung in der Köpenicker Straße in das Regenwassernetz des Innovationsparkes Wuhlheide, welches das gereinigte Regenwasser in die südliche Wuhle abschlägt.</p> <p>Für den temporären Baugrubenverbau werden an mehreren Seiten horizontale Bodenanker mit Längen bis zu ca. 20 m in einer Tiefenlage zwischen ca. 2 m und 8 m eingebracht, die nach Fertigstellung der Anlage dort verbleiben.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 88 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
D/1.03	U 8.1 Blatt 9	Bau-km 4+070	Neubau Retentionsbodenfilter 3	(E) und (U)	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	<p>Der neu zu errichtende Retentionsbodenfilter 3 einschl. Betriebsweg und sonstigen zum Betrieb erforderlichen Anlagen ist ein Zwischenspeicher und Reinigungsanlage für das anfallende Regenwasser der TVO und kreuzender Straßen.</p> <p>Bestandteil der Anlage sind ebenfalls notwendige Trockenleitungen für den Betrieb und die Reinigung der Anlage und die Druckleitung zur Ableitung des gereinigten Regenwassers in die Vorflut</p> <p>Einleitmenge: 16,0 l/s</p> <p>Die Einleitung erfolgt über eine Druckleitung in der TVO-Trasse und in der Köpenicker Straße in das Regenwassernetz des Innovationsparkes Wuhlheide, welches das gereinigte Regenwasser in die südliche Wuhle abschlägt.</p> <p>Für den temporären Baugrubenverbau werden an mehreren Seiten (West, Nord, Ost) horizontale Bodenanker mit Längen bis zu ca. 18 m in einer Tiefenlage zwischen ca. 2 m und 8 m eingebracht, die nach Fertigstellung der Anlage dort verbleiben.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgeflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 89 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>D/2.01 – D/2.04</b>		<b>Pumpwerke</b>				
D/2.01	U 8.1 Blatt 3	Bau-km 1+220	Neubau Pump- werk 1 mit Zwi- schenspeicher	(E) und (U) -	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Das gefasste Regenwasser der TVO und kreuzender Straßen wird mit Rohrleitungen in den neu zu errichtenden Zwischenspeicher des Pumpwerks 1 eingeleitet, zwischengespeichert und durch das Pumpwerk 1 mit einer ermittelten Abflussmenge in den zugeordneten Bodenfilter weitergeleitet.</p> <p>Bestandteil der Anlage sind ebenfalls notwendige Trockenleitungen für den Betrieb und die Reinigung der Anlage selbst und die Druckleitung zur Ableitung des Regenwassers in den Bodenfilter RBF 1.</p> <p>Die Zufahrt für Wartungsfahrzeuge erfolgt von der TVO aus.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 90 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
D/2.02	U 8.1 Blatt 10	Bau-km 4+840	Neubau Pump- werk 2 mit Zwi- schenspeicher	(E) und (U) -	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Das gefasste Regenwasser der TVO und aus dem Trogbauwerk unter dem Bauwerk EÜ 2 wird mit Rohrleitungen in den neu zu errichtenden Zwischenspeicher des Pumpwerks 2 eingeleitet, zwischengespeichert und durch das Pumpwerk 2 mit einer ermittelten Abflussmenge in den zugeordneten Bodenfilter RBF 3 weitergeleitet.</p> <p>Bestandteil der Anlage sind ebenfalls notwendige Trockenleitungen für den Betrieb und die Reinigung der Anlage selbst und die Druckleitung zur Ableitung des Regenwassers in den RBF.</p> <p>Die Zufahrt für Wartungsfahrzeuge erfolgt über einen Gehweg von der Rägeler Straße aus.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 91 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5	5	6
D/2.03	U 8.1 Blatt 13 und Blatt 23	Bau-km 6+500	Neubau Pump- werk 3 mit Zwi- schenspeicher	(E) und (U)	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Das gefasste Regenwasser der TVO wird mit Rohrleitungen in den neu zu errichtenden Zwischenspeicher des Pumpwerks 3 eingeleitet, zwischengespeichert und durch das Pumpwerk 3 mit einer ermittelten Abflussmenge über den vorhandenen Regenwassersammler zum RBF Biesdorfer Baggersee weitergeleitet.</p> <p>Bestandteil der Anlage sind ebenfalls notwendige Trockenleitungen für den Betrieb und die Reinigung der Anlage selbst und die Druckleitung zur Ableitung des Regenwassers zur Vorflut.</p> <p>Die Zufahrt für Wartungsfahrzeuge erfolgt über eine an der B 1/B 5 neu herzustellende Gehwegüberfahrt aus.</p> <p>Breite: 5 m / 7 m</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgebpflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 92 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
D/2.04	U 8.1 Blatt 14	Bau-km 6+720	Neubau Pump- werk 4 mit Zwi- schenspeicher	(E) und (U) -	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Das gefasste Regenwasser der TVO und aus dem Trogbauwerk im Zuge der B 1/B 5 wird mit Rohrleitungen in den neu zu errichtenden Zwischenspeicher des Pumpwerks 4 eingeleitet, zwischengespeichert und durch das Pumpwerk 4 mit einer ermittelten Abflussmenge in die Vorflut (vorhandener Regenwassersammler) weitergeleitet.</p> <p>Bestandteil der Anlage sind ebenfalls notwendige Trockenleitungen für den Betrieb und die Reinigung der Anlage selbst und die Druckleitung zur Ableitung in die Vorflut.</p> <p>Die Zufahrt für Wartungsfahrzeuge erfolgt über die TVO.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 93 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>D/3.01 – D/3.04                      Straßenentwässerung</b>						
D/3.01	U 8.1 Blatt 1 bis Blatt 15	Bau-km 0+016 bis Bau-km 7+220	Straßenentwässerung der TVO	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	<p>Neubau eines Systems zur Fassung und Ableitung des anfallenden Regenwassers der TVO (Straßeneinläufe, Schächte, Rohrleitungen)</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
D/3.02	U 8.1 Blatt 1	Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+200 (Str. AdW)	Straßenentwässerung der Straße An der Wuhlheide	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	<p>Die vorhandenen Anlagen der Straßenentwässerung der Spindlersfelder Str. und Straße „An der Wuhlheide“ werden im Baubereich des Knotenpunktes TVO/Straße „An der Wuhlheide“ zurückgebaut und durch neue Anlagen ersetzt.</p> <p>Sie werden in die neu herzustellen Anlagen der Straßenentwässerung der TVO integriert.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 94 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						<p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
D/3.03	U8.1 Blatt 4	Bau-km 0 bis Bau-km 0+376 (Köpen. Str.)	Straßenentwässerung der Köpenicker Straße	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	<p>Die vorhandenen Anlagen der Straßenentwässerung der Köpenicker Straße werden im Baubereich des Knotenpunktes TVO/Köpenicker Straße zurückgebaut und durch neue Anlagen ersetzt. Sie werden in die neu herzustellenden Anlagen der Straßenentwässerung der TVO integriert.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 95 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
D/3.04	U 8.1 Blatt 14 und Blatt 15	Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+543 (B 1/B 5)	Straßenentwässerung der Straße Alt-Biesdorf (B 1/B 5)	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	<p>Die vorhandenen Anlagen der Straßenentwässerung der Straßen Alt-Biesdorf (B 1/B 5) und Märkische Allee einschließlich der Verbindungsrampen des bisherigen Knotenpunktes werden im Baubereich des Knotenpunktes TVO/B 1/B 5/Märkische Allee zurückgebaut und durch neue Anlagen ersetzt.</p> <p>Sie werden in die neu herzustellen Anlagen der Straßenentwässerung der TVO integriert.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 96 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4		5	6
<b>D/4.01 – D/4.05                      Bauwerksentwässerung</b>						
D/4.01	U 8.1 Blatt 3	Bau-km 1+340	Versickerungs- mulden am BW EÜ1	(E) und (U) -	(E) und (U) DB AG	<p>Das auf dem Bauwerk EÜ 1 anfallende Regenwasser wird mittels Rohrleitung in zwei neben dem Bauwerk angeordnete Versickermulden eingeleitet. Die Versickerung erfolgt über die belebte Bodenzone in den Untergrund.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Bauwerks EÜ1.</p>
D/4.02						nicht belegt
D/4.03	U8.1 Blatt 10	Bau-km 4+800 Bau-km 4+860	Versickerungs- mulden am BW EÜ2	(E) und (U) -	(E) und (U) DB AG	<p>Das auf dem Bauwerk EÜ 2 anfallende Regenwasser wird mittels Rohrleitung in zwei neben dem Bauwerk angeordnete Versickermulden eingeleitet. Die Versickerung erfolgt über die belebte Bodenzone in den Untergrund.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Bauwerks EÜ2.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 97 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
D/4.04	U8.1 Blatt 13	Bau-km 6+533	Rohr-Rigolen- Versickerung am BW EÜ3	(E) und (U) -	(E) und (U) DB AG	<p>Das auf dem Bauwerk EÜ 3 anfallende Regenwasser wird mittels Rohrleitung in zwei neben dem Bauwerk angeordnete Rohr-Rigolen eingeleitet.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage.</p> <p>Die dingliche Sicherung hat durch den Eigentümer des Bauwerkes EÜ 3 zu erfolgen.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Bauwerks EÜ3.</p>
D/4.05	U8.1 Blatt 13 und Blatt 14	Bau-km 6+616 Bau-km 6+622	Versickerungs- mulden am BW EÜ4	(E) und (U) -	(E) und (U) DB AG	<p>Das auf dem Bauwerk EÜ 4 anfallende Regenwasser wird mittels Rohrleitung in zwei neben dem Bauwerk angeordnete Versickermulden eingeleitet. Die Versickerung erfolgt über die belebte Bodenzone in den Untergrund.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer des Bauwerks EÜ4.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 98 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5	5	6

**E Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Leitungen**

**E/300.1.01 – E/300.1.11 Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Schmutzwasserleitungen**

E/300.1.01	U 16.1 Blatt 1	Bau-km 0+085 (AdW)	Rückbau Schmutzwasser- leitung DN 250	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Von Bau-km 0+085 bis 0+200 (Str. An der Wuhlheide) ist in der südlichen Fahrbahn eine Schmutzwasserleitung DN 250 auf einer Länge von ca. 120 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
------------	----------------	-----------------------	---	--	------------------	---

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 99 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.1.02	U 16.1 Blatt 1	Bau-km 0+085 (AdW)	Ersatzneubau Schmutzwasser- leitung DN 250	(E) und (U) -	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Von Bau-km 0+085 bis 0+200 (Str. An der Wuhlheide) ist eine Schmutzwasserleitung DN 250 auf einer Länge von ca. 120 m neu zu bauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.1.03	U 16.1 Blatt 1	Bau-km 0+085 (AdW)	Rückbau Schmutzwasser- leitung DN 250 a.B.	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Von Bau-km 0+085 bis 0+250 (Str. An der Wuhlheide) ist eine außer Betrieb befindliche Schmutzwasserleitung DN 250 auf einer Länge von ca. 130 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 100 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.1.04	U 16.1 Blatt 10	Klara-Schab- bel-Str.	Rückbau Schmutzwasser- leitung DN 250	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>In der Klara-Schabbel-Str. ist eine Schmutzwasserleitung DN 250 auf einer Länge von ca. 60 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.1.05	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+435 (B 1/B 5)	Rückbau Schmutzwasser- leitung DN 250	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Bei Bau-km 0+435 der B 1/B 5 ist eine Leitungsquerung Schmutzwasserleitung DN 250 auf einer Länge von ca. 50 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 101 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.1.06	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+435 – km 0+525 (B 1/B 5)	Ersatzneubau Schmutzwasser- leitung DN 300	(E) und (U)	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Von Bau-km 0+435 bis 0+525 der B 1/B 5 ist eine Schmutzwasserleitung DN 300 auf einer Länge von ca. 140 m neu zu bauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.1.07	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+400 (B 1/B 5)	Rückbau Schmutzwasser- leitung DN 300	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U)	<p>Von Bau-km 0+400 bis 0+411 der B 1/B 5 ist eine Schmutzwasserleitung DN 300 auf einer Länge von ca. 25 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 102 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.1.08	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+290 (B 1/B 5)	Rückbau Schmutzwasser- leitung DN 600	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Von Bau-km 0+290 bis 0+525 der B 1/B 5 ist eine Schmutzwasserleitung DN 600 auf einer Länge von ca. 300 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.1.09	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+000 (B 1/B 5)	Umverlegung Schmutzwasser- leitung DN 200	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Von Bau-km 0+000 bis 0+240 der B 1/B 5 ist eine Schmutzwasserleitung DN 200 auf einer Länge von ca. 240 m zurückzubauen und in neuer Lage auf einer Länge von ca. 190 m neu zu bauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 103 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.1.10	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+180 (B 1/B 5)	Umverlegung Schmutzwasser- leitung DN 200	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Ab Bau-km 0+1800 der B 1/B 5 ist eine Schmutzwasserleitung DN 200 auf einer Länge von ca. 50 m zurückzubauen und in neuer Lage auf einer Länge von ca. 50 m neu zu bauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.1.11	U 16.1 Blatt 15	Bau-km 7+090	Rückbau Schmutzwasser- leitung DN 300	(E) und (U) unbekannt	(E) und (U) -	<p>Bei Bau-km 7+090 ist eine Schmutzwasserleitung DN 300 auf einer Länge von ca. 61 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 104 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5	5	6
<b>E/300.2.01 – E/300.2.21 Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Regenwasserleitungen der BWB</b>						
E/300.2.01	U 16.1 Blatt 1	Bau-km 0+000 – km 0+251 (AdW)	Rückbau R-Ka- nal DN 300/400	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Ein in der Str. „An der Wuhlheide“ vorhandener R-Kanal DN 300/400 (Straßenentwässerung südl. Fahrbahn) (Bau-km 0+000 – km 0+251) ist auf einer Länge von ca. 250 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.2.02	U 16.1 Blatt 1	Bau-km 0+028 – km 0+170	Rückbau R-Ka- nal DN 300	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Ein in der Spindlersfelder Str. vorhandener R-Kanal DN 300 (Straßenentwässerung) (Bau-km 0+028 – km 0+170) ist auf einer Länge von ca. 170 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 105 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						<p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.2.03	U 16.1 Blatt 1	Bau-km 0+028 – km 0+250 (AdW)	Rückbau R-Kanal DN 300/400	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	(E) und (U) -	<p>Ein in der Str. „An der Wuhlheide“ vorhandener R-Kanal DN 300/400 (Straßenentwässerung nördl. Fahrbahn) (Bau-km 0+028 – km 0+250) ist auf einer Länge von ca. 250 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 106 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5	5	6
E/300.2.04	U 16.1 Blatt 30	Anschluss Rudolf-Rühl-Allee	Schachtanpassung	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	<p>Im Bereich der anstelle der bisherigen Einmündung der Rudolf-Rühl-Allee in die Str. „An der Wuhlheide“ herzustellenden Gehwegüberfahrt ist ein vorhandener Schacht im Zuge eines R-Kanals DN 500 der neuen Situation anzupassen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.2.05	U 16.1 Blatt 4	Köpenicker Str.	R-Kanal DN 500 ca. 300 m Rückbau	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	(E) und (U) -	<p>Ein in der Köpenicker Str. vorhandener R-Kanal DN 500 (Straßenentwässerung) ist auf einer Länge von ca. 300 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 107 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.2.06	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+450 – km 0+545 (B 1/B 5)	Rückbau R-Ka- nal DN 800	(E) und (U) SenStadtUm	(E) und (U) -	<p>Ein in der Str. Alt-Biesdorf B 1/B 5 vorhandener R-Kanal DN 800 (Straßenentwässerung südl. Fahrbahn) (Bau-km 0+450 – km 0+545) ist auf einer Länge von ca. 105 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.2.07	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+440 – km 0+545 (B 1/B 5)	Rückbau R-Ka- nal DN 300	(E) und (U) SenStadtUm	(E) und (U) -	<p>Ein in der Str. Alt-Biesdorf B 1/B 5 vorhandener R-Kanal DN 300 (Straßenentwässerung nördl. Fahrbahn) (Bau-km 0+440 – km 0+545) ist auf einer Länge von ca. 105 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 108 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.2.08	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+400 – km 0+413 (B 1/B 5)	Rückbau R-Ka- nal DN 300	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Ein südl. der Str. Alt-Biesdorf B 1/B 5 vorhandener R-Kanal DN 300 (Straßenentwässerung) (ca. Bau-km 0+400) ist auf einer Länge von ca. 15 m zurückzubauen und an neuer Stelle neu zu bauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.2.09	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+290 – km 0+516 (B 1/B 5)	Umverlegung R- Kanal DN 1200/1300/1600	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Ein südl. der Str. Alt-Biesdorf B 1/B 5 vorhandener R-Kanal DN 1200/1300/1600 (Hauptsammler) (ca. Bau-km 0+290-0+516) ist auf einer Länge von ca. 300 m zurückzubauen und gem. neuer Planung neu herzustellen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 109 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.2.10	U 16.1 Blatt 14	Süd-Rampen- fahrbahn Mär- kische Alle zur B 1/B 5	Rückbau R-Ka- nal DN 300/400	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Der in der Verbindungsrampe Märkische Allee zur B 1/B 5 (Südseite) vor- handene R-Kanal DN 300/400 (Straßenentwässerung) ist auf einer Länge von ca. 350 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinie- rungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folge- pflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.2.11	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+202 – km 0+230 (B 1/B 5)	Rückbau R-Ka- nal DN 300	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Der in der Ausfahrt von der B 1/B 5 zur Märkischen Allee (Südseite) vorhan- dene R-Kanal DN 300 (Straßenentwässerung) ist auf einer Länge von ca. 75 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinie- rungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folge- pflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 110 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.2.12	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+005 – km 0+290 (B 1/B 5)	Rückbau R-Ka- nal DN 250/300	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Der in der südl. Fahrbahn der B 1/B 5 (Bau-km 0+005 – km 0+290) vorhandene R-Kanal DN 250/300 (Straßenentwässerung) ist auf einer Länge von ca. 300 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.2.13	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+010 – km 0+260 (B 1/B 5)	Rückbau R-Ka- nal DN 250	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Der in der nördl. Fahrbahn der B 1/B 5 (Bau-km 0+010 – km 0+260) vorhandene R-Kanal DN 250 (Straßenentwässerung) ist auf einer Länge von ca. 250 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 111 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.2.14	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+275 – km 0+545 (B 1/B 5)	Rückbau R-Ka- nal DN 300-500	(E) und (U) SenStadtUm	(E) und (U) -	<p>Der in der nördl. Fahrbahn der B 1/B 5 (Bau-km 0+275 – km 0+545) vorhandene R-Kanal DN 300-500 (Straßenentwässerung) ist auf einer Länge von ca. 270 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.2.15	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 6+970 – km 7+065	Rückbau R-Ka- nal DN 250-500	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Der in der Märkischen Allee (TVO-Bau-km 6+970 – km 7+065) vorhandene R-Kanal DN 250-500 (Straßenentwässerung) ist auf einer Länge von ca. 70 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 112 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.2.16	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 7+000 Westseite	Sandfang Rückbau	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Der im Zuge des in der Märkischen Allee zurückzubauenden R-Kanals vorhandene Sandfang ist zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.2.17	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 6+970 Westseite	RHB Friedrichs- felde Rückbau	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Das nördlich der B 1/B 5 westl. der Märkischen Allee vorhandene Rückhaltebecken ist zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 113 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.2.18	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 6+950 Westseite	Rückbau R-Kanal DN 150-250	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	(E) und (U) -	<p>Die Auslaufleitung DN 150-250 aus dem Rückhaltebecken an der B 1/B 5 in den in der Fahrbahn der B 1/B 5 liegenden R-Kanal ist auf einer Länge von ca. 25 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.2.19	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+315 – km 0+445 (B 1/B 5) NW-Rampe	R-Kanal DN 200 ca. 140 m Rückbau	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	(E) und (U) -	<p>Der in der Verbindungsrampe von der Märkischen Allee zur B 1/B 5 (i. Ri. Zentrum) vorhandene R-Kanal DN 200 (Straßenentwässerung) ist auf einer Länge von ca. 140 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 114 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.2.20	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+303 – km 0+452 (B 1/B 5)	Rückbau R-Ka- nal DN 300	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Der in der südl. Fahrbahn der B 1/B 5 (Bau-km 0+303 – km 0+452) vorhandene R-Kanal DN 300 (Straßenentwässerung) ist auf einer Länge von ca. 155 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.2.21	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+442 (B 1/B 5) Querung	Rückbau R-Ka- nal DN 600	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Die bei Bau-km 0+442 vorhandene Querung der B 1/B 5 eines R-Kanals DN 600 ist auf einer Länge von ca. 50 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 115 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>E/300.3.01 - E/300.3.22 Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Trinkwasserleitungen der BWB</b>						
E/300.3.01	U 16.1 Blatt 1	Str. An der Wuhlheide südlicher Gehweg	Rückbau TW-Leitung DN 150	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Die im südl. Gehweg der Str. „An der Wuhlheide“ vorhandene TW-Leitung ist auf einer Länge von ca. 350 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.3.02	U 16.1 Blatt 2	km 0+415 – km 0+475	Umverlegung TW-Leitung DN 35/400	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Bei Bau-km ca. 0+420 kreuzt ein TW-Leitung DN 350/400 die Trasse. Diese Leitung ist im Trassenbereich zurückzubauen und in einem SR auf einer Länge von ca. 70 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 116 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.3.03	U 16.1 Blatt 5	km 2+210	Umverlegung TW-Leitung DN 400	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Bei Bau-km ca. 2+210 kreuzt ein TW-Leitung DN 400 die Trasse. Diese Lei- tung ist im Trassenbereich zurückzubauen und in einem SR auf einer Länge von ca. 40 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinie- rungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folge- pflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.3.04	U 16.1 Blatt 5	km 2+230	Umverlegung TW-Leitung DN 910	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Bei Bau-km ca. 2+230 kreuzt ein TW-Leitung DN 910 die Trasse. Diese Lei- tung ist im Trassenbereich zurückzubauen und in einem SR auf einer Länge von ca. 40 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinie- rungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folge- pflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 117 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.3.05	U 16.1 Blatt 10	Klara-Schab- bel-Str.	Umverlegung TW-Leitung DN 100	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Die in der Klara-Schabbel-Str. vorhandene TW-Leitung ist im Baubereich auf einer Länge von ca. 80 m zur Aufrechterhaltung der Versorgung der verbleibenden Anlieger zurückzubauen und neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.3.06	U 16.1 Blatt 11	Bau-km 5+326	Rückbau TW- Leitung DN 500 a.B.	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Bei Bau-km ca. 5+326 kreuzt eine parallel zur U-Bahn verlaufende TW-Leitung DN 500 (außer Betrieb) die Trasse. Diese Leitung ist im Baubereich auf einer Länge von ca. 50 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 118 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.3.07	U 16.1 Blatt 11	Bau-km 5+330	Rückbau Schutz- rohr DN 500	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Bei Bau-km ca. 5+330 kreuzt eine parallel zur U-Bahn teilweise in einem SR verlaufende TW-Leitung DN 500 die Trasse. Die Umverlegung der TW-Leitung selbst ist in der nachfolgenden Position geregelt. Das Schutzrohr ist im Baubereich auf einer Länge von ca. 60 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.3.08	U 16.1 Blatt 11	Bau-km 5+330	Umverlegung TW-Leitung DN 350/500	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Bei Bau-km ca. 5+330 kreuzt eine parallel zur U-Bahn verlaufende TW-Leitung DN 350/500 die Trasse. Diese Leitung ist im Baubereich auf einer Länge von ca. 65 m zurückzubauen und an neuer Stelle im SR neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 119 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.
E/300.3.09	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+445 (B 1/B 5)	Rückbau TW- Leitung DN 150 (Querung z.T. im SR)	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Bei Bau-km ca. 0+445 kreuzt eine TW-Leitung DN 150 z.T. im SR DN 500 die B 1/B 5. Diese Leitungsquerung ist im Baubereich auf einer Länge von ca. 65 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 120 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.3.10	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+516 – 0+445 (B 1/B 5)	Neubau TW-Lei- tung DN 150 z.T. im SR	(E) und (U) -	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Von Bau-km 0+516 – 0+445 (B 1/B 5) ist im südl. Gehweg eine TW-Leitung DN 150 auf einer Länge von ca. 180 m z.T. im SR neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.3.11	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+395 – km 0+445 (B 1/B 5)	Rückbau TW- Leitung DN 300	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Die von Bau-km 0+395 – 0+445 südlich der B 1/B 5 parallel verlaufende TW-Leitung DN 300 ist auf einer Länge von ca. 50 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 121 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.3.12	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+395 – km 0+445 (B 1/B 5)	TW-Leitung DN 300 ca. 50 m Neubau	(E) und (U) -	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Von Bau-km 0+395 – 0+445 ist südl. der B 1/B 5 ist eine TW-Leitung DN 300 auf einer Länge von ca. 50 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.3.13	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+393 – km 0+442 (B 1/B 5)	Rückbau TW- Leitung DN 800	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Die von Bau-km 0+393 – 0+442 südlich der B 1/B 5 parallel verlaufende TW-Leitung DN 800 ist auf einer Länge von ca. 55 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 122 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.3.14	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+393 – km 0+445 (B 1/B 5)	Neubau TW-Lei- tung DN 800	(E) und (U) -	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Von Bau-km 0+393 – 0+445 ist südl. der B 1/B 5 eine TW-Leitung DN 300 auf einer Länge von ca. 57 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.3.15	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+300 – km 0+340 (B 1/B 5)	Umverlegung TW-Leitung DN 300	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Von Bau-km 0+300 – 0+340 ist die südl. der B 1/B 5 verlaufende TW-Leitung DN 300 auf einer Länge von ca. 40 m zurückzubauen und in neuer Lage im SR auf einer Länge von ca. 40 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 123 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.3.16	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+300 – km 0+340 (B 1/B 5)	Umverlegung TW-Leitung DN 800	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Von Bau-km 0+300 – 0+340 ist die südl. der B 1/B 5 verlaufende TW-Leitung DN 800 auf einer Länge von ca. 40 m zurückzubauen und in neuer Lage im SR auf einer Länge von ca. 40 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.3.17	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+000 – km 0+215 (B 1/B 5)	Umverlegung TW-Leitung DN 800	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Von Bau-km 0+000 – 0+215 ist die südl. der B 1/B 5 verlaufende TW-Leitung DN 800 auf einer Länge von ca. 215 m zurückzubauen und in neuer Lage auf einer Länge von ca. 220 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 124 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.3.18	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+000 – km 0+193 (B 1/B 5)	Umverlegung TW-Leitung DN 300	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Von Bau-km 0+000 – 0+193 ist die in der nördl. Fahrbahn der B 1/B 5 verlaufende TW-Leitung DN 300 auf einer Länge von ca. 195 m zurückzubauen und in neuer Lage auf einer Länge von ca. 200 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.3.19	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+175 – km 0+215 (B 1/B 5)	Rückbau TW- Leitung DN 150	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Von Bau-km 0+175 – 0+215 ist die im nördl. Gehweg der B 1/B 5 verlaufende TW-Leitung DN 150 auf einer Länge von ca. 55 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 125 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.3.20	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+000 – km 0+320 (B 1/B 5)	TW-Leitung DN 714 a.B. Rückbau	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Von Bau-km 0+000 – 0+320 ist die in der südl. Fahrbahn der B 1/B 5 verlaufende TW-Leitung DN 714 a.B. auf einer Länge von ca. 320 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.3.21	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+015 – km 0+080 (B 1/B 5)	Umverlegung TW-Leitung DN 150	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Von Bau-km 0+015 – 0+080 ist die in der nördl. Fahrbahn der B 1/B 5 verlaufende TW-Leitung DN 150 auf einer Länge von ca. 70 m zurückzubauen und in neuer Lage auf einer Länge von ca. 70 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 126 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.3.22	U 16.1 Blatt 30	Anschluss Rudolf-Rühl-Allee an Str. An der Wuhlheide	Sicherung TW-Leitung DN 500	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Die im Anschlussbereich der Rudolf-Rühl-Allee an die Str. „An der Wuhlheide“ verlaufende TW-Leitung DN 500 ist auf einer Länge von ca. 15 m zu sichern.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
<b>E/300.4.01 – E/300.4.13      Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Abwasserdruckleitungen der BWB</b>						
E/300.4.01	U 16.1 Blatt 5	Bau-km 2+350	Umverlegung ADL DN 800/900	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Bei Bau-km 2+350 kreuzt eine ADL DN 800/900 im SR DN 1600 (Kht   R   800 bzw. 900) die Trasse der TVO.</p> <p>Die ADL ist im Bereich der Trasse zurückzubauen und daneben neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 127 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4		5	6
						<p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.4.02	U 16.1 Blatt 11	Bau-km 5+080 – km 5+145	ADL DN 1200 im Tunnel DN 3000 Schutzmaßnah- men	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Bei ca. Bau-km 5+110 kreuzen zwei ADL DN 1200 im Tunnel DN 3000 (Bie   RII und Bie   RIII) die Trasse der TVO. Die Leitungsquerung ist im Bereich der Trasse der TVO während der Bauausführung zu schützen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 128 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.4.03	U 16.1 Blatt 11	Bau-km 5+270 – km 5+325	Rückbau ADL BIE I R IV DN 600	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Im Bereich des neu zu errichtenden Bauwerks SÜ 3 (Bau-km 5+311) verläuft die ADL DN 600 ADL BIE I R IV zum Teil parallel zur U 5 und kreuzt westlich der TVO die U-Bahnstrecke. Diese Leitung ist auf einer Länge von ca. 160 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.4.04	U 16.1 Blatt 11	Bau-km 5+270 – km 5+325	Neubau ADL BIE I R IV DN 600	(E) und (U) -	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Als Ersatz für den zurückzubauenden Teil der ADL DN 600 ADL BIE I R IV ist diese in neuer Lage mit Querung der U 5, des BAR (DB AG) und der TVO auf einer Länge von ca. 170 m zum Teil im Schutzrohr neu herzustellen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 129 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						<p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.4.05	U 16.1 Blatt 11	Bau-km 5+320	Rückbau Querung der BIE I R IV unter U5 DN 900	(E) und (U) Berliner Wasserbetriebe	(E) und (U) -	<p>Die bisher vorhandene Querung der ADL BIE I R IV der U 5 (SR DN 900) ist auf einer Länge von ca. 15 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 130 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.4.06	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+395 – km 0+410 (B 1/B 5)	Umverlegung ADL DN 1200	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Südlich der B 1/B 5 verläuft von Bau-km 0+395 – km 0+410 eine ADL DN 1200. Diese ADL ist auf einer Länge von 15 m zurückzubauen und daneben neu herzustellen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.4.07	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+395 – km 0+410 (B 1/B 5)	Umverlegung ADL DN 1200	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Südlich der B 1/B 5 verläuft von Bau-km 0+395 – km 0+410 eine ADL DN 1200. Diese ADL ist auf einer Länge von 15 m zurückzubauen und daneben neu herzustellen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 131 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4		5	6
						<p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.4.08	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+310 – km 0+345 (B 1/B 5)	Umverlegung ADL DN 1000	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Südlich der B 1/B 5 verläuft von Bau-km 0+310 – km 0+345 eine ADL DN 1000. Diese ADL ist auf einer Länge von 60 m zurückzubauen und in neuer Lage auf einer Länge von ca. 70 m z.T. im SR neu herzustellen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 132 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.4.09	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+280 – km 0+350 (B 1/B 5)	Umverlegung ADL DN 1200	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Südlich der B 1/B 5 verläuft von Bau-km 0+280 – km 0+350 eine ADL DN 1200. Diese ADL ist auf einer Länge von 70 m zurückzubauen und in neuer Lage auf einer Länge von ca. 70 m z.T. im SR neu herzustellen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.4.10	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+280 – km 0+350 (B 1/B 5)	Umverlegung ADL DN 1200	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Südlich der B 1/B 5 verläuft von Bau-km 0+280 – km 0+350 eine ADL DN 1200. Diese ADL ist auf einer Länge von 70 m zurückzubauen und in neuer Lage auf einer Länge von ca. 70 m z.T. im SR neu herzustellen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 133 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4		5	6
						<p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.4.11	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+000 – km 0+195 (B 1/B 5)	Umverlegung ADL DN 1000/1200	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Südlich der B 1/B 5 verläuft von Bau-km 0+000 – km 0+195 eine ADL DN 1000/1200 z.T. im SR. Diese ADL ist auf einer Länge von 150 m zurückzubauen und in neuer Lage auf einer Länge von ca. 200 m z.T. im SR neu herzustellen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 134 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/300.4.12	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+060 – km 0+201 (B 1/B 5)	Umverlegung ADL DN 800	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	<p>Südlich der B 1/B 5 verläuft von Bau-km 0+060 – km 0+201 eine ADL DN 800 z.T. im SR. Diese ADL ist auf einer Länge von 290 m zurückzubauen und in neuer Lage auf einer Länge von ca. 200 m z.T. im SR neu herzustellen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/300.4.13	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+000 – km 0+142 (B 1/B 5)	Rückbau ADL DN 500/600	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) -	<p>In der südl. Fahrbahn der B 1/B 5 verläuft von Bau-km 0+000 – km 0+142 eine ADL DN 500/600. Diese ADL ist auf einer Länge von 150 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 135 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5	5	6
<b>E/301.1.01 – E/301.1.21 Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Gasleitungen</b>						
E/301.1.01	U 16.1 Blatt 1	Einmündung Spindlersfelder Str.	Umverlegung Gas-Leitung DN 150	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Branden- burg mbH	<p>Die in der südl. Fahrbahn der Str. „An der Wuhlheide“ (Anbindung der Spindlersfelder Str.) liegende Gasleitung DN 150 ist auf einer Länge von ca. 40 m zurückzubauen und wieder neu herzustellen. Ggfs. ist während der Bauzeit ein Provisorium herzustellen und zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 136 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/301.1.02	U 16.1 Blatt 2	Bau-km 0+415 – km 0+470	Rückbau Gas- Leitung DN 400 a.B.	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) -	<p>Die bei Bau-km 0+430 die Trasse der TVO kreuzende Gasleitung DN 400 (a.B.) ist auf einer Länge von ca. 40 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/301.1.03	U 16.1 Blatt 2	Bau-km 0+415 – km 0+470	Umverlegung Gas-Leitung DN 200/400	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	<p>Die bei Bau-km 0+430 die Trasse der TVO kreuzende Gasleitung DN 200/400 ist auf einer Länge von ca. 40 m zurückzubauen und im SR wieder neu herzustellen. Ggfs. ist während der Bauzeit ein Provisorium herzustellen und zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 137 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/301.1.04	U 16.1 Blatt 11	Bau-km 5+217	Sicherung Gas- Leitung DN 200	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Branden- burg mbH	<p>Die bei Bau-km 5+217 die Trasse der TVO kreuzende Gasleitung DN 200 ist auf einer Länge von ca. 45 m im Baubereich zu sichern.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/301.1.05	U 16.1 Blatt 11	Bau-km 5+333	Umverlegung Gas-Leitung DN 800 z.T. im SR	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Branden- burg mbH	<p>Die bei Bau-km 5+333 die Trasse der TVO kreuzende Gasleitung DN 800 z.T. im SR ist auf einer Länge von ca. 80 m zurückzubauen und in neuer Lage im SR wieder neu herzustellen. Ggfs. ist während der Bauzeit ein Provisorium herzustellen und zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 138 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/301.1.06	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+429 (B 1/B 5)	Rückbau Gas- Leitung DN 63	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) -	<p>Die bei Bau-km 0+429 die B 1/B 5 kreuzende Gasleitung DN 63 z.T. im SR ist auf einer Länge von ca. 70 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/301.1.07	U 16.1 Blatt 14	südl. der B 1/B 5	Rückbau Gas- Leitung DN 600	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) -	<p>Die südlich der B 1/B 5 parallel verlaufende Gasleitung DN 600 bis zur Weißenhöher Str. ist auf einer Länge von ca. 300 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 139 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/301.1.08	U 16.1 Blatt 14	Im Weg B 1/B 5-TVO und TVO-Schlochauer Str. bis Weißenhöher Str.	Ersatzneubau Gasleitung DN 600 ca. 650 m	(E) und (U) -	(E) und (U) Netzgesellschaft Berlin Brandenburg mbH	<p>Im Zuge des neuen Gehweges von der B 1/B 5 zur TVO und von der TVO zur Schlochauer Str. ist eine Gasleitung DN 600 bis zur Weißenhöher Str. auf einer Länge von ca. 650 m neu zu bauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/301.1.09	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+230 (B 1/B 5)	Rückbau Gasleitung DN 50 (Querung der B 1/B 5)	(E) und (U) Netzgesellschaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) -	<p>Die bei Bau-km 0+230 der B 1/B 5 vorhandene Querung einer Gasleitung DN 50 ist auf einer Länge von ca. 25 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 140 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/301.1.10	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+177 – km 0+545 (B 1/B 5)	Rückbau Gas- Leitung DN 300 a.B.	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) -	Die bei Bau-km 0+177 – km 0+545 der B 1/B 5 vorhandene Gasleitung DN 300 (a.B.) ist auf einer Länge von ca. 370 m zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.
E/301.1.11	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+050 Bau-km 0+095 Bau-km 0+113 Bau-km 0+170 Bau-km 0+211 (B 1/B 5)	Rückbau Gas- Leitungen DN 50 a.B. (Querungen der B 1/B 5)	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) -	Die bei Bau-km 0+050, km 0+095, km 0+113, km 0+170 und Bau-km 0+211 der B 1/B 5 vorhandenen Querungen einer Gasleitung DN 50 (a.B.) sind zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.
E/301.1.12	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+177 – km 0+225 (B 1/B 5)	Rückbau Gas- Leitung DN 100	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) -	Die bei Bau-km 0+177-0+225 der B 1/B 5 vorhandene Gasleitung DN 100 ist auf einer Länge von ca. 30 m zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 141 von 195  
Datum: 29.09.2023

lfd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/301.1.13	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+177 – km 0+251 (B 1/B 5)	Rückbau Gaslei- tung DN 80 a.B.	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) -	Die bei Bau-km 0+177-0+251 der B 1/B 5 vorhandene Gasleitung DN 80 (a.B.) ist auf einer Länge von ca. 80 m zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kosten- tragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.
E/301.1.14	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+211 (B 1/B 5)	Rückbau Gas- Leitung DN 63 (HA)	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) -	Die bei Bau-km 0+211 der B 1/B 5 vorhandene Gasleitung DN 63 (HA) ist auf einer Länge von ca. 10 m zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kosten- tragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.
E/301.1.15	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+225 – km 0+545 (B 1/B 5)	Rückbau Gaslei- tung DN 100 a.B.	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) -	Die bei Bau-km 0+225-0+545 der B 1/B 5 vorhandene Gasleitung DN 100 (a.B.) ist auf einer Länge von ca. 320 m zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kosten- tragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 142 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/301.1.16	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+306 – km 0+545 (B 1/B 5)	Rückbau Gaslei- tung DN 100 a.B.	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) -	Die bei Bau-km 0+306-0+545 der B 1/B 5 vorhandene Gasleitung DN 100 (a.B.) ist auf einer Länge von ca. 240 m zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kosten- tragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.
E/301.1.17	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+347 (B 1/B 5)	Rückbau Gaslei- tung DN 100 a.B.	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) -	Die bei Bau-km 0+347 der B 1/B 5 vorhandene Gasleitung DN 100 (a.B.) ist auf einer Länge von ca. 20 m zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kosten- tragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.
E/301.1.18	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+429 (B 1/B 5)	Rückbau Gaslei- tung DN 100 a.B.	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) -	Die bei Bau-km 0+429 der B 1/B 5 vorhandene Gasleitung DN 100 (a.B.) ist auf einer Länge von ca. 50 m zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kosten- tragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 143 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/301.1.19	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+429 – km 0+515 (B 1/B 5)	Ersatzneubau Gas-Leitung DN 100	(E) und (U) -	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Branden- burg mbH	<p>Im neuen nördl. Gehweg der B 1/B 5 ist von Bau-km 0+429-0+515 eine Gasleitung DN 100 auf einer Länge von ca. 85 m neu zu bauen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/301.1.20	U 16.1 Blatt 30	Anschluss Ru- dolf-Rühl-Allee	Sicherung Gas- Leitung DN 150	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) Netzgesell- schaft Berlin Branden- burg mbH	<p>Die im Anschlussbereich der Rudolf-Rühl-Allee an die Str. „An der Wuhl- heide“ vorhandene Gasleitung DN 150 ist im Baubereich zu sichern.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 144 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/301.1.21	U 16.1 Blatt 30	Anschluss Rudolf-Rühl-Allee	Gas-Leitung DN 150 a.B. keine Maßnahmen	(E) und (U) Netzgesellschaft Berlin Brandenburg mbH	(E) und (U) Netzgesellschaft Berlin Brandenburg mbH	An der im Anschlussbereich der Rudolf-Rühl-Allee an die Str. „An der Wuhlheide“ vorhandene Gasleitung DN 150 (a.B.) sind keine Maßnahmen erforderlich.
<b>E/302.1.01 – E/302.1.18 Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Kommunikationsanlagen</b>						
E/302.1.01	U 16.1 Blatt 1	Bau-km 0+170 – km 0+230 (AdW)	Umverlegung Kabelpaket im südl. Gehweg Str. AdW und Zuleitungen (HA)	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	<p>Das im südl. Gehweg der Str. „An der Wuhlheide“ von Bau-km 0+170-0+230 vorhandene Kabelpaket mit Zuleitungen (HA) ist auf einer Länge von ca. 60 m zurückzubauen und in neuer Lage auf einer Länge von ca. 65 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben

**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 145 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/302.1.02	U 16.1 Blatt 1	Bau-km 0+150 – km 0+230 (AdW)	Umverlegung Kabelpaket im nördl. Gehweg Str. AdW	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	<p>Das im nördl. Gehweg der Str. „An der Wuhlheide“ von Bau-km 0+150-0+230 vorhandene Kabelpaket ist auf einer Länge von ca. 80 m zurückzubauen und in neuer Lage auf einer Länge von ca. 80 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/302.1.03	U 16.1 Blatt 30	Anschluss Rudolf-Rühl-Allee	Sicherung Kabelpaket	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	<p>Das im Anschlussbereich der Rudolf-Rühl-Allee an die Str. „An der Wuhlheide“ vorhandene Kabelpaket (nördl. Gehweg) ist auf einer Länge von ca. 50 m zu sichern.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 146 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/302.1.04	U 16.1 Blatt 4, 30, 31	Köpenicker Str. bis Str. AdW (z.T. entlang der Rudolf- Rühl-Allee)	Rückbau Kabel	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) -	<p>Das im Zuge der Rudolf-Rühl-Allee zwischen Köpenicker Str. und Str. „An der Wuhlheide“ vorhandene TK-Kabel ist auf einer Länge von ca. 1600 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/302.1.05	U 16.1 Blatt 4	Köpenicker Str. nördl. Gehweg	Rückbau Kabel	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) -	<p>Das im Zuge der Köpenicker Str. vorhandene TK-Kabel (nördl. Gehweg) ist auf einer Länge von ca. 180 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/302.1.06	U 16.1 Blatt 6, 7	Bau-km 2+950 – km 3+025 und Hadubrandweg	Rückbau Kabel	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) -	<p>Das im Baubereich der TVO von Bau-km 2+950-3+025 vorhandene TK-Kabel ist auf einer Länge von ca. 200 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 147 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/302.1.07	U 16.1 Blatt 7	Bau-km 3+185 – km 3+280	Rückbau Kabel	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) -	<p>Das im Baubereich der TVO von Bau-km 3+185-3+280 vorhandene TK-Kabel ist auf einer Länge von ca. 170 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/302.1.08	U 16.1 Blatt 8	Bau-km 3+470 – km 3+560	Umverlegung Kabel	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	<p>Das im Baubereich der TVO von Bau-km 3+470–3+560 vorhandene TK-Kabel ist auf einer Länge von ca. 100 m zurückzubauen und auf einer Länge von ca. 130 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 148 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/302.1.09	U 16.1 Blatt 10	Bau-km 4+537 – km 4+560 (Klara-Schab- bel-Str.)	Rückbau Kabel	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) -	<p>Das im Baubereich der TVO von Bau-km 4+537-4+560 (Klara-Schabbel-Str.) vorhandene TK-Kabel ist auf einer Länge von ca. 100 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/302.1.10	U 16.1 Blatt 10	Pirolstr/Lauch- hammerstr.	Umverlegung Kabel	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	<p>Das im Baubereich der TVO/Pirolstr./Lauchhammer Str. vorhandene TK-Kabel ist auf einer Länge von ca. 140 m zurückzubauen und auf einer Länge von ca. 100 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 149 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/302.1.11	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+437 – km 0+545 (B 1/B 5)	Rückbau Kabel- paket	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) -	Das im Baubereich der B 1/B 5 von Bau-km 0+437-0+545 vorhandene TK-Kabelpaket (z.T. im südl. Gehweg) ist auf einer Länge von ca. 170 m zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.
E/302.1.12	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+320 – km 0+460 (B 1/B 5)	Rückbau Kabel	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) -	Das südl. der B 1/B 5 parallel von Bau-km 0+320-0+460 mit Verbindung zur Weißenhöher Str. vorhandene TK-Kabel ist auf einer Länge von ca. 260 m zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.
E/302.1.13	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+070 – km 0+510 (B 1/B 5)	Rückbau Kabel- paket	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) -	Das südl. der B 1/B 5 parallel von Bau-km 0+070-0+510 vorhandene TK-Kabelpaket ist auf einer Länge von ca. 500 m zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 150 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/302.1.14	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+078 (B 1/B 5)	Anpassung Ka- belschacht (Verbleib)	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	<p>Der bei Bau-km 0+078 an der B 1/B 5 vorhandene Kabelschacht bleibt be- stehen und ist den neuen Gegebenheiten anzupassen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kosten- tragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/302.1.15	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+075 (B 1/B 5)	Kabel Rückbau der Querung B 1/B 5 ca. 40 m	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) -	<p>Die bei Bau-km 0+075 der B 1/B 5 vorhandene Querung der B 1/B 5 ist auf einer Länge von ca. 40 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kosten- tragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/302.1.16	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 6+890 – km 7+013	Rückbau Kabel- paket	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) -	<p>Das im Baubereich der TVO von Bau-km 6+890-7+013 vorhandene TK ist auf einer Länge von ca. 130 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kosten- tragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 151 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/302.1.17	U 16.1 Blatt 14	B 1/B 5-bis Weißenhöher Str.	Neubau Ersatz- trasse	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	<p>Eine Ersatztrasse mit 8xDN 100, z.T. im SR, ist zwischen dem nördl. Gehweg der B 1/B 5 und der Weißenhöher Str. wie folgt neu zu bauen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Querung der B 1/B 5 bei Bau-km ca. 0+520</li> <li>- im Zuge des Gehweges zwischen B 1/B 5 und TVO</li> <li>- Querung der TVO</li> <li>- im Zuge des Weges zwischen TVO und Schlochauer Str.</li> <li>- Anbindung in der Weißenhöher Str.</li> </ul> <p>Gesamtlänge ca. 650 m</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 152 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/302.1.18	U 16.1 Blatt 5	Bau-km 2+095-2+115	Rückbau Kabel a.B.	(E) und (U) Deutsche Telekom Technik GmbH	(E) und (U) -	<p>Im Bereich Bau-km 2+095-2-115 kreuzt ein Kabel außer Betrieb die Trasse der TVO.</p> <p>Dieses Kabel ist im Baubereich auf einer Länge von ca. 60 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
<b>E/303.1.01 – E/303.2.01 Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Kommunikationsanlagen</b>						
E/303.1.01	U 16.1 Blatt 1	Str. An der Wuhlheidel	Umverlegung Kabel	(E) und (U) Vodafone Deutschland GmbH	(E) und (U) Vodafone Deutschland GmbH	<p>In der Anbindung der Spindlersfelder Str. an die Str. „An der Wuhlheide“ ist auf einer Länge von ca. 120 m ein Kabel zurückzubauen, ggf. während der Bauphase provisorisch zu verlegen und nach Baufortschritt endgültig auf einer Länge von ca. 120 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 153 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/303.1.02	U 16.1 Blatt 1	nördl. Gehweg Str. AdW	Umverlegung Kabel	(E) und (U) Vodafone Deutschland GmbH	(E) und (U) Vodafone Deutschland GmbH	<p>Im nördl. Gehweg der Str. „An der Wuhlheide“ ist auf einer Länge von ca. 60 m ein Kabel zurückzubauen, ggf. während der Bauphase provisorisch zu verlegen und nach Baufortschritt endgültig auf einer Länge von ca. 60 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/303.1.03	U 16.1 Blatt 7	Bau-km 2+990 – km 3+025	Rückbau Kabel	(E) und (U) Vodafone Deutschland GmbH	(E) und (U) -	<p>Das im Baubereich der TVO von Bau-km 2+990-3+025 vorhandene Kabel ist auf einer Länge von ca. 60 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 154 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/303.1.04	U 16.1 Blatt 7	Bau-km 3+190 – km 3+300	Rückbau Kabel	(E) und (U) Vodafone Deutschland GmbH	(E) und (U) -	<p>Das im Baubereich der TVO von Bau-km 3+190-3+300 vorhandene Kabel ist auf einer Länge von ca. 130 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/303.1.05	U 16.1 Blatt 8	Bau-km 3+470 – km 3+560	Rückbau Kabel	(E) und (U) Vodafone Deutschland GmbH	(E) und (U) -	<p>Das im Baubereich der TVO von Bau-km 3+470-3+560 vorhandene Kabel ist auf einer Länge von ca. 100 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/303.1.06	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+077 – km 0+540 (B 1/B 5)	Rückbau Kabel	(E) und (U) Vodafone Deutschland GmbH	(E) und (U) -	<p>Das im Baubereich der B 1/B 5 von Bau-km 0+077-0+540 vorhandene Kabel ist auf einer Länge von ca. 450 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 155 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/303.1.07	U 16.1 Blatt 14	südl. B 1/B 5	Neuverlegung Kabel	(E) und (U) -	(E) und (U) Vodafone Deutschland GmbH	<p>Für das südlich der B 1/B 5 verlaufende Kabel ist eine Ersatzverlegung (z. T. im SR) auf einer Länge von ca. 730 m von Bau-km ca. 0+080-0+530 vorzunehmen.</p> <p>Verlauf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vom KS zur Weißenhöher Str.</li> <li>- in Weißenhöher Str. und Schlochauer Str. 1</li> <li>- Weg zur TVO und Querung der TVO</li> <li>- Weg zur B 1/B 5 bis vorh. KS</li> </ul> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 156 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/303.1.08	U 16.1 Blatt 4	Köpenicker Str.	Umverlegung Kabel	(E) und (U) Vodafone Deutschland GmbH	(E) und (U) Vodafone Deutschland GmbH	<p>Im nördl. Randbereich der Köpenicker Str. ist von Bau-km 0+045-0+330 auf einer Länge von ca. 290 m ein Kabel zurückzubauen, ggf. während der Bauphase provisorisch zu verlegen bzw. zu sichern und nach Baufortschritt endgültig auf einer Länge von ca. 290 m zum Teil im Schutzrohr (Querung der TVO) neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/303.2.01	U 16.1 Blatt 1 bis Blatt 15	Bau-km 0+000 bis Bau-km 7+220	Trassenvorhal- tung	(E) und (U) -	(E) und (U) Vodafone Deutschland GmbH	<p>Entlang der gesamten TVO wird der Bauraum zur Verlegung von Kabelanlagen des Unternehmens freigehalten. Die Verlegung soll im Paket mit weiteren Unternehmen durch den späteren Eigentümer der Anlagen erfolgen.</p> <p>Trassenfreihaltung für: 2 x SR DN110</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben

**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 157 von 195  
Datum: 29.09.2023

lfd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>E/304.1.01 – E/304.2.01 Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Kommunikationsanlagen</b>						
E/304.1.01	U 16.1 Blatt 1	Bau-km 0+028 – km 0+206	Umverlegung Kabel	(E) und (U) 1&1 Versatel Deutschland GmbH	(E) und (U) 1&1 Versatel Deutsch- land GmbH	<p>Das z. T. im Mittelstreifen der Spindlersfelder Str. von Bau-km 0+028-0+206 der TVO vorhandene Kabel ist auf einer Länge von ca. 180 m zurückzubauen, ggf. während der Bauphase provisorisch zu verlegen und nach Baufortschritt endgültig auf einer Länge von ca. 200 m z. T. im SR neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/304.1.02	U 16.1 Blatt 1	Str. An der Wuhlheide	Umverlegung Kabel	(E) und (U) 1&1 Versatel Deutschland GmbH	(E) und (U) 1&1 Versatel Deutsch- land GmbH	<p>In der Anbindung der Spindlersfelder Str. an die Str. „An der Wuhlheide“ ist auf einer Länge von ca. 80 m ein Kabel zurückzubauen, ggf. während der Bauphase provisorisch zu verlegen und nach Baufortschritt endgültig auf einer Länge von ca. 100 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 158 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/304.1.03	U 16.1 Blatt 1	Str. An der Wuhlheide	Umverlegung Kabel	(E) und (U) 1&1 Versatel Deutschland GmbH	(E) und (U) 1&1 Versa- tel Deutsch- land GmbH	<p>Das im nördl. Gehweg der Str. „An der Wuhlheide“ vorhandene Kabel ist auf einer Länge von ca. 260 m zurückzubauen, ggf. während der Bauphase provisorisch zu verlegen und nach Baufortschritt endgültig auf einer Länge von ca. 260 m z.T. im SR neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/304.1.04	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+080 – km 0+400 (B 1/B 5)	Kabel (nördl. Gehweg) ca. 320 m Rückbau, ca. 500 m Neu- verlegung in NO/NW-Sektor	(E) und (U) 1&1 Versatel Deutschland GmbH	(E) und (U) 1&1 Versa- tel Deutsch- land GmbH	<p>Das im nördl. Gehweg der B 1/B 5 von Bau-km ca. 0+080-0+400 vorhandene Kabel ist auf einer Länge von ca. 320 m zurückzubauen, ggf. während der Bauphase provisorisch zu verlegen und nach Baufortschritt endgültig auf einer Länge von ca. 500 m nördl. der B 1/B 5 neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben

Unterlage: 11  
Blatt: 159 von 195  
Datum: 29.09.2023

**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/304.2.01	U 16.1 Blatt 1 bis Blatt 15	Bau-km 0+000 bis Bau-km 7+220	Trassenvorhal- tung	(E) und (U) -	(E) und (U) 1&1 Versa- tel Deutsch- land GmbH	<p>Entlang der gesamten TVO wird der Bauraum zur Verlegung von Kabelanlagen des Unternehmens freigehalten. Die Verlegung soll im Paket mit weiteren Unternehmen durch den späteren Eigentümer der Anlagen erfolgen.</p> <p>Trassenfreihaltung für: 2 x SR DN110</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
<b>E/305.1.01 – E/305.2.01 Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Anlagen zur Verkehrslenkung</b>						
E/305.1.01	U 16.1 Blatt 1	Knotenpunkt Str. An der Wuhl- heide/Spind- lersfelder Str.	LZA-Rückbau	(E) und (U) Alliander Stadtlicht GmbH	(E) und (U) -	<p>Die an der Anbindung der Spindlersfelder Str. an die Str. „An der Wuhlheide“ bestehende LZA ist inkl. aller Kabelanlagen (erdverlegt und in SR) ersatzlos zurückzubauen.</p> <p>Straßenbaubedingte Maßnahme</p> <p>Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 160 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/305.1.02	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+080-0+370 (B 1/B 5)	Rückbau von Fußgänger-LZA	(E) und (U) Alliander Stadtlicht GmbH	(E) und (U) -	Die im Bereich der bestehenden Anbindung der Märkischen Allee an die B 1/B 5 bestehenden LZA an Fußgängerüberwegen sind inkl. aller Kabelanlagen (erdverlegt und im SR) ersatzlos zurückzubauen.  Straßenbaubedingte Maßnahme  Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz
E/305.2.01	U 16.1 Blatt 1 bis Blatt 15	Bau-km 0+000 bis Bau-km 7+220	Trassenvorhal- tung	(E) und (U) -	(E) und (U) Alliander Stadtlicht GmbH	Entlang der gesamten TVO wird der Bauraum zur Verlegung von Kabelanlagen des Unternehmens für Anlagen der Verkehrslenkung freigehalten. Die Verlegung soll im Paket mit weiteren Unternehmen durch den späteren Eigentümer der Anlagen erfolgen.  Trassenfreihaltung für: 2 x SR DN110  Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).  Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 161 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5	5	6
<b>E/307.1.01 – E/307.2.01      Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Kommunikationsanlagen</b>						
E/307.1.01	U 16.1 Blatt 1	Bau-km 0+000 – km 0+160	Umverlegung Datenkabel	(E) und (U) ITDZ Berlin	(E) und (U) ITDZ Berlin	<p>In der Anbindung der Spindlersfelder Str. an die Str. „An der Wuhlheide“ ist beginnend ab Bauanfang auf einer Länge von ca. 160 m ein Datenkabel zurückzubauen, ggf. während der Bauphase provisorisch zu verlegen und nach Baufortschritt endgültig neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/307.1.02	U 16.1 Blatt 1	Bau-km 0+170 – km 0+230 (AdW)	Umverlegung Datenkabel	(E) und (U) ITDZ Berlin	(E) und (U) ITDZ Berlin	<p>Im südlichen Gehweg der Str. „An der Wuhlheide“ (Bau-km 0+170 – 0+230) ist beginnend ab Bauanfang auf einer Länge von ca. 60 m ein Datenkabel zurückzubauen, ggf. während der Bauphase provisorisch zu verlegen und nach Baufortschritt endgültig neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 162 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/307.1.03	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+053 – km 0+390 (B 1/B 5)	Umverlegung Datenkabel	(E) und (U) ITDZ Berlin	(E) und (U) ITDZ Berlin	<p>Im nördlichen Gehweg der B 1/B 5 (Bau-km 0+053 – 0+390) ist auf einer Länge von ca. 350 m ein Datenkabel zurückzubauen, ggf. während der Bauphase provisorisch zu verlegen und nach Baufortschritt in neuer Lage (NO-Sektor) neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/307.2.01	U 16.1 Blatt 1 bis Blatt 15	Bau-km 0+000 bis Bau-km 7+220	Trassenvorhal- tung	(E) und (U) -	(E) und (U) ITDZ Berlin	<p>Entlang der gesamten TVO wird der Bauraum zur Verlegung von Kabelanlagen des ITDZ freigehalten. Die Verlegung soll im Paket mit weiteren Unternehmen durch das ITDZ erfolgen.</p> <p>Trassenfreihaltung für: 2 x SR DN110</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 163 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>E/308.1.01 – E/308.5.01 Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Elektroanlagen</b>						
E/308.1.01	U 16.1 Blatt 1	Spindlersfelder Str.	Rückbau Beleuchtungsanlage	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Die im östl. und westl. Gehweg der Spindlersfelder Str. vorhandene Beleuchtungsanlage ist auf einer Länge von ca. 130 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/308.1.02	U 16.1 Blatt 1	Spindlersfelder Str.	Rückbau Beleuchtungsanlage	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Die im Mittelstreifen der Spindlersfelder Str. vorhandene Beleuchtungsanlage ist auf einer Länge von ca. 130 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/308.1.03	U 16.1 Blatt 1	Str. An der Wuhlheide	Rückbau Beleuchtungsanlage	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Die im nördl. und südl. Gehweg der Str. „An der Wuhlheide“ vorhandene Beleuchtungsanlage ist im Baubereich auf einer Länge von ca. 250 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 164 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/308.1.04	U 16.1 Blatt 4	Köpenicker Str.	Rückbau Be- leuchtungsan- lage	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	Die an der Köpenicker Str. vorhandene Beleuchtungsanlage ist im Baubereich auf einer Länge von ca. 350 m zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.
E/308.1.05	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+000 – km 0+545 (B 1/B 5)	Rückbau Be- leuchtungsan- lage/Kabel	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	Die im Mittelstreifen der B 1/B 5 vorhandene Beleuchtungsanlage ist auf einer Länge von ca. 550 m zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.
E/308.1.06	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+170 (B 1/B 5)	Rückbau Be- leuchtungskabel	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	Das im nördl. Gehweg der B 1/B 5 bei Bau-km 0+170 vorhandene Beleuchtungskabel ist auf einer Länge von ca. 30 m zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben

**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 165 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/308.1.07	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+170 – km 0+385 (B 1/B 5)	Rückbau Be- leuchtungskabel	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Das im nördl. Gehweg der B 1/B 5 von Bau-km 0+170-0+385 vorhandene Beleuchtungskabel ist auf einer Länge von ca. 220 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/308.1.08	U 16.1 Blatt 14	Märkische Alle Westseite	Rückbau Be- leuchtungskabel	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Das im westl. Gehweg der Märkischen Allee bis zur Querung der B 1/B 5 vorhandene Beleuchtungskabel ist auf einer Länge von ca. 550 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 166 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/308.1.09	U 16.1 Blatt 14	Märkische Al- lee Ostseite	Rückbau Be- leuchtungskabel	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Das im östl. Gehweg der Märkischen Allee bis zur Querung der B 1/B 5 vor- handene Beleuchtungskabel ist auf einer Länge von ca. 500 m zurückzu- bauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kosten- tragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/308.1.10	U 16.1 Blatt 14	Verbindungs- rampen zw. B 1/B 5 und Mär- kische Allee	Rückbau Be- leuchtungskabel	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Die an den Verbindungsrampen zwischen B 1/B 5 und Märkische Alle nörd- lich der B 1/B 5 vorhandenen Beleuchtungskabel sind auf einer Länge von insgesamt ca. 400 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kosten- tragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben

**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 167 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/308.1.11	U 16.1 Blatt 4	Köpenicker Str.	Rückbau Be- leuchtungskabel a.B.	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Das im nördl. Gehweg vorhandene Beleuchtungskabel a.B. ist im Baubereich auf einer Länge von ca. 230 m zurückzubauen</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/308.2.01	U 16.1 Blatt 1	Str. An der Wuhlheide (Europahaus)	Rückbau Kabel	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Das HA-Kabel zum südl. der Str. „An der Wuhlheide“ vorhandenen Europahaus ist auf einer Länge von ca. 90 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/308.2.02	U 16.1 Blatt 1	Str. An der Wuhlheide	Rückbau Kabel	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Ein im südl. Gehweg der Str. „An der Wuhlheide“ vorhandenes Kabel ist auf einer Länge von ca. 250 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 168 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/308.2.03	U 16.1 Blatt 1	Str. An der Wuhlheide	Kabel a.B.	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	Ein im Mittelstreifen der Str. „An der Wuhlheide“ vorhandenes Kabel (a.B.) verbleibt. Maßnahmen sind nicht vorgesehen.
E/308.2.04	U 16.1 Blatt 1	Bau-km 0+210 – km 0+240	Rückbau Kabel- paket	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	Das nördl. der Str. „An der Wuhlheide“ den BAR kreuzende und bis Str. „An der Wuhlheide“ verlaufende Kabelpaket (Bau-km ca. 0+210-0+240) ist östl. des BAR auf einer Länge von ca. 50 m zurückzubauen.  Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).  Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 169 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/308.2.05	U 16.1 Blatt 30	Anschlussbereich Rudolf-Rühl-Allee	Sicherung Kabelpaket	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	<p>Das im Anschlussbereich der Rudolf-Rühl-Allee an die Str. „An der Wuhlheide“ vorhandene Kabelpaket (nördl. Gehweg) (MS, NS, Beleuchtung) ist auf einer Länge von ca. 30 m zu sichern.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
E/308.3.01	U 16.1 Blatt 1	Bau-km 0+028 – km 0+167	Rückbau Kabel	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Das im westl. Bankett der Spindlersfelder Straße verlaufende NS-Kabel (Bau-km ca. 0+028-0+167) ist auf einer Länge von ca. 140 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 170 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/308.3.02	U 16.1 Blatt 7	Bau-km 3+015 – km 3+075 und Hadubrandweg	Rückbau Kabel	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Die von Bau-km 3+015-3+075 der TVO vorhandenen NS-Kabel (inkl. betroffene Hausanschlüsse) sind auf einer Länge von ca. 150 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/308.3.03	U 16.1 Blatt 8	Bau-km 3+470 – km 3+560	Umverlegung NS-Kabel	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	<p>Die von Bau-km 3+470-3+560 der TVO vorhandenen NS-Kabel (inkl. betroffene Hausanschlüsse) sind auf einer Länge von ca. 100 m zurückzubauen und in neuer Lage auf einer Länge von ca. 130 m neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 171 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/308.3.04	U 16.1 Blatt 8	Bau-km 3+900	Rückbau Kabel	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Ein bei Bau-km 3+900 der TVO vorhandenes NS-Kabel ist auf einer Länge von ca. 30 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/308.3.05	U 16.1 Blatt 10	Bau-km 4+570	Rückbau Kabel	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Ein bei Bau-km 4+570 der TVO vorhandenes NS-Kabel ist auf einer Länge von ca. 60 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/308.3.06	U 16.1 Blatt 10	Bau-km 4+730 – km 4+780	Rückbau Kabel	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Ein bei Bau-km 4+730-4+780 der TVO (Pirrolstr./Lauchhammerstr.) vorhandenes NS-Kabel ist auf einer Länge von ca. 140 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 172 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5	5	6
E/308.3.07	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+115 – km 0+500 (B 1/B 5)	Rückbau Kabel- sammeltrasse a.B.	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Eine bei Bau-km 0+115-0+500 der B 1/B 5 südlich parallel verlaufende Kabelsammeltrasse a.B. (MS, NS, FM) ist auf einer Länge von ca. 400 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/308.3.08	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+187 (B 1/B 5) Querung	Rückbau Kabel- paket	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Die bei Bau-km ca. 0+187 der B 1/B 5 vorhandene Querung eines Kabelpaketes ist auf einer Länge von ca. 80 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/308.3.09	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+430 – km 0+510 (B 1/B 5) südl. B 1/B 5	Rückbau diverse Hausanschlüsse	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Die von Bau-km ca. 0+430-0+510 der B 1/B 5 (südl.) vorhandenen Hausanschlüsse sind zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 173 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/308.3.10	U 16.1 Blatt 14	Bau-km 0+430 (B 1/B 5)	Rückbau Kabel (Querung der B 1/B 5)	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Die bei Bau-km ca. 0+430 der B 1/B 5 vorhandene Querung eines Kabels ist auf einer Länge von ca. 100 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/308.4.01	U 16.1 Blatt 1	Str. An der Wuhlheide	Rückbau 30kV- Kabel a.B.	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) -	<p>Im Mittelstreifen der Str. „An der Wuhlheide“ ist eine 30 kV-Trasse a.B. vorhanden. Diese wird teilweise von der Baumaßnahme betroffen. In den Baubereichen ist diese 30 kV-Trasse zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben

**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 174 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/308.4.02	U 16.1 Blatt 1	Str. An der Wuhlheide	Umverlegung 110kV-Leitung	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	<p>In der nördl. Fahrbahn bzw. im nördl. Gehweg der Str. „An der Wuhlheide“ ist eine 110 kV-Leitung vorhanden. Diese wird teilweise von der Baumaßnahme im Bereich der neu zu bauenden Anbindung der TVO an die Str. „An der Wuhlheide“ (Nordseite) auf einer Länge von ca. 50 m betroffen. Im Baubereichen ist diese 110 kV-Trasse zurückzubauen, ggf. während der Bauphase provisorisch zu verlegen und nach Baufortschritt endgültig neu zu verlegen.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 175 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/308.4.03	U 16.1 Blatt 2	Bau-km 0+400 – km 0+580	Rückbau 30kV- Kabel a.B.	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U)	<p>Von Bau-km 0+400-0+580 der TVO kreuzt eine 30 kV-Trasse a.B. den Trassenbereich.</p> <p>Im Baubereich ist diese 30 kV-Trasse auf einer Länge von ca. 220 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p>
E/308.4.04	U 16.1 Blatt 30	Anschlussbereich Rudolf- Rühl-Allee	Sicherung 30 kV- Kabelpaket	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	<p>Das im Anschlussbereich der Rudolf-Rühl-Allee an die Str. „An der Wuhlheide“ vorhandene Kabelpaket der 30 kV-Trasse (nördl. Gehweg) ist auf einer Länge von ca. 50 m zu sichern.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 176 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/308.5.01	U 16.1 Blatt 1 bis Blatt 15	Bau-km 0+000 bis Bau-km 7+220	Trassenvorhal- tung	(E) und (U) -	(E) und (U) Stromnetz Berlin GmbH	<p>Entlang der gesamten TVO wird der Bauraum zur Verlegung von Anlagen zur Straßenbeleuchtung freigehalten. Die Verlegung soll im Paket mit weiteren Unternehmen durch den späteren Eigentümer der Anlagen erfolgen.</p> <p>Trassenfreihaltung für: 1 x SR DN110</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
<b>E/312.1.01 Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Anlagen DB AG</b>						
E/312.1.01	U 16.1 Blatt 13, 14	Bau-km 5+580	R-Kanal DN 1000 Querung der TVO Sicherungsmaß- nahmen	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) DB AG	<p>Bei Bau-km 5+580 kreuzt ein R-Kanal DN 1000 die TVO. Dieser R-Kanal verläuft parallel zur Trasse des BAR und bleibt erhalten. Im Kreuzungsbereich selbst ist dieser auf einer Länge von ca. 40 m zu sichern.</p> <p>Träger der Sicherungsmaßnahme ist die DB AG.</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 177 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.

**E/313.1.01 – E/313.1.02      Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Anlagen BVG Tram**

E/313.1.01	U 16.1 Blatt 1	Bau-km 0+230	Verlängerung Schutzrohrstre- cke und Verle- gung Kabelpaket	(E) und (U) BVG	(E) und (U) BVG	<p>Bei Bau-km ca. 0+230 reicht eine den BAR der DB AG querende Schutzrohrtrasse eines Kabelpaketes der BVG (8 Kabel) in die Trasse der TVO hinein. Diese Schutzrohrtrasse ist auf die volle Breite der TVO-Trasse zu verlängern. Die betroffenen 8 Kabel sind bis zur Anbindung im Bereich der Straße An der Wuhlheide umzuverlegen (Rückbau und Neuverlegung).</p> <p>Länge der Umverlegung                      ca. 50 m Schutzrohrstrecke                              ca. 50 m</p> <p>Die Kostentragung für Bau und Unterhaltung einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kostentragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich der technisch notwendigen Maßnahmen der Straßenbauverwaltung zur Prüfung und Genehmigung vor.</p>
------------	-------------------	--------------	--	--------------------	--------------------	--

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 178 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
E/313.1.02	U 16.1 Blatt 1	Bau-km 0+160 bis Bau-km 0+310 (AdW)	Rückbau Kabel- paket a.B.	(E) und (U) Berliner Ver- kehrsbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Von Bau-km ca. 0+160 bis Bau-km ca. 0+310 liegt im nördlichen Randbe- reich der Straße An der Wuhlheide (teilweise neben und teilweise im Geh- weg ein Kabelpaket a.B. (3 Kabel), das ersatzlos zurückzubauen ist.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kosten- tragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer (BVG).</p>
<b>E/314.1.01 Maßnahmen zur Sicherung, Rückbau, Neubau und Umverlegung von Anlagen BVG U-Bahn</b>						
E/314.1.01	U 16.1 Blatt 11	Kabel und Be- leuchtung des FG-Tunnels an der U5 neben dem BAR	Rückbau Kabel und Beleuchtung Im Bereich des alten Bahn- damms	(E) und (U) Berliner Ver- kehrsbe- triebe	(E) und (U) -	<p>Die Beleuchtung in der zurückzubauenden Personenunterführung (hierfür gilt eine separate Regelung) neben der U-Bahn-Linie 5 ist inklusive der Ver- sorgungskabel ersatzlos auf einer Länge von ca. 60 m zurückzubauen.</p> <p>Die Kostentragung für Rückbau einschließlich der Koordinierungsleistungen regelt sich nach der jeweils geltenden Rechtslage (Folgepflicht und Kosten- tragung nach Berliner Straßengesetz).</p> <p>Träger der Baumaßnahme ist der Eigentümer (BVG).</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 179 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>F/001 – F/019                      Landschaftspflegerische Maßnahmen</b>						
F/001	U 9.2 Blatt 1, 2, 3, 11, 12, 13		Wiederherstel- lung / Herstel- lung von Wald durch gelenkte Sukzession (A2.5)	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) DB AG	Nach Rekultivierung (V5) erfolgt in Abstimmung mit der Umweltbaubeglei- tung (UBB, V0) eine Wiederherstellung der betroffenen Wald- und Forstflä- chen durch gelenkte Sukzession.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt der DB AG.
F/002	U 9.2 Blatt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32, 34, 35, 41, 44, 45		Wiederherstel- lung / Herstel- lung von Wald durch gelenkte Sukzession (A2.5) oder Wiederherstel- lung von Wald- und Forstflächen (A2.3), E2, E10 u.a. in Verbindung mit: A4 <sub>CEF</sub> , A5 <sub>CEF</sub> A8 <sub>FCS</sub> , A9 <sub>FCS</sub>	(E) und (U) Land Berlin Berliner Forsten	(E) und (U) Land Berlin Berliner Forsten	Nach Rekultivierung (U 9.3 - V5) erfolgt in Abstimmung mit der Umweltbau- begleitung (UBB, U 9.3 - V0) - eine Wiederherstellung der betroffenen Wald- und Forstflächen durch gelenkte Sukzession. oder - eine Wiederherstellung der betroffenen Wald- und Forstflächen. E2 - nach der Entsiegelung, Bodenauflockerung und dem Auftrag von unbel- astetem Bodenmaterial wird ein bodensaurer Eichenwald entwickelt. E10 - nach der Entsiegelung, Bodenauflockerung und dem Auftrag von un- belastetem Bodenmaterial wird ein Eichenmischwald entwickelt. u. a. in Verbindung mit: - A4 <sub>CEF</sub> - in geeigneten, störungsfreien Gehölzbereichen im Aktionsradius der potenziell betroffenen gehölbewohnenden Brutvogelarten werden zur entsprechenden Kompensation von potenziellen Verlusten von Fort- pflanzungsstätten Ersatzniststätten etabliert.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 180 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5	5	6
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- A5<sub>CEF</sub> - Aufgrund des Verlustes von Bäumen mit Quartierpotenzial werden mindestens 1 Jahr vor Baubeginn Ersatzquartiere auf ausgewählten Teilflächen angebracht.</li> <li>- A8<sub>FCS</sub> - Die Maßnahme erfolgt für Flächen, die dauerhaft trassennah für Zauneidechsen verloren gehen bzw. für die aus Maßnahme V14ASB (U 9.3) verbliebenen Tiere, die dauerhaft in trassenfernen, vor dem Baustart aufgewerteten, Reptilienhabitaten untergebracht werden.</li> <li>- A9<sub>FCS</sub> - Vor dem Baustart werden trassenferne Flächen zur Zwischenhalterung von Zauneidechsen entsprechend angelegt. Nach Beendigung der Bauarbeiten werden bauzeitlich genutzte Reptilienhabitate wiederhergestellt und die Individuen aus der Zwischenhalterung entsprechend umgesiedelt.</li> </ul> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt den Berliner Forsten.</p>
F/003	U 9.2 Blatt 1		Wiederherstellung von Gehölzbeständen (A2.2).	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Treptow- Köpenick	<p>Nach Rekultivierung (U 9.3 - V5) erfolgt in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung (UBB, U 3 - V0) eine Wiederherstellung der betroffenen Gehölzbestände.</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Grünflächenamt des Bezirksamtes Treptow-Köpenick.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 181 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
F/004	U 9.2 Blatt 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,13,14,18		Ruderalflur tras- sennah (G2)	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) DB AG	Die Flächen werden mit Oberboden angedeckt und mit einer Saatgutmi- schung eingesät, die neben Gräsern auch Kräuter enthält.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt der DB AG.
F/005	U 9.2 Blatt 3, 4, 6, 7, 14, 18, 30, 31, 33, 40, 42, 43		Aufwertung durch Auffors- tung (A3.4), E3, E4, E9 E1.1, E1.2	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf; für E1.1; E1.2: Bezirksamt Treptow- Köpenick und Land Berlin, Berliner Forsten; für E9: Bezirksamt Steglitz- Zehlendorf	(E) und (U) Land Berlin Berliner Forsten	A 3.4 - die Aufforstung mit gebietsheimischen und standorttypischen Gehöl- zen führt zu einer Verbesserung von Bodenfunktionen, Verbesserung des Wasserhaushalts und Aufwertung des Landschaftsbildes. E3 - die Flächen werden beräumt, Bodenverdichtungen gelockert und unbe- lastetes Bodenmaterial aufgetragen. Vorhandener Altbaumbestand wird be- lassen und die beräumten Flächen der Selbstbegründung bzw. gelenkten Sukzession zur Entwicklung von Waldflächen überlassen. E4 - nach der Entsiegelung, Bodenauflockerung und dem Auftrag von unbe- lastetem Bodenmaterial wird ein bodensaurer Eichenwald entwickelt. E9 - Nach der Entsiegelung, Bodenauflockerung und dem Auftrag von unbe- lastetem Bodenmaterial wird ein Eichenmischwald entwickelt. E1.1 - Mit der Ökokontomaßnahme wurden Flächen entsiegelt und verdich- tete Böden entsprechend aufgelockert. Als Zielbiototyp werden einjährige Ruderalfluren hergestellt und so Konflikte verschiedenster Schutzgüter aus- geglichen. E1.2 - Auf der beräumten Fläche wird mittels Initialbepflanzung (auf ca. 30% der Fläche, mit gebietsheimischen Gehölzen) und Selbstbegründung unter ge- lenkter Sukzession ein Eichenmischwald bodensaurer Standorte entwickelt.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 182 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						<p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt den Berliner Forsten.</p>
F/006	U 9.2 Blatt 7, 8		Wiederherstel- lung von Bio- topflächen des Offenlandes (A2.1)	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	<p>Nach Rekultivierung (U 9.3 - V5) erfolgt in Abstimmung mit der Umweltbau- begleitung (UBB, U 9.3 - V0) eine Wiederherstellung der betroffenen Bio- topflächen des Offenlandes.</p> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Grünflächenamt des Bezirksamtes Marzahn- Hellersdorf.</p>
F/007	U 9.2 Blatt 8, 9, 10, 11, 14, 15, 38		Aufwertung durch Herstel- lung von Ru- deralflur / Tro- ckenrasen (A3.1); Begrü- nung Verkehrs- nebenflächen	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	<p>A3.1 - eine entsprechende Ansaat führt zur Schaffung von Offenbiotopen, Verbesserung von Bodenfunktionen und Aufwertung des Landschaftsbildes. G 1 - die neu angelegten Verkehrswegenebenflächen (Böschungen, Mul- den, Geländeanpassungsbereiche, Grünflächen) werden mit Oberboden angedeckt und mit einer Saatgutmischung eingesät. A3.3 - die Flächen werden mit standortgerechten, heimischen Laubsträu- chern und -bäumen so bepflanzt, dass sich flächige, mehrschichtige Ge- hölzbestände entwickeln und zur Verbesserung von Bodenfunktionen,</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 183 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4		5	6
			<p>durch Ansaaten (G1) Aufwertung durch Pflanzungen von Gehölzbeständen (A3.3) E7 u.a. in Verbindung mit A6<sub>CEF</sub>, A9<sub>CEF</sub>;</p>			<p>Verbesserung des Wasserhaushalts und Aufwertung des Landschaftsbildes beitragen. E7 - die Flächen werden beräumt, Bodenverdichtungen gelockert und unbelastetes Bodenmaterial aufgetragen. Die Entwicklung der entsiegelten Flächen erfolgt über gelenkte Sukzession. u.a. in Verbindung mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A6<sub>CEF</sub> - Zur Wahrung der ökologischen Funktionalität im räumlichen Zusammenhang, bzw. zur Bereitstellung von Ausweichflächen für Zauneidechsenindividuen der beanspruchten potenziellen und nachgewiesenen Habitate, werden vor dem Baustart trassennah Flächen als Reptilien-Habitate aufgewertet.</li> <li>- A9<sub>CEF</sub> - Vor dem Baustart werden trassenferne Flächen zur Zwischenhaltung von Zauneidechsen entsprechend angelegt. Nach Beendigung der Bauarbeiten werden bauzeitlich genutzt Reptilienhabitate wiederhergestellt und die Individuen aus der Zwischenhaltung entsprechend umgesiedelt.</li> </ul> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Grünflächenamt des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 184 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
F/008	U 9.2 Blatt 10, 11		Begrünung Verkehrsnebenflächen durch Ansaaten (G1) Ruderalflur trassennah (G2) u.a. in Verbindung mit: A7 <sub>CEF</sub> , A9 <sub>FCS</sub> , A6 <sub>CEF</sub>	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf und Land Berlin Bezirksamt Berlin- Lichtenberg	<p>G 1 - die neu angelegten Verkehrswegenebenenflächen (Böschungen, Mulden, Geländeanpassungsbereiche, Grünflächen) werden mit Oberboden abgedeckt und mit einer Saatgutmischung eingesät.</p> <p>G 2 - die Flächen werden mit Oberboden abgedeckt und mit einer Saatgutmischung eingesät, die neben Gräsern auch Kräuter enthält.</p> <p>u.a. in Verbindung mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A6<sub>CEF</sub> - zur Wahrung der ökologischen Funktionalität im räumlichen Zusammenhang, bzw. zur Bereitstellung von Ausweichflächen für Zauneidechsenindividuen der beanspruchten potenziellen und nachgewiesenen Habitats, werden vor dem Baustart trassennah Flächen als Reptilien-Habitats aufgewertet.</li> <li>- A7<sub>CEF</sub> - Um die Funktion von essenziellen Nahrungshabitats der Zwergfledermaus zu erhalten, werden Habitats aufgewertet oder durch die Pflanzung von Gehölzen erschlossen. Die Aufwertung erfolgt räumlich und zeitlich getrennt auf Teilflächen.</li> <li>- A9<sub>FCS</sub> - Vor dem Baustart werden trassenferne Flächen zur Zwischenhaltung von Zauneidechsen entsprechend angelegt. Nach Beendigung der Bauarbeiten werden bauzeitlich genutzt Reptilienhabitats wiederhergestellt und die Individuen aus der Zwischenhaltung entsprechend umgesiedelt.</li> </ul> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt den Grünflächenämtern der Bezirksämter Marzahn-Hellersdorf und Berlin Lichtenberg.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 185 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
F/009	U 9.2 Blatt 13, 14		Begrünung Ver- kehrsnebenflä- chen durch An- saaten (G1) u.a. in Verbindung mit; A4 <sub>CEF</sub> , A5 <sub>CEF</sub> , A6 <sub>CEF</sub> , A7 <sub>CEF</sub> , A9 <sub>FCS</sub>	(E) und (U) Tierpark Berlin	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	<p>G 1 - die neu angelegten Verkehrswegenebenenflächen (Böschungen, Mulden, Geländeanpassungsbereiche, Grünflächen) werden mit Oberboden abgedeckt und mit einer Saatgutmischung eingesät. u.a. in Verbindung mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A4<sub>CEF</sub> - in geeigneten, störungsfreien Gehölzbereichen im Aktionsradius der potenziell betroffenen gehölzwohnenden Brutvogelarten werden zur entsprechenden Kompensation von potenziellen Verlusten von Fortpflanzungsstätten Ersatz-niststätten etabliert.</li> <li>- A5<sub>CEF</sub> - aufgrund des Verlustes von Bäumen mit Quartierpotenzial werden mindestens 1 Jahr vor Baubeginn Ersatzquartiere auf ausgewählten Teilflächen angebracht.</li> <li>- A6<sub>CEF</sub> - zur Wahrung der ökologischen Funktionalität im räumlichen Zusammenhang, bzw. zur Bereitstellung von Ausweichflächen für Zauneidechsenindividuen der beanspruchten potenziellen und nachgewiesenen Habitate, werden vor dem Baustart trassennah Flächen als Reptilien-Habitate aufgewertet.</li> <li>- A7<sub>CEF</sub> - um die Funktion von essenziellen Nahrungshabitaten der Zwergfledermaus zu erhalten, werden Habitate aufgewertet oder durch die Pflanzung von Gehölzen erschlossen. Die Aufwertung erfolgt räumlich und zeitlich getrennt auf Teilflächen.</li> <li>- A9<sub>FCS</sub> - mit der Ökokontomaßnahme wurden Flächen entsiegelt und verdichtete Böden entsprechend aufgelockert. Als Zielbiotoptyp werden einjährige Ruderalfluren hergestellt und so Konflikte verschiedenster Schutzgüter ausgeglichen.</li> </ul> <p>Kostenträger ist das Land Berlin.</p> <p>Die Unterhaltung obliegt dem Grünflächenamt des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 186 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
F/010	U 9.2 Blatt 10		Wiederherstel- lung von Bio- topflächen des Offenlandes (A2.1)	(E) und (U) E0016	(E) und (U) E0016	Nach Rekultivierung (U 9.3. - V5) erfolgt in Abstimmung mit der Umweltbau- begleitung (UBB, U 3 - V0) eine Wiederherstellung der betroffenen Bio- topflächen des Offenlandes.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer.
F/011	U 9.2 Blatt 10, 11		Aufwertung durch Pflanzun- gen von Gehölz- beständen (A3.3)	(E) und (U) E0014	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf und dem Bezirksamt Berlin Lichtenberg	A3.3 - die Flächen werden mit standortgerechten, heimischen Laubsträu- chern und -bäumen so bepflanzt, dass sich flächige, mehrschichtige Ge- hölzbestände entwickeln und zur Verbesserung von Bodenfunktionen, Ver- besserung des Wasserhaushalts und Aufwertung des Landschaftsbildes beitragen. Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt den Grünflächenämtern der Bezirksamter Mar- zahn-Hellersdorf und Berlin Lichtenberg.
F/012	U 9.2 Blatt 11		Ruderalflur tras- sennah (G2)	(E) und (U) Berliner Ver- kehrsbetriebe	(E) und (U) Berliner Ver- kehrsbetriebe	Die Flächen werden mit Oberboden angedeckt und mit einer Saatgutmi- schung eingesät, die neben Gräsern auch Kräuter enthält.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt den Berliner Verkehrsbetrieben.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 187 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
F/013	U 9.2 Blatt 13, 14		Aufwertung durch Auf- forstung (A3.4)	(E) und (U) Tierpark	(E) und (U) Land Berlin, Berliner For- sten	Die Aufforstung mit gebietsheimischen und standorttypischen Gehölzen führt zu einer Verbesserung von Bodenfunktionen, Verbesserung des Wasserhaushalts und Aufwertung des Landschaftsbildes.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt den Berliner Forsten.
F/014	U 9.2 Blatt 36		Aufforstung Ehemaliges Reifenwerk (E100) (E5)	(E) und (U) Berliner Reifenwerk GmbH und Land Berlin, Berliner For- sten	(E) und (U) Land Berlin, Berliner For- sten	Nach der Entsiegelung, Bodenauflockerung und dem Auftrag von unbelastetem Bodenmaterial wird ein bodensaurer Eichenwald entwickelt.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt den Berliner Forsten.
F/015	U 9.2 Blatt 37		Fürstenwalder Damm nahe Wasserwerk Friedrichshagen (E136) (E6)	(E) und (U) Berliner Wasserbe- triebe	(E) und (U) Land Berlin, Berliner For- sten	Die Flächen werden beräumt, Bodenverdichtungen gelockert und unbelastetes Bodenmaterial aufgetragen. Die beräumten Flächen werden der Selbstbegründung bzw. gelenkte Sukzession zur Entwicklung von Waldflächen überlassen.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt den Berliner Forsten.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 188 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
F/016	U 9.2 Blatt 39		Begrünung Ge- werbegebiet Wa- rener Straße (E088) (E8)	(E) und (U) Land Berlin (SODA)	(E) und (U) Land Berlin Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf	Die Flächen werden beräumt, Bodenverdichtungen gelockert und unbelas- tetes Bodenmaterial aufgetragen. Die Nachnutzung der Fläche erfolgt durch den Bezirk Marzahn-Hellersdorf.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Grünflächenamt des Bezirksamtes Marzahn- Hellersdorf.
F/017	U 9.2 Blatt 45		Aufforstung Eich- gestell / Straße zum FEZ (E128/129) (E2)	(E) und (U) Land Berlin Berliner Forsten und E0040	(E) und (U) Land Berlin, Berliner Forsten	Nach der Entsiegelung, Bodenauflockerung und dem Auftrag von unbelas- tetem Bodenmaterial wird ein bodensaurer Eichenwald entwickelt.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Land Berlin, Berliner Forsten.
F/018	U 9.2 Blatt 45		Aufforstung Eich- gestell / Straße zum FEZ (E128/129) (E2)	(E) und (U) E0041	(E) und (U) Land Berlin, Berliner Forsten	Nach der Entsiegelung, Bodenauflockerung und dem Auftrag von unbelas- tetem Bodenmaterial wird ein bodensaurer Eichenwald entwickelt.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Land Berlin, Berliner Forsten.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 189 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
F/019	U 9.2 Blatt 45		Aufforstung Eich- gestell / Straße zum FEZ (E128/129) (E2)	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) Land Berlin, Berliner Forsten	Nach der Entsiegelung, Bodenauflockerung und dem Auftrag von unbelastetem Bodenmaterial wird ein bodensaurer Eichenwald entwickelt.  Kostenträger ist das Land Berlin.  Die Unterhaltung obliegt dem Land Berlin, Berliner Forsten.

**G Folgemaßnahmen an Anlagen der DB AG**

**G/1.01 – G/1.04 Folgemaßnahmen infolge des Neubaus der Straßenüberführungen**

<b>G/1.01</b>	Unterlage 16.2; Ifd. Nr. 1 und 2 (SÜ1 Blatt 1 und 2)	1+491,754 Bahn-km 25+840 bis Bahn-km 26+800 Strecke 6148	Rückbau und Neubau Oberlei- tungsanlage an der Strecke 6148 im Zuge des Neubaus der SÜ1	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) DB AG	Im Zuge der Herstellung der neu zu bauenden Straßenüberführung SÜ 1 wird die bestehende OLA der DB-Strecke 6148 auf vorhandenem Bahngelände umgebaut.  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Träger der Maßnahme ist der Eigentümer, dem auch die Unterhaltung der Anlage verbleibt.
<b>G/1.02</b>	Unterlage 16.2; Ifd. Nr. 12 und 13 (SÜ2 Blatt 1 und 2)	1+612,162 Bahn-km 9+000 bis Bahn-km 9+720 Strecke 6153	Rückbau und Neubau Oberlei- tungsanlage an der Strecke 6153 im Zuge des Neubaus der SÜ2	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) DB AG	Im Zuge der Herstellung der neu zu bauenden Straßenüberführung SÜ 2 wird die bestehende OLA der DB-Strecke 6153 auf vorhandenem Bahngelände umgebaut.  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Träger der Maßnahme ist der Eigentümer, dem auch die Unterhaltung der Anlage verbleibt.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 190 von 195  
Datum: 29.09.2023

1	2	3	4	5		6
lfd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
<b>G/1.03</b>	Unterlage 16.2; lfd. Nr. 12 und 13 (SÜ2 Blatt 1 und 2)	1+612,162 Bahn-km 9+500 bis Bahn-km 9+720 Strecke 6153	Umverlegung von Kabeln der Telekommuni- kation an der Stre- cke 6153 im Zuge des Neu- baus der SÜ2	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) DB AG	Im Zuge der Herstellung der neu zu bauenden Straßenüberführung SÜ 2 werden TK-Kabel an der DB-Strecke 6153 auf vorhandenem Bahngelände umverlegt.  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Träger der Maßnahme ist der Eigentümer, dem auch die Unterhaltung der Anlage verbleibt.
<b>G/1.04</b>	Unterlage 16.2; lfd. Nr. 5, 6 und 7 (SÜ4 Blatt 1,2 und 3)	5+560,634 Bahn-km 7+283 bis Bahn-km 8+600 Strecke 6070	Rückbau und Neubau Oberlei- tungsanlage an der Strecke 6070 im Zuge des Neubaus der SÜ4	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) DB AG	Im Zuge der Herstellung der neu zu bauenden Straßenüberführung SÜ 4 wird die bestehende OLA der DB-Strecke 6070 auf vorhandenem Bahngelände umgebaut.  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Träger der Maßnahme ist der Eigentümer, dem auch die Unterhaltung der Anlage verbleibt.
<b>G/2.01 – G/2.06                      Folgemaßnahmen im Zusammenhang mit EÜ</b>						
<b>G/2.01</b>	Unterlage 16.2; lfd. Nr. 3 und 4 (EÜ2 Blatt 1 und 2)	4+841,822 Bahn-km 29+082 bis Bahn-km 30+325 Strecke 6080	Rückbau und Neubau Oberlei- tungsanlage an der Strecke 6080 im Zuge des Neubaus der EÜ2	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) DB AG	Im Zuge der Herstellung der neu zu bauenden Eisenbahnüberführung EÜ 2 wird die bestehende OLA der DB-Strecke 6080 auf vorhandenem Bahngelände umgebaut.  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Träger der Maßnahme ist der Eigentümer, bei dem auch die Unterhaltung der Anlage verbleibt.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 191 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>G/2.02</b>	Unterlage 16.2; Ifd. Nr. 8 (EÜ3 Blatt 1)	6+533,077 Bahn-km 8+734 bis Bahn-km 9+544 Strecke 6070	Rückbau und Neubau Oberlei- tungsanlage an der Strecke 6070 im Zuge des Neubaus der EÜ3	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) DB AG	Im Zuge der Herstellung der neu zu bauenden Eisenbahnüberführung EÜ 3 wird die bestehende OLA der DB-Strecke 6070 auf vorhandenem Bahngelände umgebaut.  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Träger der Maßnahme ist der Eigentümer, bei dem auch die Unterhaltung der Anlage verbleibt.
<b>G/2.03</b>	Unterlage 16.2; Ifd. Nr. 8 (EÜ3 Blatt 2)	6+533,077 Bahn-km 30+754 bis Bahn-km 31+056 Strecke 6069 (Bahn-km 31+056 der Strecke 6069 entspricht Bahn-km 9+037 der Strecke 6070)	Rückbau und Neubau Oberlei- tungsanlage an der Strecke 6069 im Zuge des Neubaus der EÜ3	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) DB AG	Im Zuge der Herstellung der neu zu bauenden Eisenbahnüberführung EÜ 3 wird die bestehende OLA der DB-Strecke 6069 auf vorhandenem Bahngelände umgebaut.  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Träger der Maßnahme ist der Eigentümer, bei dem auch die Unterhaltung der Anlage verbleibt.
<b>G/2.04</b>	Unterlage 16.2; Ifd. Nr. 9 (EÜ3 Blatt 2)	6+533,077 Bahn-km 7+383 bis Bahn-km 7+660 Strecke 6071	Rückbau und Neubau Oberlei- tungsanlage an der Strecke 6071 im Zuge des Neubaus der EÜ3	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) DB AG	Im Zuge der Herstellung der neu zu bauenden Eisenbahnüberführung EÜ 3 wird die bestehende OLA der DB-Strecke 6071 auf vorhandenem Bahngelände umgebaut.  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Träger der Maßnahme ist der Eigentümer, bei dem auch die Unterhaltung der Anlage verbleibt.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 192 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
<b>G/2.05</b>	Unterlage 16.2; Ifd. Nr. 8 (EÜ3 Blatt 1)	6+533,077 Bahn-km 8+734 bis Bahn-km 9+544 Strecke 6070	Rückbau Kabel der Telekommu- nikation an der Strecke 6070 im Zuge des Neu- baus der EÜ3	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) DB AG	Im Zuge der Herstellung der neu zu bauenden Eisenbahnüberführung EÜ 3 wird ein außer Betrieb befindliches TK- Kabel ersatzlos zurückgebaut.  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Träger der Maßnahme ist der Eigentümer, bei dem auch die Unterhaltung der Anlage verbleibt.
<b>G/2.06</b>	Unterlage 16.2; Ifd. Nr. 10 und 11 (EÜ4 Blatt 1 und 2)	6+654,294 Bahn-km 30+657 bis Bahn-km 31+635 Strecke 6080	Rückbau und Neubau Oberlei- tungsanlage an der Strecke 6080 im Zuge des Neubaus der EÜ4	(E) und (U) DB AG	(E) und (U) DB AG	Im Zuge der Herstellung der neu zu bauenden Eisenbahnüberführung EÜ 4 wird die bestehende OLA der DB-Strecke 6080 auf vorhandenem Bahngelände umgebaut.  Die Kosten trägt das Land Berlin.  Träger der Maßnahme ist der Eigentümer, bei dem auch die Unterhaltung der Anlage verbleibt.
<b>H/1.01 – H/1.03      Folgemaßnahmen an Anlagen der BVG</b>						
H/1.01	U 5 Blatt 1	Bau-km 0+140 bis Bau-km 0+207 (AdW)	Verlegung einer Tram-Haltestelle	(E) und (U) BVG	(E) und (U) BVG	Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird der Knotenpunkt Straße „An der Wuhlheide“ und Spindlersfelder Straße neu organisiert und erweitert. Als Folgemaßnahme wird die beidseitig vorhandene TRAM-Haltestelle im Mittelstreifen der Straße „An der Wuhlheide“ im besonderen Bahnkörper zurückgebaut und an neuer Stelle neu errichtet. Neuer Standort: von Bau-km 0+140 bis Bau-km 0+207 (Länge 62 m). Die Zuwegung auf der Westseite der Haltestelle erfolgt von der signalisierten Fußgängerfurt des Knotenpunktes aus.

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 193 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
						<p>Die Zuwegung zur Haltestelle auf der Ostseite der Haltestelle erfolgt zunächst mittels einer Fahrbahnquerung für Fußgänger bei Bau-km 0+135,000 nur zur Südseite.</p> <p>Oder</p> <p>Bei Bau-km 0+135 bzw. bei Bau-km 0+081 ist die Prüfung eines signalisierten Fußgängerüberweges von der TRAM-Haltestelle in der späteren Planung geboten. Die bautechnischen Anpassungen, wie die genaue Lage des ggf. lichtsignalgeregelten Fußgängerüberweges, erfolgt entsprechend den verkehrsorganisatorischen Erfordernissen</p> <p>Kostenträger für Planung und Bau ist das Land Berlin</p> <p>Träger der Maßnahme ist der Eigentümer, dem auch die Unterhaltung der Anlage obliegt.</p> <p>Rechtszeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich technisch notwendiger Maßnahmen der Straßenbauverwaltung und der TAB zur Abstimmung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 194 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
H/1.02	U 5 Blatt 1	Bau-km 0+135 bis Bau-km 0+400 (AdW)	Verlegung der TRAM-Gleise	(E) und (U) BVG	(E) und (U) BVG	<p>Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird der Knotenpunkt Straße „An der Wuhlheide“ und Spindlersfelder Straße neu organisiert und erweitert. Als Folgemaßnahme sind die beiden im Mittelstreifen vorhandenen TRAM-Gleise zu verlegen.</p> <p>Im Baubereich erfolgt der Aus- und Wiedereinbau der Gleisanlage in teilweiser neuer Lage von Bau-km 0+135 bis Bau-km 0+400 innerhalb des besonderen Bahnkörpers. Im Knotenpunkt erfolgt die Verlegung der Gleisanlage straßenbündig.</p> <p>Kostenträger für Planung und Bau ist das Land Berlin.</p> <p>Träger der Maßnahme ist der Eigentümer, dem auch die Unterhaltung der Anlage obliegt.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich technisch notwendiger Maßnahmen der Straßenbauverwaltung und der TAB zur Abstimmung vor.</p>

**Regelungsverzeichnis**  
für das Straßenbauvorhaben  
**Weiterbau der TVO – Tangentialverbindung Ost**

Unterlage: 11  
Blatt: 195 von 195  
Datum: 29.09.2023

Ifd. Nr.	Unterlage Blatt – Nr.	Bau-km (Strecken- oder Achsschnittpunkt)	Bezeichnung (Sachverhalt)	a) bisheriger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)	Vorgesehene Regelungen
1	2	3	4	5		6
H/1.03	U 16.3 Blatt 1 und 2	Bau-km 0+131 bis Bau-km 0+455 (TRAM-Planung)	Rückbau und Neubau techni- scher Anlagen der TRAM	(E) und (U) BVG	(E) und (U) BVG	<p>Im Zuge der neu zu bauenden TVO wird der Knotenpunkt Straße „An der Wuhlheide“ und Spindlersfelder Straße neu organisiert und erweitert. Als Folgemaßnahme sind die bestehenden Kabeltrassen, die Oberleitungsanlage sowie die Ausstattung der Haltestelle im Baubereich anzupassen.</p> <p>Kostenträger für Planung und Bau ist das Land Berlin.</p> <p>Träger der Maßnahme ist der Eigentümer, dem auch die Unterhaltung der Anlage obliegt.</p> <p>Rechtzeitig vor Baubeginn legt der Eigentümer die Planung hinsichtlich technisch notwendiger Maßnahmen der Straßenbauverwaltung und der TAB zur Abstimmung vor.</p>