

Ersatzneubau des Überführungstunnels U8 nach U5/U2 (Waisentunnel) im Bereich der Spreequerung, Berlin-Mitte

Bauwerksverzeichnis

02	Anpassungen nach Erörterungstermin, Berücksichtigung Planungsanpassungen	24.05.2024
0	Ausgangsverfahren: Antragsfassung	08.04.2022
Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Planungsstand

Unterlage/ Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	Index /Rev	Datum	Umfang		
				Seiten	Pläne	Anlagen
15.1	Bauwerksverzeichnis	2	24.05.2024	13	--	--

Vorhabenträger:

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
Anstalt des öffentlichen Rechts
Holzmarktstraße 15-17
10179 Berlin

BVG

Berliner Verkehrsbetriebe
Anstalt Öffentlichen Rechts

Betriebsleiter U-Bahn
Herr Björn Braune

B. Braune

Digital
unterschieden
von Björn Braune
Datum: 2024.09.27
17:31:00 +02'00'

30.07.2024

Datum

Unterschrift

Vertreter des Vorhabenträgers:

BVG Projekt GmbH
Friedrichstraße 95
10117 Berlin

BVG PROJEKT GmbH
WIR.BAUEIN.INFRASTRUKTUR.

EXT1406
dennis.backwinkel@bvg-
projekt.de
BVG Projekt GmbH
2024.09.27 15:47:41
+02'00'

Verfasser:

INGE ZPP | Amberg Waisentunnel GbR
c/o ZPP Ingenieure AG
Gubener Straße 47
10243 Berlin

ZPP INGENIEURE
AMBERG
ENGINEERING

Genehmigungsvermerk

Genehmigung gemäß Vorhaben der Stadt

Festgestellt

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr,
Klimaschutz und Umwelt

Berlin, den 13.01.2026

Im Auftrag

Gepard



Definition von Inhalten einzelner Spalten:

Spalte 2

- a) Verortung des Bauteils
- b) Beschreibung vorhandener Anlagen (sowohl Betriebsanlagen der BVG als auch andere Anlagen)

Spalte 4

- a) Beschreibung der Änderung der unter Spalte 2 lit b) angegebenen vorhandenen Betriebsanlagen der BVG
- b) Beschreibung der Änderung der unter Spalte 2 lit b) angegebenen vorhandenen Anlagen anderer

Spalte 5

- a₁) bisheriger Eigentümer der in Spalte 4 beschriebenen Anlagen
- a₂) künftiger Eigentümer der in Spalte 4 beschriebenen Anlagen inkl. Neubau
- b₁) bisheriger Erhaltungspflichtiger der in Spalte 4 beschriebenen Anlagen
- b₂) künftiger Erhaltungspflichtiger der in Spalte 4 beschriebenen Anlagen inkl. Neubau

Grüneinträge

G 1 Verbleib von Baubehelfen (Bwvz.Nr. 19, 24)

G 2 Zuordnung der Unterhaltungspflicht
Offensichtlich fehlerhaft Angaben der Spalte 5 wurden mittels Grüneintrag korrigiert. Hierzu gehören:

Betriebsanlagen der Berliner Verkehrsbetriebe bleiben grundsätzlich in deren Eigentum und Unterhaltungspflicht (Bwvz.Nr. 2, 13).

Maßnahmen wie beispielsweise Dichtblöcke, die für die Umsetzung des Vorhabens erforderlich waren, aber nicht zurückgebaut werden können, bleiben im Eigentum und in der Unterhaltungspflicht der Vorhabenträgerin (Bwvz.Nr. 5, 9, 20)

Vorhabenbedingte temporäre Anlagen bleiben grundsätzlich im Eigentum und in der Unterhaltungspflicht der Vorhabenträgerin (Bwvz.Nr. 19, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37).

Vorhaben:

Unterlage 15.1

Ersatzneubau des Überführungstunnels U8 nach U5/U2 (Waisentunnel) im Bereich der Spreequerung, Berlin-Mitte

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (MVDE) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Berliner Verkehrsbetriebe b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) 0,0-10,80/ 0,0+07,66 bis 0,3+20/ 0,3+05,47 (MVDE) b) -Oberbau	3.1	a) Rückbau und Neubau Oberbau Stromschiene/ Gleis, Schutzschiene b) -	a ₁) BVG a ₂) BVG b ₁) BVG b ₂) BVG		
2	a) 0,0+12,7 bis 0,0+14,2 b) Steigschacht Kabelkanal	3.1, 5.1, 6.1, 6.3, 5.7	a) Rückbau bis 1 m unter GOK, Neubau Schacht für Löschwassereingriffsmestelle lichte Weite: 0,6m x 0,6m lichte Höhe: 0,8m b) -	a ₁) Bezirksamt Mitte a ₂) Bezirksamt Mitte BVG b ₁) BVG b ₂) BVG		
3	a) 0,0+12,7 bis 0,0+48,5 b) Kabelkanal	5.1, 5.7	a) Rückbau Kabelkanal ab 0,0+43 0,0+48,5 und Verfüllung Kabelkanal ab 0,0+12,7 bis 0,0+43 b) -	a ₁) BVG a ₂) BVG b ₁) BVG b ₂) BVG		Löschwasser Leitung verläuft 2m senkrecht im Steigschacht des Kabelkanals und mündet in den Notausstiegsgang mit Wasserdichter Rohrdurchführung
4	a) 0,0+34,5 bis 0,0+58,1 b) Märkisches Ufer	3.1, 5.1, 5.1.1, 5.5	a) - b) Rückbau und Neubau Ufermauer Süd inklusive Gründung Länge: 26,5m	a ₁) SenMVKU a ₂) SenMVKU b ₁) SenMVKU b ₂) SenMVKU		

Vorhaben:

Unterlage 15.1

Ersatzneubau des Überführungstunnels U8 nach U5/U2 (Waisentunnel) im Bereich der Spreequerung, Berlin-Mitte

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (MVDE) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Berliner Verkehrsbetriebe b) anderen Anlagen	a) b) b) b)	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5	a) 0,0+30,9 bis 0,0+47,4 b) Ufermauer Süd	5.1, 5.1.1, 5.5	a) - b) Neubau Injektionsblock Süd/ Bodenverfestigung Länge 20m OK: +33m ü. NN Höhe: mind. 5m (bis OK Bestand)	a) a) b) b)		
6	a) 0,0+50,8 bis 0,0+55,2 b) Märkisches Ufer, Entwässerungsschacht, Einlauf, R-Kanal	5.5	a) - b) Rückbau und Wiederherstellung Entwässerungsschacht, R-Kanal und Auslauf (Regenwasserüberlauf) Schacht 17181 505, Do 33,34, Sh 32,72 R-Kanal: DN 500, Beton, Länge: 4,6m Einlauf 18185 003, Sh 32,43	a) a) b) b)		In der Ufermauer integrierter Entwässerungsauslauf
7	a) 0,0+55,6 bis 0,0+56,1 b) Ufertreppe Märkisches Ufer	5.5	a) - b) Rückbau und Wiederherstellung Steigleiter an Uferwand (Ufertreppe) Höhe: 1,60m Breite: 0,45	a) a) b) b)		
8	a) 0,0+33,4 bis 0,0+57,1 b) Geländer auf Märkischem Ufer	5.5	a) - b) Rückbau und Wiederherstellung Füllstabgeländer auf Märkischen Ufer Länge: 27m Höhe: 1,00m	a) a) b) b)		

Vorhaben:

Unterlage 15.1

Ersatzneubau des Überführungstunnels U8 nach U5/U2 (Waisentunnel) im Bereich der Spreequerung, Berlin-Mitte

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (MVDE) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Berliner Verkehrsbetriebe b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
9	a) 0,0+43,2 bis 0,2+42 b) Waisentunnel Spreeunterführung	3.1, 5.1.1, 5.5	Abbruch und Ersatzneubau Verbindungstunnel (inkl. im Baugrund verbleibender Verbau mit Flüssigbodenverfüllung) <i>und #D1 Dichtstöße</i> Länge: 199m Lichte Breite: 4,57m Lichte Höhe: 4,20m b) - <i>(Bzgl. Nebenbauteile: Vorgesam. Dichtstöße, Verfüllung)</i>	a ₁) BVG a ₂) BVG b ₁) BVG b ₂) BVG		
10	a) 0,2+12,6 bis 0,2+20,5 b) Rolandufer	5.6	a) - b) Qualifizierter Ausbau und Wiedereinbau der Natursteinverkleidung, Rückbau und Neubau der Tragkonstruktion Ufermauer Nord inklusive Gründung, Länge: 21m Gründungssohle: +29,40m Gesamthöhe: 6,7m	a ₁) SenMVKU a ₂) SenMVKU b ₁) SenMVKU b ₂) SenMVKU		Denkmalschutz Ensemble Obj. Dok. Nr.: 09020052, Ensemble Stralauer Straße
11	a) 0,2+12,7 bis 0,2+20,6 b) Geländer auf Rolandufer	5.6	a) b) Rückbau und Wiederherstellung Füllstabgeländer auf Rolandufer Länge: 22m Höhe: 1m	a ₁) Bezirksamt Mitte a ₂) Bezirksamt Mitte b ₁) Bezirksamt Mitte b ₂) Bezirksamt Mitte		
12	a) 0,2+25,4 bis 0,2+26,9 b) Notausstieg Rolandufer	3.1, 5.6, 5.8	a) Neubau Notausstieg lichte Öffnung: 1,00 x 5,00 m mit Gitterrostabdeckung b) -	a ₁) - a ₂) BVG b ₁) - b ₂) BVG		

Vorhaben:

Unterlage 15.1

Ersatzneubau des Überführungstunnels U8 nach U5/U2 (Waisentunnel) im Bereich der Spreequerung, Berlin-Mitte

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (MVDE) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Berliner Verkehrsbetriebe b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
13	a) 0,2+22,8 bis 0,2+24,2 b) Notausstieg Rolandufer	3.1, 5.8	a) Neubau Löschwasserentnahmestelle lichte Öffnung: 60 x 60 cm mit Riffelblechabdeckung b) -	a ₁) - a ₂) Bezirksamt Mitte BVG b ₁) - b ₂) BVG		
14	a) 0,2+21,9 bis 0,2+23,7 b) Notausstieg Rolandufer	3.1, 5.8	a) Neubau Einstieg Wehrraum lichte Öffnung: 1,50 x 1,00m mit Riffelblechabdeckung b) -	a ₁) - a ₂) Bezirksamt Mitte b ₁) - b ₂) BVG		
15	a) 0,2+23,3 bis 0,2+25,1 b) Notausstieg Rolandufer	3.1, 5.6, 5.8	a) Neubau Taucheröffnung lichte Öffnung: 1,50 x 1,00m mit Riffelblechabdeckung b) -	a ₁) - a ₂) Bezirksamt Mitte b ₁) - b ₂) BVG		
16	a) 0,0+33,4 bis 0,0+58,3 b) Gehweg Märkisches Ufer	5.5, 5.7	a) - b) Oberflächenwiederherstellung Märkisches Ufer Uferweg: Länge / Breite: 30m / 5m Gehweg Straßenebene: Länge / Breite: 3m / 3m Befestigung: Pflaster	a ₁) Bezirksamt Mitte a ₂) Bezirksamt Mitte b ₁) Bezirksamt Mitte b ₂) Bezirksamt Mitte		

Vorhaben:

Unterlage 15.1

Ersatzneubau des Überführungstunnels U8 nach U5/U2 (Waisentunnel) im Bereich der Spreequerung, Berlin-Mitte

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (MVDE) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Berliner Verkehrsbetriebe b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
17	a) 0,1+84,7 bis 0,2+81,4 b) Straße Littenstraße/Rolandufer	5.8	a) - b) Oberflächenwiederherstellung Straße Länge: 140 m Breite: 11,3 m / 9 m / 15 m Fläche: 1550 m ² Befestigung: Asphalt	a ₁) Bezirksamt Mitte a ₂) Bezirksamt Mitte b ₁) Bezirksamt Mitte b ₂) Bezirksamt Mitte		
18	a) 0,1+96,1 bis 0,2+50 b) Gehweg Littenstraße/Rolandufer	5.8	a) - b) Oberflächenwiederherstellung Rolandufer Länge: 80 m Fläche: 380 m ² Befestigung: Pflaster	a ₁) Bezirksamt Mitte a ₂) Bezirksamt Mitte b ₁) Bezirksamt Mitte b ₂) Bezirksamt Mitte		
19	a) 0,0+57,5 bis 0,1+14,5 b) Märkisches Ufer	3.1, 5.1, 5.5, 11.5	a) - b) Neubau Spundwand vor Märkisches Ufer (OK +33,70 m ü. NN - temporär, südliches Baufeld) Verbleibende Spundwand: OK +28,40 m ü. NN Länge: 60 m Breite: 1,10 m Tiefe: 20,70 m (UK +7,7 m ü. NN)	a ₁) a ₂) WSA - BVG b ₁) - b ₂) WSA - BVG	Rückbau nach Bauseinde.	Ufersicherung aufgrund Abbrucharbeiten des Bestandtunnels. Spundwände können nach Bauende wegen Setzungsgefahr nicht mehr gezogen werden.
20	a) 0,0+38,5 bis 0,0+44,3 b) Spree/ Märkisches Ufer	5.1, 5.5	a) - b) Neubau Injektionsblock Süd OK +21,5 m ü. NN UK +19,5 m ü. NN Länge: 5,5 m Breite: 9 m	a ₁) - a ₂) WSA, Bezirksamt Mitte - BVG b ₁) - b ₂) BVG		

Vorhaben:

Unterlage 15.1

Ersatzneubau des Überführungstunnels U8 nach U5/U2 (Waisentunnel) im Bereich der Spreequerung, Berlin-Mitte

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (MVDE) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Berliner Verkehrsbetriebe b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
21	a) 0,2+41,7 bis 0,2+27,4 b) Spree/ Rolandufer	5.3	a) - b) Neubau Injektionsblock Nord OK +24 m ü. NN UK +22 m ü. NN) Länge: 5:5 m Breite: 14:4 m	a ₁) - a ₂) WSA-BVG b ₁) - b ₂) BVG		
22	a) 0,0+39,25 bis 0,1+61,5 b) Spree	11.3	a) - b) Herstellen eines temporären Spundwandfangedamms /Schutzspundwände (südliches Baufeld) OK +33,70 m ü. NN Gesamtlänge: 170 m Tiefe: 20 m (UK +13,70 m)	a ₁) - a ₂) - b ₁) - b ₂) BVG	Rückbau nach Abbruch Bestandstunnel	Halbseitige Spreesperung
23	a) 0,0+45 bis 0,0+58 b) Märkisches Ufer	11.3	a) - b) Herstellen temporärer Schutzspundwände (landseitig) (OK +34 m ü. NN – temporär, südliches Baufeld) Gesamtlänge: 18 m Tiefe: 20 m (UK +14 m ü. NN)	a ₁) - a ₂) - b ₁) - b ₂) BVG	<i>Rückbau nach Abbruch Bestandstunnel</i>	Ufersicherung

Vorhaben:

Unterlage 15.1

Ersatzneubau des Überführungstunnels U8 nach U5/U2 (Waisentunnel) im Bereich der Spreequerung, Berlin-Mitte

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (MVDE) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Berliner Verkehrsbetriebe b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
24	a) 0,1+75,6 bis 0,2+90,6 b) Spree	11.4, 11.5	a) - b) Neubau Spundwand vor Rolandufer (OK +33,70m ü. NN - temporär, nördliches Baufeld) -Verbleibende Spundwand: OK +28,40m ü. NN) Länge: 40m Breite: 1,10m Tiefe: 20,70m (UK +7,7m ü. NN)	a ₁) WSA a ₂) WSA BVG b ₁) WSA b ₂) WSA BVG	Rückbau nach Bauende	Ufersicherung aufgrund Abbrucharbeiten des Bestandstunnels. Spundwände können nach Bauende wegen Setzungsgefahr nicht mehr gezogen werden
25	a) 0,0+92,8 bis 0,2+16,2 b) Spree	11.4	a) - b) Herstellen einer temporären Schutzspundwand (nördliches Baufeld) OK +33,70m ü. NN Gesamtlänge: 140m Tiefe: 20m (UK +13,70m)	a ₁) - a ₂) WSA BVG b ₁) - b ₂) BVG	Rückbau nach Abbruch Bestandstunnel	Halbseitige Spreesperung
26	a) 0,0+17,8 bis 0,0+80 b) Märkisches Ufer untere Ebene	6.1	a) - b) Herstellen einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 290 m², Befestigung: Bestand Pflaster)	a ₁) - a ₂) Bezirksamt Mitte BVG b ₁) - b ₂) BVG	Rückbau nach Bauende	
27	a) 0,0+17,8 bis 0,0+80 b) Märkisches Ufer obere Ebene am Notausstieg Süd	6.1	a) - b) Herstellen einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 35 m², Befestigung: Bestand Pflaster)	a ₁) - a ₂) Bezirksamt Mitte BVG b ₁) - b ₂) BVG	Rückbau nach bauende Schacht für Löschwassereinspeisung	

Vorhaben:

Unterlage 15.1

Ersatzneubau des Überführungstunnels U8 nach U5/U2 (Waisentunnel) im Bereich der Spreequerung, Berlin-Mitte

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (MVDE) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Berliner Verkehrsbetriebe b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
28	a) 0,1+87,7 bis 0,2+84,55 b) Littenstraße/ Rolandufer, Grünfläche	6.1	a) - b) Herstellen einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe: ca. 3.720 m², Befestigung: Schottertragschicht), Zufahrtsrampe bis zur Voraushubebene (+33,10NN ü. GOK) und Trägerbohlenverbau (Baugrubensicherung)	a ₁) - a ₂) Bezirksamt-Mitte 31/18 b ₁) - b ₂) BVG	Rückbau nach Bauende	
29	a) 0,2+02,4 bis 0,2+74,8 b) Littenstraße/ Rolandufer, Grünfläche	3.1, 5.8	a) - b) Entfernung/Fällung und Wiederanpflanzung von Hecken, Rasenfläche, Mobiliar der Grünanlage und 5 Einzelbäumen 5 Einzelbäume, Stammumfang: 20-25cm Hainbuchen-Heckenpflanzungen: 650m² Rasenfläche: 2200m²	a ₁) Bezirksamt Mitte a ₂) Bezirksamt Mitte b ₁) Bezirksamt Mitte b ₂) Bezirksamt Mitte		Baustelleneinrichtungsfläche
30	a) 0,2+20,1 bis 0,2+44,2 b) Littenstraße	3.1	a) - b) Entfernung von 3 Straßenbäumen (Baumnummern 13ggü/26 -42, 13ggü/24 -40, 13ggü/20 -35)	a ₁) Bezirksamt Mitte a ₂) - b ₁) Bezirksamt Mitte b ₂) -	Ausgleichszahlung	Nördliche Baugrube für Ersatzneubau
31	a) 0,0+49,5 bis 0,0+85,9 0,2+24,4 bis 0,2+48.7 b) Märkisches Ufer Littenstraße/ Rolandufer	6.1	a) - b) <u>Baumschutzmaßnahmen gem. DIN 18920 / RAS-LP4</u>	a ₁) Bezirksamt-Mitte a ₂) Bezirksamt Mitte b ₁) Bezirksamt Mitte b ₂) Bezirksamt-Mitte		<i>temporär</i>

Vorhaben:

Unterlage 15.1

Ersatzneubau des Überführungstunnels U8 nach U5/U2 (Waisentunnel) im Bereich der Spreequerung, Berlin-Mitte

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (MVDE) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Berliner Verkehrsbetriebe b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
32	a) 0,1+16,7 bis 0,2+25,3 b) Spree	6.1, 11.3, 11.4, 11.5	a) - b) Herstellen einer temporären Aufstellfläche mit Anlegestellen durch Dalben für Schuten und Ponton Anzahl 5 (Gesamtfläche: 1670m²)	a ₁) - a ₂) WSA BVG b ₁) - b ₂) WSA BVG	Rückbau nach Bauende	
33	a) 0,1+87,1 bis 0,1+93,8 b) Rolandufer	6.1, 11.3, 11.4, 11.5	a) - b) Herstellen einer temporären Anlegestelle und Steg (Gesamtfläche 300m²)	a ₁) - a ₂) WSA BVG b ₁) - b ₂) WSA BVG	Rückbau nach Bauende	
34	a) 0+2,36.6 bis 0+2,54.1 b) Rolandufer 18	6.1, 6.3	a) - b) Herstellen eines Wendehammers mit Bordstein Anrampung, Befestigung im Grünstreifen: Schotterfagschicht, Fläche ca.: 230m²	a ₁) - a ₂) Bezirksamt-Mitte b ₁) - b ₂) BVG	Rückbau nach Bauende	
35	a) 0+0,82.2 bis 0+0,92.3 b) Straße Märkisches Ufer	6.1, 6.3	a) b) Errichtung eines temporären Fußgängerüberweges durch Fahrbahnmarkierung (Zebrastreifen)	a ₁) - a ₂) Bezirksamt-Mitte BVG b ₁) - b ₂) Bezirksamt-Mitte BVG	Rückbau nach bauende Schacht für Löschwassereinspeisung	
36	a) 0,0+07,3 bis 0,0+24 b) Straße Märkisches Ufer	6.1, 6.3	a) b) Errichtung einer temporären Fußgängerumleitung entlang der Straße mit Betonbarriere/ Schrammbord und Schrankenzaun. Temporäre Höhenangleichung vorh. Bordstein max. 1/5 Gesamtlänge: 22m	a ₁) - a ₂) Bezirksamt-Mitte BVG b ₁) - b ₂) Bezirksamt-Mitte BVG	Rückbau nach bauende Schacht für Löschwassereinspeisung	

Vorhaben:

Unterlage 15.1

Ersatzneubau des Überführungstunnels U8 nach U5/U2 (Waisentunnel) im Bereich der Spreequerung, Berlin-Mitte

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (MVDE) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Berliner Verkehrsbetriebe b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
37	a) 0+1,60 bis 0+2,03 b) Gehweg neben Bürohaus (Rolandufer 6)	6.2, 6.3	a) - b) Herstellen einer bauzeitlichen Zufahrtstraße für Anlieger mit Bordstein Anrampungen an den Ein- und Ausfahrten Länge: 38m Breite: 3,5m	a ₁) - a ₂) Bezirksamt Mitte <i>BVG</i> b ₁) - b ₂) Bezirksamt Mitte <i>BVG</i>	Rückbau nach Bauende	
38	a) 0+0,385 bis 0,2+21 b) Spreesohle	3.1	a) - b) Wiederherstellen Spreesohle gemäß BAWMerkblatt Fläche: 6700m ² Aufbau: 55cm Deckschicht 30cm Mischkornfilter Oberkante: 29,40m NN	a ₁) WSA a ₂) WSA b ₁) WSA b ₂) WSA		
39	a) b) Märkisches Ufer		a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischen Erfordernis	a ₁) Stromnetz Berlin a ₂) Stromnetz Berlin b ₁) Stromnetz Berlin b ₂) Stromnetz Berlin	Nach Bauende Rückverlegung in die ursprüngliche Lage	Befindet sich in der Baugrube für Neubau Ufermauer Süd und Rückbau Kabelkanal
40	a) b) Littenstraße/ Rolandufer		a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischen Erfordernis und Leitungsumverlegung in geplante Leitungsstrasse b / h = 3,00m / 2,50m	a ₁) Berliner Wasserbetriebe a ₂) Berliner Wasserbetriebe b ₁) Berliner Wasserbetriebe b ₂) Berliner Wasserbetriebe	Nach Bauende Rückverlegung in die ursprüngliche Lage	

Vorhaben:

Unterlage 15.1

Ersatzneubau des Überführungstunnels U8 nach U5/U2 (Waisentunnel) im Bereich der Spreequerung, Berlin-Mitte

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (MVDE) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Berliner Verkehrsbetriebe b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
41	a) Littenstraße/ Rolandufer		a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischen Erfordernis und Leitungsumverlegung in geplante Leitungstrasse b / h = 3,00m / 2,50m	a ₁) Stromnetz Berlin a ₂) Stromnetz Berlin b ₁) Stromnetz Berlin b ₂) Stromnetz Berlin	Nach Bauende Rückverlegung in die Ursprüngliche Lage	
42	a) Littenstraße/ Rolandufer		a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischen Erfordernis und Leitungsumverlegung in geplante Leitungstrasse b / h = 3,00m / 2,50m	a ₁) Versatel a ₂) Versatel b ₁) Versatel b ₂) Versatel	Nach Bauende Rückverlegung in die Ursprüngliche Lage	
43	a) Littenstraße/ Rolandufer		a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischen Erfordernis und Leitungsumverlegung in geplante Leitungstrasse b / h = 3,00m / 2,50m	a ₁) Colt a ₂) Colt b ₁) Colt b ₂) Colt	Nach Bauende Rückverlegung in die Ursprüngliche Lage	
44	a) Littenstraße/ Rolandufer		a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischen Erfordernis und Leitungsumverlegung in geplante Leitungstrasse b / h = 3,00m / 2,50m	a ₁) Deutsche Telekom a ₂) Deutsche Telekom b ₁) Deutsche Telekom b ₂) Deutsche Telekom	Nach Bauende Rückverlegung in die Ursprüngliche Lage	
45	a) Littenstraße/ Rolandufer		a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischen Erfordernis und Leitungsumverlegung in geplante Leitungstrasse b / h = 3,00m / 2,50m	a ₁) IT Dienstleistungszentrum a ₂) IT Dienstleistungszentrum b ₁) IT Dienstleistungszentrum b ₂) IT Dienstleistungszentrum	Nach Bauende Rückverlegung in die Ursprüngliche Lage	

Vorhaben:

Unterlage 15.1

Ersatzneubau des Überführungstunnels U8 nach U5/U2 (Waisentunnel) im Bereich der Spreequerung, Berlin-Mitte

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (MVDE) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen der Berliner Verkehrsbetriebe b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bisheriger Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künftiger Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
46	a) b) Littenstraße/ Rolandufer		a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischen Erfordernis und Leitungsumverlegung in geplante Leitungstrasse b / h = 3,00m / 2,50m	a ₁) NBB a ₂) NBB b ₁) NBB b ₂) NBB	Nach Bauende Rückverlegung in die ursprüngliche Lage	