

## Vorbemerkungen

### Spalte 1:

Bauwerksnummer, untergliedert nach Bereichen:

001 - 006	Flächenvorbereitung, Abbruch, Abräumung
101 - 111	Neubau

### Spalte 2:

Bau-Kilometer

1,0+00,000	Baubeginn	Gleis 1
2,0+00,000	Baubeginn	Gleis 2

### Anmerkung:

Darstellung der Bauwerke mit Nummer in Unterlage 5.1

<b>Bauwerksverzeichnis</b>				
<b>BW-Nr.</b>	<b>Bau - km (Strecke oder Achsenchnitt- punkt)</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>a) bisheriger b) künftiger Eigentümer oder Unterhaltungs- pflichtiger (U)</b>	<b>Regelung</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
001	1,0+00,000 - 1,9+42,483 2,0+00,000 - 2,9+41,209	Abbruch Gleis	a) BVG	Abbruch aller Gleise im Bereich der Oderbruchstraße und Hohenschönhauser Straße.
002	1,0+00,000 - 1,9+42,483 2,0+00,000 - 2,9+41,209	Abbruch Fahrleitungsanlage	a) BVG	Abbruch der alten Fahrleitungsanlage im Bereich der Oderbruchstraße und Hohenschönhauser Straße.
003	1,0+75,243 - 1,1+37,243 2,0+77,247 - 2,1+39,247 1,6+99,868 - 1,7+61,868 2,6+99,018 - 2,7+61,018	Rückbau Haltestellenausrüstung	a) BVG	Rückbau Haltestellenausstattung, die Haltestellenfläche im Gehweg gehört dem Land Berlin
004	1,0+00,000 - 1,9+42,483 2,0+00,000 - 2,9+41,209	Rückbau Beleuchtungsmasten	a) Land Berlin, Bezirksamt Pankow/Lichtenberg	Abbruch der Beleuchtungsmasten im Bereich der Oderbruchstraße und Hohenschönhauser Straße.
005	1,0+00,000 - 1,9+42,483 2,0+00,000 - 2,9+41,209	Rückbau Entwässerung	a) Land Berlin, Bezirksamt Pankow/Lichtenberg	Abbruch von Straßenabläufen im Bereich der Oderbruchstraße und Hohenschönhauser Straße.
006	1,7+44,730 - 1,7+59,927	Versetzen Steinquader	a) Land Berlin, Bezirksamt Pankow b) Land Berlin, Bezirksamt Pankow	Versetzen der Steinquader im Eingangsbereich zum Volkspark Prenzlauer Berg.
007	1,0+00,000 - 1,9+42,483 2,0+00,000 - 2,9+41,209	Baumfällungen	a) Land Berlin, Bezirksamt Pankow/Lichtenberg	Fällung der Bäume im Ausbaubereich gemäß Unterlage 09.

101	1,0+00,000 - 1,9+42,483  2,0+00,000 - 2,9+41,209	Gleisneubau	b) BVG	Neubau von insgesamt 960 m Gleisen. Es wird ein Zweifacher Abzweig hergestellt. Von Station 2-3+10,5 bis 2.9+41,20 wird ein besonderer Bahnkörper geschaffen.
102	1,0+00,000 - 1,9+42,483  2,0+00,000 - 2,9+41,209	Fahrleitungsanlage Straßenbahn	b) BVG	Im gesamten Ausbaugbiet müssen durch die Baumaßnahme 16 Fahrleitungsarme von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) versetzt werden.
103	1,0+41,555 - 1,1+03,555  1,7+07,283 - 1,7+69,283  2,7+06,444 - 2,7+68,444	Straßenbahn- haltestelle incl. Aussattung	b) BVG	Neubau Straßenbahnhaltestellen inkl. Haltestellenausstattung (Haltestelleninseln) mit Bahnsteiglängen von 62 m.
104	2,2+22,280 - 2,2+84,280	Ausrüstung der Straßenbahn- haltestelle	b) BVG	Haltestellenausstattung für Haltestellenkap, die Fläche gehört dem Land Berlin
105	2,6+62,094 - 2,6+70,094	Dienstweg	b) BVG	Neubau eines Dienstweges.
106	1,0+00,000 - 1,3+43,341  2,0+00,000 - 2,3+45,364	Oderbruchstraße	b) Land Berlin, Bezirksamt Pankow (U)	Auf dem westlichen Straßenabschnitt werden MIV (1-spurig) und Radfahrer (Radfahrstreifen) abmarkiert. Trassenbegleitend entstehen Parktaschen und der Gehweg wird neu hergestellt. Die Gleise werden abgebrochen und mit besonderem (westliche Seite) bzw. straßenbündigem (östliche Seite) Bahnkörper neu hergestellt. Auf dem östlichen Straßenabschnitt werden MIV (1-spurig) und Tram bis zum Haltestellenkap mittels Sperrfläche getrennt. Trassenbegleitend wird der Gehweg und zusätzlich ein Radweg neu hergestellt. Straßenabläufe und Beleuchtung werden angepasst. Das auf der Fahrbahn anfallende Oberflächenwasser wird über Straßenabläufe und vorhandenen Regenwasserkänäle an bestehende Vorflutkanäle der Berliner Wasserbetriebe geleitet.

107	1,3+43,341 - 1,9+42,483 2,3+45,364 - 2,9+41,209	Hohenschönhauser Straße	b) Land Berlin, Bezirksamt Lichtenberg (U)	Im nördlichen sowie südlichen Straßenabschnitt werden MIV (1-spurig) und Radfahrer (Radfahrstreifen) auf der Fahrbahn abmarkiert. Im Stauraum weitet sich der MIV auf 2 Fahrspuren auf. Die Gleise werden abgebrochen und mit einem besonderen Bahnkörper in Mittellage neu hergestellt. Trassenbegleitend wird der nördliche Gehweg neu hergestellt. Der südliche Gehweg bleibt im Bestand und wird lediglich in den Knotenpunktbereichen neu hergestellt. Straßenabläufe und Beleuchtung werden angepasst. Das auf der Fahrbahn anfallende Oberflächenwasser wird über Straßenabläufe und vorhandenen Regenwasserkanäle an bestehende Vorflutkanäle der Berliner Wasserbetriebe geleitet.
108	1,4+60,486 - 1,4+65,486 1,6+81,761 - 1,6+87,761	Parkplatz	b) Land Berlin, Bezirksamt Lichtenberg	Die beiden Ein- und Ausfahrten zum Parkplatz "Volkspark Prenzlauer Berg" werden neu hergestellt.
109	1,0+00,000 - 1,9+42,483 2,0+00,000 - 2,9+41,209	Beleuchtungsanlage	b) Land Berlin, Bezirksamt Pankow/ Lichtenberg	Im gesamten Ausbaugbiet wird die Beleuchtungsanlage erneuert.
110	1,0+00,000 - 1,9+42,483 2,0+00,000 - 2,9+41,209	Entwässerung	b) Land Berlin, Bezirksamt Pankow/ Lichtenberg	Im gesamten Ausbaugbiet werden 41 neue Straßenabläufe hergestellt.
111	1,0+00,000 - 1,9+42,483 2,0+00,000 - 2,9+41,209	Ersatzpflanzungen	b) Land Berlin, Bezirksamt Pankow/ Lichtenberg	Gemäß Unterlage 09 werden 54 Bäume durch den Vorhabenträger in der Oderbruchstraße und in der Hohenschönhauser Straße gepflanzt.
112	1,3+81,843 2,3+04,439	Schienenschmier- einrichtung	b) BVG	vor den Bogengleisen Maiglöckchenweg werden Schienenschmierautomaten eingebaut