## Legende 01:

| Planung | Bezeichnung | Abflussbeiwert |
|---|---|---|
| | Gleisbereich | ψ= 0,37 |
| | Böschung | ψ= 0,30 |
| | Z-Überweg | ψ= 0,90 |
| | Entwässerung | ψ= 0,10 |
| | Grünfläche | ψ= 0,10 |
| | Eingleisfläche | ψ= 0,90 |
| | Gleisüberweg | ψ= 0,90 |
| | HST-Zugang | ψ= 0,90 |
| | Bahnsteig | ψ= 0,75 |
| | WC-Haus | ψ= 0,95 |
| | Betriebsweg | ψ= 0,60 |
| | Vorplatz | ψ= 0,90 |
| | Unterwerk | ψ= 0,95 |
| | Schnittfläche | |

A 1 — Einleitungsbereich (numerisch in Flächen unterteilt)
0.37 — Abflussbeiwert
984.5 — Größe der Fläche (in m²)

## Legende 02:

| Bestand | Planung | Bezeichnung |
|---|---|---|
| | | Mischwasserkanal |
| | | Regenwasserkanal |
| | | Wasserleitung |
| | | Gasleitung |
| | | Telekomkabel, Kabel BW-Kabel |
| | | Stromkabel Niederspannung |
| | | Stromkabel Mittelspannung |
| | | Stromkabel Beleuchtung |

best. Leitungen:

Bestandsleitungen - und Kabel wurden aus den Plänen der jeweiligen Träger übernommen.
Vor Baubeginn ist durch den AN die genaue Lage der Trassen zu erheben mit den vorgelegten Unterlagen zu prüfen und in der Örtlichkeit einzumessen und zu kennzeichnen.

Sohlhöhen mit Anschluss an den Bestand sind vor Ausführungsbeginn örtlich zu prüfen.

Grundlagen:

| | | |
|---|---|---|
| - Kataster: | Stand | März 2013 |
| - Kanalkataster: | Eingang | 17.01.2019 |
| - Wasserleitung | Eingang | 17.01.2019 |
| - Unitymedia: | Eingang | 18.02.2019 |
| - Telekom: | Eingang | 06.02.2019 |
| - Netze-BW: | Eingang | 23.01.2019 |
| - Vermessung: | Eingang | 31.01.2019 |
| - Trasse SSB Gleise: | Eingang | 04.12.2018 |

Anlage 11.4.5

# Stadtbahn Stuttgart

U5; Stadtbahnverlängerung Leinfelden Bahnhof - Neuer Markt


Stuttgarter Straßenbahnen AG
Schockenriedstraße 50 D-70565 Stuttgart
Telefon (0711) 7885-0 Telefax (0711) 7885-203

Technische Infrastruktur: Winfried Reichle
Systemplanung: Dr. Volker Christiani

Große Kreisstadt Leinfelden-Echterdingen
Marktplatz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen

Oberbürgermeister: Roland Klenk
1. Bürgermeisterin: Eva Noller


| Idx | Datum | Name | Änderungsnachweis |
|---|---|---|---|
| f | | | |
| e | | | |
| d | | | |
| c | | | |
| b | | | |
| a | | | |


PLANVERFASSER:
Ingenieurbüro Fritz Spieth GmbH
Beratende Ingenieure
Fritz-Müller-Straße 143
73730 Esslingen
Tel. +49 (0)711 - 81 69 6-0
Fax +49 (0)711 - 81 69 6-10
info@ib-spieth.de
www.ib-spieth.de

Stuttgarter Straßenbahnen AG
Stabsbereich Planung
Systemplanung


Einzugsgebietsplan

| | | |
|---|---|---|
| gez. | 10.10.2019 | MB |
| gepr. | 10.10.2019 | Ht |
| Streckenast: | 340 | |
| Einteilung: | 05 | |
| Ausschnitt: | | |
| Maßstab: | 1:1000 | |

Stadtbahn Stuttgart

U5 2.TA Leinfelden Bf bis Neuer Markt

Max-Lang-Straße
Hst. Leinfelden Bahnhof bis Hst. Neuer Markt

Plan Nr.: G 03 | Planungsphase: Genehmigungsplanung

Maßstab: 1:1000

Blattgröße: 0.950 m x 0.594 m = 0.564 m2


Ingenieurbüro Fritz Spieth GmbH, 73730 Esslingen
Zeichnungsname: R:\PROJEKTE\Leinfelden-Echterdingen\190740_EZG_LP_01.dwg