Anlage 2:

Rekultivierungskosten

BAU-UNION GMBH & CO.
SCHOTTERWERKE HEINZ KG

BAU-UNION GmbH & Co. Schotterwerke Heinz KG · Rathaustr. 14 · 72820 Sonnenbühl

Berechnung der Rekultivierungskosten

Die nachstehende Berechnung für die Rekultivierung des Steinbruchs Frommenhausen beruht auf Erfahrungs- und Praxiswerten für die entsprechenden Arbeiten. Die Berechnung umfasst sowohl den bisher genehmigten Bestand als auch die beantragte Erweiterung. Die Flächenangaben wurden für die Berechnung aus dem LBP 2020 abgefragt und auf volle 1.000 m² aufgerundet.

Pos	Beschreibung	Einheit	Menge	Kosten [€/Einheit]	Kosten [€]
1	Sukzessionsflächen: Herstellung an verschiedenen Stellen pauschaler Ansatz	m²	129.000		20.000,00
2	Felswände: keine Arbeiten notwendig	m²	3.000		0,00
3	Feuchtbiotope: Herstellung geeigneter Geländeform und Ausbildung einer natürlichen Abdichtung pauschaler Ansatz pauschaler Ansatz	m²	3.000		20.000,00
4	Aufforstung intern und extern: Bodengutachten vor Aufforstung, Erstaufforstung und anfängliche Pflege	m²	33.000	1,60	52.800,00
5	Ackerfläche: Feinplanie, Bodenvorbereitung und Erstansaat	m²	60.000	0,54	32.400,00
6	Magerwiese: Feinplanie, Bodenvorbereitung und Erstansaat	m²	14.000	0,54	7.560,00
7	Anlegen von Gras-/Schotterwerk mit b=3m: Material und Einbau	lfdm	310	25,00	7.750,00
8	Pflanzen einzelner Bäume und Sträuchern, Hecke u.ä. pauschaler Ansatz				5.000,00
					145.510,00

Zimmern ob Rottweil, 13.01.2021, erg. 11.08.2021

Verwaltung
Rathausstraße 14
72820 Sonnenbühl
Willmandingen

Telefon
(07128) 92 95-0
Telefax
(07128) 92 95-50

E-Mail
info@schotterwerke-heinz.de
Internet
http://www.schotterwerke-heinz.de

Werk
72108 Frommenhausen
Telefon
(07478) 9 11 27

Amtsgericht Reutlingen
HRA-Nr. 351018/HRB-Nr. 350860
Pers. haft. Gesellschafterin
Bau-Union Heinz Verwaltungs-GmbH

Kommanditgesellschaft
Sitz Sonnenbühl
Geschäftsführer
Moritz Köhle