



**Legende:**

	Deponat DK I-Material		Rohrleitungszone nach BQS 3-1 Material: Natürliches, unbelastetes Kiesmaterial, Körnung 16/32 mm, Ausführung entsprechend DIN 19667
	Schutzschicht Frostschutz Material: Nicht bindig, filterstabil zur Flächendränage, Ersatzbaustoff nach DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6		Rohraflager Sickerwasserdränage Material: Mischung M 9 oder gw. entsprechend DIN 19667
	Filterschicht nach BQS 3-1/3-2 Material: Kies/ Schotter, Körnung 8/16 mm, Durchlässigkeit langfristig $1 \times 10E-3$ m/s, Ausführung entsprechend DIN 19667, ggf. Ersatzbaustoff nach DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6		Entspannungsdränage (nach Bedarf) Material: Kies/Schotter, Körnung 0/32 mm, Durchlässigkeit $k \geq 1 \times 10E-3$ m/s
	Deponieasphalt-Dichtungsschicht nach BQS 2-4 Material: AC 11 D-DA		Technische Barriere nach BQS 1-0 mit erhöhter Tragfähigkeit Material: Gemischtkörnig, mineralisches Dichtungsmaterial, Durchlässigkeit $\leq 1 \times 10E-9$ m/s
	Deponieasphalt-Tragschicht nach BQS 2-4 Material: AC 16T-DA		Technische Barriere nach BQS 1-0 Material: Mineralisches Dichtungsmaterial, Durchlässigkeit $\leq 1 \times 10E-9$ m/s
	Tragschicht Deponieauflager Material: gemischtkörnig, humusfrei, verdichtungsfähig Körnung 0/300 mm, Durchlässigkeit $k \leq 1 \times 10 E-7$ m/s, Verdichtung $\geq 95\%$ Weitere Angaben siehe Vorgabe Baugrundgutachter		Anstehendes Bodenmaterial / Geländeprofilierung

Geotextile Schutzschicht  
Material: Geotextil, PP, BÄM-Zulassung

Geotextile Trennlage (nach Bedarf)  
Material: Geotextil, PP, BÄM-Zulassung

Nr.	Änderung/Ergänzung	Datum:	gez.:	gepl.:	gepr.:
Objekt:		Plan-Nr.:	WH05/4-14-1		
		Planstand:	Genehmigung		
		Maßstab:	1 : 25		
Vorhaben:		Bearbeitung:	Datum:	Name:	
		gez.:	15.03.2021	FC/OW	
		gepl.:	15.03.2021	HW	
		gepr.:	15.03.2021	SS	
Planinhalt:					
Regelschnitt Verlängerung Sickerwasserdränage im Böschungsbereich					
Vorhabensträger:		Entwurfsverfasser:			
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald Abfallwirtschaft Breisgau-Hochschwarzwald (ALB) Bismarkallee 7a 79098 Freiburg i. Br.		AU Consult GmbH Provinstraße 52 (Gebäude A1.5) 86153 Augsburg			
Telefon: 0761 / 2187-8850 Telefax: 0761 / 2187-77-8850					
Unterschrift:		Unterschrift:			
"Für diese Zeichnung/technische Unterlage/Darstellung behält sich der Planfertiger alle Rechte vor!"					