[redacted]

[redacted]

Firma
BayWa r.e. Wind GmbH
Arabellastraße 4
81925 München

Angebot

Angebot-Nr.: 21057

Projekt-Nr.: 13026
Datum: 19.05.2021

Ersatzmaßnahme E3 Salmbach

Pos.	Bezeichnung	Menge	EH	EP/EUR	GP/EUR
1.	**Bearbeitung existierende 2 Kleingewässer**				
1.1	Baustelle einrichten; Maschinen- u. Materialtransport; Baustelle räumen.	1	psch	544,00	544,00
1.2	Zugang zu den Flächen Vorhandene Pflanzung roden. Schnittmaterial häckseln,	4,0	Stck	905,75	3.623,00
	2 Stück Ist: Fläche Gewässer: 100 m² und 150 m² Soll: Fläche Gewässer: je 200 m² Gesamtfläche mit Umfeld: je 1660 m²				
1.3	Fläche für die bestehenden Gewässer roden Höheren Bewuchs entfernen, laden u. abfahren Zwei bestehende Teiche	3.070,00	m²	2,40	7.368,00
1.4	Bewuchs in den bestehenden Gewässern entfernen	2	psch	976,00	1.952,00

Übertrag: 13.487,00 EUR

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Firma BayWa r.e. Wind GmbH

Ersatzmaßnahme E3 Salmbach

Angebot-Nr.: 21057

Projekt-Nr.: 13026
Datum: 19.05.2021

Pos.	Bezeichnung	Menge	EH	EP/EUR	GP/EUR
					Übertrag: 13.487,00 EUR
1.5	Gewässerfläche vergrößern Erde lösen, laden u. seitlich einbauen				
		75,000	m³	24,24	1.818,00
1.6	Seitlich gelagerte einplanieren und an vorhandens Gelände angleichen				
		75,000	m³	9,09	681,75
1.7	Grundfläche der Gewässer modellieren, insbesondere Flachwasserzonen anlegen				
		2	psch	1.116,00	2.232,00
	Summe Titel: Bearbeitung existierende 2 Kleingewässer				**18.218,75**
2.	**Anlage 2 neue Kleingewässer** 2 Stück Fläche Gewässer: je 200 m² Gesamtfläche mit Umfeld: je 1660 m²				
2.1	Gesamt-Fläche roden Höheren Bewuchs entfernen, laden u. abfahren				
		3.320,00	m²	2,40	7.968,00
2.2	Boden für neue Teiche ausheben und seitlich lagern				
		180,000	m³	22,68	4.082,40
2.3	Sohle planieren und verdichten				
		2	psch	588,50	1.177,00
2.4	Seitlich gelagerte einplanieren und an vorhandens Gelände angleichen				
		180,000	m³	9,09	1.636,20

Übertrag: 33.082,35 EUR

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Firma BayWa r.e. Wind GmbH

Ersatzmaßnahme E3 Salmbach

Angebot-Nr.: 21057

Projekt-Nr.: 13026
Datum: 19.05.2021

Pos.	Bezeichnung	Menge	EH	EP/EUR	GP/EUR
					Übertrag: 33.082,35 EUR
2.5	Grundfläche der Gewässer modellieren, insbesondere Flachwasserzonen anlegen				
		2	psch	496,00	992,00
	Summe Titel: Anlage 2 neue Kleingewässer				**15.855,60**
3.	**Pflege**				
3.1	Aufwuchs um die Gewässerflächen entfernen, Schnittmaterial laden und abfahren 2 Arbeitsgänge pro Jahr Der EP gilt für einen Arbeitsgang				
		5.840,00	m²	0,37	2.160,80
	Summe Titel: Pflege				**2.160,80**

Zusammenstellung:

1.	Bearbeitung existierende 2 Kleingewässer		18.218,75
2.	Anlage 2 neue Kleingewässer		15.855,60
3.	Pflege		2.160,80
Nettosumme:			36.235,15
Zuzüglich 19,00 % MwSt			6.884,68
Gesamtsumme:		**EUR**	**43.119,83**

Zahlungsbedingung:
Zahlbar innerhalb von 20 Tagen
Grundlage ist die VOB.

[redacted]