

WASSERKRAFTANLAGE FELSENTUNNE AN DER RAMSAUER ACHE

03.03.2023

Alle Kostenangaben sind Nettoangaben in Euro zuzügl. gesetzl. MwSt.

KOSTENSCHÄTZUNG:

Nr.	Kostengruppe	Menge	Einheit	Euro/Einheit	Gesamtpreis in Euro-Netto
1	Maßnahmen Wehrkraftwerk				
	BE-Bauzufahrten usw.	1	pschl	75.000,00	75.000,00
	Kraftwerksbau	1	pschl.	450.000,00	450.000,00
	Fischaufstiegsanlage	1	pschl.	300.000,00	300.000,00
	Wehrbauwerk	1	pschl.	400.000,00	400.000,00
	Gebäude mit Trafoanlage	1	pschl.	60.000,00	60.000,00
	Rampenbauwerke	3	Stück	25.000,00	75.000,00
	Umfahrung Felsentor	1	Stück	20.000,00	20.000,00
	Sonstiges	15%	Prozent	1.380.000,00	207.000,00
	SUMME BAUWERKE				1.587.000,00
	Technische Ausrüstung				
	Turbinenanlage	400	kW	1.300,00	520.000,00
	Stahlwasserbau: Wehrfelder/Schieberanlage/Rechenanlage	1	pschl.	300.000,00	300.000,00
	Hydraulikkran	1	pschl.	125.000,00	125.000,00
	Sonstige Maßnahmen	1	Pauschal	100.000,00	100.000,00
	Sonstiges	15%	Prozent	2.632.000,00	394.800,00
	SUMME TECHNISCHE AUSTRÜSTUNG				1.439.800,00
	Anlagenzertifizierung				50.000,00
	Planungskosten/Ingenieurkosten/Beratungen/Gebühren	15%	Prozent	3.026.800,00	454.020,00
	zur Rundung				180,00
	Gesamtsumme in Euro-Netto				3.531.000,00