

Anlage 2.11: Bauwerksverzeichnis

Stand: 19.06.2020

Sanierung Untere Salzach

No-Regret-Maßnahmen im Tittmoninger Becken

Maßnahmenbereich 1: Fkm 23,0 bis Fkm 26,0

Entwurfsverfasser		Vorhabensträger	
_____	_____	_____	_____
(Datum)	(Unterschrift)	(Datum)	(Unterschrift)

Nr.	Fluss- km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Unter- haltungs- pflichtiger/ Eigentümer	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge u.ä.
1	22,6	Querung Siechenbach	a) Freistaat Bayern b) Freistaat Bayern	Erhöhung der Überfahrt über den Siechenbach, Sicherung gegen Überströmung und Einbau von Wellstahldurchlässen.
2	23,0 – 26,0	Rückbau der Ufersicherung	a) Freistaat Bayern b) Freistaat Bayern	Ausbau der vorhandene Ufersicherung und initiale Aufweitung bis maximal zur luftseitigen Begrenzung des bestehenden Treppelwegs
3	25,2 – 26,0	Sicherung Tittmoninger Deich	a) Freistaat Bayern b) Freistaat Bayern	Sicherung des Tittmoninger Deichs gegen Strömungsangriff durch Einbau einer Spundwand am Böschungfuß und Einbau eines Steinsatzes auf der wasserseitigen Böschung
4	23,0 – 24,7	Wegneubau	a) - b) Freistaat Bayern	Herstellung eines neuen rückverlegten Weges entlang der Salzach als Ersatz für den Treppelweg
5	25,2 – 26,0	Absenkung Einlaufbereiche Flutmulden	a) Freistaat Bayern b) Freistaat Bayern	Absenkung vorhandener Uferreihen im Bereich des Treppelweges zur Erhöhung der Abflussmenge in den Flutmulden im Vorland

