

Anlage: Vordruck für Berechnung der Sicherheitsleistung

Tab. 1: I. Investitionskosten

Position	Nr.	Teilposition	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Kosten in €
Oberflächen- abdeckung und Rekultivie- rung (noch nicht rekultivierte, zur Ablage- rung freigege- bene Fläche)	1.1	Profilierung des Depo- niekörpers	72.000	m ²	2,50	180.000,-
	1.2	Material und Einbau der Lehmschicht	41.500	m ³	7,-	290.500,-
	1.3	Material und Einbau der Dränschicht	20.400	m ³	12,-	244.800,-
	1.4	Ableitung Oberflächen- wasser (Leitungen oder Gräben)	1.650	m	105,-	172.500,-
			14	Stück	1.500,-	21.000,-
	1.5	Material und Einbau der Rekultivierungsschicht	72.000	m ³	8,-	576.000,-
	1.6	Ansaat, Bepflanzung	72.000	m ²	1,-	72.000,-
	1.7	Zw.-Summe				1.556.800,-
1.8	Baunebenkosten 10 % von Nr. 1.1 – 1.7				155.680,-	
Rückbau von Anlagen aus der Betriebs- phase	2.1	Umzäunung	880	m	40,-	35.200,-
	2.2	Straßen, Wege				
	2.3	Büro und Aufenthalts- raum				
	2.4	Sonstige, bauliche Anla- gen				
	2.5					
	2.6	Baunebenkosten 10 % von Nr. 2.1 – 2.5				3.520,-
Sonstige In- vestitions- kosten	3.1	Eventuelle Sanierungs- maßnahmen				
	3.2					
Einmalige, sonstige Kos- ten	4.1	Bestandsplan nach Ende der Ablagerungsphase	1	Stück	4.000,-	4.000,-
	4.2					
Summe I.						1.755.200,-

Tab. 2: II. . Laufende Kosten

Position	Nr.	Teilposition	Kosten pauschal in €	Häufigkeit laufendes Betriebsjahr ¹⁾	Häufigkeit 10 Jahre Nachsorge ¹⁾	Häufigkeit gesamt	Kosten in €
Analysen, Messdaten	1.1	Grundwasserbeprobung	1.200,-	2x1	2x10	22	26.400,-
	1.2	Sickerwasserbeprobung	600,-	2x1	2x10	22	13.200,-
	1.3	Vermessung Deponiekörper	2.500,-	1x1		1	2.500,-
	1.4	Meteorologische Daten	150,-	1x1	1x10	11	1.650,-
	1.5	Stabilitätsnachweis Deponiekörper	5.000,-			1	5.000,-
	1.6	Kontrollanalyse Abfall	400,-	4x1		4	1.600,-
	1.7						
Betriebliche Maßnahmen	2.1	Umweltschutzmaßnahmen, z. B. Staubminimierung					
	2.2	Sickerwasserentsorgung					
	2.3	Kamerabefahrung, Spülung von Dränageleitungen	2.000,-	0,5x1	1x10	10,5	21.000,-
	2.4	Begehungen, Sichtkontrollen rekultivierter Bereiche	250,-	2x1	2x10	22	5.500,-
	2.5	Pflegemaßnahmen, Mähen, Freihaltung von Gräben, Beseitigung von Erosionen	2.500,-	2x1	2x10	22	55.000,-
	2.6						
Jahresbericht	3	Jahresbericht erstellen	1.500,-	1x1	1x10	11	16.500,-
Summe II.							148.350,-
Sicherheitsleistung:						Summe I. und II:	1.903.550,-

¹⁾ Bei Deponien mit Grubencharakter ist der Zeitraum einer deponietechnisch notwendigen Verfüllung mit zu berücksichtigen