



Station		64.180	64.200	64.600	65.060
Bauwerk					
SO - GOF	[m]				
Trasse		≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 0,6
Dämme		Damm	Damm	Damm	Damm
Wasserschutzbereich		-	-	-	-
Landschaftsschutzgebiet		-	-	ab km 64.3 LSG "Die Wälder im Landkreis Hanau"	LSG "Die Wälder im Landkreis Hanau"
geot. Homogenbereich		B	D	D	C
SO - GW	[m]	≥ 1,75	≥ 1,75	≥ 1,75	≥ 1,7
gewachsener Boden EPL		1,2a	1,2a	1,2a / 1,4 / 1,1	1,2b / 1,4
Frostempfindlichkeit EPL		F ≤ 3	F ≤ 3	F ≤ 3	F ≤ 3 / F 1
Tragfähigkeit EPL		gering	gering	gering	mittel
Versickerungsfähigkeit Baugrund		sehr schwach - schwach durchlässig / nicht versickerungsfähig	sehr schwach - schwach durchlässig / nicht versickerungsfähig	schwach durchlässig / weitgehend noch versickerungsfähig	durchlässig / weitgehend versickerungsfähig
Baugrund Einschnittböschung		-	-	-	-
Schutzschicht Material		KG 1/2	KG 1/2	KG 1/2	KG 1/2
Schutzschicht Dicke	[m]	0,4	0,4	0,4	0,4
Entwässerungsmaßnahmen		-	-	-	-
Mindestwert Ev2 bei Nachverdichtung EPL	[MN/m²]	45	45	45	45
Baustufe		qualifizierte	qualifizierte	qualifizierte	qualifizierte
Baugrundverbesserungsmaßnahmen		Bodenverbesserung 0,4 m + 0,3 m Schutzschicht	Bodenverbesserung 0,7 m + 0,3 m Schutzschicht	Bodenverbesserung 0,7 m + 0,3 m Schutzschicht	bis zu ca. 0,75 m Bodenaustausch unter EPL
Regelneigung Damm/Einschnitt		1 : 2,0	1 : 2,0	1 : 2,0	1 : 2,0
Material Dammaufbau		GU, GT, SU, ST, GW, GI, SE	GU, GT, SU, ST, GW, GI, SE	GU, GT, SU, ST, GW, GI, SE	GU, GT, SU, ST, GW, GI, SE
Verdichtung Dammaufbau Dpr	[%]	97	97	97	97