Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau

Im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet

Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche
(LOS 1)

# Deich links des Fanggrabens (LFD)
# Deich rechts der Modau (RMD)

## Baugrund- und Gründungsgutachten mit Standsicherheitsuntersuchungen

Projekt-Nr.: **117837** Bericht-Nr.: **G01**

Erstellt im Auftrag von:
**Regierungspräsidium Darmstadt**
**Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt**
**Wilhelminenstraße 1-3**
**64283 Darmstadt**

Dipl.-Ing. Siegfried Wagner,
Dipl.-Ing. Ralf Plamitzer, M. Eng. Moritz Jung,

11.05.2022

CDM Smith Consult GmbH · Darmstädter Str. 63 · 64404 Bickenbach · tel: 06257 504-0 · fax: 06257 504-100 · rhein-main@cdmsmith.com · cdmsmith.com
Bankverbindungen: Sparkasse Darmstadt IBAN DE86 5085 0150 0022 0019 81 BIC (Swift) HELADEF1DAS
Uni Credit Bank AG IBAN DE44 5082 0292 0003 0451 45 BIC (Swift) HYVEDEMM487
Commerzbank Bochum IBAN DE39 4304 0036 0221 1134 00 BIC (Swift) COBADEFF430
Niederlassung: Rhein-Main, eingetragen unter HRB 10957 AG Bochum
Geschäftsführung: Dr. Ralf Bufler (Vorsitz) · Andreas Roth

DQS-zertifiziert nach
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
Registrier-Nr. 530602

**INHALTSVERZEICHNIS**

Seite


**1 ZUSAMMENFASSUNG ..... 9**

**2 VORGANG / AUFGABENSTELLUNG ..... 11**

**3 UNTERLAGEN ..... 12**

**4 DEICHE UND BAUWERKE IM BESTAND ..... 13**
4.1 Deiche ..... 13
4.2 Wasserwirtschaftliches System ..... 14
4.3 Deichverlauf und Deichquerschnitt ..... 15
4.3.1 Rechter Modaudeich, Deich-km 0+000 bis Deich-km -1+300 ..... 15
4.3.2 Linker Fanggrabendeich, Deich-km 16+100 bis Deich-km 19+500 ..... 16
4.4 Bauwerke im und am Deich ..... 21

**5 UMFANG DER BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN ..... 24**
5.1 Felduntersuchungen ..... 24
5.2 Laborversuche ..... 25

**6 BODENVERHÄLTNISSE UND BAUGRUNDSCHICHTUNG ..... 26**
6.1 Geologie, Morphologie ..... 26
6.2 Erdbeben ..... 26
6.3 Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen ..... 27
6.3.1 Allgemeine Angaben zu allen Deichabschnitten ..... 27
6.3.2 Schicht 1: Künstliche Auffüllung ..... 27
6.3.3 Schicht 2: Bindige Deckschicht ..... 28
6.3.4 Schicht 3: Sande ..... 29

**7 BODENMECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DER BÖDEN ..... 30**
7.1 Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche ..... 30
7.1.1 Schicht 1: Künstliche Auffüllung ..... 30
7.1.2 Schicht 2: Bindige Deckschicht ..... 32
7.1.3 Schicht 3: Sande ..... 34
7.2 Charakteristische bodenmechanische Kennwerte ..... 36
7.3 Frostempfindlichkeit ..... 37
7.4 Einteilung in Homogenbereiche ..... 38

**8 GRUNDWASSER ..... 42**
8.1 Hydrogeologische Standortsituation ..... 42
8.2 Wasserstände ..... 43
8.3 Bemessungswasserstand, Deichausbauhöhe ..... 45

**9 SANIERUNGSERFORDERNIS ..... 46**
9.1 Kronenhöhe ..... 46
9.2 Wasserseitige Böschung ..... 47
9.3 Landseitige Böschung, Sickerlinie ..... 47
9.4 Wühltierschäden ..... 47
9.5 Sandlagen im Deichkörper ..... 48
9.6 Deichverteidigungsweg ..... 48
9.7 Bauwerke ..... 48

**10 REGELQUERSCHNITTE ..... 50**
10.1 Regelquerschnitt 1 (RMD) und Regelquerschnitt 1 (LFD) ..... 50
10.2 Regelquerschnitt 2 (RMD) – Rückverlegung an der Waldmühle ..... 51
10.3 Regelquerschnitt 3 (RMD) – Rückverlegung Entwicklungsfläche ..... 52
10.4 Regelquerschnitte 2 (LFD) – Bereich Industrie ..... 52
10.5 Regelquerschnitt 3 (LFD) ..... 53

**11 ERDSTATISCHE UND UNTERGRUNDHYDRAULISCHE NACHWEISE ..... 53**
11.1 Allgemeines ..... 53
11.2 Verkehrslasten ..... 54
11.3 Durchgeführte Standsicherheitsberechnungen ..... 54
11.4 Berechnungsschnitte ..... 55
11.5 Randbedingungen ..... 56
11.5.1 Ermittlung der Sickerlinie mittels FE-Berechnung ..... 56
11.5.2 Landseitiges Potential des bei Hochwasser unter der Lehmdecke gespannten Grundwassers (Restdruckhöhen) ..... 57
11.6 Standsicherheit der Böschungen nach DIN 4084 ..... 57
11.6.1 Wasserseitige Böschung ..... 57
11.6.2 Landseitige Böschung ..... 60
11.7 Auftriebssicherheit, Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch ..... 61
11.8 Standsicherheit in der Sickerstrecke ..... 62
11.9 Gleitsicherheit (Sicherheit gegen Abschieben des Deichkörpers) ..... 63
11.10 Spreizspannungen ..... 64
11.11 Suffosionsgefährdung ..... 65
11.12 Suberosionsgefährdung ..... 66
11.13 Kontakterosion und Filterstabilität ..... 67
11.14 Setzungen ..... 68

**12 MATERIAL- UND EINBAUANFORDERUNGEN ..... 68**

## ABBILDUNGSVERZEICHNIS


Seite

Abbildung 4-1 Modaudeiche im Bereich zwischen Deich-km 0+000 bis -1+300, Blickrichtung Rhein ... 16
Abbildung 4-2 linker Fanggrabendeich von Deich-km 16+100 bis 16+700 ... 17
Abbildung 4-3 Brücke mit Sanierungsbedarf bei Deich-km 17+150 ... 17
Abbildung 4-4 Brücke bei Deich-km 17+400 ... 18
Abbildung 4-5 Leitungsquerungen bei Brücke (Deich-km 17+400) ... 18
Abbildung 4-6 Querung L 3361 (Deich-km 18+000) ... 19
Abbildung 4-7 Zufahrt GHC Gerling auf Deichkrone ... 20
Abbildung 4-8 Bahnübergang bei Deich-km 18+580 ... 20
Abbildung 4-9 Reitanlage Fängenhof Deich-km 19+100 bis 19+400 ... 21
Abbildung 7-1 Rechter Modaudeich: charakterisierendes Kornverteilungsband der Schicht 1 ... 31
Abbildung 7-2 Linker Fanggrabendeich: charakterisierendes Kornverteilungsband der Schicht 1 ... 32
Abbildung 7-3 Rechter Modaudeich: charakterisierendes Kornverteilungsband der Schicht 2 ... 33
Abbildung 7-4 Linker Fanggrabendeich: charakterisierendes Kornverteilungsband der Schicht 2 ... 34
Abbildung 7-5 Rechter Modaudeich: charakterisierendes Kornverteilungsband der Schicht 3 ... 35
Abbildung 7-6 Linker Fanggrabendeich: charakterisierendes Kornverteilungsband der Schicht 3 ... 36

## TABELLENVERZEICHNIS


Seite

Tabelle 4-1: Zuflüsse und Kreuzungen am Gewässer ... 22
Tabelle 4-2: Kreuzungsbauwerke Verkehr ... 22
Tabelle 4-3: Gebäude entlang der Trasse ... 22
Tabelle 4-4: Leitungen Modaudeich ... 22
Tabelle 4-5: Leitungen Fanggrabendeich ... 23
Tabelle 7-1: Charakteristische bodenmechanische Kennwerte ... 37
Tabelle 7-2: Zuordnung der Schichten zu Homogenbereichen ... 38
Tabelle 7-3: Bestimmungsverfahren zur Überprüfung von Kennwerten für Böden gemäß VOB Teil C ... 39
Tabelle 7-4: Eigenschaften / Kennwerte der Homogenbereiche für Erdarbeiten nach DIN 18300 (2019) – Boden ... 40
Tabelle 7-5: Eigenschaften / Kennwerte der Homogenbereiche für Bohrarbeiten nach DIN 18301 (2016) – Boden ... 41
Tabelle 7-6: Eigenschaften / Kennwerte der Homogenbereiche für Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten nach DIN 18304 (2016) – Boden ... 42
Tabelle 8-1: Gemessene Grundwasserstände - Kernbohrungen Rechter Modaudeich ... 43
Tabelle 8-2: Gemessene Grundwasserstände - Kernbohrungen Linker Fanggrabendeich ... 43
Tabelle 8-3: Gemessene Grundwasserstände - Bohrsondierungen Rechter Modaudeich ... 44
Tabelle 8-4: Gemessene Grundwasserstände – Bohrsondierungen Linker Fanggrabendeich ... 45
Tabelle 8-5: Wasserspiegellagen, Freibord- und Deichausbauhöhen rechter Modaudeich ... 45
Tabelle 8-6: Wasserspiegellagen, Freibord- und Deichausbauhöhen linker Fanggrabendeich ... 46
Tabelle 9-1: Fehlhöhenauswertung RMD ... 46
Tabelle 9-2: Fehlhöhenauswertung LFD ... 47
Tabelle 11-1: Zuordnung Stationen Berechnungsschnitt rechter Modaudeich ... 55
Tabelle 11-2: Zuordnung Stationen Berechnungsschnitt linker Fanggrabendeich ... 56
Tabelle 11-3: Stationen mit 2 D Grundwassermodell ... 56
Tabelle 11-4: Ergebnisse Böschungsbruchnachweise wasserseitige Bestandsböschung, Gleitkreisverfahren DIN 4084 ... 59
Tabelle 11-5: Ergebnisse Böschungsbruchnachweise wasserseitige Böschung (Planung), Gleitkreisverfahren DIN 4084 ... 60

Tabelle 11-6: Ergebnisse, landseitige Böschung, Gleitkreisverfahren DIN 4084 ..... 61
Tabelle 11-7: Erforderliche Reibungswinkel der nichtbindigen Böden an der Böschungsoberfläche ..... 63
Tabelle 11-8: Ergebnisse, Abschieben des Deichkörpers ..... 63
Tabelle 11-9: Spreiznachweis, Ergebnisse ..... 64
Tabelle 12-1: Anforderungen an die Liefermaterialien ..... 69

**Anlagenverzeichnis**


**Anlage 1 Lagepläne**
Anlage 1.1 Übersicht
Anlage 1.1.1 Übersichtskarte, M 1 : 50.000
Anlage 1.1.2 Übersichtslageplan, M 1 : 2.000
Anlage 1.2 Lagepläne Baugrundaufschlüsse, M 1 : 2.000
Anlage 1.2.1 Rechter Modaudeich, Deich-km 0+000 bis -1+300
Anlage 1.2.2 Linker Fanggrabendeich, Deich-km 16+100 bis 18+050
Anlage 1.2.3 Linker Fanggrabendeich, Deich-km 17+300 bis 19+500

**Anlage 2 Längsschnitte**
Anlage 2.1.1 Baugrundlängsschnitt Rechter Modaudeich, Deich-km 0+000 bis -1+200
Anlage 2.1.2 Baugrundlängsschnitt 1, Linker Fanggrabendeich, Deich-km 16+100 bis 17+150
Anlage 2.1.3 Baugrundlängsschnitt 2, Linker Fanggrabendeich, Deich-km 17+300 bis 18+350
Anlage 2.1.4 Baugrundlängsschnitt 3, Linker Fanggrabendeich, Deich-km 18+650 bis 19+385

**Anlage 3 Ergebnisse der Felderkundungen**
Anlage 3.1 Bodenprofile der maschinellen Kernbohrungen Fa. Deponata
Anlage 3.1.1 Bodenprofile Bohrungen und Rammdiagramme Rechter Modaudeich
Anlage 3.1.2 Bodenprofile Bohrungen und Rammdiagramme Linker Fanggrabendeich

Anlage 3.2 Bodenprofile Bohrsondierungen und Rammdiagramme CDM Smith
Anlage 3.2.1 Bodenprofile Bohrsondierungen und Rammdiagramme Rechter Modaudeich
Anlage 3.2.2 Bodenprofile Bohrsondierungen und Rammdiagramme Linker Fanggrabendeich

Anlage 3.3 Fotodokumentation der Kernkisten der Bohrungen
Anlage 3.3.1 Fotodokumentation Kernkisten Rechter Modaudeich
Anlage 3.3.2 Fotodokumentation Kernkisten Linker Fanggrabendeich

Anlage 3.4 Schichtenverzeichnisse der maschinellen Bohrungen
Anlage 3.4.1 Schichtenverzeichnisse Bohrungen Rechter Modaudeich
Anlage 3.4.2 Schichtenverzeichnisse Bohrungen Linker Fanggrabendeich

Anlage 3.5 Schichtenverzeichnisse der Bohrsondierungen
Anlage 3.5.1 Schichtenverzeichnisse Bohrsondierungen Rechter Modaudeich
Anlage 3.5.2 Schichtenverzeichnisse Bohrsondierungen Linker Fanggrabendeich

**Anlage 4 Bodenmechanische Laborversuche**
Anlage 4.1 Zusammenstellung der Laborversuchsergebnisse Rechter Modaudeich
Anlage 4.2 Zusammenstellung der Laborversuchsergebnisse Linker Fanggrabendeich
Anlage 4.3 Protokolle der Laborversuche Rechter Modaudeich
Anlage 4.4 Protokolle der Laborversuche Linker Fanggrabendeich

**Anlage 5 Regelquerschnitte**
Anlage 5.1.1 Regelquerschnitt 1 (rechter Modaudeich) – Regelausbau, Deich-km -0+250 bis -0+830, -1+070 bis -1+428
Anlage 5.2 Regelquerschnitt 2 (rechter Modaudeich) –Waldmühle, Deich-km 0+000 bis -0+250
Anlage 5.3 Regelquerschnitt 3 (rechter Modaudeich) –Rückverlegung Entwicklungsfläche, Deich-km -0+830 bis -1+070
Anlage 5.4 Regelquerschnitt 1 (linker Fanggrabendeich) – Deichverteidigungsweg auf Deichkrone, Deich-km 16+100 bis 18+000
Anlage 5.5 Regelquerschnitt 2 (linker Fanggrabendeich)– Bereich Industrie, Deich-km 18+000 bis 18+570
Anlage 5.6 Regelquerschnitt 3 (linker Fanggrabendeich) – Deich-km 18+570 bis 19+390

**Anlage 6 Erdstatische und untergrundhydraulische Berechnungen**
Anlage 6.1 Berechnungen mittels 2D-Grundwasserströmungsmodell
Anlage 6.2 Standsicherheit der landseitigen Böschung nach DIN 4084
Anlage 6.3 Standsicherheit der wasserseitigen Böschung nach DIN 4084
Anlage 6.4 Nachweis gegen Abschieben des Deichkörpers (Gleitnachweis)
Anlage 6.5 Sicherheit gegen Auftrieb und hydraulischen Grundbruch
Anlage 6.5.1 Systemskizze
Anlage 6.5.2 Tabelle Berechnungsergebnisse
Anlage 6.5.3 Grafische Darstellung als idealisierter Längsschnitt
Anlage 6.6 Spreiznachweis
Anlage 6.7 Suffosionsgefährdung
Anlage 6.8 Filterstabilität, Körnungsband

# 1 ZUSAMMENFASSUNG

Zum Erreichen eines flächendeckenden Hochwasserschutzes plant das Land Hessen die Sanierung der Rheinflügeldeiche links des Fanggrabens (LFD, Deich-km 16+100 bis 19+500) und rechts der Modau (RMD, Deich-km 0+000 bis -1+300) im Landkreis Groß-Gerau.

Durch die CDM Smith Consult wurden zur geotechnischen Bestandsfeststellung Baugrunduntersuchungen im Feld und Labor sowie die Standsicherheitsberechnungen für die Ausbauquerschnitte durchgeführt. Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Baugrunderkundung und der Standsicherheitsberechnungen zur Ertüchtigung dieser Deichabschnitte. Die Untersuchungsergebnisse bilden die Grundlage zur Entscheidung für die weitere Planung des technischen Hochwasserschutzes in diesem Bereich.

Der Ausbaubeginn des rechten Modaudeichs liegt bei Deich-km 0+000 auf Höhe der Waldmühle zwischen der Bahnlinie Mannheim-Frankfurt und der Bundesstraße B 44 und reicht etwa bis zum Brückenhof (Deich-km 1+300). Der zu untersuchende Abschnitt des Fanggrabendeiches beginnt bei Deich-km 16+100 im direkten Anschluss an das Ausbauende des Sanierungsabschnittes des Landes Hessen Biebesheim III (2009) am Wendehammer. Das Ausbauende befindet sich bei Deich-km 19+500 mit Anschluss an das Brückenbauwerk der Bundesstraße B 426.

Die Deichabschnitte sind geprägt von der Situation „hohes Land“ da keine ausgeprägten Deichhöhen vorhanden sind. Die mittlere Deichhöhe beträgt im Bestand ca. 0,4 und max. etwa 0,7 m. Die wasserseitige Deichböschung am RMD beträgt i. M. 1:1,8, die landseitige Deichböschung (ohne Bereiche „hohes Land“) i. M. 1:2,6. Die wasserseitige Deichböschung am LFD beträgt i. M. 1:2. Eine landseitige Böschung ist dort aufgrund der Situation „hohes Land“ nicht vorhanden.

Die Deiche sind ebenso, wie die Deichkronen grasbewachsen. Sie werden in Teilen von einem Grasweg und beim linken Fanggrabendeich auch teilweise von einem Betonweg bzw. einem asphaltbefestigten Weg begleitet. Am rechten Modaudeich stehen teilweise Einzelbäume bzw. Baumgruppen in der wasserseitigen Böschung. Die wasserseitige Böschung am Fanggrabendeich weist einen starken Bewuchs auf.

Die Deiche werden von landwirtschaftlichen Wegen, den Bundesstraßen B44 und B426 und der Landesstraße L3361 sowie von Gleisanlagen, jeweils mit Brücken mit im Deichkörper liegenden Widerlagern, gequert.

Unterhalb des i. d. R. nur in geringer Höhe vorhandenen Deichkörpers, der vermutlich aus Umlagerung von örtlich anstehendem Boden aufgebaut wurde, steht eine bindige Deckschicht aus überwiegend sandigen, tonigen Schluffen an, die von Sanden unterlagert werden.

Das im gut wasserdurchlässigen Sanduntergrund zirkulierende Grundwasser wurde im Zuge der Untergrunderkundung mit den Kernbohrungen in rd. 4,0 m bis 5,5 m Tiefe unter der Geländeoberfläche, entsprechend etwa 84,5 m NHN und 85,6 m NHN (RMD) bzw. zwischen etwa 84,2 m NHN und 86,0 m NHN (LFD) angetroffen. Die mit den Bohrsondierungen erfassten Grundwasserstände liegen zwischen 85,2 m NHN und 86,9 m NHN. Bei Hochwasser ist ein Anstieg des Grundwasserspiegels in Gewässernähe zu erwarten.

Die Sanierungserfordernis ergibt sich unter anderem aufgrund des fehlenden Deichverteidigungswegs. Außerdem sind die land- und insbesondere die wasserseitigen Böschungen in weiten Bereichen zu steil und damit bei Hochwasser nicht ausreichend standsicher. Die Deichkrone weist gegenüber der planmäßigen Ausbauhöhe (Wasserstand beim 200-jährlichen Hochwasser zzgl. 50 cm Freibord) Fehlhöhen von bis zu rd. 0,8 m auf und es sind land- und wasserseitig keine von Baum- und Strauchbewuchs freigehaltenen Schutzstreifen ausgewiesen. In den Böschungen ist kein Wühltierschutz vorhanden.

Es werden daher folgende Deichsicherungsarbeiten erforderlich:

- Abrücken der Deichtrasse vom Gewässer zur Gewährleistung des erforderlichen Schutzstreifens
- Höhenanpassung und Verbreiterung der Deichkrone sowie des Stützkörpers
- Befestigung der Deichkrone als Deichverteidigungsweg
- Abflachen der wasserseitigen Böschung durch Bodenabtrag
- Einbau einer Dichtungsschicht auf der Wasserseite
- Verbreiterung des Deichkörpers zur Landseite hin zur Herstellung des Regelprofils
- Aufbringen eines Wühltierschutzes auf den Deichböschungen
- Entfernen von Baum- und Strauchbewuchs in den Deichschutzstreifen
- Bodenaustausch von weichen bindigen und stark organischen Schichten in der Aufstandsfläche des Deichs, sofern erforderlich

Auf der Grundlage der geotechnischen Untersuchungen, der Vorgaben nach DIN 19712, des Leitfadens [U1] und des Bauherrn sowie unter Einbeziehung der nach den entsprechenden Normen zu erfüllenden Anforderungen an die innere und äußere Standsicherheit werden Regelaufbauten der Deichkörper vorgeschlagen. Für die über Teilabschnitte einheitlich gewählten Querschnittsgeometrien werden Standsicherheitsnachweise durchgeführt.

Ferner werden die zu erwartenden Setzungen angegeben und Material- und Einbauanforderungen aufgestellt. Auf die während der Ausführung der Deichbaumaßnahme erforderliche geotechnische Überwachung wird hingewiesen.

## 2 VORGANG / AUFGABENSTELLUNG

Vertreten durch das Regierungspräsidium Darmstadt, führt das Land Hessen ein umfangreiches Programm zur Sanierung der im Landeseigentum stehenden Winterdeiche an Rhein und Main durch. Ziel des Landes Hessen dabei ist, einen flächendeckenden Hochwasserschutz entlang des Rheins zu erreichen. Dabei handelt es sich um die folgenden Deichabschnitte (Anlage 1.1.1):

- Deich links des Fanggrabens (LFD) zwischen Deich-km 16+100 und 19+500
- Deich rechts der Modau (RMD) zwischen Deich-km 0+000 und -1+300

Bei den Deichen des Fanggrabens und der Modau handelt es sich um kommunale Rheinflügeldeiche. In den rheinbeeinflussten Bereichen gewährleisten diese den Schutz vor rückstaubedingten Auswirkungen von Rheinhochwässern. Im weiteren Verlauf schützen sie die angrenzenden Flächen vor Binnenhochwässern. Bei einem örtlichen Versagen des Rheinwinterdeichs kann durch die Flügeldeiche die Überflutung auf betreffende Teilräume beschränkt werden.

Grundvoraussetzung für die Funktion der Flügeldeiche ist eine ausreichend hohe Deichkrone und Deichstabilität sowie die Verteidigung / Erreichbarkeit im Hochwasserfall. Im Planungsbereich Deich links des Fanggrabens (LFD) und Deich rechts der Modau (RMD) weist der Deichkörper in der Höhe Defizite auf. Zusätzlich ist ein durchgehender Verteidigungsweg nicht vorhanden. Daneben besteht durch Wühltierbefall und unzureichende Standsicherheit Sanierungsbedarf.

Das Untersuchungsgebiet liegt in den Kommunen Gernsheim, Biebesheim und Stockstadt im Landkreis Groß-Gerau. Die Unterhaltungspflicht der Deiche in den Verbandskommunen obliegt dem Wasserverband Modaugebiet. Durch das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wurde entschieden, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen des Wasserverbandes Modaugebiet zu fördern. Das Projektmanagement zur Planung und Durchführung der Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche wird vom Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.6 – Staatlicher Wasserbau - übernommen. CDM Smith Consult GmbH wurde mit Vertrag Nr. VgV 2017-WVM-01 vom 26.06.2018 vom Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt mit der Erstellung eines Baugrundgutachtens mit Gründungsberatung sowie Erdstatischen Berechnungen beauftragt. Weiterhin wurden orientierende abfalltechnische Untersuchungen beauftragt diese sind in [U19] dokumentiert.

Der vorliegende Bericht beschreibt die im Planungsgebiet erkundeten Baugrund- und Grundwasserverhältnisse. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Baugrundaufschlüsse sowie der Feld- und Laboruntersuchungen und den bei CDM Smith vorliegenden Erfahrungen zum örtlich anstehenden Baugrund werden charakteristische Bodenkennwerte angegeben. Es erfolgt eine

Einteilung des Baugrundes in Homogenbereiche gemäß VOB Teil C für die voraussichtlich anfallenden Gewerke. Weiterhin werden erdstatische und geohydraulische Berechnungen mit Standsicherheitsnachweisen durchgeführt und Sanierungsempfehlungen abgeleitet.

## 3 UNTERLAGEN


[U1] Retentionskataster Hessen, Flussgebiet Modau, HGN, Juli 1998

[U2] Retentionskataster Hessen, Flussgebiet Fanggraben/Landbach/Zehntbach, HGN, Mai 2008

[U3] Kampfmittelerkundung Burkhard Kehring, Pferdsdorf: Projekt D 20 0332, Rheinflügeldeiche, Bestätigung der Kampfmittelfreiheit und Bautagesberichte

[U4] Geologische Karten von Hessen, Blatt 6216 (Gernsheim) und Blatt 6217 (Zwingenberg), M 1:25.000

[U5] Regierungspräsidium Darmstadt:
Leitfaden zur Durchführung von Standsicherheitsnachweisen an den hessischen Rhein- und Main-Winterdeichen, Darmstadt, 2006

[U6] Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef:
DWA Merkblatt-M 507-1: Deiche an Fließgewässern Teil 1: Planung, Bau und Betrieb, Dez. 2011

[U7] H. Müller-Kirchenbauer: Erosionsvorgänge am Rheinhochwasserdamm XXV, Gutachten für das Wasserwirtschaftsamt Karlsruhe, 1985

[U8] H. Müller-Kirchenbauer et al., TA Esslingen:
Neuere Erkenntnisse zur Mechanik der Rückschreitenden Erosion, 2. Koll. „Bauen in Boden und Fels“, 2000

[U9] Karl-Franz Busch, Ludwig Luckner, Klaus Tiemer: Lehrbuch der Hydrogeologie/Geohydraulik, 3. Auflage, Bornträger Verlag, 1993,
ISBN 32-443-01004-0

[U10] Davidenkoff, Rostislav:
Unterläufigkeit von Stauwehren, Werner-Verlag GmbH, Düsseldorf, 1970

[U11] Türke, Henner:
Statik im Erdbau; 2. Auflage, Ernst & Sohn Verlag, Berlin Januar 1990

[U12] Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe (BAW):
BAW-Merkblatt Standsicherheit von Dämmen an Bundeswasserstraßen (MSD) Ausgabe 2011

[U13] Gesellschaft für Grundbau und Umwelttechnik mbH (GGU Software), Braunschweig: Berechnungsprogramm GGU-STABILITY Version 13.1, Böschungsbruchberechnung mit Kreisgleitflächen und polygonalen Gleitflächen nach DIN 4084

[U14] Gesellschaft für Grundbau und Umwelttechnik mbH (GGU Software), Braunschweig: Berechnungsprogramm GGU-SS-FLOW2D Version 11.11, Berechnung von Grundwasserströmungen mit Finiten Elementen in zweidimensionalen Systemen

[U15] ZTV E-StB17: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2017

[U16] Regierungspräsidium Darmstadt, Spiegellagenberechnung entlang der hessischen Oberrheingewässer mit flügeldeichen, Modau-Fanggraben-Sandbach, Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH Darmstadt, 2008

[U17] DIN 19712: Hochwasseranlagen an Fließgewässern, Januar 2013

[U18] CDM Smith Consult GmbH, Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche LOS 1, Entwurfsplanung, Bericht 04, Zwischenstand Mai 2022

[U19] CDM Smith Consult GmbH, Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche LOS 1, Orientierende abfalltechnische Einstufungen, Bericht U01, Februar 2022

# 4 DEICHE UND BAUWERKE IM BESTAND

Im Folgenden wird die derzeitige Situation am rechten Modaudeich (RMD) und am linken Fanggrabendeich (LFD) in den Ausbaubereichen beschrieben. Die Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus vorliegenden Untersuchungen und Gutachten, aus Ortsterminen und Gesprächen mit Vertretern der Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt und dem Wasserverband Modaugebiet.

## 4.1 Deiche

Der Untersuchungsraum beinhaltet die Gewässerkomplexe Modau im Norden und Fanggraben im Süden in den Gemarkungen Biebesheim am Rhein, Stockstadt am Rhein und Gernsheim (Anlage 1.1.1).

Von Biebesheim am Rhein nach Pfungstadt-Hahn verläuft die Landesstraße L 3361. Von Nord nach Süd verlaufen von West nach Ost die Oberstraße (alte B 44), die Bahntrasse Mannheim-

Frankfurt (sog. Riedbahn), die Bundesstraße B 44 und die Kreisstraße K 151 (Verbindungsstraße zwischen Biebesheim und Crumstadt). Im östlichen Bereich begrenzt von der Landesstraße L 326 und Modau und Fanggraben befindet sich das Golfresort Gernsheim. Das weitere Untersuchungsgebiet ist geprägt von Landwirtschaft. Es liegen landwirtschaftliche Höfe, das Betonschwellenwerk Moll, eine Kompostieranlage und das Umspannwerk im Untersuchungsraum.

Die großräumige Lage ist im Übersichtslageplan in Anlage 1.1.1 und die lokale Situation ist in Anlage 1.1.2 dargestellt.

## 4.2 Wasserwirtschaftliches System

Die systemrelevanten außenliegenden Deiche begrenzen Ausuferungen aus dem Fanggraben und der Modau. Ausuferungen entstehen nach Überschreiten des bordvollen Fließquerschnitts infolge Hochwasserabflüssen aus dem Einzugsgebiet der Modau oder durch Rückstau aus dem Rhein.

Die Modau entspringt im Odenwald bei Neunkirchen (Quellhöhe ca. 490 m über NHN) im Landkreis Darmstadt-Dieburg, fließt zunächst Richtung Norden, ab Ober-Ramstadt Richtung Westen und mündet bei Stockstadt in den Rhein. Die Modau ist ein Gewässer II. Ordnung und befindet sich im Aufsichtsbereich des Regierungspräsidiums Darmstadt. Im Einzugsgebiet der Modau liegt bei Fluss-km 29+050 das Hochwasserrückhaltebecken Ober-Ramstadt (Regelabgabe 9 m³/s) und bei Fluss-km 15+925 ein steuerbares Abschlagbauwerk in den Sandbach. Lt. Retentionskataster für das Flussgebiet Modau [U1] werden im HW-Fall am Abschlagbauwerk 22 m³/s in den Sandbach abgegeben, somit verbleiben in der Modau 4,2 m³/s. Die Modau mündet in den Stockstadt-Erfelder Altrhein (Mündungshöhe ca. 84 m über NHN).

Das Einzugsgebiet der Modau beträgt ca. 205,4 km² und hat auf ihrer Länge von rd. 44 km diverse Zuflüsse.

Am Pegel Eberstadt (Hochwassermeldepegel) sind folgende Abflusswerte maßbebend (Werte aus Gewässerjahrbuch 2011):

| | |
|---|---|
| Pegelnullpunkt | 108,47 m NHN |
| NQ | 0,107 m³/s (1956/2011) |
| MNQ | 0,274 m³/s (1956/2011) |
| MQ | 0,776 m³/s (1956/2011) |
| MHQ | 9,84 m³/s |
| HHQ | 21,2 m³/s (20.07.1965) |

Der Fanggraben beginnt unter der Bezeichnung Landgraben bei Alsbach-Hähnlein als Vorflutgraben für die Entwässerung der ehemaligen Neckarschleifen, ab Zufluss Zehntbach heißt er Fanggraben.

Der Fanggraben ist ein Gewässer III. Ordnung und mündet in der Gemarkung Biebesheim bei ca. Fluss-km 2+850 in die Modau. Im Einzugsgebiet dieses weitverzweigten Systems kleinerer Gewässer und Gräben sind über weite Strecken kaum noch natürliche Abflussverhältnisse vorhanden.

Beide Gewässer fließen hier im hessischen Ried, einem Gebiet mit sehr geringer Geländeneigung, das Sohlgefälle beider Gewässer ist entsprechend gering. Die Unterhaltung erfolgt durch den Wasserverband Modaugebiet.

## 4.3 Deichverlauf und Deichquerschnitt

Der Verlauf der Deichlinie ist mit Angabe der Deichkilometrierung im Übersichtslageplan der Anlage 1.1.2 dargestellt. Die Stationierung der Deichlinien ist in die Stationierung des rechten Rheinhauptdeiches (Deichsysteme III und IV) eingeordnet.

### 4.3.1 Rechter Modaudeich, Deich-km 0+000 bis Deich-km -1+300

#### 4.3.1.1 Deichverlauf

Der Ausbaubeginn bei Deich-km 0+000 liegt auf Höhe der Waldmühle zwischen der Bahnlinie Mannheim-Frankfurt und der Bundesstraße B 44. Der Bereich von Deich-km 0+000 bis -1+300 (westlich der B 426) ist geprägt von der Situation „Hohes Land“, das bedeutet, dass keine ausgeprägte Deichhöhe vorhanden ist. Der Deich ist grasbewachsen, ebenso die Deichkrone. Der Deich wird in Teilen von einem Grasweg begleitet. Teilweise stehen Einzelbäume bzw. Baumgruppen in der wasserseitigen Böschung.

In der wasserseitigen Böschung sind Schäden durch Wühltierbefall vorhanden.



Abbildung 4-1 Modaudeiche im Bereich zwischen Deich-km 0+000 bis -1+300, Blickrichtung Rhein

Bei Deich-km -0+450 quert ein landwirtschaftlicher Weg das Gewässer. Bei Deich-km -0+660 quert die Bundesstraße B 44 (Bauwerks-Nr. 510, Baujahr 1995, BK 60/30).

Auf Höhe von Deich-km -1+400 befindet sich der Brückenhof in abgerückter Lage vom Deich.

#### 4.3.1.2 Deichquerschnitt

Anhand von Deichprofilen aus dem digitalen Geländemodell wurden Kennwerte der Deichgeometrie ermittelt. Die wasserseitige Deichböschung beträgt i. M. 1:1,8, die landseitige Deichböschung (ohne Bereiche „hohes Land“) i. M. 1:2,6. Die mittlere Bauwerkshöhe beträgt 0,4 m (min h = 0,24 m, max. h = 0,60m).

### 4.3.2 Linker Fanggrabendeich, Deich-km 16+100 bis Deich-km 19+500

#### 4.3.2.1 Deichverlauf

Der Ausbaubeginn des linken Fanggrabendeiches liegt bei Deich-km 16+100 im direkten Anschluss an das Ausbauende des Sanierungsabschnittes des Landes Hessen Biebesheim III (2009) am Wendehammer.

Ähnlich wie an der Modau sind die Deichhöhen so gering, dass überwiegend die Situation „Hohes Land“ vorherrscht, siehe Abbildung 4-2. Die wasserseitige Böschung ist stark bewachsen. Den Deich begleitend führt ein Grasweg, teilweise ein Betonweg in Abgrenzung zum Acker.



Abbildung 4-2 linker Fanggrabendeich von Deich-km 16+100 bis 16+700

Bei Deich-km 16+700 überquert die Bundesstraße B 44 (Bauwerks-Nr. 511, Baujahr 1995, BK 60/30) den Fanggraben.

Bei Deich-km 17+150 quert ein landwirtschaftlicher Weg zur Kompostierungsanlage. Das Brückenbauwerk aus Sandsteingewölbe ist sanierungsbedürftig, siehe Abbildung 4-3. Die Brücke ist nach Stand der Deichschau vom 02.10.2020 aktuell nicht passierbar, da diese saniert wird.



Abbildung 4-3 Brücke mit Sanierungsbedarf bei Deich-km 17+150

Bei Deich-km 17+400 quert der Brunnenweg den Fanggraben. In dieser Trasse verlaufen auch diverse Wasserleitungen.



Abbildung 4-4 Brücke bei Deich-km 17+400




Abbildung 4-5 Leitungsquerungen bei Brücke (Deich-km 17+400)

Bei Deich-km 18+000 überquert die Landesstraße L 3361 den Fanggraben. Neben der Straße wurde ein neues Brückenbauwerk als Rad- und Gehwegquerung errichtet.




Abbildung 4-6 Querung L 3361 (Deich-km 18+000)

Auf Höhe der Brücke befindet sich rechts des Fanggrabens das Umspannwerk Biebesheim und das Betonschwellenwerk Moll (Bebauungsplan „Am Fanggraben“ von 2015 liegt vor).

Zwischen Deich-km 18+000 bis 18+550 wird der Deich mit einem asphaltbefestigten Weg begleitet. Die Straße dient der Hauptandienung sowie Feuerwehrzufahrt der GHC Gerling, Holz und Co. Biebesheim. Die Betriebsgelände der HIM und GHC Gerling sind eingezäunt. Die Zufahrt von der L 3361(Einmündung „Waldstraße“ / L 3361) ist seitens Hessen Mobil Darmstadt durch eine Sondernutzungserlaubnis zugelassen.

Die rechtliche Situation des asphaltierten Weges, der auf der Deichkrone verläuft, bleibt zu klären. Die Gemeinde Biebesheim sowie die direkt betroffenen Firmen GHC Gerling, Holz & Co. GmbH und HIM GmbH sind über die Planungsabsichten informiert (Ortstermin mit HIM, Gerling am 08.12.2020).



Abbildung 4-7 Zufahrt GHC Gerling auf Deichkrone

Bei Deich-km 18+580 befindet sich der neu geschaffene Bahnübergang (Baujahr 2017) für das Betonschwellenwerk Moll, siehe Abbildung 4-8. Die Bauwerksdaten liegen vor.



Abbildung 4-8 Bahnübergang bei Deich-km 18+580

Zwischen Deich-km 18+580 bis zum Ausbauende bei Deich-km 19+575 ist der deichbegleitende Weg ein Grasweg.

Bei Deich-km 18+780 quert ein landwirtschaftlicher Weg den Fanggraben. Auf Höhe von Deich-km 19+300 befinden sich die Reitanlagen des Fängenhofs.



Abbildung 4-9 Reitanlage Fängenhof Deich-km 19+100 bis 19+400

Das Ausbauende befindet sich bei Deich-km 19+500 in rd. 85 m Entfernung zum Brückenbauwerk der Bundesstraße B 426.

#### 4.3.2.2 Deichquerschnitt

Anhand von Deichprofilen aus dem digitalen Geländemodell wurden Kennwerte der Deichgeometrie ermittelt. Die wasserseitige Deichböschung beträgt i. M. 1:2, eine landseitige Böschung ist nicht vorhanden, da durchweg die Situation „Hohes Land“ vorherrscht. Die mittlere Bauwerkshöhe beträgt 0,34 m (min h = 0,19 m, max h = 0,73 m).

### 4.4 Bauwerke im und am Deich

Maßgebliche Bauwerke am LFD und RMD entlang der hier untersuchten Deichstrecken bestehen aus Anlagen der Wasserwirtschaft und Kreuzungen mit Feldwegen und Straßen.

Tabelle 4-1: Zuflüsse und Kreuzungen am Gewässer

| Bauwerk | RMD | | LFD | |
|---|---|---|---|---|
| Beregnungsanlage (Einleitung) | - | | 18+717 | rheinbestimmt |

Tabelle 4-2: Kreuzungsbauwerke Verkehr

| Bauwerk | RMD | | LFD | |
|---|---|---|---|---|
| Feldweg | 0+000 | rheinbestimmt | - | rheinbestimmt |
| Feldweg | -0+470 | | 16+440 | |
| B 44 | -0+620 | | 16+668 | |
| Feldweg | - | binnenbestimmt | 17+161 | |
| Feldweg | - | | 17+400 | |
| Waldstraße | - | | 18+010 | |
| Brücke | - | | 18+350 | |
| Feldweg | - | | 18+976 | binnenbestimmt |
| B 426 | - | | 19+597 | |

Tabelle 4-3: Gebäude entlang der Trasse

| Bauwerk | RMD | | LFD | |
|---|---|---|---|---|
| Waldmühle | -0+100 | rheinbestimmt | - | rheinbestimmt |
| Gebäude der HIM und GHC Gerling | - | | 18+250 | |
| Ausbildungsstall Fängenhof | - | | 19+400 | binnenbestimmt |

Tabelle 4-4: Leitungen Modaudeich

| Deichseite | Medium | Deich-kreuzung | Deich-km RMD | Parallelver-lauf | Betreiber |
|---|---|---|---|---|---|
| RMD | Kabel | | | x | Telekom |
| RMD | Kabel | x | 0+000 | | ÜWG |
| | Beregnungsanlage | x | -0+586 | x | Hessenwasser |
| RMD/LMD | Ferngasleitung | x | -1+214 | | Open Grid Europe |
| RMD/LMD | Strom 110 Kv | x | -1+239 | | Westnetz |

Tabelle 4-5: Leitungen Fanggrabendeich

| Betroffene Deichseite | Medium | Deich-kreuzung | Deich-km LFD | Parallel-verlauf | Betreiber |
|---|---|---|---|---|---|
| LFD/RFD | Beregnungsanlage | | | x | Hessenwasser |
| LFD/RFD | Gas | x | 16+890 | | e-Netz Südhessen GmbH & Co. KG |
| LFD/RFD | Trinkwassertransportleitung, Kabel | x | 17+360 | x | Hessenwasser |
| LFD/RFD | Beregnungsanlage | x | 17+400 | | Hessenwasser |
| RFD | Stromkabel, tot | | | x | ÜWG |
| LFD/RFD | Stromkabel | x | 18+000 | | ÜWG |
| LFD/RFD | Stromkabel | x | 18+000 | | ÜWG |
| | Gas-KSR-Leitung | x | 18+010 | x | Open Grid Europe |
| LFD/RFD | Telekommunikationstrasse | x | 18+010 | x | EWR |
| LFD/RFD | Fernmeldekabel | x | 18+010 | x | Entega Medianet GmbH |
| LFD/RFD | Strom | x | 18+010 | | ÜWG |
| LFD/RFD | Kabel | x | 18+010 | x | Telekom |
| LFD/RFD | Kabel | x | 18+010 | x | unitymedia |
| LFD/RFD | Gas | x | 18+010 | | e-Netz Südhessen GmbH&Co. KG |
| LFD/RFD | Wasser | x | 18+010 | | Entega AG |
| LFD/RFD | Hoch-Mittelspannung | x | 18+010 | | e-Netz Südhessen GmbH&Co. KG |
| RFD | Hoch-Mittelspannung | x | 18+026 | x | Entega |
| LFD/RFD | Gasleitung | x | 18+026 | x | Open Grid Europe |
| LFD | Stromkabel (mehrere, siehe Bemerkung) | x | 18+104 | x | ÜWG |
| RFD | Hoch-Mittelspannung | | | x | EWR |
| LFD | Regenwasserleitung | x | Ca. 18+200 | | HIM GmbH |
| LFD/RFD | Ferngasleitung mit Betriebs-kabel / LWL-KSR-Anlage | x | ca. 18+350 | x | Open Grid Europe |
| LFD/RFD | Hoch-Mittelspannung | x | 18+430 | x | e-Netz Südhessen GmbH&Co. KG |
| RFD | Stromkabel 20kV | x | 18+430 | x | ÜWG |
| LFD/RFD | Kanal RW-Leitung Moll | x | 18+650 | | Betonwerk Moll |
| LFD/RFD | Kanal SW-Leitung Moll | x | 18+650 | | Betonwerk Moll |
| LFD/RFD | Hoch-Mittelspannung | x | 18+766 | | e-Netz Südhessen GmbH&Co. KG |
| LFD/RFD | Fernmeldekabel | x | 18+766 | x | Entega Medianet GmbH |
| LFD/RFD | Hoch-Mittelspannung, außer Betrieb | x | 18+766 | | EWR |

| Betroffene Deichseite | Medium | Deich-kreuzung | Deich-km LFD | Parallel-verlauf | Betreiber |
|---|---|---|---|---|---|
| LFD/RFD | Fernmeldekabel | x | 18+790 | x | Entega Medianet GmbH |
| LFD/RFD | Hoch-Mittelspannung | x | 18+790 | x | e-Netz Südhessen GmbH&Co. KG |
| LFD/RFD | Hoch-Mittelspannung | x | 18+790 | x | EWR |
| LFD/RFD | Ethylenleitung BASF SE | x | 18+900 | | Evonik |
| LFD/RFD | Gas | x | 18+924 | | e-Netz Südhessen GmbH&Co. KG |
| LFD/RFD | Ferngas mit Betriebskabel | x | 18+924 | | Open Grid Europe |
| LFD/RFD | Ferngas mit Betriebskabel | x | 18+924 | | Open Grid Europe |
| LFD/RFD | Beregnungsanlage | x | 19+020 | | Hessenwasser |
| LFD/RFD | Kabel | x | 19+197 | x | Telekom |
| LFD/RFD | Kabel | x | 19+197 | x | unitymedia |
| LFD/RFD | Niederspannung | x | 19+205 | x | e-Netz Südhessen GmbH&Co. KG |

# 5 UMFANG DER BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN

## 5.1 Felduntersuchungen

Der Aufbau des Deichs und des Untergrunds wurde im Zeitraum vom 19.10.2020 bis 14.12.2020 unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen und Vorschriften, insbesondere [U5], erkundet. Dabei wurden im Einzelnen folgende Untersuchungen durchgeführt.

Die Bohr- bzw. Sondieransatzpunkte wurden vorlaufend zur Durchführung der Aufschlussarbeiten von der Fa. Kampfmittelerkundung Burkhard Kehring, Pferdsdorf, auf das Vorhandensein von Kampfmitteln untersucht und freigegeben.

Durch die Fa. Deponata wurden 30 maschinelle Bohrungen bis in eine maximale Tiefe von 7,0 m von der Deichkrone des bestehenden Deiches aus abgeteuft. Die Kernbohrungen wurden bis zur Erkundungsendtiefe als verrohrte Trockenbohrungen ausgeführt.

Weiterhin wurden von der Firma WST GmbH im Deichhinterland insgesamt 11 Bohrsondierungen mit einem Durchmesser von d = 60 mm bzw. 80 mm bis in eine maximale Tiefe von 5 m un-

ter Gelände und in der Deichachse neben den Kernbohrungen 12 Sondierungen mit der schweren Rammsonde (DPH gemäß DIN EN ISO 22476-2) bis in eine maximale Tiefe von 7 m unter Gelände niedergebracht.

Die Feldarbeiten wurden von Mitarbeitern von CDM Smith fachtechnisch begleitet. Das Bohrgut der Kernbohrungen und Bohrsondierungen wurde in bergfrischem Zustand hinsichtlich Auffälligkeiten (Farbe/Geruch) organoleptisch untersucht und gemäß DIN 4022 bzw. DIN 18 196 sowie nach DIN 18 301 geotechnisch klassifiziert.

Aus den Baugrundaufschlüssen wurden gestörte (GP) und ungestörte (UP) Bodenproben für bodenmechanische und umwelttechnische Untersuchungen und als Rückstellproben (UMP) entnommen.

Die Bohrlöcher wurden nach Abschluss der Bohrungen mit quellfähigem Tonmaterial verfüllt, um potenzielle Sickerwege zu verhindern.

Alle Aufschlusspunkte wurden nach Lage und Höhe eingemessen und sind in Anlage 1.2 dargestellt. Alle Bodenprofile und Rammdiagramme sind in Anlage 2 als Baugrundlängsschnitte eingetragen. Die Einzeldarstellungen aller Bodenprofile der maschinellen Bohrungen enthält die Anlage 3.1 und die Einzeldarstellungen der Bodenprofile der Bohrsondierungen die Anlage 3.2. Die Diagramme der Rammsondierungen sind neben den jeweiligen Bodenprofilen aufgetragen. Dabei sind die Schlagzahlen $N_{10}$ über der Tiefenlage der Sondierspitze dargestellt. Unter $N_{10}$ ist die zum Eintreiben der Sonde um jeweils 10 cm erforderliche Anzahl von Schlägen zu verstehen. Die Fotodokumentation sowie die gemäß DIN 4022 erstellten Schichtenverzeichnisse der Kernkisten der maschinellen ausgeführten Bohrungen enthalten die Anlage 3.3 und die Anlage 3.4. Die Schichtenverzeichnisse der Bohrsondierungen sind in der Anlage 3.5 zusammengestellt.

## 5.2 Laborversuche

Aus den mit den maschinellen Bohrungen und Bohrsondierungen gewonnenen Bodenproben wurden repräsentative Proben ausgewählt und im bodenmechanischen Labor der CDM Smith untersucht. Die tabellarische Zusammenstellung aller Ergebnisse der Laborversuche sind in der Anlage 4.1 (Rechter Modaudeich) sowie der Anlage 4.2 (Linker Fanggrabendeich) zusammengestellt. Die Versuchsprotokolle bzw. die grafischen Darstellungen der Versuchsergebnisse finden sich in Anlage 4.3 (Rechter Modaudeich) und Anlage 4.4 (Linker Fanggrabendeich).

Es wurden folgende Versuche durchgeführt:

- 42 Versuche zur Ermittlung der Kornverteilung nach DIN EN ISO 17 892-4
- 18 Versuche zur Ermittlung des natürlichen Wassergehalts nach DIN EN ISO 17 892-1

- 16 Versuche zur Ermittlung der Zustandsgrenzen (Konsistenzen) nach DIN 18122-1
- 14 Versuche zur Ermittlung des Kalkgehaltes nach DIN 18129
- 1 Versuch zur Ermittlung der Scherfestigkeit, Direkter Scherversuch nach DIN 18137

Die Ergebnisse der umwelttechnischen Untersuchungen werden in einem gesonderten Bericht behandelt.

# 6 BODENVERHÄLTNISSE UND BAUGRUNDSCHICHTUNG

## 6.1 Geologie, Morphologie

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich des Oberrheingrabens östlich des Rheins. Gemäß den Angaben in [U4] sind im Projektgebiet Hochflutlehme, meist über dem Karbonatanreicherungshorizont (Rheinweiß) zu erwarten. Es handelt sich dabei i. d. R. um sandige, tonige Schluffe bzw. zum Teil auch stark schluffige Tone, die von z. T. kiesigen Sanden unterlagert werden. Entlang der Modau sind karbonatreiche sandig-tonige Schluffe mit örtlichen schwach humosen Bestandteilen ausgewiesen (Auenlehme). Im Bereich des Fanggrabens sind dies schwach humose, karbonatfreie bis karbonatreiche Sande bis tonige Schluffe.

Insgesamt haben die oberflächennah anstehenden Böden überwiegend bindigen Charakter und weisen Schichtdicken bis zu rd. 3 m bis 4 m auf. Die jungdiluvialen Böden zeigen wechselnde und im Allgemeinen zur Schichtbasis zunehmende Kalkgehalte. Darunter folgen diluviale Sande und Kiese der Rhein-Mittelterrassen mit Schichtmächtigkeiten von bis zu mehreren hundert Metern. Darunter folgt ein dichter tertiärer Tonhorizont.

Das Gelände im Hinterland des Deiches ist weitgehend eben mit Höhen überwiegend zwischen rd. 88 m NHN und 89 m NHN (Rechter Modaudeich) bzw. 88 m NHN und 90 m NHN (Linker Fanggrabendeich).

## 6.2 Erdbeben

Nach DIN 4149:2005-04 sowie DIN EN 1998-1/NA:2011-01 liegt das Untersuchungsgebiet in der Erdbebenzone 1 und ist der Untergrundklasse S zuzuordnen.

Die Erdbebenzone 1 umfasst Gebiete, denen gemäß des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus ein Intensitätsintervall von 6,5 bis < 7,0 zugeordnet ist. Der zugehörige Bemessungswert der Bodenbeschleunigung beträgt in dieser Erdbebenzone 0,4 m/s$^2$.

## 6.3 Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen

### 6.3.1 Allgemeine Angaben zu allen Deichabschnitten

Die Aufteilung des aufgeschlossenen Baugrundes in Schichten wurde nach bodenmechanischen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Feld- und Laboruntersuchungen im Hinblick auf die Angabe von Bodenkennwerten vorgenommen. Demzufolge ergibt sich im Projektgelände die nachfolgend beschriebene Schichtengliederung. Bei den Bohrungen und Sondierungen handelt es sich um punktuelle Aufschlüsse. Demnach kann der Baugrund zwischen den Aufschlusspunkten abweichen.

Insgesamt zeigen die Bohrungen und Sondierungen für in der Deichtrasse örtlich vorhandene Aufhöhungen und den Untergrund einen relativ einheitlichen Baugrundaufbau. Oberflächennah steht in der Regel bindiges Material an. Darunter folgen überwiegend Sande mit schwach kiesigen bzw. schwach schluffigen Bestandteilen.

Es ist davon auszugehen, dass das Material zur Herstellung des Deiches aus den Deckschichten der näheren Umgebung entnommen wurde. Daher unterscheiden sich die Materialen des Deiches und der Deckschicht nur unwesentlich. Zum Teil war eine Unterscheidung zwischen aufgefülltem Deichmaterial und unterlagernder Deckschicht bei der Ansprache des Bohrguts nur schwer oder gar nicht möglich.

Bei den Baugrundaufschlüssen wurde der Oberboden meist mit einer Dicke von d = 0,1 m bis 0,3 m angesprochen, wobei die Dicke der Oberbodenschicht erfahrungsgemäß örtlich auch stark variieren kann.

### 6.3.2 Schicht 1: Künstliche Auffüllung

<u>Rechter Modaudeich</u>

Bei vier der an der Modau ausgeführten Kernbohrungen wurden bis in Tiefen zwischen 0,4 m und 1,0 m unter Gelände, entsprechend etwa 88,6 m NHN und 89,7 m NHN, künstliche Auffüllungen angetroffen.

Bei den Böden der Auffüllungen handelt es sich überwiegend um sandige, tonige, Schluffe, schluffige, tonige Sande, sowie um sandige, schluffige Tone, wobei die Anteile der Beimengungen von schwach bis stark schwanken können. Die Konsistenz der bindigen Böden wurden im Feld zu steif bis halbfest angesprochen. Oberflächennah wurden bei BK0+450M und BK0+600M ferner sandig-schluffige Kiese der Wegbefestigung erbohrt. Bei BK0+450M wurden Kalkeinlagerungen festgestellt. Weiterhin sind die Böden bereichsweise schwach bis stark organisch ausgebildet. Die Böden haben eine überwiegend hellbraune bis braune Farbe. Die Kiese sind zum Teil grau.

Die mit den schweren Rammsondierungen (DPH) in der Auffüllung gemessenen Schlagzahlen liegen innerhalb der bindigen Böden zwischen $N_{10}$ = 2 und $N_{10}$ = 5, was auf weiche Konsistenzen hinweist. Im Bereich der kiesigen Auffüllung wurden Schlagzahlen überwiegend zwischen $N_{10}$ = 5 und $N_{10}$ = 15 gemessen, was einer mitteldichten bis dichten Lagerung entspricht.

Linker Fanggrabendeich

In mehreren Aufschlüssen wurden künstliche Auffüllungen, bestehend aus einer Wechselfolge von bindigen und nichtbindigen Ablagerungen, angetroffen. Die Unterfläche der Auffüllungen wurde in 0,3 m bis 1,5 m Tiefe unter Gelände, entsprechend rd. 88,0 m NHN bis 90,0 m NHN erbohrt.

Bei den Böden handelt es sich überwiegend um schwach sandige, tonige, kiesige Schluffe, schluffige, tonige Sande, sowie um sandige, schluffige Tone. Die Anteile der Beimengungen können von schwach bis stark schwanken. Die Konsistenz der bindigen Böden wurde im Feld als steif bis fest angesprochen. Bereichsweise sind die Böden schwach bis stark organisch ausgebildet. Bei BK18+800F, BK18+950F und BK19+100F wurden Kalkeinlagerungen festgestellt. Die Böden haben eine überwiegend hellbraune bis dunkelbraune Farbe. Die Kiese sind grau bis graubraun.

Die mit den schweren Rammsondierungen (DPH) in der Auffüllung gemessenen Schlagzahlen liegen überwiegend zwischen $N_{10}$ = 1 und $N_{10}$ = 10, was auf breiige bis halbfeste Konsistenzen hinweist, bzw. einer lockeren bis mitteldichten Lagerung entspricht.

### 6.3.3 Schicht 2: Bindige Deckschicht

Rechter Modaudeich

Die bindige Deckschicht besteht hauptsächlich aus sandigen und tonigen Schluffen sowie aus sandigen und schluffigen Tonen. Die Anteile der Beimengungen können von schwach bis stark schwanken. Im Übergangsbereich zur Schicht 3 stehen auch zum Teil stark schluffige Sande an. Die Unterfläche der Deckschicht wurde zwischen etwa 0,6 m und 3,0 m Tiefe unter Gelände, entsprechend 86,8 m NHN und 88,2 m NHN, erkundet.

Die mit den schweren Rammsondierungen (DPH) in der bindigen Deckschicht gemessenen Schlagzahlen liegen überwiegend zwischen $N_{10}$ = 2 und $N_{10}$ = 4, was auf eine weiche bis steife Konsistenz hinweist. Die Ergebnisse der Sondierung DPH 0+150 m liegen die Schlagzahlen überwiegend zwischen $N_{10}$ = 5 und $N_{10}$ = 7, was auf eine steife Konsistenz hinweist. Bei den Bodenansprache im Feld wurde die Konsistenz der Böden mit überwiegend steif bis halbfest bzw. fest bestimmt.

Linker Fanggrabendeich

Die bindige Deckschicht besteht hauptsächlich aus schluffigen und tonigen Sanden, sandigen und tonigen Schluffen sowie aus sandigen und schluffigen Tonen. Die Anteile der Beimengungen können von schwach bis stark schwanken. Bereichsweise sind geringe organische Bestandteile enthalten. Im Übergangsbereich zur Schicht 3 stehen ferner auch schluffige schluffig-tonige Sande an. Die bindige Deckschicht reicht nach den Erkundungsergebnissen bis in Tiefen zwischen etwa 0,9 m und 2,6 m unter Gelände. Die Schichtunterfläche liegt etwa zwischen 86,8 m NHN und 88,8 m NHN.

Die mit den schweren Rammsondierungen (DPH) in der bindigen Deckschicht des linken Fanggrabendeichs gemessenen Schlagzahlen liegen zwischen $N_{10}$ = 1 und $N_{10}$ = 15, was auch unter Berücksichtigung der Ansprache des Bohrguts vor Ort auf sehr unterschiedliche Konsistenzen von weich bis halbfest bzw. fest hinweist.

### 6.3.4 Schicht 3: Sande

Rechter Modaudeich

Unterhalb der Deckschicht folgen hellbraune Sande. Im oberen Bereich unmittelbar unter der Deckschicht stehen zunächst schwach schluffige bis schluffige und schwach tonige bis schwach tonige Sande an. Darauf folgen schwach kiesige Sande bis zur jeweiligen Endteufe der Bohrungen bzw. Sondierungen.

Die mit der schweren Rammsonde gemessenen Schlagzahlen liegen überwiegend im Bereich zwischen etwa $N_{10}$ = 1 und $N_{10}$ = 11, was auf eine überwiegend lockere bis mitteldichte und örtlich dichte Lagerung der Böden hinweist. In der Sondierung DPH 1+050 m steigen die Schlagzahlen kaum über $N_{10}$ = 4 über den gesamten Tiefenbereich. Hier sind die Sande durchgehend sehr locker bis locker gelagert. Die Ergebnisse der Sondierung DPH 0+150 m zeigen die Schlagzahlen $N_{10} \geq 4$. Hier sind die Böden überwiegend mitteldicht gelagert. Eine generelle Zunahme der Schlagzahlen und der Lagerungsdichte mit zunehmender Tiefe ist nicht erkennbar.

Linker Fanggrabendeich

Unterhalb der Deckschicht folgen Sande. Im oberen Bereich unmittelbar unter der Deckschicht stehen zunächst sehr schwach schluffige bis schluffige Sande an. Darauf folgen sehr schwach kiesige bis kiesige Sande bis zur jeweiligen Endteufe der Bohrungen bzw. Sondierungen.

Die Schlagzahlen liegen insgesamt im Bereich zwischen $N_{10}$ = 1 und $N_{10}$ = 12. Die Lagerungsdichten sind z. T. sehr unterschiedlich und können bis zur Endteufe der Rammsondierungen von sehr locker bis mitteldicht, örtlich dicht reichen. In der DPH 18+650 und DPH 18+950 m steigen die Schlagzahlen kaum über $N_{10}$ = 4 über den gesamten Tiefenbereich. Hier sind die Sande durchgehend sehr locker bis locker gelagert. Die Ergebnisse der Sondierung DPH 18+050 m zeigen die Schlagzahlen $N_{10} \geq 4$. Hier sind die Böden überwiegend mitteldicht gelagert. Eine generelle Zunahme der Schlagzahlen und der Lagerungsdichte mit zunehmender Tiefe ist nicht erkennbar.

# 7 BODENMECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DER BÖDEN

## 7.1 Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche

### 7.1.1 Schicht 1: Künstliche Auffüllung

Rechter Modaudeich

Die Körnungslinie einer aus der Schicht 1 stammenden Probe (BK 0+450M, t = 0,15 – 1,0 m) wurde mittels kombinierter Sieb- und Schlämmanalyse ermittelt. Der Tonanteil beträgt 12% und der Schluffgehalt 26%. Der Sandanteil beträgt 27%. Der Anteil des Kieskorns wurde zu 35% bestimmt. Dementsprechend handelt es sich bei der Probe nach der Granulometrie um einen schwach tonigen, schluffigen, sandigen Kies.

Die untersuchte Probe Böden gemäß DIN 18196 der Bodengruppe SU* zuzuordnen.

Nachfolgend wird ein die Schicht 1 charakterisierendes Körnungsband dargestellt, welches auf der Bohransprache, der durchgeführten Kornverteilungsanalyse sowie Erfahrungswerten zum Baugrund basiert. Korngrößen außerhalb des Kornverteilungsbandes sind möglich.





Abbildung 7-1 Rechter Modaudeich: charakterisierendes Kornverteilungsband der Schicht 1

Linker Fanggrabendeich

Aus den Auffüllungen der Schicht 1 wurden die Probe BK 19+250F (t = 0,2 m – 1,0 m) im Labor untersucht. Der Wassergehalt wurde zu w = 7,5 % und die Fließ- und Ausrollgrenzen wurden $w_L$ = 25,6 % und $w_P$ = 9,5 % bestimmt. Die Plastizitätszahl ergibt sich $I_p$ = 16,1 % und die Konsistenzzahlen zu $I_c$= 1,02. Dies entspricht einer halbfesten Konsistenz der Probe.

Die Korngrößenverteilung der Probe wurde durch eine kombinierte Sieb-Schlämmanalyse ermittelt. Demnach liegt der Feinkornanteil bei 26 % und der Sandanteil bei 72 %. Der Anteil des Kieskorns beträgt 2 %. Nach der Granulometrie handelt es sich bei der Probe um einen Ton und Sand.

Gemäß DIN 18196 ist die Probe der Bodengruppe TL zuzuordnen.

Das die Schicht charakterisierende Kornverteilungsband befindet sich in Abbildung 7-2. Korngrößen außerhalb des Kornverteilungsbandes sind möglich.





Abbildung 7-2 Linker Fanggrabendeich: charakterisierendes Kornverteilungsband der Schicht 1

### 7.1.2 Schicht 2: Bindige Deckschicht

Rechter Modaudeich

Es wurden insgesamt sieben Proben aus der Schicht 2 im Labor untersucht.

Die Wassergehalte wurden an fünf Proben zu w = 5,4 % bis w = 17,9 % bestimmt.

Die Konsistenzgrenzen ergaben bei fünf untersuchten Proben Fließgrenzen zwischen $w_L$ = 22,4 % und $w_L$ = 48,5 % und Ausrollgrenzen zwischen $w_P$ = 11,2 % und $w_P$ = 18,9 %. Die Plastizitätszahlen wurden damit zu $I_p$ = 3,5 % bis $I_p$ = 32,8 % ermittelt. Die Konsistenzzahlen liegen zwischen $I_c$= 0,9 und $I_c$ = 4,28. Dementsprechend liegen die Proben in steifer bis fester Konsistenz vor.

Die Körnungslinien wurden an fünf Proben der Schicht 2 ermittelt. Demnach liegen die Tonanteile zwischen 8 % und 39 % und die Schluffgehalte liegen zwischen 22 % und 52 %. Der Sandanteil beträgt zwischen 36 % und 49 %. Der Anteil des Kieskorns beträgt bis 2 %.

Nach den ermittelten Konsistenzgrenzen und Körnungslinien sind die untersuchten Böden gemäß DIN 18196 den Bodengruppen SU, UL, TL, TA und TM zuzuordnen.

Nachfolgend wird ein die Schicht 2 charakterisierendes Körnungsband dargestellt, welches auf der Bohransprache, der durchgeführten Kornverteilungsanalyse sowie Erfahrungswerten zum Baugrund basiert. Korngrößen außerhalb des Kornverteilungsbandes sind möglich.





Abbildung 7-3 Rechter Modaudeich: charakterisierendes Kornverteilungsband der Schicht 2

Linker Fanggrabendeich

Es wurden insgesamt 13 Proben aus der Schicht 2 im Labor untersucht.

Es wurden 10 Wassergehalte nach DIN 18121 zu w = 6,6 % bis w = 13,6 % bestimmt.

Die Konsistenzgrenzen nach DIN 18 122 wurden an zehn Proben der Schicht 2 untersucht. Es ergaben sich für diese Proben Fließgrenzen zwischen $w_L$ = 26,1 % und $w_L$ = 66,9 % und Ausrollgrenzen zwischen $w_P$ = 10,1 % und $w_P$ = 21,1 %. Die Plastizitätszahlen wurden damit zu $I_p$ = 14,4 % bis $I_p$ = 45,8 % ermittelt. Mit Konsistenzzahlen zwischen $I_c$= 1,02 und $I_c$ = 1,32 liegen die Proben in halbfester Konsistenz vor.

Die Körnungslinien wurden an 13 Proben der Schicht 2 ermittelt. Demnach liegen die Tonanteile zwischen 7 % und 32 % und im Mittel bei etwa 19 %. Die Schluffgehalte liegen zwischen 5 % und 32 % und im Mittel bei etwa 20 %. Der Sandanteil beträgt zwischen 44 % und 80 % und im Mittel bei 58 %. Die Kieskörner machen einen Anteil zwischen 0 % und 8 % und im Mittel etwa 2 % aus.

Nach den ermittelten Konsistenzgrenzen und Körnungslinien sind die untersuchten Böden gemäß DIN 18196 überwiegend den Bodengruppen TL und TM zuzuordnen. Weiterhin sind drei Proben in die Bodengruppe SU*, ST* bzw. TA einzustufen.

Die Kalkgehalte wurden bei 10 Proben zu $V_{ca}$ = 1 % bis $V_{ca}$ = 40,5 % bestimmt.

Nachfolgend wird ein die Schicht 2 charakterisierendes Körnungsband dargestellt, welches auf der Bohransprache, der durchgeführten Kornverteilungsanalyse sowie Erfahrungswerten zum Baugrund basiert. Korngrößen außerhalb des Kornverteilungsbandes sind möglich.





Abbildung 7-4 Linker Fanggrabendeich: charakterisierendes Kornverteilungsband der Schicht 2

### 7.1.3 Schicht 3: Sande

Rechter Modaudeich

An fünf Proben aus der Schicht 3 wurden die Korngrößenverteilungen durch Nasssiebung und kombinierte Sieb-Schlämmanalyse ermittelt. Die Ton- und Schluffgehalte liegen zwischen 4 % und 43 %. Der Sandanteil beträgt zwischen 56 % und 95 % und im Mittel etwa 81 %. Die Kieskörner machen einen Anteil zwischen 0 % und 1 % und im Mittel etwa 1 % aus.

Nach den ermittelten Körnungslinien sind die untersuchten Böden der Schicht 3 gemäß DIN 18196 überwiegend der Bodengruppe SU und eine Probe in die Bodengruppe SE zuzuordnen.

Nachfolgend wird ein die Schicht 3 charakterisierendes Körnungsband dargestellt, welches auf der Bohransprache, der durchgeführten Kornverteilungsanalyse sowie Erfahrungswerten zum Baugrund basiert. Korngrößen außerhalb des Kornverteilungsbandes sind möglich.





Abbildung 7-5 Rechter Modaudeich: charakterisierendes Kornverteilungsband der Schicht 3

Linker Fanggrabendeich

An 17 Proben wurden die Körnungslinien durch Nasssiebung und kombinierte Sieb-Schlämmanalyse ermittelt. Demnach liegen die Anteile an Feinkorn zwischen 0 % und 23 %. Der Sandanteil beträgt zwischen 74 % und 98 % und im Mittel etwa 89 %. Die Kieskörner machen einen Anteil zwischen 0 % und 18 % und im Mittel etwa 3 % aus.

Der Wassergehalt wurde an einer Probe mit w = 1,38 % bestimmt.

Die Kalkgehalte wurde an einer Probe mit $V_{Ca}$ = 12,2 % bestimmt.

Gemäß DIN 18196 sind die Proben der untersuchten Böden der Schicht 3 überwiegend den Bodengruppen SE und SU zuzuordnen. Zwei Proben gehören in die Bodengruppe SU*, eine Probe ist der Bodengruppe ST* zuzuordnen.

Nachfolgend wird ein die Schicht 3 charakterisierendes Körnungsband dargestellt, welches auf der Bohransprache, der durchgeführten Kornverteilungsanalyse sowie Erfahrungswerten zum Baugrund basiert. Korngrößen außerhalb des Kornverteilungsbandes sind möglich.





Abbildung 7-6 Linker Fanggrabendeich: charakterisierendes Kornverteilungsband der Schicht 3

## 7.2 Charakteristische bodenmechanische Kennwerte

Für die aufgeschlossenen und im Kapitel 6 beschriebenen Baugrundschichten werden die in Tabelle 7-1 zusammengestellten charakteristischen Bodenkennwerte angegeben. Die Ermittlung der Bodenkennwerte erfolgte mit Hilfe der Ergebnisse der Baugrundaufschlüsse, der Ergebnisse der Laborversuche und der bei CDM Smith vorliegenden Erfahrungen mit vergleichbaren Böden. Für erdstatische Berechnungen sind die jeweils ungünstigeren Grenzwerte bzw. Kennwertekombinationen aus den angegebenen Bandbreiten anzusetzen.

Tabelle 7-1: Charakteristische bodenmechanische Kennwerte

| Nr. | Schichteinheit<br>B=Bandbreite<br>C=Charakteristische Werte | | Wichte $\gamma$<br>[kN/m$^3$] | Wichte $\gamma'$ unter Auftrieb [kN/m$^3$] | Reibungs-winkel $\varphi'$ [°] | Kohäsion c' [kN/m$^2$] | Steife-modul $E_s$ [MN/m$^2$] | Durchläs-sigkeits-beiwert $k_f$ [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Künstliche Auffüllungen (nichtbindig) | B | 18 – 20 | 8 – 10 | 30 – 35 | 0 – 2 | 15 – 25 | $10^{-4}$-$10^{-7}$ |
| | | C | 19 | 10 | 32,5 | 0 | 20 | $10^{-5}$ |
| 1b | Künstliche Auffüllungen (bindig) | B | 17 – 19 | 7 – 9 | 25 – 27,5 | 2 – 8 | 2 – 10 | $10^{-6}$-$10^{-9}$ |
| | | C | 18 | 8 | 25 | 5 | 6 | $5x10^{-7}$ |
| 2 | Bindige Deckschichten | B | 18 – 20 | 8 – 10 | 25 – 27,5 | 2 – 8 | 2 – 10 | $10^{-6}$-$10^{-9}$ |
| | | C | 19 | 9 | 25 | 5 | 6 | $5x10^{-7}$ |
| 3 | Sande | B | 19 – 20 | 9 – 10 | 32,5 – 35 | 0 – 1 | 20 – 40 | $10^{-4}$-$10^{-6}$ |
| | | C | 19 | 10 | 32,5 | 0 | 30 | $10^{-5}$ |
| **Materialien Deichsanierung**<br>Charakteristische Werte | | | | | | | | |
| | Auffüllung Deich-körper (nicht bin-dig) | | 19 | 9 | 35 | 0 | -- | $5x10^{-4}$ |
| | Tonabdichtung | | 20 | 10 | 20 | 10 | -- | $1x10^{-8}$ |
| | Schottertrag-schicht (STS) | | 21 | 11 | 40 | 0 | -- | $1x10^{-2}$ |

## 7.3 Frostempfindlichkeit

Die Böden werden gemäß ZTV E-StB 17 [U15] in Frostempfindlichkeitsklassen eingestuft. Demnach sind die Böden der Bodengruppe SE in die Frostempfindlichkeitsklasse F1 (nicht frostempfindlich), die Böden der Bodengruppe SU in die Frostempfindlichkeitsklasse F1 und F2 (nicht frostempfindlich und gering bis mittel frostempfindlich) und die Böden der Bodengruppen TL, TM, UL und SU* in die Frostempfindlichkeitsklasse F3 (stark frostempfindlich) einzustufen.

Die Sande der Auffüllungen (Schicht 1a) und des gewachsenen Bodens (Schicht 3) sind daher hauptsächlich der Frostempfindlichkeitsklasse F1 sowie untergeordnet auch der Klasse F2 zuzuordnen. Die bindigen Böden der Auffüllungen (Schicht 1b) und der Deckschichten (Schicht 2) sind der Frostempfindlichkeitsklasse F3 zuzuordnen.

## 7.4 Einteilung in Homogenbereiche

Nach der aktuell gültigen VOB Teil C (Stand 2019) ist der anstehende Baugrund für die jeweiligen Gewerke in Homogenbereiche zu untergliedern. Der Begriff Homogenbereich ist dabei wie folgt definiert:

*Der Homogenbereich ist ein begrenzter Bereich, bestehend aus einzelnen oder mehreren Boden- oder Felsschichten, der für einsetzbare Erdbaugeräte [und Bauverfahren] vergleichbare Eigenschaften aufweist.*

Die Untergliederung des anstehenden Baugrundes erfolgt für die folgenden, voraussichtlich anfallenden Bauverfahren:

- ATV DIN 18300, (Stand 2019) Erdarbeiten
- ATV DIN 18301, (Stand 2019) Bohrarbeiten
- ATV DIN 18304, (Stand 2019) Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten

Eine Übersicht über die Zuordnung der Bodenschichten zu den Homogenbereichen der verschiedenen anfallenden Bauverfahren wird in Tabelle 7-2 gegeben.

Tabelle 7-2: Zuordnung der Schichten zu Homogenbereichen

| Schicht | | Homogenbereiche | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DIN 18300 (2019) Erdarbeiten IKRIT (E) | DIN 18301 (2016) Bohrarbeiten (B) | DIN 18304 (2016) Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten IKRIT (R) |
| 1a | Künstliche Auffüllungen (nichtbindig) | A-E | A-B | A-R |
| 1b | Künstliche Auffüllungen (bindig) | B-E | B-B | B-R |
| 2 | Bindige Deckschichten | C-E | C-B | C-R |
| 3 | Sande | D-E | D-B | D-R |

Die Eigenschaften und Kennwerte der Homogenbereiche für die voraussichtlich anfallenden Gewerke werden in den nachfolgenden Tabellen angegeben. Die Bandbreiten der Kennwerte gelten für die bei der Erkundung überwiegend angetroffenen Bodenschichten. Zwischen den Untersuchungsstellen können Kennwerte außerhalb der angegebenen Bandbreite auftreten.

Die Kennwerte gelten für die Böden in-situ. Beim Lösevorgang, bei Zutritt von Tagwasser oder bei mechanischer Beanspruchung können Änderungen der Eigenschaften eintreten.

Sollte im Zuge der Bauausführung eine Überprüfung der angegebenen Kennwerte erforderlich werden, so sind die in Tabelle 7-3 angegebenen Bestimmungsverfahren gemäß VOB Teil C anzuwenden.

Tabelle 7-3: Bestimmungsverfahren zur Überprüfung von Kennwerten für Böden gemäß VOB Teil C

| Kennwert | Bestimmungsverfahren |
|---|---|
| Massenanteil Steine, Blöcke, große Blöcke | DIN EN ISO 14 688-1 |
| Korngrößenverteilung | DIN EN ISO 17 892-4 |
| Dichte | bindige Böden: DIN EN ISO 17892-2<br>nicht bindige Böden: DIN 18125-2 |
| Undränierte Scherfestigkeit | Nach DIN 4094-4, DIN EN ISO 17892-7 oder DIN EN ISO 17892-8 |
| Kohäsion | DIN EN ISO 17892-9 und DIN EN ISO 17892-10 |
| Wassergehalt | DIN EN ISO 17892-1 |
| Plastizitätszahl | DIN EN ISO 17892-12 |
| Konsistenzzahl | DIN EN ISO 17892-12 |
| Lagerungsdichte | DIN 18126 (Definition nach DIN EN ISO 14688-2) |
| Abrasivität | NF P18-579 |
| Organischer Anteil | DIN 18128 |
| Kalkgehalt | DIN 18129 |
| Bodengruppen | DIN 18196 |
| LAGA-Klasse | Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“, Stand: 10.12.2015, Hrsg.: RP Darmstadt, Gießen, Kassel |

Tabelle 7-4: Eigenschaften / Kennwerte der Homogenbereiche für Erdarbeiten nach DIN 18300 (2019) – Boden

| Eigenschaft / Kennwert | Homogenbereich Erdarbeiten IKRIT | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **A-E** | **B-E** | **C-E** | **D-E** |
| Schicht [-] | 1a | 1b | 2 | 3 |
| Ortsübliche Bezeichnung [-] | Auffüllungen | Auffüllungen | Sande, tonig<br>Schluffe, sandig, tonig<br>Tone, schluffig | Sande, schluffig, kiesig |
| Bodengruppe [-] | GW, SW | SU*, TA, TL, SU, SU*, UL, TL, TA, TM | SU, SU*, ST, UL, TL, TA und TM | SE, SU, ST*, SU* |
| Stein- und Blockanteile [%]<br>- Steine<br>- Blöcke<br>- große Blöcke | <br>> 30 möglich<br>> 15 möglich<br>> 5 möglich | <br>> 30 möglich<br>> 15 möglich<br>> 5 möglich | <br>≤ 10<br>≤ 5<br>≤ 1 | <br>≤ 10<br>≤ 5<br>≤ 1 |
| Korngrößenverteilung [-] | Abbildung 7-1, Abbildung 7-2 | Abbildung 7-1, Abbildung 7-2 | Abbildung 7-3, Abbildung 7-4 | Abbildung 7-5, Abbildung 7-6 |
| Dichte [1)] [g/cm³] | 1,7 ÷ 2,2 | 1,7 ÷ 2,0 | 1,8 ÷ 2,1 | 1,8 - 2,2 |
| Undränierte Scherfestigkeit [kN/m²] | - | 40 ÷ 200 | 20 ÷ 100 | - |
| Wassergehalt [%] | 5 ÷ 15 | 2 ÷ 40 | 2 ÷ 40 | 1 ÷ 20 |
| Plastizitätszahl [%] | - | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 45 | - |
| Konsistenzzahl [-] | - | 0,5 ÷ >1,0 | 0,7 ÷ >1,0 | - |
| Lagerungsdichte | locker ÷ sehr dicht | | | locker ÷ sehr dicht |
| Organischer Anteil [%] | < 1 | 0 ÷ 50 | < 1 | n.b. |
| LAGA Klasse | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |

1) Feuchtdichte in-situ

n.b.) nicht bestimmt, bzw. nicht relevant

Tabelle 7-5: Eigenschaften / Kennwerte der Homogenbereiche für Bohrarbeiten nach DIN 18301 (2016) – Boden

| Eigenschaft / Kennwert | Homogenbereich Bohrarbeiten (B) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **A-B** | **B-B** | **C-B** | **D-B** |
| Schicht [-] | 1a | 1b | 2 | 3 |
| Ortsübliche Bezeichnung [-] | Auffüllungen | Auffüllungen | Sande, tonig<br>Schluffe, sandig, tonig<br>Tone, schluffig | Sande, schluffig, kiesig |
| Bodengruppe [-] | GW, SW | SU*, TA, TL, SU, SU*, UL, TL, TA, TM | SU, SU*, ST, UL, TL, TA und TM | SE, SU, ST* |
| Stein- und Blockanteile [%]<br>- Steine<br>- Blöcke<br>- große Blöcke | <br>> 30 möglich<br>> 15 möglich<br>> 5 möglich | <br>> 30 möglich<br>> 15 möglich<br>> 5 möglich | <br>≤ 10<br>≤ 5<br>≤ 1 | <br>≤ 10<br>≤ 5<br>≤ 1 |
| Korngrößenverteilung [-] | Abbildung 7-1, Abbildung 7-2 | Abbildung 7-1, Abbildung 7-2 | Abbildung 7-3, Abbildung 7-4 | Abbildung 7-5, Abbildung 7-6 |
| Kohäsion [kN/m²] | 0 ÷ 2 | 2 ÷ 15 | 2 ÷ 15 | 0 ÷ 1 |
| Undränierte Scherfestigkeit [kN/m²] | | 40 ÷ 200 | 20 ÷ 100 | |
| Wassergehalt [%] | 5 ÷ 15 | 2 ÷ 40 | 2 ÷ 40 | 1 ÷ 20 |
| Plastizitätszahl [%] | - | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 45 | - |
| Konsistenzzahl [-] | - | 0,5 ÷ >1,0 | 0,7 ÷ >1,0 | - |
| Lagerungsdichte[3)] | locker ÷ sehr dicht | | | locker ÷ sehr dicht |
| Abrasivität | Stark abrasiv | nicht abrasiv bis schwach abrasiv | nicht abrasiv bis abrasiv | Stark abrasiv |
| LAGA Klasse | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |

Tabelle 7-6: Eigenschaften / Kennwerte der Homogenbereiche für Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten nach DIN 18304 (2016) – Boden

| Eigenschaft / Kennwert | Homogenbereich Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten IKRIT | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **R-A** | **R-C** | **R-D** | **R-F** |
| Schicht [-] | 1a | 1b | 2 | 3 |
| Ortsübliche Bezeichnung [-] | Auffüllungen | Auffüllungen | Sande, tonig Schluffe, sandig, tonig Tone, schluffig | Sande, schluffig, kiesig |
| Bodengruppe [-] | GW, SW | SU*, TA, TL, SU, SU*, UL, TL, TA, TM | SU, SU*, ST, UL, TL, TA und TM | SE, SU, ST* |
| Stein- und Blockanteile [%]<br>- Steine<br>- Blöcke<br>- große Blöcke | <br>> 30 möglich<br>> 15 möglich<br>> 5 möglich | <br>> 30 möglich<br>> 15 möglich<br>> 5 möglich | <br>≤ 10<br>≤ 5<br>≤ 1 | <br>≤ 10<br>≤ 5<br>≤ 1 |
| Korngrößenverteilung [-] | Abbildung 7-1, Abbildung 7-2 | Abbildung 7-1, Abbildung 7-2 | Abbildung 7-3, Abbildung 7-4 | Abbildung 7-5, Abbildung 7-6 |
| Wassergehalt [%] | 5 ÷ 15 | 2 ÷ 40 | 2 ÷ 40 | 1 ÷ 20 |
| Plastizitätszahl [%] | - | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 45 | - |
| Konsistenzzahl [-] | - | 0,5 ÷ >1,0 | 0,7 ÷ >1,0 | - |
| Lagerungsdichte[3)] | locker ÷ sehr dicht | | | locker ÷ sehr dicht |
| LAGA Klasse | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |

# 8 GRUNDWASSER

## 8.1 Hydrogeologische Standortsituation

Die erkundeten durchlässigen Sande bilden den Hauptgrundwasserleiter. Die bindigen Schichten der Deckschicht sowie der die bindigen Schichten der Auffüllungen wirken grundwasserstauend.

Die Grundwasserverhältnisse im Projektgebiet werden aufgrund der durchlässigen Sande von den Wasserständen des Rheins bzw. der Modau und des Fanggrabens beeinflusst.

## 8.2 Wasserstände

Während der vom Oktober 2020 bis Dezember 2020 durchgeführten Baugrunduntersuchungen wurde das Grundwasser in folgenden Tiefen unter der jeweiligen Ansatzhöhe der Bohrungen auf den Deichachsen der vorhandenen Dämme eingemessen:

Tabelle 8-1: Gemessene Grundwasserstände - Kernbohrungen Rechter Modaudeich

| **Station Modau Erkundung** | BK Nr. | GOF [m NHN] | GW-Stand (Abstich) [m] | GW-Stand [m NHN] | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| - 0+150 | BK0+150M | 89,1 | 4,05 | 85,1 | 20.10.2020 |
| - 0+300 | BK0+300M | 89,2 | 4,27 | 85,0 | 20.10.2020 |
| - 0+450 | BK0+450M | 89,8 | 4,15 | 85,6 | 19.10.2020 |
| - 0+600 | BK0+600M | 89,6 | 4,30 | 85,3 | 19.10.2020 |
| - 0+750 | BK0+750M | 89,4 | 4,38 | 85,1 | 19.10.2020 |
| - 0+900 | BK0+900M | 89,7 | 4,35 | 85,3 | 19.10.2020 |
| - 1+050 | BK1+050M | 90,0 | 5,50 | 84,5 | 22.10.2020 |
| - 1+200 | BK1+200M | 90,3 | 5,50 | 84,8 | 22.10.2020 |

Tabelle 8-2: Gemessene Grundwasserstände - Kernbohrungen Linker Fanggrabendeich

| **Station Fanggraben** | BK Nr. | GOF [m NHN] | GW-Stand (Abstich) [m] | GW-Stand [m NHN] | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 16+100 | BK16+100F | 89,4 | 4,5 | 84,9 | 20.10.2020 |
| 16+250 | BK16+250F | 89,2 | 4,5 | 84,7 | 20.10.2020 |
| 16+400 | BK16+400F | 89,0 | 4,0 | 85,0 | 20.10.2020 |
| 16+550 | BK16+550F | 88,9 | 4,0 | 84,9 | 22.10.2020 |
| 16+700 | BK16+700F | 88,7 | 4,5 | 84,2 | 21.10.2020 |
| 16+850 | BK16+850F | 89,0 | 4,5 | 84,5 | 21.10.2020 |
| 17+000 | BK17+000F | 89,2 | 4,5 | 84,7 | 21.10.2020 |
| 17+150 | BK17+150F | 89,3 | - | - | 22.10.2020 |
| 17+300 | BK17+300F | 89,3 | 4,5 | 84,8 | 21.10.2020 |
| 17+450 | BK17+450F | 89,5 | 4,32 | 85,2 | 21.10.2020 |
| 17+600 | BK17+600F | 89,5 | 4,33 | 85,2 | 20.10.2020 |
| 17+750 | BK17+750F | 89,7 | 4,2 | 85,5 | 20.10.2020 |

| **Station Fanggraben** | BK Nr. | GOF [m NHN] | GW-Stand (Abstich) [m] | GW-Stand [m NHN] | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 17+900 | BK17+900F | 89,5 | 4,15 | 85,3 | 20.10.2020 |
| 18+050 | BK18+050F | 89,3 | 4,4 | 84,9 | 29.10.2020 |
| 18+200 | BK18+200F | 89,4 | 4,0 | 85,4 | 29.10.2020 |
| 18+350 | BK18+350F | 89,3 | 4,5 | 84,8 | 30.10.2020 |
| 18+650 | BK18+650F | 89,2 | 4,5 | 84,7 | 27.10.2020 |
| 18+800 | BK18+800F | 89,6 | 4,3 | 85,3 | 27.10.2020 |
| 18+950 | BK18+950F | 90,2 | 4,2 | 86,0 | 27.10.2020 |
| 19+100 | BK19+100F | 90,1 | 4,3 | 85,8 | 28.10.2020 |
| 19+250 | BK19+250F | 90,0 | 4,4 | 85,6 | 28.10.2020 |
| 19+350 | BK19+400F | 90,0 | 4,35 | 85,6 | 28.10.2020 |

Das Grundwasser wurde in den Deichachsen ab Tiefen von ca. 4,1 m bis 5,5 m (RMD) bzw. von 4,0 m bis 4,5 m (LFD) angetroffen. Dies entspricht Grundwasserständen zum Zeitpunkt der Durchführung der Baugrundaufschlüsse zwischen etwa 84,5 m NHN und 85,6 m NHN (RMD, Tabelle 8-1) bzw. zwischen etwa 84,2 m NHN und 86,0 m NHN (LFD, Tabelle 8-2).

Bei den außerhalb der bestehenden Deiche ausgeführten Bohrsondierungen wurde das Grundwasser in ca. 2,8 m bis 3,4 m unter Gelände, entsprechend zwischen etwa 85,2 m NHN und 86,9 m NHN angetroffen (Tabelle 8-3 und Tabelle 8-4).

Bei den Grundwasserstandsmessungen ist zu berücksichtigen, dass eine Einmessung insbesondere bei den Bohrsondierungen nicht immer eindeutig möglich war, da sich die Sondierlöcher teilweise unmittelbar nach Ausführung der Sondierungen wieder schlossen.

Tabelle 8-3: Gemessene Grundwasserstände - Bohrsondierungen Rechter Modaudeich

| **Station Modau** Erkundung | Bohrsondierung | GOF [m NHN] | GW-Stand (Abstich) [m] | GW-Stand [m NHN] | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| - 0+150 | BS 0+150 M | 88,1 | 3,2 *) | 84,9 | 07.12.2020 |
| - 0+650 | BS 0+650 MH | 88,5 | 3,2 *) | 85,3 | 14.12.2020 |
| - 1+050 | BS 1+050 M | 88,3 | 3,3 *) | 85,0 | 14.12.2020 |

*) Das Bohrgut war ab dieser Tiefe nass

Tabelle 8-4: Gemessene Grundwasserstände – Bohrsondierungen Linker Fanggrabendeich

| **Station Fanggraben** | Bohrsondierung | GOF [m NHN] | GW-Stand (Abstich) [m] | GW-Stand [m NHN] | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 16+250 | BS 16+250 F | 88,0 | 2,8 *) | 85,2 | 07.12.2020 |
| 16+700 | BS 16+700 F | 88,3 | 3,1 *) | 85,2 | 14.12.2020 |
| 17+150 | BS 17+150 F | 88,6 | 3,4 *) | 85,2 | 11.12.2020 |
| 17+600 | BS 17+600 F | 88,8 | 3,3 *) | 85,5 | 11.12.2020 |
| 18+050 | BS 18+050 F | 89,2 | 3,3 **) | 85,9 | 11.12.2020 |
| 18+650 | BS 18+650 F | 89,0 | 3,0 *) | 86,0 | 11.12.2020 |
| 19+060 | BS 19+060 F | 89,6 | 3,1 *) | 86,5 | 10.12.2020 |
| 19+385 | BS 19+385 F | 90,0 | 3,1 | 86,9 | 10.12.2020 |

*) Das Bohrgut war ab dieser Tiefe nass

**) Bohrloch zugefallen

## 8.3 Bemessungswasserstand, Deichausbauhöhe

Die Bemessungswasserstände und Deichausbauhöhen wurden zwischen Auftraggeber und Objektplanung abgestimmt und unter Berücksichtigung unterschiedlicher Randbedingungen festgelegt. Die Wasserspiegellagen und erforderlichen Deichausbauhöhen sind für ausgewählte Stationen in Tabelle 8-5 und Tabelle 8-6 zusammengestellt. Wasserstände für Stationen zwischen den hier aufgeführten Profilen wurden linear interpoliert.

Tabelle 8-5: Wasserspiegellagen, Freibord- und Deichausbauhöhen rechter Modaudeich

| **Station Erkundung** | **Bezeichnung** | **Rhein 200/Rhein 20 [m NHN]** | **Freibord gem. DIN 19712** | **Deichausbauhöhe [m NHN]** |
|---|---|---|---|---|
| 0+000 | Ausbaubeginn | 89,04 | 0,50 | 89,54 |
| -0+300 | | 89,09 | 0,50 | 89,59 |
| -0+600 | | 89,14 | 0,50 | 89,64 |
| -0+900 | | 89,20 | 0,50 | 89,70 |
| -1+300 | Ausbauende | 89,41 | 0,50 | 89,91 |

Tabelle 8-6: Wasserspiegellagen, Freibord- und Deichausbauhöhen linker Fanggrabendeich

| Station | Bezeichnung | Rhein 200/Rhein 20 [m NHN] | Freibord gem. DIN 19712 | Deichausbauhöhe [m NHN] |
|---|---|---|---|---|
| 16+100 | Ausbaubeginn | 88,99 | 0,50 | 89,49 |
| 18+350 | | 89,16 | 0,50 | 89,66 |
| 18+900 | Grenze rhein-/ binnenbestimmt | 89,35 | 0,50 | 89,35 |
| 19+500 | Ausbauende | 89,61 | 0,50 | 90,11 |

# 9 SANIERUNGSERFORDERNIS

Die Sanierungserfordernis ergibt sich aus zu steilen wasserseitigen Böschungen sowie daraus, dass kein durchgehender befestigter Deichverteidigungsweg vorhanden ist. Weiterhin ergibt sich ein Sanierungsbedarf aufgrund von Fehlhöhen von ca. 0,8 m (RMD) bzw. rd. 0,5 m (LFD) gegenüber der planmäßigen Ausbauhöhe (Wasserstand beim 200-jährlichen Hochwasser zzgl. 0,5 m Freibord), einem fehlenden Wühltierschutz und in Teilabschnitten aus einem zu geringen Abstand des Baum- und Strauchbewuchses an den Deichfüßen.

## 9.1 Kronenhöhe

Aus der Gegenüberstellung der Wasserspiegellagenberechnung [U16] zzgl. dem erforderlichen Freibord und den gemäß den vorliegenden Vermessungsdaten in den Deichtrassen vorhandenen Geländehöhen ergeben sich für ausgewählte Stationen die Fehlhöhen gemäß Tabelle 9-1 und Tabelle 9-2.

Tabelle 9-1: Fehlhöhenauswertung RMD

| Station Erkundung | Bezeichnung | OK Deich Bestand [m NHN] | OK Deich Soll [m NHN] | Fehlhöhe [m] |
|---|---|---|---|---|
| 0+000 | Ausbaubeginn | 88,71 | 89,54 | 0,83 |
| -0+300 | | 89,27 | 89,59 | 0,32 |
| -0+600 | | 89,66 | 89,64 | -0,02 |
| -0+900 | | 89,69 | 89,70 | 0,01 |
| -1+300 | Ausbauende | 90,48 | 89,91 | -0,57 |

Tabelle 9-2: Fehlhöhenauswertung LFD

| Station | Bezeichnung | OK Deich Bestand [m NHN] | OK Deich Soll [m NHN] | Fehlhöhe [m] |
|---|---|---|---|---|
| 16+100 | Ausbaubeginn | 89,50 | 89,49 | -0,01 |
| 16+400 | | 88,91 | 89,50 | 0,59 |
| 17+000 | | 89,31 | 89,51 | 0,20 |
| 18+800 | Grenze rhein-/binnenbe-stimmt | 89,70 | 89,71 | 0,01 |
| 19+500 | Ausbauende | 90,25 | 90,11 | -0,14 |

## 9.2 Wasserseitige Böschung

Die wasserseitige Böschungsneigung des rechten Modaudeichs beträgt im Mittel etwa 1 : 1,8 und ist damit zu steil für eine Deichunterhaltung. Ferner stehen teilweise Einzelbäume bzw. Baumgruppen in der wasserseitigen Böschung. In der wasserseitigen Böschung sind Schäden durch Wühltierbefall vorhanden.

Am linken Fanggrabendeich ist auf der wasserseitigen Böschung starker Bewuchs vorhanden. Die Böschungen sind dort mit ca. 1 : 2,0 ebenfalls zu steil.

## 9.3 Landseitige Böschung, Sickerlinie

Eine landseitige Deichböschung ist am rechten Modaudeich wegen der Situation „hohes Land“ im Bestand nicht vorhanden. Infolge des Ausbaus ergeben sich örtlich landseitigen Böschungen geringer Höhe. Diese werden mit Böschungsneigung 1 : 3 hergestellt.

## 9.4 Wühltierschäden

In den wasserseitigen Deichböschungen sind örtlich Wühltierschäden vorhanden, da die bestehenden Böschungen nicht mit einem Wühltierschutz versehen sind. Dies betrifft hauptsächlich Abschnitte des rechten Modaudeichs insbesondere im Bereich Waldmühle. Dementsprechend sind Ufersicherungsmaßnahmen erforderlich.

## 9.5 Sandlagen im Deichkörper

Infolge von im Deichkörper angetroffenen Sandlagen kann eine direkte Durchströmung des Deiches auftreten, sofern die Sandlagen von der Wasser- bis zur Landseite durchgehend vorhanden sind.

## 9.6 Deichverteidigungsweg

Ein durchgehender Deichverteidigungsweg ist an den Deichen (LFD und RMD) nicht vorhanden. In den überwiegenden Deichabschnitten besteht nur ein Grasweg, der im Zuge der erforderlichen Geländeprofilierung zurück zu bauen und im Kronenbereich neu aufzubauen ist. Gleiches gilt für den Sonderquerschnitt „Industrie“ zwischen Deich-km 18+000 bis 18+570. Dort ist ein asphaltbefestigter Weg vorhanden, welcher auch der Zufahrt zum Betriebsgelände der GHC Gerling GmbH dient.

## 9.7 Bauwerke

Die Deichstrecken werden durch mehrere Leitungen, Brückenbauwerke und Straßen gequert. Weiterhin sind Objektschutzmaßnahmen für Gebäude, die im Einflussbereich der Deiche liegen, zu berücksichtigen.

Die im Bereich der Deiche vorhandenen Bauwerke (Leitungen, Durchlass) sind, soweit erforderlich, nach den Regeln der Technik zu sichern.

Sanierungsempfehlungen
Um einen den Anforderungen genügenden Zustand herzustellen, sind die folgenden Deichsicherungsarbeiten erforderlich:

- Abrücken der Deichtrasse vom Gewässer zur Gewährleistung des erforderlichen Schutzstreifens
- Höhenanpassung und Verbreiterung der Deichkrone sowie des Stützkörpers
- Befestigung der Deichkrone als Deichverteidigungsweg
- Abflachen der wasserseitigen Böschung durch Bodenabtrag
- Einbau einer Dichtungsschicht auf der Wasserseite
- Verbreiterung des Deichkörpers zur Landseite hin zur Herstellung des Regelprofils
- Aufbringen eines Wühltierschutzes auf den Deichböschungen
- Entfernen von Baum- und Strauchbewuchs in den Deichschutzstreifen
- Bodenaustausch von weichen bindigen und stark organischen Schichten in der Aufstandsfläche des Deichs, sofern erforderlich

Auf der Grundlage der geotechnischen Untersuchungen, der Vorgaben nach DIN 19712 und der Vorgaben des Bauherrn sowie unter Einbeziehung der nach den entsprechenden Normen zu erfüllenden Anforderungen an die innere und äußere Standsicherheit wird abschnittsweise ein Regelaufbau des Deichkörpers vorgeschlagen (s. Abschnitt 10), an dem die Standsicherheitsnachweise geführt werden (s. Abschnitt 11).

Am Deichfuß verlaufende Leitungen sind gemäß den Angaben der DIN 19712 grundsätzlich außerhalb des Schutzstreifens zu verlegen. Bei den Deich querenden Leitungen ist zu überprüfen, ob Schutzrohre vorhanden sind. Gegebenenfalls sind die gemäß den geltenden Regeln der Technik erforderlichen Zusatzmaßnahmen vorzusehen. Durch Verfüllung der Leitungsgräben mit geringdurchlässigem Material ist sicherzustellen, dass sich keine bevorzugten Sickerwege längs der Leitungen einstellen können.

# 10 REGELQUERSCHNITTE

Die Querschnittsgestaltung richtet sich nach den Beanspruchungen, denen der Deich je nach seiner Lage, seinem Zweck und seiner Höhe ausgesetzt ist, nach dem Deichbaumaterial und den Untergrundverhältnissen. Weiteren Einfluss auf die Formgebung haben auch Gesichtspunkte der Deichunterhaltung, der Deichverteidigung sowie der landschaftlichen Einbindung.

Die Regelquerschnitte für den rechten Modaudeich und den linken Fanggrabendeich sind in der Anlage 5 dargestellt. Dies sind im Einzelnen:

- Regelquerschnitt 1 (RMD) Regelausbau
  Deich-km -0+250 bis -0+830, -1+070 bis -1+1+428
- Regelquerschnitt 2 (RMD) Waldmühle
  Deich-km -0+000 bis Deich-km -0+250
- Regelquerschnitt 3 (RMD) Rückverlegung Entwicklungsfläche
  Deich-km -0+830 bis Deich-km -1+070
- Regelquerschnitt 1 (LFD) Deichverteidigungsweg auf Deichkrone
  Deich-km 16+100 bis 18+000 und
  Deich-km 18+570 bis 19+000
- Regelquerschnitt 2 (LFD) Sonderquerschnitt Industrie mit Spundwand, Variante 1
  Deich-km 18+000 bis 18+570
- Regelquerschnitt 3 (LFD) Deich-km 18+570 bis 19+390

## 10.1 Regelquerschnitt 1 (RMD) und Regelquerschnitt 1 (LFD)

Aufgrund der geringen Deichhöhe ist es vorgesehen und möglich, dass der Deichverteidigungsweg auf der Deichkrone angelegt wird. Dabei wird die Deichkrone zur sicheren Befahrung entsprechend breit ausgelegt und befestigt. Die Regelquerschnitte sind in der Anlage 5.1.1 und in der Anlage 5.4 dargestellt.

Demnach wird der Deich grundsätzlich als Zwei-Zonen-Deich mit einem wasserseitig angeordneten Dichtkörper aus feinkörnigem Material (Ton) und landseitig mit einem Stützkörper aus gut verdichtungsfähigem Material ausgebildet.

Zwischen dem Deichkörper und der Modau wird ein Deichschutzstreifen von 5,0 m Breite ausgewiesen. Beim rechten Fanggrabendeich ist aufgrund des im Bereich der Uferböschung vorhandenen Bewuchses eine 10,0 m breite baumfreie Zone vorgesehen.

Als Regelneigung ist für die landseitige Böschung eine Neigung von 1 : 3 festgelegt. Die wasserseitige Böschung ist mit variabler Neigung flacher als 1 : 3 vorgesehen, wobei sich die Neigung aus dem jeweils vorgesehenen Abstand der baumfreien Zone bzw. des Deichschutzstreifens sowie dem Schnittpunkt der vorhandenen Böschung mit dem Bemessungshochwasser $BHQ_{HW200}$ ergibt. Entsprechend ist im Uferbereich eine Geländeprofilierung durch Abtrag (Rückbau des Grasweges) vorzunehmen.

Die Deichkrone besitzt eine Breite von 4,5 m, die sich aus der Breite der Wegbefestigung von 3,0 m zuzüglich einer Bankettbreite von 0,75 m auf beiden Seiten ergibt. Sie wird mit einem Gefälle von 2,5 % zur Wasserseite ausgeführt.

Der Deichverteidigungsweg wird mit einer wassergebundenen Deckschicht befestigt. Es ist ein Gesamtaufbau von d = 0,5 m vorgesehen (0,05 m wassergebundene Decke und 0,45 m Schottertragschicht).

Die Deichböschungen erhalten eine Abdeckung aus 0,2 m dickem Wühltierschutz mit darüberliegendem 0,2 m dickem Oberboden.

Vor Herstellung der Deichschüttung bzw. des Dichtkörpers ist ein im Mittel etwa 0,2 m dicker Abtrag des Oberbodens vorzunehmen. In Abhängigkeit der Beschaffenheit bzw. Tragfähigkeit des Erdplanums kann ein Bodenaustausch zur Stabilisierung des Deichlagers erforderlich werden.

## 10.2 Regelquerschnitt 2 (RMD) – Rückverlegung an der Waldmühle

Aufgrund der Lage der Waldmühle kann die Hochwasserschutzlinie nicht in direkter Gewässerlage geführt werden. Somit wird die Hochwasserschutzlinie um die Waldmühle geführt und damit rückverlegt. Durch das zur Landseite abfallende Gelände ergibt sich durch die Rückverlegung eine größere Deichhöhe in diesem Bereich.

Im Bereich des Regelquerschnittes 2 ergeben sich im Zusammenhang mit dem Nachweis gegen Erosionsgrundbruch (vgl. Kapitel 11.12) Fehlhöhen bei der Betrachtung des Kontrollgefälles ($i_{krit}$ Linie) bis zu 30 cm. Diese werden mit entsprechender Geländeaufhöhung ausgeglichen. Der Regelquerschnitt 2 ist in Anlage 5.2 dargestellt.

## 10.3 Regelquerschnitt 3 (RMD) – Rückverlegung Entwicklungsfläche

Im Abschnitt östlich der Bundesstraße B 44 von Deich-km -0+830 bis -1+070 ist die Schaffung eines Entwicklungsstreifens zur Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur vorgesehen. Die Deichlinie wird dort zur Gewinnung eines ca. 30 m breiten Uferrandstreifens entsprechend rückverlegt. Durch das zur Landseite abfallende Gelände ergibt sich durch die Rückverlegung eine größere Deichhöhe in diesem Bereich.

Der für die oben beschriebenen Bereiche maßgebliche Regelquerschnitt 2 ist in der Anlage 5.3 dargestellt. Demnach entspricht der prinzipielle Innenaufbau sowie die Böschungsneigung von 1:3 dem Regelquerschnitt 1.

## 10.4 Regelquerschnitte 2 (LFD) – Bereich Industrie

Am linken Fanggrabendeich befinden sich auf der Landseite zwischen Deich-km 18+000 und 18+570 die Industriebetriebe HIM und Gerling Holz, welche über einen asphaltierten Weg angedient werden (Schwerlastverkehr). Die Platzverhältnisse sind dort aufgrund der zur Landseite unmittelbar an die Straße angrenzenden Grundstücke und Wasserseitig angrenzenden Gewässerböschung und deren Bewuchs. Der Weg dient daher als Deichverteidigungsweg als auch als Zufahrt für Straße für die Industrie.

Die wasserseitige Böschung ist nicht standsicher und muss mit einer Spundwand in der wasserseitigen Kronenschulter saniert werden (vgl. Kapitel 11.6.1).

Der Deichverteidigungsweg besitzt bei beiden Varianten des Sonderquerschnitts eine Breite von 4,0 m zuzüglich einer Bankettbreite von 0,25 m auf beiden Seiten, entsprechend einer Gesamtbreite von 4,5 m. Er wird mit einem Gefälle von 2,5 % zur Wasserseite ausgeführt.

Für den Deichverteidigungsweg ist eine Bauweise mit Asphaltdecke gemäß RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3 (Asphalttragschicht und Schottertragschicht auf Frostschutzschicht, BK 1,0) geplant. Demnach beträgt die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus mindestens 0,6 m. Zusätzlich sind die Mehr- oder Minderdicken gemäß Tab. 7 der RStO zu beachten.

Zu berücksichtigen ist, dass im Deichabschnitt bei Deich-km 18+355 eine Gasleitung DN 500 den Fanggraben quert. Die Leitung verläuft bis auf Höhe des Bahnübergangs in der Zufahrtsstraße und knickt dann nach Westen ab. Die Anpassungsmaßnahmen der Leitungsquerungen sind in [U18] zu beschrieben.

Aufgrund der Lage der Gasleitung im Wegebereich erfolgt die Einbringung der Spundwand erschütterungsarm (Vorbohren, Einpressen). Weiterhin verträgt die GHC Gerling GmbH keine Erschütterungen, da der Betrieb auf die Herstellung von Industriegasen (Explosionsgefahr) spezialisiert ist.

Aufgrund der Fehlhöhen wird die Deichkrone angehoben und ein neuer asphaltierter Weg gem. RSto, Belastungsklasse BK 1,0 hergestellt.

Die erforderliche Spundwandlänge zur Einhaltung der Sicherheit gegen Geländebruch (geohydraulische Funktion) beträgt 3,50 m. Die Bemessung der Spundwand nach statischem Erfordernis erfolgt im Zuge der Ausführungsplanung.

### 10.5 Regelquerschnitt 3 (LFD)

Zwischen Deich-km 18+570 und 19+390 ist die Situation durch einen starken Bewuchs der wasserseitigen Bestandsböschung sowie der Situation hohes Land geprägt. Fehlhöhen sind in diesem Bereich nicht bzw. nur gering vorhanden. Der i. W. aus dem Straßenaufbau für den Deichverteidigungsweg bestehende Deichkörper ist entsprechend der 10 m breiten baumfreien Zone vom Gewässer abgerückt. Der Regelquerschnitt ist in der Anlage 5.6 dargestellt.

## 11 ERDSTATISCHE UND UNTERGRUNDHYDRAULISCHE NACHWEISE

### 11.1 Allgemeines

Die Standsicherheitsnachweise wurden in Anlehnung an die DIN 19712 [U17] in Verbindung mit den gängigen Merkblättern der DWA [U6] und der BAW [U12] geführt und sind im Einzelnen in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.

Für die Berechnungen wurden die GGU-Programme 2D-SSFlow [U14] und Stability [U13] angewendet.

Es wurden die Bodenkennwerte Tabelle 7-1 angesetzt.

## 11.2 Verkehrslasten

Für die ständige Bemessungssituation (BS-P) wird eine Ersatzlast entsprechend einem SLW 30 von p = 16,70 kN/m² und in der außergewöhnlichen Bemessungssituation (BS-A) ein SLW 45 mit einer Last von p = 25 kN/m² angesetzt. Die Verkehrslasten werden nur angesetzt, wenn sie ungünstig wirken.

Am linken Fanggrabendeich im Abschnitt 18+000 bis 18+570 (RQ 2, LFD) verläuft unmittelbar seitlich der Gewässerböschung eine Zufahrtsstraße. Diese Straße wird unter anderem auch von Schwerlastverkehr befahren. Für die in dem vorgenannten Bereich vorhandenen Berechnungsschnitte wurde auf der sicheren Seite liegend eine Verkehrslast von 33,33 kN/m² entsprechend einem SLW 60 angenommen.

## 11.3 Durchgeführte Standsicherheitsberechnungen

Die Standsicherheitsnachweise wurden für den stationären Zustand in Anlehnung an DIN 19712 [U17] unter Berücksichtigung des Teilsicherheitskonzepts Eurocode 7 GEO-3 bzw. GEO 2 (Gleiten) geführt. Die Sickerlinien wurden unter Berücksichtigung des jeweiligen Deichinnenaufbaus anhand von zweidimensionalen Strömungsberechnungen an ausgewählten Querprofilen ermittelt. Im Einzelnen wurden folgende Standsicherheitsnachweise geführt:

- Böschungsbruchberechnungen
- Sicherheit gegen Auftrieb und hydraulischen Grundbruch
- Standsicherheit in der Sickerstrecke
- Gleitsicherheit (Abschieben des Deichkörpers)
- Spreiznachweis

Weiterhin wurden Nachweise in Hinblick auf Erosionsprozesse innerhalb des Untergrundes und des Deichkörpers geführt. Diese sind:

- Suffosion
- Suberosion
- Kontakterosion

Weiterhin werden die aus der Deichsanierung zu erwartenden Setzungen abgeschätzt.

## 11.4 Berechnungsschnitte

Im Zuge der fortschreitenden Objektplanung mit der Verlegung der Deichtrasse an der Waldmühle und der Planung von Entwicklungsflächen ergibt sich gegenüber der ursprünglichen Stationierung der Berechnungsprofile bezogen auf die Stationierung der aktuellen Planungsachse eine Differenz von bis zu rd. 125 m. In den Bohrlageplänen der Anlage 1.2.1 ist daher sowohl die Stationierung der Achse aus der Entwurfsplanung als auch die Stationierung der Erkundung mit der DDK Stationierung eingetragen.

Am Fanggraben weicht die Stationierung der Entwurfsplanung nur bis zu 10 m von der Erkundungsstationierung ab (vgl. Anlage 1.2.2 und Anlage 1.2.3).

Die nachfolgenden Berechnungen beziehen sich auf die Stationierung, Deichgeometrie sowie die Lage der Deichlinie der Objektplanung ([U18]). Der Aufbau des Untergrundes und des Deichs wurde aus den jeweils benachbarten Erkundungsprofilen in die Berechnungsschnitte projiziert.

Die Zuordnung der Stationen der Berechnungsschnitte ist in Tabelle 11-1 und Tabelle 11-2 zusammengestellt.

Tabelle 11-1: Zuordnung Stationen Berechnungsschnitt rechter Modaudeich

| Rechter Modaudeich | |
|---|---|
| Stationierung Erkundung | Stationierung Objektplanung |
| 0+070 | 0+150 |
| 0+130 | 0+250 |
| 0+290 | 0+400 |
| 0+880 | 1+000 |
| 0+925 | 1+050 |
| 0+975 | 1+100 |
| 1+025 | 1+150 |
| 1+075 | 1+200 |
| 1+120 | 1+250 |
| 1+170 | 1+300 |
| 1+225 | 1+350 |

Tabelle 11-2: Zuordnung Stationen Berechnungsschnitt linker Fanggrabendeich

| Linker Fanggrabendeich | |
|---|---|
| Stationierung Erkundung | Stationierung Objektplanung |
| 16+250 | 16+250 |
| 16+855 | 16+850 |
| 18+060 | 18+050 |
| 18+210 | 18+200 |
| 18+410 | 18+400 |

## 11.5 Randbedingungen

### 11.5.1 Ermittlung der Sickerlinie mittels FE-Berechnung

Die Berechnung der Potentialverteilung und Sickerlinie wurde anhand eines geohydraulischen FE-Modells mit dem Programm GGU-SSFLOW 2D [U15] an repräsentativen 2-dimensionalen, vertikalen Schnitten durchgeführt. Es wurden die folgenden Stationen untersucht:

Tabelle 11-3: Stationen mit 2 D Grundwassermodell

| Station Erkundung | Station Planung | Wasserstand | Bereich / Deich | Anlage Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 0+070 | 0+150 | BHW | Rechter Modaudeich an der Waldmühle | 6.1.1 |
| | | Kronenstau | | 6.1.2 |
| 0+130 | 0+250 | BHW | Rechter Modaudeich | 6.2.1 |
| | | Kronenstau | | 6.2.2 |
| 0+290 | 0+400 | BHW | Rechter Modaudeich | 6.3.1 |
| | | Kronenstau | | 6.3.2 |
| 16+250 | 16+250 | BHW | Linker Fanggrabendeich | 6.4.1 |
| | | Kronenstau | | 6.4.2 |
| 16+850 | 16+850 | BHW | Linker Fanggrabendeich | 6.5.1 |
| | | Kronenstau | | 6.5.2 |

Die Potentialverteilungen und die Lage der Sickerlinien sind in Anlage 6.1 jeweils für beide Bemessungssituationen (Einstau bis BHW und Kronenstau) dargestellt.

Die Erkenntnisse aus den berechneten Stationen zu der Lage der Sickerlinie werden, insofern der Deichinnenaufbau übertragbar ist, auf die übrigen Berechnungsprofile angewendet.

### 11.5.2 Landseitiges Potential des bei Hochwasser unter der Lehmdecke gespannten Grundwassers (Restdruckhöhen)

Die Standsicherheit am landseitigen Deichfuß hängt maßgebend von der sich bei Hochwasser einstellenden Druckhöhe unter der Lehmdecke ab. Je nach Deichgeometrie, Deichmaterialien und Untergrundverhältnissen, insbesondere der Deckschichtmächtigkeit, können vom Regelquerschnitt unterschiedlich hohe Druckwasserstände mit den erforderlichen Sicherheiten aufgenommen werden.

Das Potential am landseitigen Deichfuß kann aus den Ergebnissen von Messungen in deichnah gelegenen Grundwassermessstellen bei Referenzhochwässern abgeleitet werden, wenn solche vorliegen. Sofern für das Untersuchungsgebiet ein Grundwassermodell erstellt wurde, mit dem die Grundwasserverhältnisse bei Hochwasser simuliert werden können, können auch daraus Angaben für Druckwasseransätze entnommen werden. Wenn keine Erkenntnisse über die Grundwasserverhältnisse bei Hochwasserereignissen vorliegen, kann auf der sicheren Seite liegend auch die Druckhöhe in Höhe des Hochwasserstandes auf der Wasserseite angesetzt werden.

Im Falle der zu betrachtenden Deiche an Modau und Fanggraben liegen keine Erkenntnisse aus Messungen vor. Es wird daher mit den maximal möglichen Druckhöhen entsprechend dem wasserseitigen Einstau gerechnet werden.

## 11.6 Standsicherheit der Böschungen nach DIN 4084

### 11.6.1 Wasserseitige Böschung

Der Einstau des Deiches führt zur Teilsättigung des Erdkörpers. Je nach Durchlässigkeit der im Bereich der wasserseitigen Böschung eingebauten Böden, sinkt der Außenwasserstand i. d. R. schneller, als die Sickerlinie im Deich absinken kann. Dadurch stellt sich eine böschungsnahe Durchströmung im Deichkörper auf der Wasserseite ein. Dieser Vorgang der sogenannten "Schnellen Spiegelsenkung" stellt in der Regel den maßgebenden Lastfall für die Wasserseite des Deiches dar.

Gemäß DIN 19712 ist der Nachweis der schnellen Spiegelabsenkung von BHW aus zu untersuchen. Der Nachweis ist gemäß Tabelle 5 der DIN 19712 [U17] in die ständige Bemessungssituation BS-P mit der Einwirkungskombination P.2 (Eigenlasten und Auflasten, Verkehrslasten und Beanspruchungen durch aus BHW fallenden Wasserspiegel) eingeordnet. Dabei wird der Wasserspiegel gemäß DWA-M 507-1 [U6] durch einen Iterationsprozess so ungünstig wie möglich angenommen. Erfahrungsgemäß entspricht dieser Wasserspiegel etwa einem Drittel des BHW.

Sind die zeitabhängigen (instationären) Durchströmungsverhältnisse nicht bekannt, kann vereinfachend und auf der sicheren Seite liegend von einem stationären Durchströmungszustand ausgegangen werden. Dabei wird angenommen, dass sich während des fallenden Wasserspiegels ein stationärer Zustand einstellt, in dem sich eine böschungsnahe Sickerlinie / Strömung einstellt und bestehen bleibt.

Maßgebend für diesen Nachweis ist das Profil mit der höchsten bzw. steilsten wasserseitigen Böschung aus bindigem Material. Ist im Bereich der wasserseitigen Böschung grobkörniges, gut durchlässiges Material verbaut, folgt die Sickerlinie im Deichkörper unmittelbar dem fallenden Außenwasserspiegel und es treten nur geringe Strömungskräfte auf. Das Ergebnis des Nachweises wird außerdem von der Höhe des Restdruckes des unter der Lehmdecke gespannten Grundwassers beeinflusst. Diese wird in Höhe des äußeren Wasserspiegels angesetzt.

Bei den wasserseitigen Böschungen handelt es sich im Wesentlichen um die Böschungen des Gewässerbettes. Die Ufer von Modau und Fanggraben werden fast durchgehend von längs verlaufenden Wegen begleitet, die auf großen Strecken bereits die für den Hochwasserschutz erforderlichen Höhen auch zum Teil auch geringfügig größere Höhen aufweisen. Zum Teil sind auch geringe Fehlhöhen im Bereich von wenigen Zentimetern bis zu mehreren Dezimetern vorhanden.

Die Böschungen der Gewässergerinne weisen unterschiedliche Neigungen zwischen rd. 1 : 1,5 in den steilsten und rd. 1 : 3 in besonders flachen Bereichen auf. Die Böschungshöhen liegen überwiegend zwischen rd. 1,5 m und 2,0 m. Eine besondere Situation ist am linken Fangrabendeich zwischen km 18+000 und 18+570 gegeben, da dort unmittelbar oberhalb der Gewässerböschung die Zufahrtstraße eines Industriegebietes verläuft, die auch von Schwerverkehr benutzt wird. Aufgrund der dort durch den LKW-Verkehr gegebenen Belastung in Verbindung mit besonders steilen Böschungsneigungen um 1 : 1,5 bei rd. 2 m Böschungshöhe ergeben sich hier für die Bestandsböschung in einigen Bemessungssituationen unzulässige Sicherheitsdefizite.

Es wurden hier sowohl die Situation im Bestand als auch verschiedene Ausbaumöglichkeiten mit Böschungsabflachung und alternativer Spundwandsicherung an drei Berechnungsprofilen untersucht.

Betrachtet wurden die folgenden Berechnungsfälle:

| | |
|---|---|
| Bestandsböschung | bei Einstau bis BHW |
| | bei Teileinstau bis ca. halbe Höhe |
| | bei schneller Spiegelsenkung von BHW auf 1/3 von BHW |

Böschung mit Bestandsneigung, aber verschoben in Richtung Gewässer (vergrößerter Sicherheitsabstand der Verkehrslast)

bei Einstau bis BHW
bei Teileinstau bis ca. halbe Höhe
bei schneller Spiegelsenkung von BHW auf 1/3 von BHW

Böschungsabflachung auf Neigung 1 : 2 bzw. 1 : 3

bei Einstau bis BHW
bei Teileinstau bis ca. halbe Höhe
bei schneller Spiegelsenkung von BHW auf 1/3 von BHW

Sicherung durch Spundwand ohne Böschungsabflachung

bei Teileinstau bis ca. halbe Höhe
bei schneller Spiegelsenkung von BHW auf 1/3 von BHW

Tabelle 11-4: Ergebnisse Böschungsbruchnachweise wasserseitige Bestandsböschung, Gleitkreisverfahren DIN 4084

| | Profil Station | Geometrie/ Sicherungsmaßnahme | Wasserstand | Ausnutzungsgrad µ | Anlage Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18+050 | Bestand Neigung 1:1,47 | Teileinstau | 1,06 | 6.3.1.1 |
| | | Abflachung 1:2 | Teileinstau | 0,96 | 6.3.1.2 |
| | | Spundwand, Neigung Bestand | Teileinstau | 0,68 | 6.3.1.3 |
| | | Spundwand, Neigung Bestand | Spiegelsenkung | 0,87 | 6.3.1.4 |
| | | Bestand Neigung 1:1,47 | Spiegelsenkung | 1,27 | 6.3.1.5 |
| | 18+200 | Bestand, Neigung 1:1,49 | BHW | 0,99 | 6.3.2.1 |
| | | Bestand, Neigung 1:1,49 | Teileinstau | 0,98 | 6.3.2.2 |
| | | Bestand, Neigung 1:1,49 | Spiegelsenkung | 1,34 | 6.3.2.3 |
| | | Abflachung 1:3 | Spiegelsenkung | 0,88 | 6.3.2.4 |
| | | Abflachung 1:2 | Spiegelsenkung | 1,11 | 6.3.2.5 |
| | 18+350 | Bestand, 1:1,64 | BHW | 0,98 | 6.3.3.1 |
| | | Bestand, 1:1,64 | Teileinstau | 0,99 | 6.3.3.2 |
| | | Bestand, 1:1,64 | Spiegelsenkung | 1,18 | 6.3.3.3 |
| | | Bestand, 0,5 m abgerückt | Spiegelsenkung | 1,10 | 6.3.3.4 |
| | | Abflachung 1:3 | Spiegelsenkung | 0,97 | 6.3.3.5 |

Die Berechnungsergebnisse sind aus dem Bereich Fanggraben zwischen Deich-km 18+050 und 18+570 sind in Anlage 6.2 dargestellt und in Tabelle 11-4 zusammengefasst.

In den übrigen Bereichen liegt der Deichkörper 5 m (Deichschutzstreifen) bzw., 10 m (Deichschutzstreifen + baumfreie Zone) von der Bestandsböschung zum Gerinne entfernt. Die Standsicherheit der geplanten wasserseitigen Böschung wurde an den in Tabelle 11-5 aufgeführten Schnitten überprüft.

Tabelle 11-5: Ergebnisse Böschungsbruchnachweise wasserseitige Böschung (Planung), Gleitkreisverfahren DIN 4084

| Station Erkundung | Station Planung | Wasserstand | Ausnutzungsgrad μ | Anlage Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 16+250 F | 16+250 F | Spiegelsenkung | 0,53 | 6.3.4.1 |
| 16+850 F | 16+850 F | Spiegelsenkung | 0,53 | 6.3.5.1 |
| 0+070 M | 0+150 M | Spiegelsenkung | 0,62 | 6.3.6.1 |
| 0+130 M | 0+250 M | Spiegelsenkung | 0,50 | 6.3.7.1 |
| 0+290 M | 0+400 M | Spiegelsenkung | 0,49 | 6.3.8.1 |
| 0+880 M | 1+000 M | Spiegelsenkung | 0,63 | 6.3.9.1 |

Die durchgeführten Berechnungen zur Bestandsböschung im Sonderbereich „Industrie“ (Station 18+000F bis 18+570F) zeigen, dass die Böschung im Lastfall schnelle Spiegelsenkung, nicht standsicher ist. Daraufhin wurden zwei Ausbaumöglichkeiten entwickelt und berechnet. Eine standsichere Böschung ist demnach nur mit einer Abflachung der wasserseitigen Bestandsböschung auf eine Neigung von 1 : 3 oder durch Anordnung einer Spundwand zu gewährleisten. Gemäß aktueller Planung wird die Variante mit Ausführung der Spundwand favorisiert. Die Variante ist in Regelquerschnitt 2 (LFD) in Anlage 5.5 dargestellt.

Die rechnerisch ermittelten Ausnutzungsgrade für die geplanten wasserseitigen Böschungen der Deiche liegen zwischen μ = 0,49 und μ = 0,63 und erfüllen damit alle die Bedingung μ ≤ 1,0. Somit ist der Nachweis bei allen Berechnungen erfüllt.

### 11.6.2 Landseitige Böschung

Da an Modau und Fanggraben wegen der geringen Deichhöhen ein Querschnitt ohne Berme zur Ausführung kommen soll, ist hier ebenfalls der Böschungsbruchnachweis der Landseite nach DIN 4084 mit Gleitkreisen zu führen. Es wird die Gesamtstandsicherheit sowie die lokale Standsicherheit mittels böschungsnahen Gleitkreisen für die Einstaufälle BHW (Bemessungssituation BS-P) und bei Kronenstau (Bemessungssituation BS-A) untersucht.

Es wurden Querprofile an folgenden Stationen untersucht, welche die größten Deichhöhen aufweisen.

Tabelle 11-6: Ergebnisse, landseitige Böschung, Gleitkreisverfahren DIN 4084

| Station Erkundung | Station Planung | Wasserstand | Ausnutzungsgrad μ | Anlage Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 0+070 M | 0+150 M | BHW | 0,63 | 6.2.1.1 |
| | | Kronenstau | 0,58 | 6.2.1.2 |
| 0+130 M | 0+250 M | BHW | 0,56 | 6.2.2.1 |
| | | Kronenstau | 0,52 | 6.2.2.2 |
| 0+290 M | 0+400 M | BHW | 0,60 | 6.2.3.1 |
| | | Kronenstau | 0,57 | 6.2.3.2 |
| 0+880 M | 1+000 M | BHW | 0,56 | 6.2.4.1 |
| | | Kronenstau | 0,54 | 6.2.4.2 |
| 16+250 F | 16+250 F | BHW | 0,48 | 6.2.5.1 |
| | | Kronenstau | 0,51 | 6.2.5.2 |
| 16+850 F | 16+850 F | BHW | 0,57 | 6.2.6.1 |
| | | Kronenstau | 0,53 | 6.2.6.2 |

Die rechnerisch ermittelten Ausnutzungsgrade für die geplanten wasserseitigen Böschungen liegen zwischen μ = 0,48 und μ = 0,63 und erfüllen damit alle die Bedingung μ ≤ 1,0. Somit ist der Nachweis bei allen Berechnungen erfüllt.

## 11.7 Auftriebssicherheit, Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch

Gemäß DIN 19712 und DWA-M 507 ist die Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch sowie die Auftriebssicherheit am landseitigen Böschungsfuß als Grenzzustand 1A (Verlust der Lagesicherheit) nachzuweisen. Der Nachweis wird am landseitigen theoretischen Böschungsfuß (Schnittpunkt der verlängerten Böschungslinie des Mindestquerschnitts (Querschnitt mit 3 m breiter Deichkrone) mit der Geländelinie geführt. Aufgrund der zur Aufnahme des Deichverteidigungsweges auf 4,5 m verbreiterten Deichkrone und der geplanten Böschungsneigung von 1 : 3 ergibt sich am Punkt der Nachweisführung eine zusätzliche Auflast vergleichbar mit einer 0,5 m hohen Berme.

Die tabellarische Nachweisführung ist in Anlage 6.5 dokumentiert. Die Druckhöhe des bei Hochwasser unter der Lehmdecke potenziell gespannten Grundwassers wurde auf der sicheren Seite liegend mit der vollen wasserseitigen Einstauhöhe angesetzt (vgl. Kap. 11.5.2) und bei beiden Nachweisen jeweils die Lastfälle BHW und Kronenstau berücksichtigt. Bei den Stationen, an denen Strömungsberechnungen durchgeführt wurden, sind die Druckhöhen aus dem jeweiligen Berechnungsmodell angesetzt worden.

Wegen geringen Deichhöhen sowie der durchgehend vorhandenen und mit Dicken zwischen 1 m und 3 m relativ mächtigen Lehmdecke ergeben sich trotz des ungünstigen Restdruckansatzes insgesamt geringe Ausnutzungsgrade von maximal μ = 0,8. Zusätzlich zu der tabellarischen Auswertung enthält die Anlage 6.5.3 idealisierte Längsschnitte beider Gewässer aus denen die Relationen Deichhöhe – BHW – Dicke der Deckschicht ersichtlich sind, welche die Nachweise maßgeblich beeinflussen.

Die berechneten Ausnutzungsgrade bewegen sich in einem Bereich von μ = 0 bis 0,80 und erfüllen damit alle die Bedingung μ ≤ 1,0. Somit ist der Nachweis bei allen Berechnungen erfüllt.

## 11.8 Standsicherheit in der Sickerstrecke

Gemäß [U12] wird bei nichtbindigem Deichmaterial eine ausreichende Sicherheit gegen oberflächigen Bruch der Böschung eingehalten, wenn für die durchströmte Böschung gilt:

$\tan \beta \leq \tan \varphi'_d$ oberhalb der Sickerlinie

$\tan \beta \leq ½ \cdot \tan \varphi'_d$ unterhalb der Sickerlinie

Hierbei sind:

- $\varphi'_k$ Charakteristischer Wert des Reibungswinkels des Deichmaterials
- $\beta$ Böschungswinkel des Deichs
- $\gamma_\varphi$ Teilsicherheitsbeiwert
  für Bemessungssituation BS-P gilt $\gamma_\varphi = 1{,}25$
  für Bemessungssituation BS-A gilt $\gamma_\varphi = 1{,}10$

Die rechnerisch ermittelten Sickerlinien (vgl. Kapitel 11.5.1, Anlage 6.1) zeigen, dass mit einer wasserseitig angeordneten Tondichtung und nicht bindigem Material als Deichschüttung nicht von einer aus der landseitigen Deichböschung austretenden Sickerlinie auszugehen ist. Daher ist nur im Lastfall „Versagen der Dichtung“ (BS-A) die Situation unterhalb der Sickerlinie einzuhalten.

Die Böschungen der Deiche sind mit einer Neigung 1 : 3 geplant.

An der Böschungsoberfläche ist eine jeweils 20 cm dicke Oberboden- und Wühltierschutzschicht vorgesehen.

Unter Berücksichtigung des vorgesehenen Deichaufbaus muss das Material des Wühltierschutzes einen Reibungswinkel von mindestens 37° (vgl. Tabelle 11-7 und Tabelle 12-1) aufweisen.

Tabelle 11-7: Erforderliche Reibungswinkel der nichtbindigen Böden an der Böschungsoberfläche

| | Neigung 1 : 3 ( β = 18,4°) | |
|---|---|---|
| | Oberhalb der Sickerlinie (BS-P) | Unterhalb der Sickerline mit (BS-A) |
| erf. $\varphi'_k$ | 23° | 37° |

## 11.9 Gleitsicherheit (Sicherheit gegen Abschieben des Deichkörpers)

Die Nachweise der Gleitsicherheit werden an den maßgeblichen Querschnitten der landseitigen Deichböschung jeweils für den Einstau durch das Bemessungshochwasser (BS-P) und den bordvollen Einstau (BS-A) geführt.

Es wird der Versagensfall untersucht, bei dem sich ein Abschieben des gesamten Deichkörpers einstellt. Dementsprechend werden Gleitkörper mit Bruchfugen in der Deichaufstandsfläche untersucht. In der Anlage 6.4 sind für die einzelnen Berechnungen jeweils die Systemskizzen und die Berechnungsergebnisse zusammengestellt. Die Berechnungsergebnisse sind in der Tabelle 11-8.

Tabelle 11-8: Ergebnisse, Abschieben des Deichkörpers

| Station Erkundung | Station Planung | Wasserstand | Ausnutzungsgrad μ | Anlage Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 0+070 M | 0+150 M | BHW | 0,09 | 6.4.1.1 |
| | | Kronenstau | 0,12 | 6.4.1.2 |
| 0+130 M | 0+250 M | BHW | 0,12 | 6.4.2.1 |
| | | Kronenstau | 0,14 | 6.4.2.2 |
| 0+290 M | 0+400 M | BHW | 0,18 | 6.4.3.1 |
| | | Kronenstau | 0,17 | 6.4.3.2 |
| 0+880 M | 1+000 M | BHW | 0,05 | 6.4.4.1 |
| | | Kronenstau | 0,10 | 6.4.4.2 |
| 16+250 F | 16+250 F | BHW | 0,11 | 6.4.5.1 |
| | | Kronenstau | 0,12 | 6.4.5.2 |
| 16+850 F | 16+850 F | BHW | 0,08 | 6.4.6.1 |
| | | Kronenstau | 0,10 | 6.4.6.2 |

Die rechnerisch ermittelten Ausnutzungsgrade für die geplanten wasserseitigen Böschungen liegen zwischen μ = 0,05 und μ = 0,18 und erfüllen damit alle die Bedingung μ ≤ 1,0. Somit ist der Nachweis bei allen Berechnungen erfüllt.

## 11.10 Spreizspannungen

Die Aufnahme der Spreizspannungen kann besonders bei oberflächennah schlechten Baugrundverhältnissen, steilen Böschungen und böschungsparallel durchströmtem Deichkörper problematisch werden [U17]. Ist der Nachweis nicht erfüllt, treten zu hohe Spannungen in Schichtgrenzen und eventuell anderen Bereichen auf, sodass ein Teil des Deichkörpers horizontal gleitet [U6].

Der Nachweis der Spreizsicherheit prüft die lokale Standsicherheit und wird unter Ansatz von polygonalen Gleitflächen nach Janbu geführt.

Die Nachweisführung erfolgt mit dem Programm GGU-Stability [U13]. Durch das landseitig geneigte Gelände wird der Nachweis am landseitigen Böschungsfuß für die Bemessungssituation Einstau bis BHW und bordvollen Einstau geführt. Die Berechnung wurde mit den Teilsicherheitsbeiwerten entsprechen dem BS-P und unter Berücksichtigung einer ungünstigen Potentialverteilung durchgeführt.

Die Spreizspannungen wurden an dem Profil mit der größten Geländeneigung nachgewiesen.

Es wurden die folgenden Berechnungsfälle untersucht:

- 0+400 M BHW (BS-P)
- 0+400 M bordvoller Einstau (BS-A)

Für die untersuchte Bemessungssituation wurde eine Variation von Gleitkörpern mit Bruchfugen im Deichaufbau und an der Deichaufstandsebene untersucht. In der untenstehenden Tabelle 11-9 sind die Ergebnisse nach dem Teilsicherheitskonzept des EC 7 zusammengestellt. Die Systembilder mit den maßgebenden Gleitkörpern sind in Anlage 6.6 dargestellt.

Tabelle 11-9: Spreiznachweis, Ergebnisse

| Station Erkundung | Station Planung | Wasserstand | μ | Anlage Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 0+290 M | 0+400 M | BHW | 0,58 | 6.6.1 |
| 0+290 M | 0+400 M | Kronenstau | 0,50 | 6.6.2 |

Die rechnerisch ermittelten Ausnutzungsgrade für die geplanten wasserseitigen Böschungen liegen zwischen μ = 0,35 und μ = 0,37 und erfüllen damit alle die Bedingung μ ≤ 1,0. Somit ist der Nachweis bei allen Berechnungen erfüllt.

## 11.11 Suffosionsgefährdung

Die Suffosion beschreibt den Prozess der Umlagerung von Feinanteilen durch den Porenraum innerhalb einer Bodenschicht. Die Feinanteile bewegen sich durch den Porenraum der gröberen Körner, dadurch kann der Boden destabilisiert werden. Weiterhin kann es zu einer Verschlechterung der hydraulischen Verhältnisse kommen, die anschließende Materialtransportprozesse begünstigt. Besonders anfällig für Suffosion sind weit- oder intermittierend gestufte Sande und Kiese [U6].

Die Sicherheit gegen Suffosion wird anhand von zwei Kriterien überprüft. Zunächst wird untersucht, ob es rein von den geometrischen Abmessungen der Körner für die feineren Anteile eines Bodens möglich ist, durch dessen Porenraum transportiert zu werden (geometrisches Kriterium). Ist eine solche Umlagerung möglich, wird kontrolliert, ob die hydraulischen Verhältnisse ausreichen, um diese Bewegungen des Feinkorns zu ermöglichen (hydraulisches Kriterium).

Geometrisches Kriterium

Zur Beurteilung der Suffosionsgefährdung der untersuchten Bodenproben wurden die Kornverteilungslinien von 20 Proben mit geringen Feinkornanteilen in Anlage 6.7 hinsichtlich ihrer geometrischen Suffosionsstabilität nach einem rechnerischen Verfahren von BUSCH/LUCKNER [U9] überprüft.

Hierbei wird zur Abschätzung der Suffosionsgefährdung die Sicherheit gegen das Ausspülen der Kornfraktion $d_5$ überprüft. Es wird eine Sicherheit gegen das Ausspülen dieser Kornfraktion von $\eta_{Suff.,erf.} \geq 1{,}5$ gefordert. Der Durchmesser $d_5$ gibt den Korndurchmesser an, den 5 % der Körner einer Probe unterschreiten. Für den Fall, dass die erforderliche Sicherheit $\eta_{d5} \geq 1{,}5$ nicht eingehalten wird, jedoch die Probe eine Sicherheit gegen das Ausspülen der Körner mit $d \leq d_{10}$ von $\eta_{d10} \geq 1{,}5$ aufweist, liegt eine leichte Suffosionsgefährdung vor. Von den insgesamt 20 überprüften Proben weisen 13 keine Suffosionsgefährdung auf. Vier Proben sind leicht suffosionsgefährdet und drei Proben sind suffosionsgefährdet.

Hydraulisches Kriterium

Im vorliegenden Fall besteht nach Auswertung des geometrischen Kriteriums eine Suffosionsgefährdung der Sande. Zur Bewertung, ob nach dem hydraulischen Kriterium Suffosionsprozesse im Boden stattfinden können, wird das vorhandene hydraulische Gefälle mit einem kritischen hydraulischen Gefälle verglichen. Die Ermittlung des kritischen hydraulischen Gefälles erfolgt gemäß [U9].

Der maßgebende vorhandene hydraulische Gradient wird im vorliegenden Fall am Schnitt 0+150 M ermittelt. Dabei wird die Wasserspiegeldifferenz $\Delta h$ zwischen Bemessungswasserstand und dem angesetzten Wasserstand auf der Landseite, entsprechend der Geländehöhe am

landseitigen Deichfuß, zugrunde gelegt. Der kritische Gradient ergibt sich demnach zu $i_{krit\ vorh.}$= $\Delta h / L = 0,1$ (mit einer Wasserspiegeldifferenz von $\Delta h = 1,44$ m und der Aufstandsfläche L = 15,6 m).

Nach der Bewertung der vorhandenen und kritischen, hydraulischen Gradienten der untersuchten Böden ist keine Suffosionsgefährdung gegeben. Die Berechnung ist in der Anlage 6.7 aufgeführt.

## 11.12 Suberosionsgefährdung

Eine Gefährdung der Deichstandsicherheit kann durch Erosionsvorgänge unterhalb der bindigen Deckschicht im Hinterland und im Deichlager eintreten. Durch pflanzliche oder tierische Einwirkung entstehen in den bindigen Deckschichten Wegsamkeiten (Hohlräume, Röhrenbildungen). Die Düseneffekte dieser Röhrenbildungen können im Zusammenhang mit den bei Hochwasser herrschenden hohen Wasserdrücken und die zu Ausspülungen der unter den Deckschichten anstehenden meist gleichkörnigen Sande führen. Diese Erosionsvorgänge sind während und nach Hochwässern an Sandkraterbildungen im Deichhinterland sichtbar.

Untersuchungen von Müller-Kirchenbauer [U7] über diese Vorgänge führten zu dem Ergebnis, dass bei Sandkratern, die nahe am landseitigen Deichfuß liegen, die anfänglich radiale Erosion der Fein-Mittelsande in eine kanalartige, wasserseitig gerichtete Erosion übergeht. Bedingt durch die bindige Deckschicht stürzen diese Erosionskanäle nach einem Hochwasserereignis nicht ein, so dass sich bei dem nächsten Hochwasserereignis der Erosionsvorgang an derselben Stelle fortsetzen kann. Erreicht solch ein Erosionskanal die Wasserseite, ergeben sich im Erosionskanal lokal hohe Strömungsgeschwindigkeiten. Dies ist mit einem Erodieren der Fein-Mittelsande mit progressivem Verlauf verbunden. Dieser Materialentzug unterhalb des Deichlagers kann ein Absacken des Deiches und in der Folge letztendlich einen Bruch des Deiches verursachen.

Die Untersuchungen haben weiter gezeigt, dass es bei Sandkratern, welche einen ausreichenden Abstand zum Böschungsfuß aufweisen, nur zu lokal begrenzten Erosionsvorgängen kommt. Ein Wandern der Erosionsfront in Richtung der Wasserseite ist hierbei nicht zu erwarten.

Um die für die Standsicherheit gefährlichen Erosionskanalbildungen von solchen mit nur flächenhafter, lokal begrenzter Materialerosion unterscheiden zu können, wurde ein sog. kritisches Gefälle - nachfolgend als Kontrollgefälle bezeichnet - eingeführt. Dieses wird durch eine Richtung Landseite geneigte Gerade ($i_{krit}$-Linie) charakterisiert, die am wasserseitigen Böschungsfuß auf der Höhe des Bemessungswasserspiegels beginnt und das Deichhinterland in einem gewissen Abstand zum Böschungsfuß schneidet. Bei Sandkratern, die innerhalb des Bereichs zwischen Böschungsfuß und Schnittpunkt der Kontrollgefällelinie mit dem Hinterland liegen, kann es zu der o.g. gefährlichen kanalartigen Erosion kommen.

Sandkrater, die außerhalb dieses Bereichs beobachtet werden, sind ungefährlich. Die Neigung der Kontrollgefällelinie wird durch die im Deichlager anstehenden Untergrundverhältnisse bestimmt.

Nach den Bohr- und Sondierergebnissen wurden im Untergrund teilweise Wechsellagerungen von Schluffen/Tonen mit Fein-/Mittelsanden bzw. Wechsellagerungen von Fein-/Mittelsanden und Kiessanden erkundet. Gemäß [U7] und [U8] gilt für Feinsande ein zulässiges Kontrollgefälle von $i_{krit}$ = 0,06 bis 0,08. Auf der sicheren Seite liegend wird gemäß [U7], [U8] sowie [U9] ein Kontrollgefälle von $i_{krit}$ = 0,075 = 7,5% angesetzt.

Die $i_{krit}$-Linien sind in der Anlage 6.2 (landseitiger Böschungsbruch im Lastfall BHW) eingetragen. Aufgrund der geringen Deichhöhen an Modau und Fanggraben tritt das Kontrollgefälle nur im Bereich der Waldmühle oberhalb der landseitigen Geländeoberfläche aus. Die maximale Fehlhöhe beträgt ca. 30 cm und tritt bei Station 0+150 M auf. Die nötige Überdeckung wird hergestellt, indem das Gelände entsprechend der Fläche unterhalb der $i_{krit}$ Linie aufgefüllt wird. Der Regelquerschnitt 2 (RMD) stellt die Situation an der Waldmühle dar und ist in Kapitel 10.2 beschrieben und in Anlage 5.2 abgebildet.

## 11.13 Kontakterosion und Filterstabilität

Bei einer Kontakterosion tritt ein Materialtransport zwischen einem feineren (Basisstoff) und einem grobkörnigen Boden (Filterstoff) auf. In der Situation am Fanggraben- und Modaudeich ist die Kontaktzone zwischen dem nicht bindigen Deichmaterial (Filter) und dem anstehenden Boden aus den bestehenden bindigen Auffüllungen oder der Deckschicht (Basis) potenziell für eine Kontakterosion gefährdet.

Um eine Filterstabilität dieser Böden zu gewährleisten wurde ein Körnungsband aus den untersuchten Proben aus Schicht 1b und 2 erstellt. Mittels der Filterregel nach WITT [U6] wurde ein Körnungsband für das anzuliefernde Material für die Deichschüttung konstruiert. Verläuft die Körnungslinie des Liefermaterials innerhalb des Krönungsbandes A-B, sind keine Filterstabilitätsprobleme zwischen dem feinkörnigen und den nicht bindigen Böden im Deichkörper zu erwarten.

Auf das Einbringen eines Filtervlieses zur Unterbindung eines Materialtransports aus den feinkörnigeren in die aus gröberem Material geschütteten Zonen der Deichkörper kann daher i. d. R. verzichtet werden.

### 11.14 Setzungen

Die neu herzustellenden Deiche haben eine Höhe von maximal rd. 1,5 m. Somit wird durch die neue Schüttung nur eine relativ geringe Last aufgebracht, die keine nennenswerten Setzungen verursachen wird. Da von den Gesamtsetzungen etwa 50 % ca. voraussichtlich unmittelbar nach der Lastaufbringung und die restlichen 50% innerhalb ca. eines Jahres nach Abschluss der Baumaßnahme auftreten werden, dürfte das Maß der wirksamen Setzungen lediglich zwischen 0 und maximal 2 cm betragen, so dass zum Ausgleich von Setzungen keine besonderen Maßnahmen erforderlich werden.

## 12 MATERIAL- UND EINBAUANFORDERUNGEN

Für die Erdarbeiten, insbesondere für den Einbau und die Verdichtung der Deichschüttmaterialien gilt i. W. die ZTV E-StB 17. Die erforderlichen Abtragsarbeiten zum Deichneubau sind auf die Witterungsempfindlichkeit der anstehenden bindigen Deckschicht abzustimmen. Die Arbeiten sind so durchzuführen, dass der Lehm nicht durch die Aushubgeräte in seiner vorhandenen Konsistenz gestört und bei ungünstiger Witterung weder durchfeuchtet noch aufgeweicht wird, da die anstehenden Böden bei Wasserzutritt unter mechanischer Beanspruchung zum Verbreien neigen.

Auf den Flächen der neuen Deichaufstandsfläche, die über die Aufstandsfläche des bestehenden Deiches hinausgehen, sind der Oberboden und jeglicher Bewuchs vollständig zu roden. Insbesondere nach der Rodung von Bäumen und Sträuchern sind deren Wurzelwerke restlos aus dem Untergrund zu entfernen. Dabei entstehende Vertiefungen sind mit bindigem Material wieder zu verfüllen. Durchwurzeltes Abtragsmaterial ist für einen Wiedereinbau nicht zulässig.

Das gewachsene bindige Planum sowie bindige Liefermaterialien sind mit knetenden Verdichtungsgeräten (z. B. Schaffußwalze, Gummiradwalze) auf $D_{Pr} \geq 97$ % zu verdichten. Aufgeweichte Partien sind vollständig auszuräumen und durch geeignetes feinkörniges Austauschmaterial zu ersetzen.

Grobkörnige Schüttmaterialien, sind in Lagen einzubauen und mit vibrierenden Verdichtungsgeräten (Rüttelplatten, Rüttelwalzen) zu verdichten.

Der verbleibende Deichkörper ist zur Ausbildung einer Verzahnung mit dem anzuschüttenden Material mit einer Abtreppung zu versehen.

Die Kornzusammensetzungen der Einbaumaterialien der Verbreiterung sind unter Einhaltung der Filterregeln auf die Materialien des Deichkörpers und der Deckschicht abzustimmen (s. Abschnitt 11.13)

Die Anforderungen an die Liefermaterialien sind in der nachfolgenden Tabelle 12-1 zusammengestellt. Sie sind im Rahmen der Aufstellung des Qualitätssicherungsplans für die Baumaßnahme fortzuschreiben.

Tabelle 12-1: Anforderungen an die Liefermaterialien

| Material | Bindiges Liefermaterial Tondichtung | Grobkörniges Liefermaterial | Wühltierschutz, gebrochenes Mineralgemisch |
|---|---|---|---|
| Bodengruppe DIN 18196 | TL, TM, TA | SW/GW | GW, GU, GU* |
| Wasserdurchlässigkeit | $\leq 1 \times 10^{-8}$ | $\geq 5 \times 10^{-4}$ | - |
| Scherparameter | $\varphi' \geq 20°$, $c' \geq 10$ kN/m² | $\varphi' \geq 35°$ | $\varphi' \geq 37{,}5°$ |
| Kornverteilung | | lt. Anlage 6.7 | Kiesanteil > 40 % |

Es sind Eignungsuntersuchungen der vorgesehenen Materialien durchzuführen. Die feinkörnigen Materialien und das Filtermaterial sind auf $D_{Pr} \geq 97$ %, die grob- und gemischtkörnigen Materialien der Tragschichten der Wege auf $D_{Pr} \geq 100$ % der einfachen Proctordichte zu verdichten.

Auf der Tragschicht des Deichverteidigungsweges sind die folgenden Tragfähigkeitswerte nachzuweisen:

$E_{V2} \geq 120$ MN/m²
$E_{V2} / E_{V1} \leq 2{,}3$

Im Bereich des Sonderquerschnitts Industrie gilt:

$E_{V2} \geq 150$ MN/m² auf Schottertragschicht
$E_{V2} \geq 100$ MN/m² auf Frostschutzschicht

$E_{V2} / E_{V1} \leq 2{,}3$

Erdplanum: $E_{V2} \geq 45$ MN/m²

Während der Erdarbeiten sind im Einzelnen folgende Kontrollprüfungen auszuführen:

- Abnahmen des gewachsenen Erdplanums vor dem Aufbau

- Eignungsprüfungen der angelieferten Schüttmaterialien, wie bindige Böden, Mineralgemische, , an repräsentativen Bodenproben aus den Entnahmestellen, einschließlich Nachweis der umwelttechnischen Unbedenklichkeit der Liefermaterialien
- vergleichende Untersuchungen zur Überprüfung der Schüttmaterialien auf Gleichmäßigkeit der Kornzusammensetzung, sowie auf fachgerechten Einbau
- Überprüfung der Verdichtung der eingebauten Böden durch Dichtebestimmungen in Verbindung mit Proctorversuchen sowie jeweils durch Plattendruckversuche auf dem Planum an den Oberkanten der Schichten aus grobkörnigen Böden.

Die Anforderungen an die Materialien und den Einbau sind im Zuge der Ausführungsplanung in einem Qualitätssicherungsplan festzulegen.

CDM Smith Consult GmbH
11.05.2022

erstellt:

gez.

i. V.
Dipl.-Ing. Siegfried Wagner

gez.

i. V.
Dipl.-Ing. Ralf Plamitzer


gez.

i. A.
M. Eng. Moritz Jung

**Verteiler:**
RP Darmstadt, Wasserverband Modaugebiet
jeweils als pdf-Dokument

## ANLAGE 1 LAGEPLÄNE

| | |
|---|---|
| Anlage 1.1 | Übersicht |
| Anlage 1.1.1 | Übersichtskarte, M 1 : 50.000 |
| Anlage 1.1.2 | Übersichtslageplan, M 1 : 2.000 |
| Anlage 1.2 | Lagepläne Baugrundaufschlüsse, M 1 : 2.000 |
| Anlage 1.2.1 | Rechter Modaudeich, Deich-km 0+000 bis -1+300 |
| Anlage 1.2.2 | Linker Fanggrabendeich, Deich-km 16+100 bis 18+050 |
| Anlage 1.2.3 | Linker Fanggrabendeich, Deich-km 18+050 bis 19+500 |




1:50.000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 km

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Antragsteller

HESSEN

Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau
im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet

WASSERVERBAND MODAUGEBIET

Entwurfsverfasser

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Str. 63
64404 Bickenbach

tel: 06257 504-0
fax: 06257 504-100
rhein-main@cdmsmith.com
www.cdmsmith.com

Projekt: Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche (LOS1)
Deich links des Fanggrabens (LFD), Deich rechts der Modau (RMD)
Baugrund- und Gründungsgutachten mit Standsicherheitsuntersuchungen

Titel

# Übersichtskarte

| | Gez. | Bearb. | Gepr. |
|---|---|---|---|
| Datum | Feb. 2021 | Feb. 2021 | Feb. 2021 |
| Name | wil/czy | hap | heu |
| Dateiname | | | |


Projekt-Nr. 117837

Bericht-Nr. G01

Maßstab 1:50.000

Anlage 1.1.1

Plotdatum: 02.07.21 16:08:21
zuletzt Bearbeitet: 11.02.21 14:51:44\\ahs5s01.cdmeu.internal.cdm.com\Projects\117500-117999\117837\500 CAD\540 Vorplanung\541 Arbla\117837-2-01_1.1.1_Uebersichtslp.dwg(1.1.1_Ü-Plan_Modau)




## Legende

- Gemeindegrenze
- Deichachse Bestand gemäß digitalem Deichkataster (DDK)
- 19+ 500 Deich-Km
- Messstelle Landesgrundwasserdienst (Brunnen)
- 1 sonstige schädliche Bodenveränderung (Verdacht aufgehoben)

### Schutzgebiete

- Wasserschutzgebiet Zone 3a

### Denkmalschutz

- Baudenkmal
- Bodendenkmal
- ND Naturdenkmal

### vorh. Leitungen (nur nachrichtlich dargestellt, nicht lagegerecht)

- Fernmeldekabel (Telekom)
- Trinkwasserleitung (Entega)
- Hoch-und Mittelspannung (Entega)
- Niederspannung (Entega)
- Fernmeldekabel (Entega)
- Gasleitung (Entega)
- Gasleitung (Open Grid KSR-Anlage mit LWL-Kabel)
- Hoch-und Mittelspannung (EWR)
- Telekommunikation (EWR)
- Ethylenfernleitung DN250 (BASF)
- 20KV (MKW Westnetz)
- 110KV Hochspannungsfreileitung (Westnetz)
- Beregnung (Wasserleitung Hessenwasser)
- Trinkwasserleitung (TWL Hessenwasser)
- Stromkabel (UEWG)
- Kanal Schmutzwasserleitung (Betonwerk Moll)
- Kanal Regenwasserleitung (Betonwerk Moll)
- Gasleitung (aus FNP übernommen)
- stillgelegte Leitung (BEB Erdgas und Erdöl GmbH) (aus FNP übernommen)
- RW-Einleitung DN600 (HIM)

1:10.000

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 km

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt, unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

Antragsteller

HESSEN

Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau
im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet

WASSERVERBAND MODAUGEBIET

Entwurfsverfasser

CDM Smith


CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Str. 63
64404 Bickenbach
tel: 06257 504-0
fax: 06257 504-100
rhein-main@cdmsmith.com
www.cdmsmith.com

Projekt: Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche (LOS1)
Deich links des Fanggrabens (LFD), Deich rechts der Modau (RMD)
Baugrund- und Gründungsgutachten mit Standsicherheitsuntersuchungen

Titel: Übersichtslageplan

| | Gez. | Bearb. | Gepr. | Projekt-Nr. | Maßstab | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Feb. 2021 | Feb. 2021 | Feb. 2021 | 117837 | 1:10.000 | 1.1.2 |
| Name | wil/czy | hap | heu | Bericht-Nr. G01 | | |
| Dateiname | | | | | | |

\\AI-SF501.CDMEU.INTERNAL.CDM.COM\PROJECTS\117000-117999\117837\500 CAD\500 GUTACHTEN\01 ARDA\GEOTECHNIKBERICHT_01\117837-2-01_1.1.2_LP_OBJEKTPLANUNG_MODAU_FANG_RET.2_ak 2021-04-6-49




## LEGENDE

- Deichachse Bestand gemäß digitalem Deichkataster (DDK)
- 19+ 500 Deich-Km Erkundung
- Deichachse Entwurfsplanung
- 19+ 500 Deich-Km Entwurfsplanung

**geplante Erkundung**

- maschinelle Bohrung
- maschinelle Bohrung + DPH
- Bohrsondierung

**Zuwegung**

- Befestigte Wege
- Wiesen-, Acker- und Waldwege

**Denkmalschutz**

- Baudenkmal
- Flächendenkmal
- Bodendenkmal

**Altlasten**


- sonstige schädliche Bodenveränderung (Verdacht aufgehoben)
- Altablagerung (Fläche nicht bewertet)

**vorh. Leitungen** (nur nachrichtlich dargestellt, nicht lagegerecht)

- Fernmeldekabel (Telekom)
- Trinkwasserleitung (Entega)
- Hoch-und Mittelspannung (Entega)
- Niederspannung (Entega)
- Fernmeldekabel (Entega)
- Gasleitung (Entega)
- Gasleitung (Open Grid KSR-Anlage mit LWL-Kabel)
- Nato-Pipeline (FBG)
- Hoch-und Mittelspannung (EWR)
- Telekommunikation (EWR)
- Ethylenfernleitung DN250 (BASF)
- 20KV (MKW Westnetz)
- 110KV Hochspannungsfreileitung (Westnetz)
- Glasfaserversorgungsleitung (GasLine)
- Beregnung (Wasserleitung Hessenwasser)
- Trinkwasserleitung (TWL Hessenwasser)
- Stromkabel (UEWG)
- Telefon intern Vitosklinik
- Kabel Ringleitung Vitosklinik
- TB 158 Vitosklinik
- Wasserleitung Vitosklinik
- Abwasserdruckleitung (Gemeinde Riedstadt)
- Stromkabel (Wasserverband Modaugebiet)
- Kanal Schmutzwasserleitung (Betonwerk Moll)
- Kanal Regenwasserleitung (Betonwerk Moll)
- Wasserleitung HWR (Entega)

## Planübersicht

Anlage 1.2.1




1:2.000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt, unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.


Auftraggeber
HESSEN
Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau
im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet
UNSERVERBAND RODGAUGEBIET

Planverfasser
CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach
tel: 06257 504-0
fax: 06257 504-100
rhein-main@cdmsmith.com

Projekt: Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche (LOS 1)
Deich links des Fanggrabens (LFD), Deich rechts der Modau (RMD)
Baugrund- und Gründungsgutachten mit Standsicherheitsuntersuchungen

Titel: Lageplan Baugrundaufschlüsse
Rechter Modaudeich, Deich-km 0+000 bis -1+300

| | Gez. | Bearb. | Gepr. | Projekt-Nr. | Maßstab | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 06/2021 | 06/2021 | 06/2021 | 117837 | 1 : 2.000 | 1.2.1 |
| Name | klg | pla | pla | Bericht-Nr. | | |
| Dateiname | N:\...\01_BAUGRUNDUNTERSUCHUNG\...\...KOG_PLAN.DWG | | | G01 | | |




## LEGENDE

- Deichachse Bestand gemäß digitalem Deichkataster (DDK)
- 19+ 500 Deich-Km Erkundung
- Deichachse Entwurfsplanung
- 19+ 500 Deich-Km Entwurfsplanung

geplante Erkundung
- maschinelle Bohrung
- maschinelle Bohrung + DPH
- Bohrsondierung


Zuwegung
- Befestigte Wege
- Wiesen-, Acker- und Waldwege

Denkmalschutz
- Baudenkmal
- Flächendenkmal
- Bodendenkmal

Altlasten
- sonstige schädliche Bodenveränderung (Verdacht aufgehoben)
- Altablagerung (Fläche nicht bewertet)

vorh. Leitungen (nur nachrichtlich dargestellt, nicht lagegerecht)
- Fernmeldekabel (Telekom)
- Trinkwasserleitung (Entega)
- Hoch-und Mittelspannung (Entega)
- Niederspannung (Entega)
- Fernmeldekabel (Entega)
- Gasleitung (Entega)
- Gasleitung (Open Grid KSR-Anlage mit LWL-Kabel)
- Nato-Pipeline (FBG)
- Hoch-und Mittelspannung (EWR)
- Telekommunikation (EWR)
- Ethylenfernleitung DN250 (BASF)
- 20KV (MKW Westnetz)
- 110KV Hochspannungsfreileitung (Westnetz)
- Glasfaserversorgungsleitung (GasLine)
- Beregnung (Wasserleitung Hessenwasser)
- Trinkwasserleitung (TWL Hessenwasser)
- Stromkabel (UEWG)
- Telefon intern Vitosklinik
- Kabel Ringleitung Vitosklinik
- TB 158 Vitosklinik
- Wasserleitung Vitosklinik
- Abwasserdruckleitung (Gemeinde Riedstadt)
- Stromkabel (Wasserverband Modaugebiet)
- Kanal Schmutzwasserleitung (Betonwerk Moll)
- Kanal Regenwasserleitung (Betonwerk Moll)
- Wasserleitung HWR (Entega)

## Planübersicht




1:2.000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt, unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger erwartraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

Auftraggeber
HESSEN
Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau
im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet
UNTERVERBAND RIEDSTADTGEBIET


Planverfasser
CDM Smith
CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach
tel: 06257 504-0
fax: 06257 504-100
rhein-main@cdmsmith.com

Projekt
Sanierung der kommunalen Rheinfügeldeiche (LOS 1)
Deich links des Fanggrabens (LFD), Deich rechts der Modau (RMD)
Baugrund- und Gründungsgutachten mit Standsicherheitsuntersuchungen

Titel
Lageplan Baugrundaufschlüsse
Linker Fanggrabendeich-km 16+100 bis 18+050

| | Gez. | Bearb. | Gepr. | Projekt-Nr. | Maßstab | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 06/2021 | 06/2021 | 06/2021 | 117837 | 1 : 2.000 | 1.2.2 |
| Name | klg | pla | pla | Bericht-Nr. G01 | | |
| Dateiname | N:_21_BAUGRUNDBERICHTE\LFD_...\KOZ_PLAN.dwg | | | | | |

D:\1700\1\1700121\05 CAD\02 ISY\ACHSEN\2 ARKISGESTEIGRABEN\BERICHT_STAND_12_P_BAUGRUNDUNDGRUNDWASSERSCHUTZ\BB_1_KOZ\BB_1_KOZ_PLAN.dwg, mos 3. Mai 2022 11:58:59




## LEGENDE

- Deichachse Bestand gemäß digitalem Deichkataster (DDK)
- 19+ 500 Deich-Km Erkundung
- Deichachse Entwurfsplanung
- 19+ 500 Deich-Km Entwurfsplanung

**geplante Erkundung**

- maschinelle Bohrung
- maschinelle Bohrung + DPH
- Bohrsondierung

**Zuwegung**

- Befestigte Wege
- Wiesen-, Acker- und Waldwege

**Denkmalschutz**

- Baudenkmal
- Flächendenkmal
- Bodendenkmal


**Altlasten**

- 1 sonstige schädliche Bodenveränderung (Verdacht aufgehoben)
- 2 Altablagerung (Fläche nicht bewertet)

**vorh. Leitungen (nur nachrichtlich dargestellt, nicht lagegerecht)**

- Fernmeldekabel (Telekom)
- Trinkwasserleitung (Entega)
- Hoch-und Mittelspannung (Entega)
- Niederspannung (Entega)
- Fernmeldekabel (Entega)
- Gasleitung (Entega)
- Gasleitung (Open Grid KSR-Anlage mit LWL-Kabel)
- Nato-Pipeline (FBG)
- Hoch-und Mittelspannung (EWR)
- Telekommunikation (EWR)
- Ethylenfernleitung DN250 (BASF)
- 20KV (MKW Westnetz)
- 110KV Hochspannungsfreileitung (Westnetz)
- Glasfaserversorgungsleitung (GasLine)
- Beregnung (Wasserleitung Hessenwasser)
- Trinkwasserleitung (TWL Hessenwasser)
- Stromkabel (UEWG)
- Telefon intern Vitosklinik
- Kabel Ringleitung Vitosklinik
- TB 158 Vitosklinik
- Wasserleitung Vitosklinik
- Abwasserdruckleitung (Gemeinde Riedstadt)
- Stromkabel (Wasserverband Modaugebiet)
- Kanal Schmutzwasserleitung (Betonwerk Moll)
- Kanal Regenwasserleitung (Betonwerk Moll)
- Wasserleitung HWR (Entega)

Anlage 1.2.1 **Planübersicht**




1:2.000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 m

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt, unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

Auftraggeber
HESSEN
Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau
im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet
GEWÄSSERVERBAND MODAUGEBIET

Planverfasser
CDM Smith
CDM Smith Consult GmbH
Darmstadter Straße 63
64404 Bickenbach
tel. 06257 504-0
fax. 06257 504-100
rhein-main@cdmsmith.com

Projekt: Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche (LOS 1)
Deich links des Fanggrabens (LFD), Deich rechts der Modau (RMD)
Baugrund- und Gründungsgutachten mit Standsicherheitsuntersuchungen


Titel: Lageplan Baugrundaufschlüsse
Linker Fanggrabendeich-km 17+300 bis 19+500

| | Ges | Bearb. | Gepr. | Projekt-Nr. | Maßstab | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 06/2021 | 06/2021 | 06/2021 | 117837 | 1 : 2.000 | 1.2.3 |
| Name | hpr | plk | dle | Bericht-Nr. | | |
| Dateiname | IN_LP_BAUGRUNDKRON-FDEICHE1_ANHD1.PLN | | | G01 | | |

© ZUSTIMMUNGSVERMERK ZUR NUTZUNG VON GEOBASISDATEN DURCH DRITTE

## ANLAGE 2 LÄNGSSCHNITTE

| | |
|---|---|
| Anlage 2.1.1 | Baugrundlängsschnitt Rechter Modaudeich,<br>Deich-km 0+000 bis -1+300 |
| Anlage 2.1.2 | Baugrundlängsschnitt 1,<br>Linker Fanggrabendeich,<br>Deich-km 16+100F bis 17+150F |
| Anlage 2.1.3 | Baugrundlängsschnitt 2, Linker Fanggrabendeich,<br>Deich-km 17+300F bis 18+350F |
| Anlage 2.1.4 | Baugrundlängsschnitt 3, Linker Fanggrabendeich,<br>Deich-km 18+650F bis 19+850F |




## Legende der Kurzzeichen, Zeichen und Farbkennzeichen für Bodenarten nach DIN 4022 Teil 1 und DIN 4023

| Zeichen | Bodenart | Benennung | Zeichen | Bodenart | Benennung |
|---|---|---|---|---|---|
| X | Steine | x steinig | S | Sand | s sandig |
| G | Kies | g kiesig | gS | Grobsand | gs grobsandig |
| gG | Grobkies | gg grobkiesig | mS | Mittelsand | ms mittelsandig |
| mG | Mittelkies | mg mittelkiesig | fS | Feinsand | fs feinsandig |
| fG | Feinkies | fg feinkiesig | H | Humus, Torf | h humos, torfig |
| U | Schluff | u schluffig | A | Auffüllung | |
| T | Ton | t tonig | Mu | Mutterboden | |

**Nebenanteil**

- stark (> 30%)
- schwach (< 15%)

| | | | |
|---|---|---|---|
| fest | | weich | |
| halbfest | | breig | |
| steif | | nass | |

Zeichen links bzw. rechts der Säule

Grundwasser angebohrt

**Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2**

Schlagzahl für 10 cm Eindringtiefe

| | |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 4,37 cm |
| Spitzenquerschnitt | 15 cm² |
| Gestängedurchmesser | 3,00 cm |
| Rammbärgewicht | 50,00 kg |
| Fallhöhe | 50,00 cm |

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt, unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

Auftraggeber

HESSEN

Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau
im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet

WASSERVERBAND MODAUGEBIET

Planverfasser


CDM Smith Consult GmbH
Darmstadter Straße 63
64404 Bickenbach

tel. 06257 504-0
fax. 06257 504-100
rhein-main@cdmsmith.com

| | |
|---|---|
| Projekt | Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche (LOS 1)<br>Deich links des Fanggrabens (LFD), Deich rechts der Modau (RMD)<br>Baugrund- und Gründungsgutachten mit Standsicherheitsuntersuchungen |
| Titel | Längsschnitt<br>Baugrundlängsschnitt Rechter Modaudeich, Deich-km 0+000 bis -1+300 |

| | Erst. | Bearb. | Gepr. | Projekt-Nr. | Maßstab | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 06/2021 | 06/2021 | 06/2021 | 117837 | 1 : 2.000 | 2.1.1 |
| Name | Kip | pla | pla | Bericht-Nr. | | |
| Dateiname | Pr...\2_1_1_BRU-H-1+200.dwg | | | G01 | | |

G:\DBS_LAUFENDE_PROJEKTE\HESSEN WAV RMD RMD_GRUNDLAGEN\02 AUSWERTUNG\02 BAUGRUND\Rechter Deich\2_1_1_BRU-H-1+200.dwg, 2_1_1_BRU-H-1+200, Kip, 30.06.2021 09:12:52




Schicht (1) = Künstliche Auffüllung
Schicht (2) = Bindige Deckschicht
Schicht (3) = Sande

## Legende der Kurzzeichen, Zeichen und Farbkennzeichen für Bodenarten nach DIN 4022 Teil 1 und DIN 4023

| Zeichen | Bodenart | | Beimengung | Zeichen | Bodenart | | Beimengung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | Steine | x steinig | | S | Sand | s sandig |
| | G | Kies | g kiesig | | gS | Grobsand | gs grobsandig |
| | gG | Grobkies | gg grobkiesig | | mS | Mittelsand | ms mittelsandig |
| | mG | Mittelkies | mg mittelkiesig | | fS | Feinsand | fs feinsandig |
| | fG | Feinkies | fg feinkiesig | | H | Humus, Torf | h humos, torfig |
| | U | Schluff | u schluffig | | A | Auffüllung | |
| | T | Ton | t tonig | | Mu | Mutterboden | |

**Nebenanteil**

— stark (> 30%)
– schwach (< 15%)

| | | | |
|---|---|---|---|
| fest | | weich | |
| halbfest | | breiig | |
| steif | | nass | |

Zeichen links bzw. rechts der Säule

Grundwasser angebohrt

**Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2**

Schlagzahl für 10 cm Eindringtiefe

| | |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 4,37 cm |
| Spitzenquerschnitt | 15,00 cm² |
| Gestängedurchmesser | 3,20 cm |
| Rammbärgewicht | 50,00 kg |
| Fallhöhe | 50,00 cm |

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt, unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mißgebraucht werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

Auftraggeber

HESSEN

Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau
im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet

UNSERE UMWELT. UNSERE ZUKUNFT.

Planverfasser

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach


tel. 06257 504-0
fax. 06257 504-100
rhein-main@cdmsmith.com

Projekt: Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche (LOS 1)
Deich links des Fanggrabens (LFD), Deich rechts der Modau (RMD)
Baugrund- und Gründungsgutachten mit Standsicherheitsuntersuchungen

Titel: Längsschnitt
Baugrundlängsschnitt 1, Linker Fanggrabendeich, Deich-km 16+100F bis 17+150F

| | Erst. | Bearb. | Gepr. | Projekt-Nr. | Maßstab | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 06/2021 | 06/2021 | 06/2021 | 117837 | 1 : 2.000 | 2.1.2 |
| Name | Kip | pla | pla | Bericht-Nr. G01 | | |
| Dateiname | Pr...\1_2_LS_RL-16-100_17-150F.dwg | | | | | |

DIESE UNTERLAGE DARF URHEBERRECHTLICH DEM SCHUTZ UNTERLIEGEN. DIE WEITERGABE SOWIE JEDE VERVIELFÄLTIGUNG BEDARF DER SCHRIFTLICHEN GENEHMIGUNG DES AUTORS. © CDM SMITH




## Legende der Kurzzeichen, Zeichen und Farbkennzeichen für Bodenarten nach DIN 4022 Teil 1 und DIN 4023

| Zeichen | Bodenart | Beimengung | Zeichen | Bodenart | Beimengung |
|---|---|---|---|---|---|
| X | Steine | x steinig | S | Sand | s sandig |
| G | Kies | g kiesig | gS | Grobsand | gs grobsandig |
| gG | Grobkies | gg grobkiesig | mS | Mittelsand | ms mittelsandig |
| mG | Mittelkies | mg mittelkiesig | fS | Feinsand | fs feinsandig |
| fG | Feinkies | fg feinkiesig | H | Humus, Torf | h humos, torfig |
| U | Schluff | u schluffig | A | Auffüllung | |
| T | Ton | t tonig | Mu | Mutterboden | |

**Nebenanteil**

- — sehr schwach (< 30%)
- – schwach (< 15%)
- | fest
- | halbfest
- | steif
- ) weich
- ) breig
- u nass

Zeichen links bzw. rechts der Säule

▽ Grundwasser angebohrt

**Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2**

Schlagzahl für 10 cm Eindringtiefe

| Rammart | Schlagzahl |
|---|---|
| leicht | N10 |
| mittel | N10 |
| schwer | N10 |

| | DPH |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 4,37 cm |
| Kegelmantelfläche | 150 cm² |
| Gestängedurchmesser | 3,20 cm |
| Rammgewicht | 50,00 kg |
| Fallhöhe | 50,00 cm |

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt, unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

Auftraggeber

HESSEN

Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau
im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet

Planverfasser

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach


tel. 06257 504-0
fax. 06257 504-100
rhein-main@cdmsmith.com

Projekt: Sanierung der kommunalen Rheinfluggeldeiche (LOS 1)
Deich links des Fanggrabens (LFD), Deich rechts der Modau (RMD)
Baugrund- und Gründungsgutachten mit Standsicherheitsuntersuchungen

Titel: Längsschnitt
Baugrundlängsschnitt 2, Linker Fanggrabendeich, Deich-km 17+300F bis 18+350F

| | Erst. | Bearb. | Gepr. | Projekt-Nr. | Maßstab | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 06/2021 | 06/2021 | 06/2021 | 117837 | 1 : 2.000 | 2.1.3 |
| Name | Kip | pla | pla | Bericht-Nr. G01 | | |
| Dateiname | Pr...2_1_LS-17+300_18+350.dwg | | | | | |

S:\COMMU\INTERN\AL-CDM.COM\PROJEKTE\19-17500\5-117837\500 OUTPUT\INTERN\221 MODAU\GEOTECHNIK\BERICHT_01\ANL_2_1_4_LFD-18+650F-19+350F.vwprj - Layout: 2_1_4_LFD-18+650F-19+350F - vwprj: 1 - Jul. 2021 08:17:13




Schicht (1) = Künstliche Auffüllung
Schicht (2) = Bindige Deckschicht
Schicht (3) = Sande

## Legende der Kurzzeichen, Zeichen und Farbkennzeichen für Bodenarten nach DIN 4022 Teil 1 und DIN 4023

| Zeichen | Bodenart | | Beimengung | |
|---|---|---|---|---|
| | X | Steine | x | steinig |
| | G | Kies | g | kiesig |
| | gG | Grobkies | gg | grobkiesig |
| | mG | Mittelkies | mg | mittelkiesig |
| | fG | Feinkies | fg | feinkiesig |
| | U | Schluff | u | schluffig |
| | T | Ton | t | tonig |
| | S | Sand | s | sandig |
| | gS | Grobsand | gs | grobsandig |
| | mS | Mittelsand | ms | mittelsandig |
| | fS | Feinsand | fs | feinsandig |
| | H | Humus, Torf | h | humos, torfig |
| | A | Auffüllung | | |
| | Mu | Mutterboden | | |

*Nebenanteil*
stark (> 30%)
schwach (< 15%)

fest, halbfest, steif
weich, breiig, nass

*Zeichen links bzw. rechts der Säule*
Grundwasser angebohrt

*Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2*
Schlagzahl für 10 cm Eindringtiefe
Tiefe (m)
1
5
10

| | DPH |
|---|---|
| Spitzendurchmesser | 4,37 cm |
| Spitzenquerschnitt | 15,00 cm² |
| Gestängedurchmesser | 3,20 cm |
| Rammbärgewicht | 50.00 kg |
| Fallhöhe | 50.00 cm |

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt, unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

Auftraggeber
HESSEN
Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau
im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet
WASSERVERBAND MODAUGEBIET

Planverfasser
CDM Smith
CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach
tel. 06257 504-0
fax: 06257 504-100
rhein-main@cdmsmith.com

Projekt: Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche (LOS 1)
Deich links des Fanggrabens (LFD), Deich rechts der Modau (RMD)
Baugrund- und Gründungsguachten mit Standsicherheitsuntersuchungen

Titel: Längsschnitt
Baugrundlängsschnitt 3, Linker Fanggrabendeich, Deich-km 18+650F bis 19+850F

| | Gez. | Bearb. | Gepr. | Projekt-Nr. | Maßstab | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 06/2021 | 06/2021 | 06/2021 | 117837 | 1 : 2.000 | 2.1.4 |
| Name | ngy | pla | pla | Bericht-Nr. G01 | | |
| Dateiname | ltm_2_1_4_LFD-18+650F-19+350F.DWG | | | | | |

# ANLAGE 3 ERGEBNISSE DER FELDER-KUNDUNGEN


# Anlage 3.1 Bodenprofile der maschinellen Kernbohrungen Fa. Deponata

# Anlage 3.1.1 Bodenprofile Bohrungen und Rammdiagramme Rechter Modaudeich

NHN + 89,10 m

## BK/DPH 0+150M

### DPH0+150M





*Höhenmaßstab: 1:50*



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Name:** | **BK/DPH 0+150M** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 462370 |
| Bohrfirma: | Deponata/WST GmbH | | | Hochwert: | 5516114 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 22.10.2020 | Ansatzhöhe: | 89,10 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | 3. | Endtiefe: | 6,00 m |

NHN + 89,20 m

## BK 0+300M





*Höhenmaßstab: 1:50*



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BK 0+300M** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 462509 |
| Bohrfirma: | Deponata | Hochwert: | 5516110 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: 20.10.2020 | Ansatzhöhe: 89,20 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 6,00 m |

NHN + 89,80 m

# BK 0+450M




*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Aufschluss:** | **BK 0+450M** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 462674 |
| Bohrfirma: | Deponata | | | Hochwert: | 5516111 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 19.10.2020 | Ansatzhöhe: | 89,80 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | | Endtiefe: | 6,00 m |

NHN + 89,60 m

## BK/DPH 0+600M

### DPH0+600M





*Höhenmaßstab: 1:50*

*Blatt 1 von 1*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Name:** | **BK/DPH 0+600M** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 462819 |
| Bohrfirma: | Deponata/WST GmbH | | | Hochwert: | 5516107 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 14.12.2020 | Ansatzhöhe: | 89,60 m |
| Projekt-Nr.: | 117837117837 | Anlage | 3. | Endtiefe: | 6,00 m |

NHN + 89,40 m

# BK 0+750M




*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BK 0+750M** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 462963 |
| Bohrfirma: | Deponata | Hochwert: | 5516097 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: 19.10.2020 | Ansatzhöhe: 89,40 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 6,00 m |

CDM Smith

NHN + 89,70 m

# BK 0+900M




*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BK 0+900M** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 463113 |
| Bohrfirma: | Deponata | Hochwert: | 5516097 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: 19.10.2020 | Ansatzhöhe: 89,70 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 6,00 m |

CDM Smith

NHN + 90,00 m

## BK/DPH 1+050M

### DPH1+050M





*Höhenmaßstab: 1:50*

*Blatt 1 von 1*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Name:** | **BK/DPH 1+050M** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 463264 |
| Bohrfirma: | Deponata/WST GmbH | | | Hochwert: | 5516071 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 22.10.2020 | Ansatzhöhe: | 90,00 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | 3. | Endtiefe: | 7,00 m |

NHN + 90,30 m

# BK 1+200M




*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BK 1+200M** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 463418 |
| Bohrfirma: | Deponata | Hochwert: | 5516061 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: 22.10.2020 | Ansatzhöhe: 90,30 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 8,00 m |

# Anlage 3.1.2 Bodenprofile Bohrungen und Rammdiagramme Linker Fanggrabendeich

NHN + 89,40 m

# BK 16+100 F




*Höhenmaßstab: 1:50*


*Blatt 1 von 1*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Aufschluss:** | **BK 16+100 F** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 462349 |
| Bohrfirma: | Deponata | | | Hochwert: | 5515976 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 20.10.2020 | Ansatzhöhe: | 89,40 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | | Endtiefe: | 6,00 m |

NHN + 89,20 m

## BK/DPH 16+250 F

### DPH16+250F




*Höhenmaßstab: 1:50*



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Name:** | **BK/DPH 16+250 F** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 462503 |
| Bohrfirma: | Deponata/WST GmbH | | | Hochwert: | 5515936 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 20.10.2020 | Ansatzhöhe: | 89,20 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | 3. | Endtiefe: | 6,00 m |

NHN + 89,00 m

# BK 16+400 F





*Höhenmaßstab: 1:50*



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Aufschluss:** | **BK 16+400 F** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 462678 |
| Bohrfirma: | Deponata | | | Hochwert: | 5515853 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 20.10.2020 | Ansatzhöhe: | 89,00 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | | Endtiefe: | 6,00 m |

NHN + 88,90 m

# BK 16+550 F




*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BK 16+550 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 462778 |
| Bohrfirma: | Deponata | Hochwert: | 5515831 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: 22.10.2020 | Ansatzhöhe: 88,90 m |
| Projekt-Nr.: | 117837117837 | Anlage | Endtiefe: 6,00 m |

CDM Smith

NHN + 88,70 m

## BK/DPH 16+700 F

### DPH16+700F





*Höhenmaßstab: 1:50*

*Blatt 1 von 1*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Name:** | **BK/DPH 16+700 F** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 462914 |
| Bohrfirma: | Deponata/WST GmbH | | | Hochwert: | 5515746 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 21.10.2020 | Ansatzhöhe: | 88,70 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | 3. | Endtiefe: | 6,00 m |

NHN + 89,00 m

# BK 16+850 F





*Höhenmaßstab: 1:50*



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BK 16+850 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 463025 |
| Bohrfirma: | Deponata | Hochwert: | 5515676 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: 21.10.2020 | Ansatzhöhe: 89,00 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 6,00 m |

NHN + 89,24 m

# BK 17+000 F




*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BK 17+000 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 463131 |
| Bohrfirma: | Deponata | Hochwert: | 5515556 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: 21.10.2020 | Ansatzhöhe: 89,24 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 6,00 m |

CDM Smith

NHN + 89,30 m

## BK/DPH 17+150 F

### DPH17+150F





*Höhenmaßstab: 1:50*

*Blatt 1 von 1*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Name:** | **BK/DPH 17+150 F** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 463202 |
| Bohrfirma: | Deponata/WST GmbH | | | Hochwert: | 5515433 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 22.10.2020 | Ansatzhöhe: | 89,30 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | 3. | Endtiefe: | 6,00 m |

NHN + 89,30 m

# BK 17+300 F




*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BK 17+300 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 463335 |
| Bohrfirma: | Deponata | Hochwert: | 5515358 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: 21.10.2020 | Ansatzhöhe: 89,30 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 6,00 m |

CDM Smith

NHN + 89,50 m

# BK 17+450 F




*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Aufschluss:** | **BK 17+450 F** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 463403 |
| Bohrfirma: | Deponata | | | Hochwert: | 5515223 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 20.10.2020 | Ansatzhöhe: | 89,50 m |
| Projekt-Nr.: | 117837117837 | Anlage | | Endtiefe: | 6,00 m |

NHN + 89,50 m

## BK/DPH 17+600 F

### DPH17+600F





*Höhenmaßstab: 1:50*

*Blatt 1 von 1*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Name:** | **BK/DPH 17+600 F** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 463436 |
| Bohrfirma: | Deponata/WST GmbH | | | Hochwert: | 5515081 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 29.10.2020 | Ansatzhöhe: | 89,50 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | 3. | Endtiefe: | 6,00 m |

NHN + 89,70 m

# BK 17+750 F





*Höhenmaßstab: 1:50*

*Blatt 1 von 1*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Aufschluss:** | **BK 17+750 F** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 463540 |
| Bohrfirma: | Deponata | | | Hochwert: | 5514959 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 20.10.2020 | Ansatzhöhe: | 89,70 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | | Endtiefe: | 6,00 m |

NHN + 89,50 m

# BK 17+900 F




*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BK 17+900 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 463639 |
| Bohrfirma: | Deponata | Hochwert: | 5514848 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: 20.10.2020 | Ansatzhöhe: 89,50 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 6,00 m |

NHN + 89,30 m

## BK/DPH 18+050 F

### DPH18+050F





*Höhenmaßstab: 1:50*



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Name:** | **BK/DPH 18+050 F** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 463711 |
| Bohrfirma: | Deponata/WST GmbH | | | Hochwert: | 5514715 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 29.10.2020 | Ansatzhöhe: | 89,30 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | 3. | Endtiefe: | 6,00 m |

NHN + 89,40 m

# BK 18+200 F





*Höhenmaßstab: 1:50*



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BK 18+200 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 463744 |
| Bohrfirma: | Deponata | Hochwert: | 5514577 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: 29.10.2020 | Ansatzhöhe: 89,40 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 6,00 m |

NHN + 89,30 m

# BK 18+350 F




*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BK 18+350 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 463805 |
| Bohrfirma: | Deponata | Hochwert: | 5514452 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: 29.10.2020 | Ansatzhöhe: 89,30 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 6,00 m |

NHN + 89,20 m

## BK/DPH 18+650 F

### DPH18+650F





*Höhenmaßstab: 1:50*

*Blatt 1 von 1*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Name:** | **BK/DPH 18+650 F** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 463980 |
| Bohrfirma: | Deponata/WST GmbH | | | Hochwert: | 5514184 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 27.10.2020 | Ansatzhöhe: | 89,20 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | 3. | Endtiefe: | 6,00 m |

NHN + 89,60 m

# BK 18+800 F




*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BK 18+800 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 464131 |
| Bohrfirma: | Deponata | Hochwert: | 5514137 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: 27.10.2020 | Ansatzhöhe: 89,60 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 6,00 m |

NHN + 90,20 m

## BK/DPH 18+950 F

### DPH18+950F





*Höhenmaßstab: 1:50*

*Blatt 1 von 1*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Name:** | **BK/DPH 18+950 F** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 464316 |
| Bohrfirma: | Deponata/WST GmbH | | | Hochwert: | 5514114 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 27.10.2020 | Ansatzhöhe: | 90,20 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | 3. | Endtiefe: | 6,00 m |

NHN + 90,10 m

# BK 19+100 F





*Höhenmaßstab: 1:50*



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BK 19+100 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 464415 |
| Bohrfirma: | Deponata | Hochwert: | 5514102 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: 27.10.2020 | Ansatzhöhe: 90,10 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 6,00 m |

NHN + 90,00 m

# BK 19+250 F




*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BK 19+250 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 464566 |
| Bohrfirma: | Deponata | Hochwert: | 5514069 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: 28.10.2020 | Ansatzhöhe: 90,00 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 6,00 m |

NHN + 90,00 m

## BK/DPH 19+350 F

### DPH19+350F




*Höhenmaßstab: 1:50*

*Blatt 1 von 1*


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Name:** | **BK/DPH 19+350 F** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 464663 |
| Bohrfirma: | Deponata/WST GmbH | | | Hochwert: | 5514072 |
| Bearbeiter: | Janz | Datum: | 28.10.2020 | Ansatzhöhe: | 90,00 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | 3. | Endtiefe: | 6,00 m |


# Anlage 3.2 Bodenprofile Bohrsondierungen und Rammdiagramme CDM Smith

# Anlage 3.2.1 Bodenprofile Bohrsondierungen und Rammdiagramme Rechter Modaudeich

NHN + 88,10 m

## BS 0+150 M




0,00 – 0,50: 0,50, U, fs, steif, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, braun

0,50 – 0,90: 0,40, U, ms, steif, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren, beige bis braun

0,90 – 3,20: 2,30, mS, fs-gs', nass, mäßig schwer zu bohren, beige bis grau, kalkhaltig

3,20 – 5,00: 1,80, mS, fs-gs', nass, mäßig schwer zu bohren, beige bis grau, kalkhaltig

*Höhenmaßstab: 1:50*





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BS 0+150 M** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 462372 |
| Bohrfirma: | WST GmbH | Hochwert: | 5516145 |
| Bearbeiter: | szb | Datum: 07.12.2020 | Ansatzhöhe: 88,10 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 5,00 m |

CDM Smith

NHN + 88,50 m

# BS 0+650 MH




0,00 – 0,20: 0,20, S, fg-mg, u, Wurzeln, h', erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, braun

0,20 – 0,70: 0,50, U, t, s, Wurzeln, h', steif, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, braun

0,70 – 1,10: 0,40, fS-U, g'-mg', erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, grau bis weiß

1,10 – 2,00: 0,90, fS, ms, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, grau

2,00 – 3,20: 1,20, mS, fs, nass, mäßig schwer zu bohren, beige bis grau, kalkhaltig, Bohrloch zugefallen bei 3,10 m

3,20 – 4,40: 1,20, mS, fs, nass, mäßig schwer zu bohren, beige bis grau, kalkhaltig

4,40 – 5,00: 0,60, kve


*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | | | |
| **Aufschluss:** | **BS 0+650 MH** | | | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | | | Rechtswert: | 462869 |
| Bohrfirma: | WST GmbH | | | Hochwert: | 5516138 |
| Bearbeiter: | szb | Datum: | 14.12.2020 | Ansatzhöhe: | 88,50 m |
| Projekt-Nr.: | 117837117837 | Anlage | | Endtiefe: | 5,00 m |

NHN + 88,30 m

## BS 1+050 M




0,00 – 0,60: 0,60, U-T, s', Wurzeln, h', steif, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren bis leicht zu bohren, braun

0,60 – 1,20: 0,60, fS-U, fg'-mg', erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, grau bis weiß

1,20 – 2,00: 0,80, fS, ms, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, beige bis grau, kalkhaltig

2,00 – 3,30: 1,30, mS, fs, fg'-mg', nass, mäßig schwer zu bohren, grau bis beige, kalkhaltig, Bohrloch zugefallen bei 2,75 m

3,30 – 3,70: 0,40, mS, fs, fg'-mg', nass, mäßig schwer zu bohren, beige bis grau, kalkhaltig

3,70 – 5,00: 1,30, kve

*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BS 1+050 M** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 463267 |
| Bohrfirma: | WST GmbH | Hochwert: | 5516102 |
| Bearbeiter: | szb | Datum: 14.12.2020 | Ansatzhöhe: 88,30 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 5,00 m |

CDM Smith

# Anlage 3.2.2 Bodenprofile Bohrsondierungen und Rammdiagramme Linker Fanggraben-deich

NHN + 88,00 m

## BS 16+250 F





*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BS 16+250 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 462495 |
| Bohrfirma: | WST GmbH | Hochwert: | 5515908 |
| Bearbeiter: | szb | Datum: 07.12.2020 | Ansatzhöhe: 88,00 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 5,00 m |

NHN + 88,30 m

# BS 16+700 F




0,00 – 0,50: 0,50, U-T, fg', s', Wurzeln, h', steif, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, dunkelbraun

0,50 – 0,90: 0,40, T, u', s', Wurzeln, h', steif bis halbfest, feucht, mäßig schwer zu bohren, braun

0,90 – 1,10: 0,20, mS, fs', u', erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, braun, kalkhaltig

1,10 – 2,00: 0,90, fS, ms', erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, beige, kalkhaltig

2,00 – 3,10: 1,10, mS, fs, erdfeucht, nass, mäßig schwer zu bohren, grau bis beige, kalkhaltig, Bohrloch zugefallen bei 2,80 m

3,10 – 3,60: 0,50, mS, fs, feucht bis nass, mäßig schwer zu bohren, grau bis beige, kalkhaltig

3,60 – 5,00: 1,40, kve

*Höhenmaßstab: 1:50*





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BS 16+700 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 462917 |
| Bohrfirma: | WST GmbH | Hochwert: | 5515750 |
| Bearbeiter: | szb | Datum: 14.12.2020 | Ansatzhöhe: 88,30 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 5,00 m |

CDM Smith

NHN + 88,60 m

## BS 17+150 F




0,70, U-T, fg', mg', Wurzeln, h', erdfeucht, steif bis halbfest, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren, braun

0,30, U-fS, fg'-mg', erdfeucht, trocken, mäßig schwer zu bohren, grau bis weiß, kalkhaltig

2,40, mS, fs-gs', erdfeucht, nass, mäßig schwer zu bohren, beige bis grau, kalkhaltig, Bohrloch zugefallen bei 3,00 m

0,60, mS, fs-gs', feucht bis nass, mäßig schwer zu bohren, beige bis grau, kalkhaltig

1,00, kve


*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BS 17+150 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 463212 |
| Bohrfirma: | WST GmbH | Hochwert: | 5515433 |
| Bearbeiter: | szb | Datum: 11.12.2020 | Ansatzhöhe: 88,60 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 5,00 m |

NHN + 88,80 m

## BS 17+600 F




0,50, U, fs, Wurzeln, h', erdfeucht, steif, mäßig schwer zu bohren, braun

0,60, fS-U, fg-mg', erdfeucht, trocken, mäßig schwer zu bohren, braun bis weiß, kalkhaltig

2,20, mS, fs-gs', erdfeucht, nass, mäßig schwer zu bohren, beige bis grau, kalkhaltig, Bohrloch zugefallen bei 3,10 m

0,70, mS, fs-gs', nass, mäßig schwer zu bohren, beige bis grau, kalkhaltig

1,00, kve


*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BS 17+600 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 463410 |
| Bohrfirma: | WST GmbH | Hochwert: | 5515067 |
| Bearbeiter: | szb | Datum: 11.12.2020 | Ansatzhöhe: 88,80 m |
| Projekt-Nr.: | 117837117837 | Anlage | Endtiefe: 5,00 m |

NHN + 89,20 m

## BS 18+050 F




0,00 – 0,50: 0,50, U, s, fg', Wurzeln, h', erdfeucht, steif, mäßig schwer zu bohren, braun

0,50 – 1,00: 0,50, T, u, fs, erdfeucht bis trocken, steif bis halbfest, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren, braun

1,00 – 3,00: 2,00, mS, fs-gs', erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, grau bis beige, kalkhaltig

3,00 – 4,50: 1,50, mS-gS, fg', fs', feucht bis nass, mäßig schwer zu bohren, grau bis beige, kalkhaltig, Bohrloch zugefallen bei 3,30 m

4,50 – 5,00: 0,50, kve

*Höhenmaßstab: 1:50*





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BS 18+050 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 463681 |
| Bohrfirma: | WST GmbH | Hochwert: | 5514716 |
| Bearbeiter: | szb | Datum: 11.12.2020 | Ansatzhöhe: 89,20 m |
| Projekt-Nr.: | 117837117837 | Anlage | Endtiefe: 5,00 m |

CDM Smith

NHN + 89,00 m

# BS 18+650 F




0,00 – 0,50: 0,50, T, u, s', Wurzeln, h', erdfeucht, steif, mäßig schwer zu bohren, braun

0,50 – 1,20: 0,70, U-fS, fg', erdfeucht, steif, mäßig schwer zu bohren, grau bis weiß, kalkhaltig

1,20 – 3,00: 1,80, mS, fs-gs', erdfeucht, nass, mäßig schwer zu bohren, grau, kalkhaltig

3,00 – 4,00: 1,00, mS, fs-gs', feucht bis nass, mäßig schwer zu bohren, grau, kalkhaltig, Bohrloch zugefallen bei 3,10 m

4,00 – 5,00: 1,00, kve


*Höhenmaßstab: 1:50*




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BS 18+650 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 463971 |
| Bohrfirma: | WST GmbH | Hochwert: | 5514186 |
| Bearbeiter: | szb | Datum: 11.12.2020 | Ansatzhöhe: 89,00 m |
| Projekt-Nr.: | 117837117837 | Anlage | Endtiefe: 5,00 m |

NHN + 89,60 m

# BS 19+060 F




0,00 – 0,40: 0,40, mS-fS, u, g', Wurzeln, h', erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, braun

0,40 – 1,10: 0,70, U, fs, fg', erdfeucht, steif, mäßig schwer zu bohren, braun bis grau

1,10 – 3,10: 2,00, mS, fs, gs', erdfeucht, nass, mäßig schwer zu bohren, beige bis grau, kalkhaltig, Bohrloch zugefallen bei 2,80 m

3,10 – 4,00: 0,90, mS, fs, gs', feucht bis nass, mäßig schwer zu bohren, beige bis grau, kalkhaltig

4,00 – 4,50: 0,50, kve

4,50 – 5,00: 0,50, mS, gs, fs', nass, mäßig schwer zu bohren, beige bis grau, kalkhaltig

*Höhenmaßstab: 1:50*





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BS 19+060 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 464378 |
| Bohrfirma: | WST GmbH | Hochwert: | 5514077 |
| Bearbeiter: | szb | Datum: 10.12.2020 | Ansatzhöhe: 89,60 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 5,00 m |

CDM Smith

NHN + 90,00 m

# BS 19+385 F




0,00 – 0,30: 0,30, mS-fS, g', u', vereinzelt Ziegelbruch, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren, braun

0,30 – 1,00: 0,70, fS, u, erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, braun

1,00 – 1,50: 0,50, U, s', erdfeucht, steif bis halbfest, mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bohren, braun

1,50 – 1,80: 0,30, mS, fs, u', erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, braun

1,80 – 3,10: 1,30, mS, fs, gs', erdfeucht, mäßig schwer zu bohren, beige bis grau, kalkhaltig

3,10 – 3,70: 0,60, mS, fs, gs', feucht bis nass, mäßig schwer zu bohren, beige bis grau, kalkhaltig, Bohrloch zugefallen bei 3,60 m

3,70 – 4,70: 1,00, kve

4,70 – 5,00: 0,30, mS-gS, g', nass, mäßig schwer zu bohren, grau, kalkhaltig

*Höhenmaßstab: 1:50*



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt:** | **Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben** | | |
| **Aufschluss:** | **BS 19+385 F** | | |
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt | Rechtswert: | 464705 |
| Bohrfirma: | WST GmbH | Hochwert: | 5514058 |
| Bearbeiter: | szb | Datum: 10.12.2020 | Ansatzhöhe: 90,00 m |
| Projekt-Nr.: | 117837 | Anlage | Endtiefe: 5,00 m |

CDM Smith

# Anlage 3.3 Fotodokumentation der Kernkisten der Bohrungen

# Anlage 3.3.1 Fotodokumentation Kernkisten Rechter Modaudeich

**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK0 + 150M / 0,00 – 4,00m**




**BK0 + 150M / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK0 + 300M / 0,00 – 4,00m**




**BK0 + 300M / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK0 + 450M / 0,00 – 4,00m**




**BK0 + 450M / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK0 + 600M / 0,00 – 4,00m**




**BK0 + 600M / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK0 + 750M / 0,00 – 4,00m**




**BK0 + 750M / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK0 + 900M / 0,00 – 4,00m**




**BK0 + 900M / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK1 + 050M / 0,00 – 4,00m**




**BK1 + 050M / 4,00 – 7,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK1 + 200M / 0,00 – 4,00m**




**BK1 + 200M / 4,00 – 8,00m**



# Anlage 3.3.2 Fotodokumentation Kernkisten Linker Fanggrabendeich

**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK16 + 100F / 0,00 – 4,00m**




**BK16 + 100F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK16 + 250F / 0,00 – 4,00m**




**BK16 + 250F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK16 + 400F / 0,00 – 4,00m**




**BK16 + 400F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK16 + 550F / 0,00 – 4,00m**




**BK16 + 550F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK16 + 700F / 0,00 – 4,00m**




**BK16 + 700F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK16 + 850F / 0,00 – 4,00m**




**BK16 + 850F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK17 + 000F / 0,00 – 4,00m**




**BK17 + 000F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK17 + 150F / 0,00 – 4,00m**




**BK17 + 150F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK17 + 300F / 0,00 – 4,00m**




**BK17 + 300F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK17 + 450F / 0,00 – 4,00m**




**BK17 + 450F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK17 + 600F / 0,00 – 4,00m**




**BK17 + 600F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK17 + 750F / 0,00 – 4,00m**




**BK17 + 750F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK17 + 900F / 0,00 – 4,00m**




**BK17 + 900F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK18 + 050F / 0,00 – 4,00m**




**BK18 + 050F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK18 + 200F / 0,00 – 4,00m**




**BK18 + 200F / 4,00 – 6,00m**




**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK18 + 350F / 0,00 – 4,00m**




**BK18 + 350F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK18 + 650F / 0,00 – 4,00m**




**BK18 + 650F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK18 + 800F / 0,00 – 4,00m**




**BK18 + 800F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK18 + 950F / 0,00 – 4,00m**




**BK18 + 950F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK19 + 100F / 0,00 – 4,00m**




**BK19 + 100F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK19 + 250F / 0,00 – 4,00m**




**BK19 + 250F / 4,00 – 6,00m**



**Projekt: D20 0332 Groß Gerau, Rheinflügeldeiche Baugrunderkundung**

**BK19 + 350F / 0,00 – 4,00m**




**BK19 + 350F / 4,00 – 6,00m**



# Anlage 3.4 Schichtenverzeichnisse der maschinellen Bohrungen

# Anlage 3.4.1 Schichtenverzeichnisse Bohrungen Rechter Modaudeich

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK0+150M** Zweck: Aufschluss

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 462369,9098 Hoch: 5516113,51 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,1128 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Dinser W. Qualifikation: Bohrgeräteführer

**5 Bohrgerät Typ:** Scheitza Botec B 1a

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch: -

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | Schap | 140 | DR | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK0+150M** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kernkisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 1 | Lager Wiesbaden |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,05 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,05 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 0,00 | Art: | Tonpellets | Körnung: | |
| | | Art: | | Körnung: | |
| | | Art: | | Körnung: | |
| | | Art: | | Körnung: | |
| | | Art: | | Körnung: | |
| | | Art: | | Körnung: | |
| | | Art: | | Körnung: | |
| | | Art: | | Körnung: | |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 20.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.1

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 0+150M

**Ansatzhöhe** 89,1m

**Bohrzeit:** von: 22.10.2020 bis: 22.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,30 | **a)** Mutterboden, Sand, stark schluffig, sehr schwach tonig bis schwach tonig, Humus | | | | | | GP-1 | 0,30 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** OH | **i)** + | | | | |
| 1,00 | **a)** Schluff, stark sandig, schwach tonig | | | | | | UMP-1 | 1,00 |
| | **b)** | | | | | | GP-2 | 1,00 |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL | **i)** + | | | | |
| 1,60 | **a)** Schluff, sandig, tonig | | | | | | GP-3 | 1,60 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL-UM | **i)** + | | | | |
| 2,10 | **a)** Ton, sandig bis stark sandig, schwach schluffig bis schluffig | | | | | | GP-4 | 2,10 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TL-TM | **i)** + | | | | |
| 2,80 | **a)** Sand, schwach schluffig bis schluffig | | | | | | GP-5 | 2,80 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU-SU* | **i)** ++ | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | | | | | **Anlage:**<br>**3.4.1**<br>**Seite: 2** | | |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | | | | | **Bohrzeit:**<br>**von: 22.10.2020**<br>**bis: 22.10.2020** | | |
| **Bohrung: BK 0+150M** | | | | **Ansatzhöhe 89,1m** | | | | |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, Feinsand | | | | | | GP-6 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, schwach kiesig, Rundkies | | | | Grundwasserspiegel 4.05m ( 20.10.2020) | | GP-7 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun bis braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, schwach kiesig, Rundkies | | | | | | GP-8 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun bis braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK0+300M** Zweck: Aufschluss

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 462508,9212 Hoch: 5516109,548 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,2362 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Dinser W. Qualifikation: Bohrgeräteführer

**5 Bohrgerät Typ:** Scheitza Botec B 1a

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch: -

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | Schap | 140 | DR | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK0+300M** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kernkisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 1 | Lager Wiesbaden |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,27 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,27 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 0,00 | m | Art: Tonpellets | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | ☐ | m | Art: ☐ | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |

**Ausbau (bei GWM)** Überflur Unterflur

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 20.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.1

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 0+300M

**Ansatzhöhe** 89,2m

**Bohrzeit:** von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,60 | **a)** Mutterboden, Schluff, sandig bis stark sandig, Humus | | | | | | UMP-1<br>GP-2 | 0,50<br>0,60 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OU | **i)** + | | | | |
| 1,75 | **a)** Schluff (sandig, schwach tonig) | | | | | | GP-2 | 1,75 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL-UM | **i)** + | | | | |
| 2,00 | **a)** Ton (schwach schluffig, sehr schwach sandig) | | | | | | GP-3 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, steif bis halbfest | **d)** | **e)** graubraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TM-TA | **i)** 0 | | | | |
| 2,30 | **a)** Schluff (stark sandig, schwach tonig) | | | | Grundwasserspiegel 2.27m ( 20.10.2020) | | GP-4 | 2,30 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL | **i)** ++ | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand (sehr schwach schluffig), Feinsand | | | | | | GP-5 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun bis hellgrau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.1

**Seite:** 2

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 0+300M

**Ansatzhöhe** 89,2m

**Bohrzeit:** von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 3,85 | **a)** Sand (sehr schwach schluffig), Feinsand | | | | | | GP-6 | 3,85 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht bis feucht | **d)** | **e)** hellbraun bis hellgrau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 4,15 | **a)** Sand (schluffig, sehr schwach tonig bis schwach tonig) | | | | | | GP-7 | 4,15 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** + | | | | |
| 5,15 | **a)** Sand | | | | | | GP-8 | 5,15 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** graubraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand (schwach kiesig), Quarz, Rundkies | | | | | | GP-9 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** | **e)** graubraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK0+450M** Zweck: Aufschluss

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 462674,3586 Hoch: 5516110,57 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,7534 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 19.10.2020 bis: 19.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Dinser W. Qualifikation: Bohrgeräteführer

**5 Bohrgerät Typ:** Scheitza Botec B 1a

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch: -

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | Schap | 140 | DR | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK0+450M** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kernkisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | Lager Wiesbaden |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,15 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,15 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 0,00 | m | Art: Tonpellets | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | ☐ | m | Art: ☐ | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |

**Ausbau (bei GWM)** Überflur Unterflur

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 19.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.1

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 0+450M

**Ansatzhöhe** 89,8m

**Bohrzeit:** von: 19.10.2020 bis: 19.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,15 | **a)** Mutterboden, Schluff, stark sandig, Humus | | | | | | GP-1 | 0,15 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** OU | **i)** 0 | | | | |
| 1,00 | **a)** Kies, stark schluffig, sandig, Granit, Organik | | | | | | UMP-1<br>GP-2 | 0,50<br>1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** GU* | **i)** + | | | | |
| 2,50 | **a)** Schluff, sandig, tonig | | | | Spuren von Kalk | | GP-3 | 2,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL-UM | **i)** ++ | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, schluffig bis stark schluffig, Kalk | | | | | | UMP-2<br>GP-4 | 3,00<br>3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU-SU* | **i)** ++ | | | | |
| 3,30 | **a)** Sand, stark schluffig | | | | | | GP-5 | 3,30 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht bis feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** 0 | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.1

**Seite:** 2

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 0+450M

**Ansatzhöhe** 89,8m

**Bohrzeit:** von: 19.10.2020 bis: 19.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, Feinsand | | | | | | GP-6 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE, SU | **i)** 0 | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | Grundwasserspiegel 4.15m ( 19.10.2020) | | GP-7 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-8 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK0+600M** Zweck: Aufschluss

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 462818,6951 Hoch: 5516107 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,6126 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 19.10.2020 bis: 19.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Dinser W. Qualifikation: Bohrgeräteführer

**5 Bohrgerät Typ:** Scheitza Botec B 1a

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch: -

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | Schap | 140 | DR | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK0+600M** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kernkisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | Lager Wiesbaden |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,3 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,3 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 0,00 | m | Art: Tonpellets | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | ☐ | m | Art: ☐ | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |

**Ausbau (bei GWM)** Überflur Unterflur

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 19.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.1

**Seite:** 1

**Projekt: Sanierung der kommunalen**

**Datum:** 14.12.2020

**Bohrung: BK/DPH 0+600M**

**Ansatzhöhe** 89,6m

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,10 | **a)** Mutterboden, Sand, schluffig, kiesig, Humus, Granit | | | | | | GP-1 | 0,10 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** OH | **i)** + | | | | |
| 0,40 | **a)** Kies, stark sandig, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, Granit | | | | schwach organisch | | GP-2 | 0,40 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellgrau | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** GW, GU | **i)** + | | | | |
| 1,60 | **a)** Ton, stark schluffig, schwach sandig bis sandig, schwach kiesig, Granit | | | | | | UMP-1<br>GP-3<br>UMP-2 | 0,50<br>1,60<br>1,60 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TL | **i)** + | | | | |
| 2,00 | **a)** Ton, schwach schluffig | | | | | | GP-4 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TM-TA | **i)** + | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig | | | | | | GP-5 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU, SE | **i)** + | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM Smith | Schichtenverzeichnis<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | | | | **Anlage:**<br>**3.4.1**<br>**Seite: 2** | | | |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | | | | | | **Datum: 14.12.2020** | |
| **Bohrung: BK/DPH 0+600M** | | | | **Ansatzhöhe 89,6m** | | | | |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bis ... m unter Ansatz-punkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unter-kante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalk-gehalt** | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig | | | | | | GP-6 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU, SE | **i)** + | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, sehr schwach kiesig bis schwach kiesig, Rundkies | | | | Grundwasserspiegel 4.30m ( 19.10.2020) | | GP-7 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, schwach kiesig | | | | | | GP-8 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK0+750M** Zweck: Aufschluss

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 462962,9847 Hoch: 5516096,33 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,4468 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 19.10.2020 bis: 19.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Dinser W. Qualifikation: Bohrgeräteführer

**5 Bohrgerät Typ:** Scheitza Botec B 1a

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch: -

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | Schap | 140 | DR | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK0+750M** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kernkisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | Lager Wiesbaden |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,38 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,38 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 0,00 | m | Art: Tonpellets | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | ☐ | m | Art: ☐ | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |
| | | m | Art: | Körnung: | |

**Ausbau (bei GWM)** Überflur Unterflur

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 19.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.1

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 0+750M

**Ansatzhöhe** 89,4m

**Bohrzeit:** von: 19.10.2020 bis: 19.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,10 | **a)** Mutterboden, Sand, schluffig, Humus | | | | | | GP-1 | 0,10 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OU | **i)** 0 | | | | |
| 1,40 | **a)** Sand, stark schluffig, schwach tonig | | | | | | UMP-1<br>GP-2 | 0,50<br>1,40 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** + | | | | |
| 2,00 | **a)** Ton, schluffig, sehr schwach sandig bis schwach sandig | | | | | | GP-3 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TL-TM | **i)** + | | | | |
| 2,40 | **a)** Sand, schluffig, tonig | | | | | | UMP-2<br>GP-4 | 2,40<br>2,40 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU*, ST* | **i)** + | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, schwach schluffig | | | | | | GP-5 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU | **i)** + | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | | | | | **Anlage:**<br>**3.4.1**<br>**Seite: 2** | | |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | | | | | **Bohrzeit:**<br>**von: 19.10.2020**<br>**bis: 19.10.2020** | | |
| **Bohrung: BK 0+750M** | | | | **Ansatzhöhe 89,4m** | | | | |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, schwach Schluff | | | | | | GP-6 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU | **i)** + | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig | | | | Grundwasserspiegel 4.38m ( 19.10.2020) | | GP-7 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW, SU | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig, sehr schwach kiesig bis schwach kiesig | | | | | | GP-8 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK0+900M** Zweck: Aufschluss

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 463113,2562 Hoch: 5516083,57 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,656 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 19.10.2020 bis: 19.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Dinser W. Qualifikation: Bohrgeräteführer

**5 Bohrgerät Typ:** Scheitza Botec B 1a

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch: -

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung |
| | | | … | = | |
| ram | = | rammend | schlag | = | schlagend |
| druck | = | drückend | greif | = | greifend |
| HK | = | Hohlkrone | Schn | = | Schnecke …= |
| VK | = | Vollkrone | Spi | = | Spirale …= |
| H | = | Hartmetallkrone | Kis | = | Kiespumpe …= |
| D | = | Diamantkrone | Ven | = | Ventilbohrer |
| Gr | = | Greifer | Mei | = | Meißel |
| Schap | = | Schappe | SN | = | Sonde |
| HA | = | Hand | DR | = | Druckluft |
| F | = | Freifall | HY | = | Hydraulik |
| V | = | Vibro | d | = | direkt |
| SS | = | Sole | id | = | indirekt |
| DS | = | Dickspülung | | | |
| Sch | = | Schaum | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | Schap | 140 | DR | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK0+900M** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kernkisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,35 m Anstieg / Abfall *) bis _____ m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,35 m unter / über *) Ansatzpunkt bei _____ m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | ☐ | m | Art: | ☐ | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** Überflur Unterflur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 19.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.1

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 0+900M

**Ansatzhöhe** 89,7m

**Bohrzeit:** von: 19.10.2020 bis: 19.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,20 | **a)** Mutterboden, Schluff, sandig, Humus | | | | | | GP-1 | 0,20 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OH | **i)** 0 | | | | |
| 1,50 | **a)** Schluff, stark sandig, sehr schwach tonig, Organik | | | | | | UMP-1<br>UMP-2<br>GP-2 | 0,50<br>1,50<br>1,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL | **i)** + | | | | |
| 2,00 | **a)** Ton, schwach Schluff | | | | | | GP-3 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TM | **i)** 0 | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, schluffig | | | | | | GP-4 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU-SU* | **i)** + | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, schwach schluffig bis schluffig | | | | | | GP-5 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU | **i)** + | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | **Anlage:** 3.4.1<br>**Seite: 2** |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | **Bohrzeit:**<br>**von: 19.10.2020**<br>**bis: 19.10.2020** |
| **Bohrung: BK 0+900M** | **Ansatzhöhe 89,7m** | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand | | | | Grundwasserspiegel 4.35m ( 19.10.2020) | | GP-6 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, schwach kiesig, Rundkies | | | | | | GP-7 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK1+050M** Zweck: Aufschluss

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 463263,9298 Hoch: 5516071 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,9562 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 22.10.2020 bis: 22.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation: Bohrgeräteführer

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch: -

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| | | | greif | = | greifend | | |
| HK | = | Hohlkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| VK | = | Vollkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Gr | = | Greifer | Mei | = | Meißel | | |
| Schap | = | Schappe | SN | = | Sonde | | |
| HA | = | Hand | DR | = | Druckluft | | |
| F | = | Freifall | HY | = | Hydraulik | | |
| V | = | Vibro | d | = | direkt | | |
| SS | = | Sole | id | = | indirekt | | |
| DS | = | Dickspülung | | | | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m / Bohrlänge in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 7,00 | BK | ram | Schap | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 7,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK1+050M** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kernkisten | 7 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 10 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 5,5 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 5,5 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | ☐ | m | Art: | ☐ | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** Überflur Unterflur

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 22.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.1

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK/DPH 1+050M

**Ansatzhöhe** 90m

**Bohrzeit:** von: 22.10.2020 bis: 22.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,20 | **a)** Mutterboden, Schluff, sandig, sehr schwach tonig, Humus | | | | | | GP-1 | 0,20 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** OU | **i)** + | | | | |
| 1,00 | **a)** Schluff, stark sandig | | | | stark organisch | | UMP-1<br>GP-2<br>UMP-2 | 0,50<br>1,00<br>1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** UL | **i)** + | | | | |
| 2,00 | **a)** Schluff, stark sandig bis sandig | | | | schwach organisch | | GP-3 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL | **i)** + | | | | |
| 2,20 | **a)** Ton, schluffig, sandig | | | | | | GP-4 | 2,20 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, steif bis halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TL | **i)** + | | | | |
| 2,70 | **a)** Sand, stark tonig, schwach schluffig | | | | | | GP-5 | 2,70 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun bis braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** ST* | **i)** + | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | **Anlage:** 3.4.1<br>**Seite: 2** |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | **Bohrzeit:** von: 22.10.2020 bis: 22.10.2020 |
| **Bohrung: BK/DPH 1+050M** | **Ansatzhöhe 90m** | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 3,20 | **a)** Sand, schwach tonig, schwach schluffig | | | | | | GP-6 | 3,20 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** ST, SU | **i)** + | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | | | GP-7 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, schwach kiesig, Rundkies | | | | | | GP-8 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, sehr schwach kiesig bis schwach kiesig, Rundkies | | | | Grundwasserspiegel 5.50m ( 22.10.2020) | | GP-9 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE-SW | **i)** 0 | | | | |
| 7,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-10 | 7,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE-SW | **i)** 0 | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:

Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK1+200M** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 463417,52 Hoch: 5516061,00 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 90,3464 m

b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:**

Fachaufsicht:

**4 Bohrunternehmen:** Deponata

gebohrt von: 22.10.2020 bis: 22.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 7,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 165 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK1+200M** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 4 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 9 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 5,50 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 5,50 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 22.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.1

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 1+200M

**Ansatzhöhe** 90,3m

**Bohrzeit:** von: 22.10.2020 bis: 22.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,30 | **a)** Mutterboden, Schluff, stark sandig | | | | trocken | | GP-1 | 0,30 |
| | **b)** Humus | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** OU | **i)** 0 | | | | |
| 1,00 | **a)** Schluff, sehr stark sandig | | | | vermutlich stark organisch | | UMP-1<br>GP-2<br>UMP-2 | 0,50<br>1,00<br>1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** UL | **i)** + | | | | |
| 2,10 | **a)** Schluff, stark sandig, schwach tonig | | | | | | GP-3 | 2,10 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** + | | | | |
| 2,90 | **a)** Sand, schluffig, schwach tonig | | | | | | GP-4 | 2,90 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU*, ST* | **i)** + | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, schwach schluffig | | | | | | GP-5 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht bis feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU | **i)** 0 | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.1



**Projekt: Sanierung der kommunalen**

**Bohrzeit:** von: 22.10.2020 bis: 22.10.2020

**Bohrung: BK 1+200M** — **Ansatzhöhe 90,3m**

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 4,70 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig, Feinsand | | | | | | GP-6 | 4,70 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU, SE | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig, schwach kiesig, Rundkies | | | | Grundwasserspiegel 5.50m ( 22.10.2020) | | GP-7 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 7,00 | **a)** Sand, schwach Kies, sehr schwach schluffig, Rundkies | | | | | | GP-8 | 7,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 8,00 | **a)** Sand, schwach Kies, sehr schwach schluffig, Rundkies | | | | | | GP-9 | 8,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

# Anlage 3.4.2 Schichtenverzeichnisse Bohrungen Linker Fanggrabendeich

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK16+100F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 462348,82 Hoch: 5515975,95 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 88,7772 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:**

Fachaufsicht:

**4 Bohrunternehmen:** Deponata

gebohrt von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK16+100F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 13 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,50 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,50 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 20.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 16+100 F

**Ansatzhöhe** 89,4m

**Bohrzeit:** von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,15 | **a)** Kies, schwach schluffig, schwach tonig, sandig | | | | | | GP-1 | 0,15 |
| | **b)** Granit | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** graubraun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** GU, GT | **i)** 0 | | | | |
| 1,00 | **a)** Kies, stark sandig, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig | | | | | | UMP-1<br>UMP-2<br>GP-2 | 0,50<br>1,00<br>1,00 |
| | **b)** Granit | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** grau | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** GW, GU | **i)** 0 | | | | |
| 1,50 | **a)** Schluff, stark sandig, schwach tonig | | | | | | GP-3 | 1,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL | **i)** + | | | | |
| 1,80 | **a)** Schluff, tonig, sandig bis stark sandig | | | | | | GP-4 | 1,80 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** graubraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL-UM | **i)** + | | | | |
| 2,20 | **a)** Ton, stark sandig, schwach schluffig bis schluffig | | | | | | GP-5 | 2,20 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TL-TM | **i)** 0 | | | | |

| CDM Smith | Schichtenverzeichnis<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | **Anlage:**<br>**3.4.2**<br><br>**Seite: 2** |
|---|---|---|
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | **Bohrzeit:**<br>**von: 20.10.2020**<br>**bis: 20.10.2020** |
| **Bohrung: BK 16+100 F** | **Ansatzhöhe 89,4m** | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatz-punkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br><br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unter-kante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalk-gehalt** | | | | |
| 2,45 | **a)** Ton, schwach sandig, schwach schluffig | | | | | | GP-6 | 2,45 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, steif bis halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TM-TA | **i)** 0 | | | | |
| 2,60 | **a)** Schluff, stark sandig, schwach tonig | | | | | | GP-7 | 2,60 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL | **i)** ++ | | | | |
| 3,10 | **a)** Sand, schwach schluffig bis schluffig | | | | | | GP-8 | 3,10 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU-SU* | **i)** + | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig | | | | | | GP-9 | 4,00 |
| | **b)** Feinsand | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE-SU | **i)** + | | | | |
| 4,50 | **a)** Sand | | | | Grundwasserspiegel 4.50m ( 20.10.2020) | | GP-10 | 4,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht bis feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 3

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrzeit:** von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020

**Bohrung:** BK 16+100 F

**Ansatzhöhe** 89,4m

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-11 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun bis braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 5,50 | **a)** Sand, sehr schwach tonig bis schwach tonig | | | | | | GP-12 | 5,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-13 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK16+250F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 462502,98 Hoch: 5515936,16 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 88,5342 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK16+250F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 1 | Lager Wiesbaden |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,50 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,50 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 20.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK/DPH 16+250 F

**Ansatzhöhe** 89,2m

**Bohrzeit:** von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,10 | **a)** Mutterboden, Sand, schluffig | | | | | | GP-1 | 0,10 |
| | **b)** Humus | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OH | **i)** 0 | | | | |
| 1,00 | **a)** Schluff, stark sandig, schwach tonig | | | | | | UMP-1<br>GP-2 | 0,50<br>1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL-UM | **i)** + | | | | |
| 1,70 | **a)** Schluff, stark sandig, schwach tonig | | | | | | UP-1<br>GP-3 | 1,25<br>1,70 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL-UM | **i)** + | | | | |
| 2,20 | **a)** Ton, sandig, schluffig | | | | | | GP-4 | 2,20 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TL-TM | **i)** + | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | | | GP-5 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** + | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | | | | | **Anlage:**<br>**3.4.2**<br>**Seite: 2** | | |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | | | | | **Bohrzeit:**<br>**von: 20.10.2020**<br>**bis: 20.10.2020** | | |
| **Bohrung: BK/DPH 16+250 F** | | | | **Ansatzhöhe 89,2m** | | | | |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-6 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, sehr schwach kiesig bis schwach kiesig, Rundkies | | | | Grundwasserspiegel 4.50m ( 20.10.2020) | | GP-7 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, schwach kiesig, Rundkies | | | | | | GP-8 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK16+400F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 462640,08 Hoch: 5515868,38 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 87,8256 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:**

Fachaufsicht:

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| | | | … | = | | | |
| ram | = | rammend | schlag | = | schlagend | | |
| druck | = | drückend | greif | = | greifend | | |
| HK | = | Hohlkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| VK | = | Vollkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Gr | = | Greifer | Mei | = | Meißel | | |
| Schap | = | Schappe | SN | = | Sonde | | |
| HA | = | Hand | DR | = | Druckluft | | |
| F | = | Freifall | HY | = | Hydraulik | | |
| V | = | Vibro | d | = | direkt | | |
| SS | = | Sole | id | = | indirekt | | |
| DS | = | Dickspülung | | | | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK16+400F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | Lager Wiesbaden |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,00 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,00 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 20.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 16+400 F

**Ansatzhöhe** 89m

**Bohrzeit:** von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,30 | **a)** Mutterboden, Schluff, sandig bis stark sandig | | | | | | GP-1 | 0,30 |
| | **b)** Humus | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OU | **i)** 0 | | | | |
| 1,00 | **a)** Schluff, sandig bis stark sandig, sehr schwach tonig bis schwach tonig | | | | | | UMP-1<br>UMP-2<br>GP-2 | 0,50<br>1,00<br>1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL-UM | **i)** + | | | | |
| 1,30 | **a)** Kernverlust | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 1,70 | **a)** Schluff, stark sandig bis sehr stark sandig | | | | Spuren von Kalk | | GP-3 | 1,70 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL | **i)** ++ | | | | |
| 2,10 | **a)** Schluff, tonig, sandig | | | | Spuren von Kalk | | GP-4 | 2,10 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** hellbraun bis braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UM | **i)** ++ | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 2

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 16+400 F

**Ansatzhöhe** 89m

**Bohrzeit:** von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | | | GP-5 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** + | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, schwach kiesig | | | | Grundwasserspiegel 4.00m ( 20.10.2020) | | GP-6 | 4,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, schwach kiesig | | | | | | GP-7 | 5,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, schwach kiesig | | | | | | GP-8 | 6,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK16+550F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 462777,86 Hoch: 5515830,61 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 88,927 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 22.10.2020 bis: 22.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| | | | greif | = | greifend | | |
| HK | = | Hohlkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| VK | = | Vollkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Gr | = | Greifer | Mei | = | Meißel | | |
| Schap | = | Schappe | SN | = | Sonde | | |
| HA | = | Hand | DR | = | Druckluft | | |
| F | = | Freifall | HY | = | Hydraulik | | |
| V | = | Vibro | d | = | direkt | | |
| SS | = | Sole | id | = | indirekt | | |
| DS | = | Dickspülung | | | | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m / Bohrlänge in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Außen Ø mm | Innen Ø mm | Tiefe m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK16+550F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 7 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | Lager Wiesbaden |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,00 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,00 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 22.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 16+550 F

**Ansatzhöhe** 88,9m

**Bohrzeit:** von: 22.10.2020 bis: 22.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 1,50 | **a)** Schluff, stark sandig, tonig | | | | stark organisch | | UMP-1<br>GP-1 | 0,50<br>1,50 |
| | **b)** Kalk | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OU | **i)** + | | | | |
| 2,00 | **a)** Schluff, sandig, schwach tonig | | | | | | GP-2<br>UMP-2 | 2,00<br>2,00 |
| | **b)** Kalk | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL | **i)** ++ | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | | | UP-1<br>GP-3 | 2,25<br>3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig, sehr schwach kiesig | | | | Grundwasserspiegel 4.00m ( 22.10.2020) | | GP-4 | 4,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht bis feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig, schwach kiesig | | | | | | GP-5 | 5,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |

| CDM Smith | Schichtenverzeichnis<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | **Anlage:**<br>**3.4.2**<br><br>**Seite: 2** |
|---|---|---|
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | **Bohrzeit:**<br>**von: 22.10.2020**<br>**bis: 22.10.2020** |
| **Bohrung: BK 16+550 F** | **Ansatzhöhe 88,9m** | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br><br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, kiesig | | | | | | GP-6 | 6,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK16+700F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 462915,57 Hoch: 5515776,89 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 88,738 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 21.10.2020 bis: 21.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK16+700F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 7 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 1 | Lager Wiesbaden |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,50 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,50 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 21.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK/DPH 16+700 F

**Ansatzhöhe** 88,7m

**Bohrzeit:** von: 21.10.2020 bis: 21.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,90 | **a)** Mutterboden, Schluff, stark sandig bis sehr stark sandig, sehr schwach tonig | | | | stark organisch | | UMP-1<br>GP-1 | 0,50<br>0,90 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OU | **i)** + | | | | |
| 1,25 | **a)** Schluff, tonig bis stark tonig, sandig | | | | Spuren von Kalk | | GP-2 | 1,25 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL-UM | **i)** ++ | | | | |
| 2,00 | **a)** Sand, schwach schluffig | | | | Spuren von Kalk | | GP-3 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU | **i)** ++ | | | | |
| 3,30 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig, Feinsand | | | | | | GP-4 | 3,30 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-5 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM Smith | Schichtenverzeichnis<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | | | | **Anlage:**<br>**3.4.2**<br><br>**Seite: 2** | | | |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | | | | **Bohrzeit:**<br>**von: 21.10.2020**<br>**bis: 21.10.2020** | | | |
| **Bohrung: BK/DPH 16+700 F** | | | | **Ansatzhöhe 88,7m** | | | | |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br><br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, schwach kiesig, Rundkies | | | | Grundwasserspiegel 4.50m ( 21.10.2020) | | GP-6 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, kiesig, Rundkies | | | | | | GP-7 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK16+850F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 463024,77 Hoch: 5515676,17 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 88,9966 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 21.10.2020 bis: 21.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m Bohrlänge in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Außen Ø mm | Innen Ø mm | Tiefe m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK16+850F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 7 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 1 | Lager Wiesbaden |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,50 m Anstieg / Abfall *) bis - m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand - m unter / über *) Ansatzpunkt bei _____ m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 21.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 16+850 F

**Ansatzhöhe** 89m

**Bohrzeit:** von: 21.10.2020 bis: 21.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 1,00 | **a)** Mutterboden, Schluff, stark sandig, sehr schwach tonig | | | | | UMP | GP-1 | 0,50<br>1,00 |
| | **b)** Humus | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OU | **i)** + | | | | |
| 1,35 | **a)** Schluff, sandig, tonig | | | | | | GP-2 | 1,35 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL-UM | **i)** + | | | | |
| 2,00 | **a)** Sand, schwach schluffig, sehr schwach kiesig | | | | schwach organisch | | GP-3 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU | **i)** ++ | | | | |
| 3,10 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | | | GP-4 | 3,10 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-5 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | **Anlage:** 3.4.2<br>**Seite: 2** |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | **Bohrzeit:**<br>**von: 21.10.2020**<br>**bis: 21.10.2020** |
| **Bohrung: BK 16+850 F** | **Ansatzhöhe 89m** | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, schwach kiesig | | | | Grundwasserspiegel 4.50m ( 21.10.2020) | | GP-6 | 5,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, schwach kiesig bis kiesig | | | | | | GP-7 | 6,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK17+000F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 463126,53 Hoch: 5515560,47 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,2368 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 21.10.2020 bis: 21.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK17+000F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 9 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | Lager Wiesbaden |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,50 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,50 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 21.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 17+000 F

**Ansatzhöhe** 89,24m

**Bohrzeit:** von: 21.10.2020 bis: 21.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,20 | **a)** Mutterboden, Schluff, stark sandig, schwach tonig | | | | | | GP-1 | 0,20 |
| | **b)** Humus | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OU | **i)** 0 | | | | |
| 0,45 | **a)** Blöcke, Basalt | | | | trocken | | GP-2 | 0,45 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** 0 | | | | |
| 1,40 | **a)** Sand, stark schluffig, schwach tonig | | | | | | UMP-1<br>UMP-2<br>GP-3 | 0,50<br>1,40<br>1,40 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** grau bis braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** + | | | | |
| 1,60 | **a)** Schluff, stark sandig, schwach tonig | | | | | | GP-4 | 1,60 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL | **i)** + | | | | |
| 1,90 | **a)** Ton, schwach schluffig, sehr schwach sandig bis schwach sandig | | | | | | GP-5 | 1,90 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TM | **i)** 0 | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 2

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 17+000 F

**Ansatzhöhe** 89,24m

**Bohrzeit:** von: 21.10.2020 bis: 21.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 2,60 | **a)** Sand, schwach schluffig, sehr schwach tonig | | | | | | GP-6 | 2,60 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** rotbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU | **i)** + | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-7 | 3,00 |
| | **b)** Feinsand | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 4,50 | **a)** Sand, sehr schwach Schluff | | | | Grundwasserspiegel 4.50m ( 21.10.2020) | | GP-8 | 4,50 |
| | **b)** Feinsand | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun bis braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, sehr schwach kiesig | | | | | | GP-9 | 6,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK17+150F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 463235,65 Hoch: 5515452,43 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,2988 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 22.10.2020 bis: 22.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m Bohrlänge in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Außen Ø mm | Innen Ø mm | Tiefe m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK17+150F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | Lager Wiesbaden |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei ___/___ m Anstieg / Abfall *) bis _____ m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand _____ m unter / über *) Ansatzpunkt bei _____ m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 22.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK/DPH 17+150 F

**Ansatzhöhe** 89,3m

**Bohrzeit:** von: 22.10.2020 bis: 22.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,30 | **a)** Mutterboden, Schluff, stark sandig, sehr schwach tonig | | | | | | GP-1 | 0,30 |
| | **b)** Humus | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OU | **i)** + | | | | |
| 1,00 | **a)** Sand, stark schluffig bis sehr stark schluffig | | | | stark organisch, Spuren von Kalk | | UMP-1<br>GP-2 | 0,50<br>1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** + | | | | |
| 1,20 | **a)** Ton, schluffig, schwach sandig bis sandig | | | | Spuren von Kalk | | GP-3 | 1,20 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TL | **i)** + | | | | |
| 2,00 | **a)** Sand, stark schluffig, sehr schwach tonig | | | | Spuren von Kalk | | GP-4<br>UMP-2 | 2,00<br>2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** + | | | | |
| 3,40 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | | | GP-5 | 3,40 |
| | **b)** Feinsand | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** + | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 2

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK/DPH 17+150 F

**Ansatzhöhe** 89,3m

**Bohrzeit:** von: 22.10.2020 bis: 22.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | | | GP-6 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht bis feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, sehr schwach kiesig bis schwach kiesig, Rundkies | | | | | | GP-7 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, schwach kiesig, Rundkies | | | | | | GP-8 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK17+300F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 463335,18 Hoch: 5515358,15 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,3298 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 21.10.2020 bis: 21.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m Bohrlänge in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Außen Ø mm | Innen Ø mm | Tiefe m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK17+300F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 10 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 1 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,50 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,50 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Bohrgut | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 21.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 17+300 F

**Ansatzhöhe** 89,3m

**Bohrzeit:** von: 21.10.2020 bis: 21.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,10 | **a)** Mutterboden, Schluff, stark sandig | | | | | | GP-1 | 0,10 |
| | **b)** Humus | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OU | **i)** + | | | | |
| 1,30 | **a)** Schluff, sehr stark sandig | | | | Spuren von Kalk, organisch | | UMP-1<br>GP-2 | 0,50<br>1,30 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL | **i)** ++ | | | | |
| 1,60 | **a)** Ton, schluffig, sehr schwach sandig bis schwach sandig | | | | | | GP-3 | 1,60 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TM | **i)** + | | | | |
| 1,75 | **a)** Schluff, stark sandig, sehr schwach tonig bis schwach tonig | | | | | | GP-4 | 1,75 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL | **i)** ++ | | | | |
| 2,00 | **a)** Sand, schwach tonig, schwach schluffig | | | | | | GP-5 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU, ST | **i)** + | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 2

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 17+300 F

**Ansatzhöhe** 89,3m

**Bohrzeit:** von: 21.10.2020 bis: 21.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 2,20 | **a)** Schluff, stark sandig | | | | | | GP-6 | 2,20 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL | **i)** + | | | | |
| 3,30 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig | | | | | | GP-7 | 3,30 |
| | **b)** Feinsand | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE, SU | **i)** 0 | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-8 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, schwach kiesig | | | | Grundwasserspiegel 4.50m ( 21.10.2020) | | GP-9 | 5,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun bis braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand (kiesig) | | | | | | GP-10 | 6,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun bis braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK17+450F** Zweck: Aufschluss

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 463402,8453 Hoch: 5515223,39 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,4784 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 21.10.2020 bis: 21.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Dinser W. Qualifikation: Bohrgeräteführer

**5 Bohrgerät Typ:** Scheitza Botec B 1a

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch: -

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | Schap | 140 | DR | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK17+450F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kernkisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 1 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,32 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,32 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | ☐ | m | Art: | ☐ | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** Überflur Unterflur

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 21.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 17+450 F

**Ansatzhöhe** 89,5m

**Bohrzeit:** von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,10 | **a)** Mutterboden, Schluff, sandig, schwach tonig | | | | | | GP-1 | 0,10 |
| | **b)** Humus | | | | | | | |
| | **c)** trocken bis schwach feucht, halbfest bis | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OU | **i)** 0 | | | | |
| 1,10 | **a)** Schluff, tonig, stark sandig | | | | | | UMP-1<br>GP-2 | 0,50<br>1,10 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** trocken bis schwach feucht, halbfest bis | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL-UM | **i)** + | | | | |
| 2,00 | **a)** Sand, schluffig, sehr schwach tonig bis schwach tonig | | | | | | GP-3 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** orangebraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** 0 | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig | | | | | | GP-4 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU, SE | **i)** + | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-5 | 4,00 |
| | **b)** Feinsand | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun bis hellgrau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | **Anlage:** 3.4.2<br>**Seite: 2** |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | **Bohrzeit:**<br>**von: 20.10.2020**<br>**bis: 20.10.2020** |
| **Bohrung: BK 17+450 F** | **Ansatzhöhe 89,5m** | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 4,40 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | Grundwasserspiegel 4.32m ( 21.10.2020) | | GP-6 | 4,40 |
| | **b)** Feinsand | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht bis feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU, SE | **i)** 0 | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, schwach kiesig | | | | | | GP-7 | 5,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, kiesig | | | | | | GP-8 | 6,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK17+600F** Zweck: Aufschluss

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 463436,2268 Hoch: 5515080,67 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,4944 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Dinser W. Qualifikation: Bohrgeräteführer

**5 Bohrgerät Typ:** Scheitza Botec B 1a

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch: -

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | Schap | 140 | DR | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK17+600F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kernkisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 1 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,33 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,33 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | ☐ | m | Art: | ☐ | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** Überflur Unterflur

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 20.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK/DPH 17+600 F

**Ansatzhöhe** 89,5m

**Bohrzeit:** von: 29.10.2020 bis: 29.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,10 | **a)** Mutterboden, Sand, schluffig | | | | | | GP-1 | 0,10 |
| | **b)** Humus | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OH | **i)** 0 | | | | |
| 1,00 | **a)** Schluff, sandig, tonig bis stark tonig | | | | | | UMP-1<br>GP-2 | 0,50<br>1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** trocken bis schwach feucht, halbfest bis | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UM | **i)** + | | | | |
| 1,20 | **a)** Ton, schluffig, schwach sandig | | | | | | GP-3 | 1,20 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TM | **i)** + | | | | |
| 2,20 | **a)** Schluff, schwach tonig, schwach sandig bis sandig | | | | | | GP-4 | 2,20 |
| | **b)** Kalk | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** hellgrau bis hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL-UM | **i)** ++ | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | | | GP-5 | 3,00 |
| | **b)** Feinsand | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** + | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | | | | | **Anlage:**<br>**3.4.2**<br>**Seite: 2** | | |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | | | | | **Bohrzeit:**<br>**von: 29.10.2020**<br>**bis: 29.10.2020** | | |
| **Bohrung: BK/DPH 17+600 F** | | | | | **Ansatzhöhe 89,5m** | | | |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-6 | 4,00 |
| | **b)** Feinsand | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand | | | | Grundwasserspiegel 4.33m ( 20.10.2020) | | GP-7 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun bis braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-8 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun bis braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK17+750F** Zweck: Aufschluss

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 463539,7815 Hoch: 5514958,82 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,67 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Dinser W. Qualifikation: Bohrgeräteführer

**5 Bohrgerät Typ:** Scheitza Botec B 1a

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch: -

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | Schap | 140 | DR | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK17+750F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kernkisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 1 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,2 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,2 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | ☐ | m | Art: | ☐ | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** Überflur Unterflur

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 20.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 17+750 F

**Ansatzhöhe** 89,7m

**Bohrzeit:** von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 1,10 | **a)** Schluff, stark sandig, tonig | | | | | UM | P-1 | 0,50 |
| | **b)** Organik | | | | | | GP-1 | 1,10 |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** braun bis dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OU | **i)** + | | | | |
| 1,30 | **a)** Ton, schluffig, sehr schwach sandig | | | | | | GP-2 | 1,30 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TM-TA | **i)** + | | | | |
| 1,50 | **a)** Schluff, stark sandig, schwach tonig bis tonig | | | | Spuren von Kalk | | GP-3 | 1,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun bis hellgrau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL | **i)** ++ | | | | |
| 2,00 | **a)** Sand, schluffig, sehr schwach tonig bis schwach tonig | | | | Spuren von Kalk | | GP-4 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun bis hellgrau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** ++ | | | | |
| 3,50 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | | | GP-5 | 3,50 |
| | **b)** Feinsand | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun bis hellgrau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** + | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2



**Projekt: Sanierung der kommunalen**

**Bohrzeit:** von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020

**Bohrung: BK 17+750 F** — **Ansatzhöhe 89,7m**

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-6 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, schwach kiesig | | | | Grundwasserspiegel 4.20m ( 20.10.2020) | | GP-7 | 5,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, kiesig | | | | | | GP-8 | 6,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK17+900F** Zweck: Aufschluss

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 463638,8469 5514847,73 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,4626 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Dinser W. Qualifikation: Bohrgeräteführer

**5 Bohrgerät Typ:** Scheitza Botec B 1a

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch: -

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | Schap | 140 | DR | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK17+900F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kernkisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 7 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 1 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,15 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,15 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | ☐ | m | Art: | ☐ | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** Überflur Unterflur

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 20.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 17+900 F

**Ansatzhöhe** 89,5m

**Bohrzeit:** von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,80 | **a)** Mutterboden, Sand, stark schluffig | | | | | UMP | GP-1 | 0,50<br>0,80 |
| | **b)** Organik | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OH | **i)** + | | | | |
| 1,00 | **a)** Ton, sandig, schluffig | | | | | | GP-2 | 1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, fest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TL-TM | **i)** + | | | | |
| 2,30 | **a)** Sand, schwach schluffig | | | | | | GP-3 | 2,30 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU | **i)** ++ | | | | |
| 3,20 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig | | | | | | GP-4 | 3,20 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** ocker | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU | **i)** + | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | | | GP-5 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2



**Projekt: Sanierung der kommunalen**

**Bohrzeit:** von: 20.10.2020 bis: 20.10.2020

**Bohrung: BK 17+900 F** — **Ansatzhöhe 89,5m**

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand | | | | Grundwasserspiegel 4.15m ( 20.10.2020) | | GP-6 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun bis braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-7 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun bis braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK18+050F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 463711,26 Hoch: 5514714,75 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,3032 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 29.10.2020 bis: 29.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| | | | … | = | | | |
| ram | = | rammend | schlag | = | schlagend | | |
| druck | = | drückend | greif | = | greifend | | |
| HK | = | Hohlkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| VK | = | Vollkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Gr | = | Greifer | Mei | = | Meißel | | |
| Schap | = | Schappe | SN | = | Sonde | | |
| HA | = | Hand | DR | = | Druckluft | | |
| F | = | Freifall | HY | = | Hydraulik | | |
| V | = | Vibro | d | = | direkt | | |
| SS | = | Sole | id | = | indirekt | | |
| DS | = | Dickspülung | | | | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK18+050F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,40 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand 4,40 m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpellets | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 29.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK/DPH 18+050 F

**Ansatzhöhe** 89,3m

**Bohrzeit:** von: 29.10.2020 bis: 29.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,10 | **a)** Mutterboden, Sand, stark schluffig | | | | | | GP-1 | 0,10 |
| | **b)** Humus | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** OH | **i)** 0 | | | | |
| 0,50 | **a)** Ton, schluffig, stark sandig, Organik | | | | | | GP-2<br>UMP-1 | 0,50<br>0,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht, weich | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** TL | **i)** + | | | | |
| 1,00 | **a)** Schluff, tonig, stark sandig, sehr schwach kiesig, Rundkies | | | | | | GP-3 | 1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** UL-UM | **i)** + | | | | |
| 2,00 | **a)** Sand, schluffig, sehr schwach tonig | | | | | | GP-4<br>UMP-2 | 2,00<br>2,00 |
| | **b)** Kalk | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** ++ | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, Feinsand | | | | | | GP-5 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2



**Projekt: Sanierung der kommunalen**

**Bohrzeit:** von: 29.10.2020 bis: 29.10.2020

**Bohrung: BK/DPH 18+050 F** — **Ansatzhöhe 89,3m**

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, sehr schwach kiesig, Rundkies | | | | | | GP-6 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht bis feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 5,40 | **a)** Sand, schwach kiesig, Rundkies | | | | Grundwasserspiegel 4.40m ( 29.10.2020) | | GP-7 | 5,40 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand (kiesig bis stark kiesig), Rundkies | | | | | | GP-8 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK18+200F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 463743,51 Hoch: 5514576,82 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,4114 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 29.10.2020 bis: 29.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK18+200F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 7 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 1 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,00 m Anstieg / Abfall *) bis - m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand - m unter / über *) Ansatzpunkt bei _____ m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpeletts | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 29.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 18+200 F

**Ansatzhöhe** 89,4m

**Bohrzeit:** von: 29.10.2020 bis: 29.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,50 | **a)** Mutterboden, Sand, schluffig bis stark schluffig | | | | | | GP-1 | 0,50 |
| | **b)** Humus | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OH | **i)** | | | | |
| 1,00 | **a)** Schluff, tonig, stark sandig | | | | | | UMP-1<br>GP-2 | 1,00<br>1,00 |
| | **b)** Organik | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL-UM | **i)** | | | | |
| 2,00 | **a)** Sand, schwach schluffig | | | | | | GP-3 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE, SU | **i)** | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | | | GP-4 | 3,00 |
| | **b)** Feinsand | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, sehr schwach kiesig | | | | Grundwasserspiegel 4.00m ( 29.10.2020) | | GP-5 | 4,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** | | | | |

| CDM Smith | Schichtenverzeichnis<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | **Anlage:**<br>**3.4.2**<br><br>**Seite: 2** |
|---|---|---|
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | **Bohrzeit:**<br>**von: 29.10.2020**<br>**bis: 29.10.2020** |
| **Bohrung: BK 18+200 F** | **Ansatzhöhe 89,4m** | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br><br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, schwach kiesig | | | | | | GP-6 | 5,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, schwach kiesig | | | | | | GP-7 | 6,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK18+350F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 463810,94 Hoch: 5514442,44 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,281 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 29.10.2020 bis: 30.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK18+350F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 7 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 1 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,50 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand - m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpeletts | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 30.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 18+350 F

**Ansatzhöhe** 89,3m

**Bohrzeit:** von: 29.10.2020 bis: 29.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,30 | **a)** Mutterboden, Schluff, sandig, tonig | | | | | | GP-1 | 0,30 |
| | **b)** Humus | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, weich | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OU | **i)** 0 | | | | |
| 1,00 | **a)** Sand, stark tonig, schwach schluffig | | | | | | UMP-1<br>GP-2 | 0,50<br>1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** ST* | **i)** 0 | | | | |
| 1,75 | **a)** Sand, stark schluffig, sehr schwach tonig | | | | | | GP-3 | 1,75 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht bis feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU-SU* | **i)** 0 | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-4 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht bis feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-5 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | | | | | **Anlage:**<br>**3.4.2**<br>**Seite: 2** | | |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | | | | | **Bohrzeit:**<br>**von: 29.10.2020**<br>**bis: 29.10.2020** | | |
| **Bohrung: BK 18+350 F** | | | | **Ansatzhöhe 89,3m** | | | | |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, schwach kiesig | | | | Grundwasserspiegel 4.50m ( 30.10.2020) | | GP-6 | 5,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, stark kiesig | | | | | | GP-7 | 6,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK18+650F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 463994,74 Hoch: 5514200,24 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,1898 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 27.10.2020 bis: 27.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| | | | … | = | | | |
| ram | = | rammend | schlag | = | schlagend | | |
| druck | = | drückend | greif | = | greifend | | |
| HK | = | Hohlkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| VK | = | Vollkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Gr | = | Greifer | Mei | = | Meißel | | |
| Schap | = | Schappe | SN | = | Sonde | | |
| HA | = | Hand | DR | = | Druckluft | | |
| F | = | Freifall | HY | = | Hydraulik | | |
| V | = | Vibro | d | = | direkt | | |
| SS | = | Sole | id | = | indirekt | | |
| DS | = | Dickspülung | | | | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK18+650F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,50 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand - m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpeletts | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 27.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK/DPH 18+650 F

**Ansatzhöhe** 89,2m

**Bohrzeit:** von: 27.10.2020 bis: 27.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,10 | **a)** Mutterboden, Sand, schluffig bis stark schluffig, Humus | | | | | | GP-1 | 0,10 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OH | **i)** 0 | | | | |
| 0,80 | **a)** Sand, schwach kiesig bis kiesig, schluffig, sehr schwach tonig, Granit, Organik | | | | | | UMP-1<br>GP-2 | 0,50<br>0,80 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** + | | | | |
| 1,55 | **a)** Schluff, tonig, sandig | | | | | | GP-3 | 1,55 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, fest | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL-UM | **i)** + | | | | |
| 2,15 | **a)** Schluff, stark sandig, sehr schwach tonig, Kalk | | | | | | GP-4<br>UMP-2 | 2,15<br>2,15 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, halbfest bis fest | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL | **i)** ++ | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig, Feinsand | | | | | | GP-5 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** + | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | | | | | **Anlage:**<br>**3.4.2**<br>**Seite: 2** | | |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | | | | | **Bohrzeit:**<br>**von: 27.10.2020**<br>**bis: 27.10.2020** | | |
| **Bohrung: BK/DPH 18+650 F** | | | | **Ansatzhöhe 89,2m** | | | | |
| **1** | **2** | | | **3** | | **4** | **5** | **6** |
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-6 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, sehr schwach kiesig bis schwach kiesig, Rundkies | | | Grundwasserspiegel 4.50m ( 27.10.2020) | | | GP-7 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, sehr schwach kiesig bis schwach kiesig, Rundkies | | | | | | GP-8 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK18+800F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 464130,07 Hoch: 5514136,93 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,6156 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 27.10.2020 bis: 27.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK18+800F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 7 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,30 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand - m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpeletts | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 27.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 18+800 F

**Ansatzhöhe** 89,6m

**Bohrzeit:** von: 27.10.2020 bis: 27.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,35 | **a)** Mutterboden, Sand, schluffig bis stark schluffig | | | | | | GP-1 | 0,35 |
| | **b)** Humus | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OH | **i)** + | | | | |
| 1,00 | **a)** Sand, schluffig, sehr schwach tonig | | | | Spuren von Kalk | | UMP-1<br>GP-2 | 0,50<br>1,00 |
| | **b)** Organik | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** + | | | | |
| 2,50 | **a)** Sand, schluffig, schwach tonig | | | | stark organisch | | GP-3<br>UMP-2 | 2,50<br>2,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** + | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, schwach schluffig, sehr schwach tonig | | | | | | GP-4 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU | **i)** 0 | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | | | GP-5 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | **Anlage:** 3.4.2<br>**Seite: 2** |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | **Bohrzeit:**<br>**von: 27.10.2020**<br>**bis: 27.10.2020** |
| **Bohrung: BK 18+800 F** | **Ansatzhöhe 89,6m** | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | Grundwasserspiegel 4.30m ( 27.10.2020) | | GP-6 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, schwach kiesig | | | | | | GP-7 | 6,00 |
| | **b)** Rundkies | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK18+950F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 464270,05 Hoch: 5514119,76 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 90,2164 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 27.10.2020 bis: 27.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK18+950F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,20 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand ..... m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpeletts | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 27.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK/DPH 18+950 F

**Ansatzhöhe** 90,2m

**Bohrzeit:** von: 27.10.2020 bis: 27.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,30 | **a)** Mutterboden, Sand, stark schluffig, Humus | | | | | | GP-1 | 0,30 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** OH | **i)** 0 | | | | |
| 1,30 | **a)** Sand, schluffig | | | | schwach organisch | | UMP-1<br>GP-2 | 0,50<br>1,30 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** SU-SU* | **i)** + | | | | |
| 1,75 | **a)** Sand, tonig, schluffig | | | | | | GP-3 | 1,75 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** rotbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** ST*, SU* | **i)** + | | | | |
| 2,00 | **a)** Sand, stark schluffig, sehr schwach tonig | | | | Spuren von Kalk | | GP-4<br>UMP-2 | 2,00<br>2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** + | | | | |
| 3,50 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig, Feinsand | | | | | | GP-5 | 3,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** + | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | **Anlage:** 3.4.2<br>**Seite: 2** |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | **Bohrzeit:** von: 27.10.2020 bis: 27.10.2020 |
| **Bohrung: BK/DPH 18+950 F** | **Ansatzhöhe 90,2m** | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 4,20 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig | | | | Grundwasserspiegel 4.20m ( 27.10.2020) | | GP-6 | 4,20 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, schwach kiesig, Rundkies | | | | | | GP-7 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, kiesig, Rundkies | | | | | | GP-8 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK19+100F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 464415,24 Hoch: 5514101,75 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 90,1068 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 28.10.2020 bis: 28.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK19+100F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 9 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,30 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand - m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpeletts | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 28.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 19+100 F

**Ansatzhöhe** 90,1m

**Bohrzeit:** von: 27.10.2020 bis: 27.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,30 | **a)** Mutterboden, Sand, schluffig, Humus | | | | | | UMP-1<br>GP-1 | 0,30<br>0,30 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** OH | **i)** 0 | | | | |
| 0,70 | **a)** Sand, schluffig bis stark schluffig | | | | organisch, Spuren von Kalk | | GP-2 | 0,70 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** trocken bis schwach feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** SU-SU* | **i)** + | | | | |
| 1,00 | **a)** Sand, stark schluffig, sehr schwach tonig | | | | schwach organisch | | GP-3 | 1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** Auffüllung | **g)** | **h)** SU* | **i)** + | | | | |
| 1,35 | **a)** Ton, sandig bis stark sandig, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig | | | | | | GP-4 | 1,35 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht, steif bis halbfest | **d)** | **e)** rotbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** TM | **i)** 0 | | | | |
| 2,00 | **a)** Sand, stark schluffig, sehr schwach tonig | | | | Spuren von Kalk, stark organisch | | GP-5<br>UMP-2 | 2,00<br>2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** ++ | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | **Anlage:** 3.4.2<br>**Seite: 2** |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | **Bohrzeit:**<br>**von: 27.10.2020**<br>**bis: 27.10.2020** |
| **Bohrung: BK 19+100 F** | **Ansatzhöhe 90,1m** | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig, Feinsand | | | | | | GP-6 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig, Feinsand | | | | | | GP-7 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand | | | | Grundwasserspiegel 4.30m ( 28.10.2020) | | GP-8 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-9 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK19+250F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 464566,15 Hoch: 5514069,05 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 90,006 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 28.10.2020 bis: 28.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK19+250F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 7 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,40 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand - m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpeletts | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 28.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK 19+250 F

**Ansatzhöhe** 90m

**Bohrzeit:** von: 28.10.2020 bis: 28.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bis ... m unter Ansatzpunkt | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen<br>b) Ergänzende Bemerkungen<br>c) Beschaffenheit nach Bohrgut / d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang / e) Farbe<br>f) Übliche Benennung / g) Geologische Benennung / h) Gruppe / i) Kalkgehalt | | | | Bemerkungen<br>Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | Entnommene Proben | | |
| | | | | | | Art | Nr | Tiefe in m (Unterkante) |
| 0,20 | **a)** Mutterboden, Sand, schluffig, Humus | | | | | | GP-1 | 0,20 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OH | **i)** 0 | | | | |
| 1,00 | **a)** Sand, schluffig bis stark schluffig, sehr schwach tonig | | | | schwach organisch | | UMP-1<br>UMP-2<br>GP-2 | 0,50<br>1,00<br>1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** + | | | | |
| 1,80 | **a)** Sand, schluffig, schwach tonig | | | | | | GP-3 | 1,80 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU-SU* | **i)** + | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig, Feinsand | | | | | | GP-4 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig, Feinsand | | | | | | GP-5 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |

| CDM Smith | Schichtenverzeichnis<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | **Anlage:**<br>**3.4.2**<br><br>**Seite: 2** |
|---|---|---|
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | **Bohrzeit:**<br>**von: 28.10.2020**<br>**bis: 28.10.2020** |
| **Bohrung: BK 19+250 F** | **Ansatzhöhe 90m** | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br><br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand | | | | Grundwasserspiegel 4.40m ( 28.10.2020) | | GP-6 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-7 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

☑ für Baugrunduntersuchung
☐ für Wasserbohrung

**Projekt-Nr.:** D20 0332

**1 Projekt:** Groß Gerau, Rheinflügeldeiche

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses:
Anzahl der Testberichte und ähnliches:

**2 Bohrung Nr.:** **BK19+350F** Zweck:

Ort:

Lage (Topografische Karte M=1:25.000): Nr.:

Rechts: 464662,63 Hoch: 5514072,27 Lotrecht: Richtung:

Höhes des Ansatzpunktes } a) zu NHN 89,9552 m
b) zu GOK m m über / unter / gleich Gelände

**3 Auftraggeber:** RP Darmstadt

Fachaufsicht: Herr Sulzbach

**4 Bohrunternehmen:** deponata GmbH & Co.KG

gebohrt von: 28.10.2020 bis: 28.10.2020 Tagesbericht-Nr.:

Geräteführer: Jackowski H. Qualifikation:

**5 Bohrgerät Typ:** Wirth B1A

**6 Messungen** und Tests im Bohrloch:

**7 Bohrtechnik**

**7.1 Kurzzeichen**

**7.1.1 Bohrverfahren**

**7.1.1.1 Art**

BK = Gewinnung gekernter Proben

**7.1.1.2 Lösen:**

rot drehend

**7.1.2 Bohrwerkzeug**

**7.1.2.1** Art:

EK = Einfachkernrohr
DK = Doppelkernrohr
TK = Dreifachkernrohr
S = Seilkernrohr

**7.1.2.2 Antrieb:**

G = Gestänge
SE = Seil

**7.1.2.3 Spülhilfe**

WS = Wasser
LS = Luft

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | = | Bohrung mit durchgehender Gewinnung nichtgekernter Proben | BKR | | BK mit richtungsorientierter Kernumhüllung | | |
| BuP | = | Bohrung mit Gewinnung unvollständiger Proben | BKB | = | BK mit beweglicher Kernumhüllung | | |
| BS | = | Sondierbohrung | BKF | = | BK mit fester Kernumhüllung | | |
| ram | = | rammend | … | = | | | |
| druck | = | drückend | schlag | = | schlagend | | |
| HK | = | Hohlkrone | greif | = | greifend | | |
| VK | = | Vollkrone | Schn | = | Schnecke | …= | |
| H | = | Hartmetallkrone | Spi | = | Spirale | …= | |
| D | = | Diamantkrone | Kis | = | Kiespumpe | …= | |
| Gr | = | Greifer | Ven | = | Ventilbohrer | | |
| Schap | = | Schappe | Mei | = | Meißel | | |
| HA | = | Hand | SN | = | Sonde | | |
| F | = | Freifall | DR | = | Druckluft | | |
| V | = | Vibro | HY | = | Hydraulik | | |
| SS | = | Sole | d | = | direkt | | |
| DS | = | Dickspülung | id | = | indirekt | | |
| Sch | = | Schaum | | | | | |

**8 Bohrtechnische Tabelle**

| Tiefe in m | | Bohrverfahren | | Bohrwerkzeug | | | | Verrohrung | | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrlänge in m | | | | | | | | Außen | Innen | Tiefe | |
| von | bis | Art | Lösen | Art | Ø mm | Antrieb | Spülhilfe | Ø mm | Ø mm | m | |
| 0,00 | 6,00 | BK | ram | EK | 140 | SE/HY | / | 178 | 152 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
info@deponata.de
www.deponata.de

deponata GmbH & Co. KG

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis

für Bohrungen nach DIN EN ISO 22475-1

**Bohrung Nr.:** **BK19+350F** **Projekt Nr.:** **D20 0332**

**9 Probenübersicht:**

| | Art - Behälter | Anzahl | Aufbewahrungsort |
|---|---|---|---|
| Bohrproben | Kisten | 3 | Lager Wiesbaden |
| Bohrproben | Becher/ Eimer | 8 | CDM Smith |
| Bohrproben | | | |
| Sonderproben | Braunglas | 2 | CDM Smith |
| Wasserproben | | | |

**10 Bohrkronen *)**

| | | |
|---|---|---|
| $H_1/D_1$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_2/D_2$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_3/D_3$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_4/D_4$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |
| $H_5/D_5$ | Nr.: | Ø Außen/Innen: / |

**11 Geräteführerwechsel**

| Nr | Datum Tag/ Monat/Jahr | Uhrzeit | Tiefe | Name Geräteführer für | Name Geräteführer Ersatz | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**12 Angaben über Grundwasser, Verfüllung und Ausbau**

Wasser erstmals angetroffen bei 4,35 m Anstieg / Abfall *) bis ..... m unter Ansatzpunkt

Höchster gemessener Wasserstand - m unter / über *) Ansatzpunkt bei ..... m Bohrtiefe

**Verfüllung**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | m bis | 0,00 | m | Art: | Tonpeletts | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |
| | m bis | | m | Art: | | Körnung: |

**Ausbau (bei GWM)** ☐ Überflur ☐ Unterflur

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |
| | m bis | | m | Rohr: | | Schlitzweite: | Ø: | |

**13 Sonstige Angaben**

Datum: 28.10.2020 Firmenstempel: Unterschrift:

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK/DPH 19+350 F

**Ansatzhöhe** 90m

**Bohrzeit:** von: 28.10.2020 bis: 28.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,40 | **a)** Mutterboden, Sand, schluffig, Humus | | | | | | GP-1 | 0,40 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** OH | **i)** 0 | | | | |
| 1,00 | **a)** Sand, schwach schluffig | | | | schwach organisch | | UMP-1<br>GP-2 | 0,50<br>1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU | **i)** + | | | | |
| 1,50 | **a)** Schluff, stark sandig, sehr schwach tonig | | | | | | GP-3<br>UMP-2 | 1,50<br>1,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** trocken bis schwach feucht, halbfest bis | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** UL | **i)** + | | | | |
| 2,00 | **a)** Sand, schluffig | | | | organisch | | GP-4 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** trocken bis schwach feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SU* | **i)** + | | | | |
| 3,00 | **a)** Sand, sehr schwach schluffig, Feinsand | | | | | | GP-5 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 2

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Bohrung:** BK/DPH 19+350 F

**Ansatzhöhe** 90m

**Bohrzeit:** von: 28.10.2020 bis: 28.10.2020

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 4,00 | **a)** Sand | | | | | | GP-6 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SE | **i)** 0 | | | | |
| 5,00 | **a)** Sand, sehr schwach kiesig, Rundkies | | | | Grundwasserspiegel 4.35m ( 28.10.2020) | | GP-7 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| 6,00 | **a)** Sand, sehr schwach kiesig, Rundkies | | | | | | GP-8 | 6,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** | **e)** hellbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** SW | **i)** 0 | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

# Anlage 3.5 Schichtenverzeichnisse der Bohrsondierungen

# Anlage 3.5.1 Schichtenverzeichnisse Bohrsondierungen Rechter Modaudeich

| | | |
|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | **Anlage:** 3.4.1<br>**Seite: 1** |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | **Datum: 07.12.2020** |
| **Bohrung: BS 0+150 M** | **Ansatzhöhe 88,1m** | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,50 | **a)** Schluff, feinsandig | | | | | | GP 1<br>GL 1 | 0,50<br>0,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** steif, erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 0,90 | **a)** Schluff, mittelsandig | | | | | | GP 2<br>GL 2 | 0,90<br>0,90 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** steif, erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren bis schwer zu | **e)** beige bis braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 3,20 | **a)** Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig | | | | | | GP 3<br>GP 4 | 2,00<br>3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 5,00 | **a)** Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig | | | | | | GP 5<br>GP 6 | 4,00<br>5,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.1

**Seite:** 1

**Projekt: Sanierung der kommunalen**

**Datum:** 14.12.2020

**Bohrung: BS 0+650 MH**

**Ansatzhöhe** 88,5m

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,20 | **a)** Sand, feinkiesig bis mittelkiesig, schluffig, Wurzeln, schwach humos | | | | | | GL 1<br>GP 1 | 0,20<br>0,20 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 0,70 | **a)** Schluff, tonig, sandig, Wurzeln, schwach humos | | | | | | GL 2<br>GP 2 | 0,70<br>0,70 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** steif, erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 1,10 | **a)** Feinsand bis Schluff, schwach kiesig bis schwach mittelkiesig | | | | | | GP 3<br>GL 3 | 1,10<br>1,10 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** grau bis weiß | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 2,00 | **a)** Feinsand, mittelsandig | | | | | | GP 4 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 3,20 | **a)** Mittelsand, feinsandig | | | | Bohrloch zugefallen bei 3,10 m | | GP 5 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |

| CDM Smith | Schichtenverzeichnis<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | **Anlage:**<br>**3.4.1**<br><br>**Seite: 2** |
|---|---|---|
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | **Datum: 14.12.2020** |
| **Bohrung: BS 0+650 MH** | **Ansatzhöhe 88,5m** | |

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen**<br><br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 4,40 | **a)** Mittelsand, feinsandig | | | | | | GP 6 | 4,40 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 5,00 | **a)** Kernverlust | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.1

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Datum:** 14.12.2020

**Bohrung:** BS 1+050 M

**Ansatzhöhe** 88,3m

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,60 | **a)** Schluff bis Ton, schwach sandig, Wurzeln, schwach humos | | | | | | GP 1<br>GL 1 | 0,60<br>0,60 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** steif, erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren bis leicht zu | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 1,20 | **a)** Feinsand bis Schluff, schwach feinkiesig bis schwach mittelkiesig | | | | | | GP 2<br>GL 2 | 1,20<br>1,20 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** grau bis weiß | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 2,00 | **a)** Feinsand, mittelsandig | | | | | | GP 3 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 3,30 | **a)** Mittelsand, feinsandig, schwach feinkiesig bis schwach mittelkiesig | | | | Bohrloch zugefallen bei 2,75 m | | GP 4 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** grau bis beige | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 3,70 | **a)** Mittelsand, feinsandig, schwach feinkiesig bis schwach mittelkiesig | | | | | | GP 5 | 3,70 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | | | | **Anlage: 3.4.1**<br>**Seite: 2** | |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | | | | **Datum: 14.12.2020** | |
| **Bohrung: BS 1+050 M** | | | | **Ansatzhöhe 88,3m** | | |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bis ... m unter Ansatz-punkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unter-kante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** / **i) Kalk-gehalt** | | | | |
| 5,00 | **a)** Kernverlust | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |

# Anlage 3.5.2 Schichtenverzeichnisse Bohrsondierungen Linker Fanggrabendeich

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt: Sanierung der kommunalen**

**Datum: 07.12.2020**

**Bohrung: BS 16+250 F** — **Ansatzhöhe 88m**

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,50 | **a)** Schluff, feinsandig, Wurzeln, schwach humos | | | | | | GL 1<br>GP 1 | 0,50<br>0,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** steif, erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 1,00 | **a)** Feinsand bis Mittelsand, schluffig | | | | | | GL 2<br>GP 2 | 1,00<br>1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 2,80 | **a)** Mittelsand, feinsandig | | | | | | GP 3 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 3,10 | **a)** Mittelsand, feinsandig | | | | | | GP 4 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 5,00 | **a)** Kernverlust | | | | | | GP 5 | 4,10 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Datum:** 14.12.2020

**Bohrung:** BS 16+700 F

**Ansatzhöhe** 88,3m

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,50 | **a)** Schluff bis Ton, schwach feinkiesig, schwach sandig, Wurzeln, schwach humos | | | | | | GP 1<br>GL 1 | 0,50<br>0,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** steif, erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** dunkelbraun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 0,90 | **a)** Ton, schwach schluffig, schwach sandig, Wurzeln, schwach humos | | | | | | GP 2<br>GL 2 | 0,90<br>0,90 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** steif bis halbfest, feucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 1,10 | **a)** Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig | | | | | | GP 3 | 1,10 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 2,00 | **a)** Feinsand, schwach mittelsandig | | | | | | GP 4 | 2,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 3,10 | **a)** Mittelsand, feinsandig | | | | Bohrloch zugefallen bei 2,80 m | | GP 5 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht, nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** grau bis beige | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM Smith | Schichtenverzeichnis<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | | | | **Anlage:**<br>**3.4.2**<br>**Seite: 2** | | |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | | | | **Datum: 14.12.2020** | | |
| **Bohrung: BS 16+700 F** | | | | **Ansatzhöhe 88,3m** | | | |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bis ... m unter Ansatz-punkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unter-kante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** / **i) Kalk-gehalt** | | | | |
| 3,60 | **a)** Mittelsand, feinsandig | | | | | GP 6 | 3,60 |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** grau bis beige | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** + | | | | |
| 5,00 | **a)** Kernverlust | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Datum:** 11.12.2020

**Bohrung:** BS 17+150 F

**Ansatzhöhe** 88,6m

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,70 | **a)** Schluff bis Ton, schwach feinkiesig, schwach mittelkiesig, Wurzeln, schwach humos | | | | | | GL 1<br>GP 1 | 0,70<br>0,70 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht, steif bis halbfest | **d)** mäßig schwer zu bohren bis schwer zu | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 1,00 | **a)** Schluff bis Feinsand, schwach feinkiesig bis schwach mittelkiesig | | | | | | GL 2<br>GP 2 | 1,00<br>1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht, trocken | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** grau bis weiß | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 3,40 | **a)** Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig | | | | Bohrloch zugefallen bei 3,00 m | | GP 3<br>GP 4 | 2,00<br>3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht, nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 4,00 | **a)** Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig | | | | | | GP 5 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 5,00 | **a)** Kernverlust | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Datum:** 11.12.2020

**Bohrung:** BS 17+600 F

**Ansatzhöhe** 88,8m

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,50 | **a)** Schluff, feinsandig, Wurzeln, schwach humos | | | | | | GP 1<br>GL 1 | 0,50<br>0,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht, steif | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 1,10 | **a)** Feinsand bis Schluff, feinkiesig bis schwach mittelkiesig | | | | | | GP 2<br>GL 2 | 1,10<br>1,10 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht, trocken | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** braun bis weiß | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 3,30 | **a)** Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig | | | | Bohrloch zugefallen bei 3,10 m | | GP 3<br>GP 4 | 2,00<br>3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht, nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 4,00 | **a)** Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig | | | | | | GP 5 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 5,00 | **a)** Kernverlust | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt: Sanierung der kommunalen**

**Datum: 11.12.2020**

**Bohrung: BS 18+050 F** — **Ansatzhöhe 89,2m**

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,50 | **a)** Schluff, sandig, schwach feinkiesig, Wurzeln, schwach humos | | | | | | GL 1<br>GP 1 | 0,50<br>0,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht, steif | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 1,00 | **a)** Ton, schluffig, feinsandig | | | | | | GL 2<br>GP 2 | 1,00<br>1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht bis trocken, steif bis halbfest | **d)** mäßig schwer zu bohren bis schwer zu | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 3,00 | **a)** Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig | | | | | | GP 3<br>GP 4 | 2,00<br>3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** grau bis beige | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 4,50 | **a)** Mittelsand bis Grobsand, schwach feinkiesig, schwach feinsandig | | | | Bohrloch zugefallen bei 3,30 m | | GP 5 | 4,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** grau bis beige | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 5,00 | **a)** Kernverlust | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Datum:** 11.12.2020

**Bohrung:** BS 18+650 F

**Ansatzhöhe** 89m

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,50 | **a)** Ton, schluffig, schwach sandig, Wurzeln, schwach humos | | | | | | GP 1<br>GL 1 | 0,50<br>0,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht, steif | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 1,20 | **a)** Schluff bis Feinsand, schwach feinkiesig | | | | | | GP 2<br>GL 2 | 1,20<br>1,20 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht, steif | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** grau bis weiß | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 3,00 | **a)** Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig | | | | | | GP 3<br>GP 4 | 2,00<br>3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht, nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 4,00 | **a)** Mittelsand, feinsandig bis schwach grobsandig | | | | Bohrloch zugefallen bei 3,10 m | | GP 5 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 5,00 | **a)** Kernverlust | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Datum:** 10.12.2020

**Bohrung:** BS 19+060 F

**Ansatzhöhe** 89,6m

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,40 | **a)** Mittelsand bis Feinsand, schluffig, schwach kiesig, Wurzeln, schwach humos | | | | | | GL 1<br>GP 1 | 0,40<br>0,40 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 1,10 | **a)** Schluff, feinsandig, schwach feinkiesig | | | | | | GL 2<br>GP 2 | 1,10<br>1,10 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht, steif | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** braun bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 3,10 | **a)** Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig | | | | Bohrloch zugefallen bei 2,80 m | | GP 3<br>GP 4 | 2,00<br>3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht, nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 4,00 | **a)** Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig | | | | | | GP 5 | 4,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |
| 4,50 | **a)** Kernverlust | | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | | | | **Anlage:**<br>**3.4.2**<br>**Seite: 2** | | |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | | | | **Datum: 10.12.2020** | | |
| **Bohrung: BS 19+060 F** | | | | **Ansatzhöhe 89,6m** | | | |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bis ... m unter Ansatz-punkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unter-kante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** / **i) Kalk-gehalt** | | | | |
| 5,00 | **a)** Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** + | | | | |
| | **a)** | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |

# Schichtenverzeichnis

**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben**

**Anlage:** 3.4.2

**Seite:** 1

**Projekt:** Sanierung der kommunalen

**Datum:** 10.12.2020

**Bohrung:** BS 19+385 F

**Ansatzhöhe** 90m

| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | | **Bemerkungen** Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** | **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 0,30 | **a)** Mittelsand bis Feinsand, schwach kiesig, schwach schluffig, vereinzelt Ziegelbruch | | | | | | GP 1<br>GL 1 | 0,30<br>0,30 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren bis schwer zu | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 1,00 | **a)** Feinsand, schluffig | | | | | | GP 2<br>GL 2 | 1,00<br>1,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 1,50 | **a)** Schluff, schwach sandig | | | | | | GP 3<br>GL 3 | 1,50<br>1,50 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht, steif bis halbfest | **d)** mäßig schwer zu bohren bis schwer zu | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 1,80 | **a)** Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig | | | | | | GP 4 | 1,80 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** braun | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | | | | |
| 3,10 | **a)** Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig | | | | | | GP 5 | 3,00 |
| | **b)** | | | | | | | |
| | **c)** erdfeucht | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** + | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM Smith | **Schichtenverzeichnis**<br>**für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben** | | | | **Anlage:**<br>**3.4.2**<br>**Seite: 2** | | |
| **Projekt: Sanierung der kommunalen** | | | | | **Datum: 10.12.2020** | | |
| **Bohrung: BS 19+385 F** | | | | **Ansatzhöhe 90m** | | | |
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bis ... m unter Ansatzpunkt** | **a) Benennung der Bodenart und Beimengungen** | | | **Bemerkungen**<br>**Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges** | **Entnommene Proben** | | |
| | **b) Ergänzende Bemerkungen** | | | | **Art** | **Nr** | **Tiefe in m (Unterkante)** |
| | **c) Beschaffenheit nach Bohrgut** | **d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang** | **e) Farbe** | | | | |
| | **f) Übliche Benennung** | **g) Geologische Benennung** | **h) Gruppe** / **i) Kalkgehalt** | | | | |
| 3,70 | **a)** Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig | | | Bohrloch zugefallen bei 3,60 m | | GP 6 | 3,70 |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** feucht bis nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** beige bis grau | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** + | | | | |
| 4,70 | **a)** Kernverlust | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |
| 5,00 | **a)** Mittelsand bis Grobsand, schwach kiesig | | | | | GP 7 | 5,00 |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** nass | **d)** mäßig schwer zu bohren | **e)** grau | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** + | | | | |
| | **a)** | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |
| | **a)** | | | | | | |
| | **b)** | | | | | | |
| | **c)** | **d)** | **e)** | | | | |
| | **f)** | **g)** | **h)** / **i)** | | | | |

# ANLAGE 4 BODENMECHANISCHE LABORVERSUCHE

# Anlage 4.1 Zusammenstellung der Laborversuchsergebnisse Rechter Modaudeich

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten der Probe | Labor Nr. | | | 57702 | 57703 | 57710 | 57712 | 57714 | 57718 |
| | Bohrung Nr. | | | BK 0+150M | BK 0+150M | BK 0+300M | BK 0+300M | BK 0+300M | BK 0+450M |
| | Probe Nr. | | | | | | | | |
| | Entnahmetiefe (m) | | | 1,0-1,6 | 1,6-2,1 | 1,75-2,00 | 2,3-3,0 | 3,85-4,15 | 0,15-1,00 |
| | gest. (g) / ungest.(u) | | | g | g | g | g | g | g |
| | Entnahmedatum | | | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 19.10.2020 |
| | Bodenart | | | T, S | | T, S | S, u' | S, u*, t' | G, s, u, t' |
| | Bodengruppe | | | TL | | TM | SU | - | SU* |
| Konsistenzen | Wassergehalt | w | % | 7,68 | | 16,92 | | | |
| | Fliessgrenze | $w_L$ | % | 29,8 | | 46,3 | | | |
| | Ausrollgrenze | $w_P$ | % | 11,2 | | 17,7 | | | |
| | Schrumpfgrenze | $w_S$ | % | | | | | | |
| | Plastizität | $I_P$ | % | 18,6 | | 28,6 | | | |
| | Konsistenz | $I_C$ | - | 1,15 | | 1,01 | | | |
| Kennziffern | Feuchtdichte | $\rho$ | t/m³ | | | | | | |
| | Trockendichte | $\rho_d$ | t/m³ | | | | | | |
| | Korndichte | $\rho_s$ | t/m³ | | | | | | |
| | Porenanteil | n | - | | | | | | |
| | Porenzahl | e | - | | | | | | |
| | Sättigungszahl | $S_r$ | - | | | | | | |
| | Luftporenraum | na | - | | | | | | |
| Scherfestigkeit | Rahmenscherversuch | | | | | | | | |
| | schnell | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | abgeschert | $c_u$ | kN/m² | | | | | | |
| | langsam | $\varphi'$ | Grad | | | | | | |
| | abgeschert | c' | kN/m² | | | | | | |
| | Triaxialversuch | | | | | | | | |
| | UU/CU Reibungsw. | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | $c_u$ | kN/m² | | | | | | |
| | D Reibungsw. | $\varphi'$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | c' | kN/m² | | | | | | |
| Sonstige Kennwerte | Einaxiale Druckfestigkeit | $q_u$ | N/mm² | | | | | | |
| | Proctordichte | $\rho_{Pr}$ | t/m³ | | | | | | |
| | Opt. Wassergehalt bei $\rho_{pr}$ | $w_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad | $D_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Glühverlust | $V_{gl}$ | - | | | | | | |
| | Kalkgehalt | $V_{ca}$ | - | 0,010 | 0,129 | 0,010 | | | |
| | Calcitanteil | | - | 0,004 | 0,121 | 0,009 | | | |
| | T / U / S / G | | % | 18/32/49/1 | | 39/22/39/0 | -/8/92/0 | 12/31/56/1 | 12/26/27/35 |
| | Ungleichförmigkeitsz. | U | - | - | | - | 3,0 | - | - |
| | Wasseraufnahmefähigkeit | | - | | | | | | |
| | Durchlässigk.(DIN 18130) | $k_{10}$ | m/s | | | | | | |
| | Versuchsdurchführung | | | | | | | | |
| | Dichteste Lagerung | max $\rho_d$ | t/m³ | | | | | | |
| | Lockerste Lagerung | min $\rho_d$ | t/m³ | | | | | | |
| | Trockendichte EP | $\rho_{Pr}^{w}$ | t/m³ | | | | | | |
| | Wassergehalt EP | $w_{Pr}^{w}$ | - | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad EP | $D_{Pr}^{w}$ | % | | | | | | |

Auftraggeber: **Regierungspräsidium Darmstadt**
**Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt**

Projekt: **Rheinflügeldeichsanierung Modau**
**geotechnisches Gutachten**

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

**Zusammenstellung der Versuchsergebnisse**

| Projekt-Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage-Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten der Probe | Labor Nr. | | | 58905 | 57734 | 57736 | 57756 | 57766 | 57769 |
| | Bohrung Nr. | | | BS 0+600M | BK 0+600M | BK 0+600M | BK 1+050M | BK 1+200M | BK 1+200M |
| | Probe Nr. | | | | | | | | |
| | Entnahmetiefe (m) | | | 1,1-2,0 | 1,6-2,0 | 3,0-4,0 | 1,0-2,0 | 1,0-2,1 | 4,0-4,7 |
| | gest. (g) / ungest.(u) | | | g | g | g | g | g | g |
| | Entnahmedatum | | | 14.12.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 |
| | Bodenart | | | S | T, S | S, u' | U, S | U, s*, t' | S, u' |
| | Bodengruppe | | | SE | TM | SU | UL | SU | SU |
| Konsistenzen | Wassergehalt | w | % | | 17,89 | | 6,59 | 5,43 | |
| | Fliessgrenze | $w_L$ | % | | 48,5 | | 22,4 | 23,7 | |
| | Ausrollgrenze | $w_P$ | % | | 15,7 | | 18,9 | 17,8 | |
| | Schrumpfgrenze | $w_S$ | % | | | | | | |
| | Plastizität | $I_P$ | % | | 32,8 | | 3,5 | 5,9 | |
| | Konsistenz | $I_C$ | - | | 0,90 | | 4,28 | 3,05 | |
| Kennziffern | Feuchtdichte | $\rho$ | t/m³ | | | | | | |
| | Trockendichte | $\rho_d$ | t/m³ | | | | | | |
| | Korndichte | $\rho_s$ | t/m³ | | | | | | |
| | Porenanteil | n | - | | | | | | |
| | Porenzahl | e | - | | | | | | |
| | Sättigungszahl | $S_r$ | - | | | | | | |
| | Luftporenraum | na | - | | | | | | |
| Scherfestigkeit | Rahmenscherversuch | | | | | | | | |
| | schnell | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | abgeschert | $c_u$ | kN/m² | | | | | | |
| | langsam | $\varphi'$ | Grad | | | | | | |
| | abgeschert | c' | kN/m² | | | | | | |
| | Triaxialversuch | | | | | | | | |
| | UU/CU Reibungsw. | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | $c_u$ | kN/m² | | | | | | |
| | D Reibungsw. | $\varphi'$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | c' | kN/m² | | | | | | |
| Sonstige Kennwerte | Einaxiale Druckfestigkeit | $q_u$ | N/mm² | | | | | | |
| | Proctordichte | $\rho_{Pr}$ | t/m³ | | | | | | |
| | Opt. Wassergehalt bei $\rho_{pr}$ | $w_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad | $D_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Glühverlust | $V_{gl}$ | - | | | | | | |
| | Kalkgehalt | $V_{ca}$ | - | | | | | | |
| | Calcitanteil | | - | | | | | | |
| | T / U / S / G | | % | -/4/95/1 | 30/33/36/1 | -/8/91/1 | 12/46/41/1 | 8/52/38/2 | 1/12/86/1 |
| | Ungleichförmigkeitsz. | U | - | 2,8 | - | 3,2 | - | 17,5 | 5,0 |
| | Wasseraufnahmefähigkeit | | - | | | | | | |
| | Durchlässigk.(DIN 18130) | $k_{10}$ | m/s | | | | | | |
| | Versuchsdurchführung | | | | | | | | |
| | Dichteste Lagerung | max $\rho_d$ | t/m³ | | | | | | |
| | Lockerste Lagerung | min $\rho_d$ | t/m³ | | | | | | |
| | Trockendichte EP | $\rho_{Pr}^{w}$ | t/m³ | | | | | | |
| | Wassergehalt EP | $w_{Pr}^{w}$ | - | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad EP | $D_{Pr}^{w}$ | % | | | | | | |

Auftraggeber: **Regierungspräsidium Darmstadt**
**Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt**

Projekt: **Rheinflügeldeichsanierung Modau, geotechnisches Gutachten**

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

**Zusammenstellung der Versuchsergebnisse**

| Projekt-Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage-Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

# Anlage 4.2 Zusammenstellung der Laborversuchsergebnisse Linker Fanggrabendeich

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten der Probe | Labor Nr. | | | 57826 | 57828 | 57830 | 57832 | 57836 | 59025 |
| | Bohrung Nr. | | | BK 16+100F | BK 16+100F | BK 16+100F | BK 16+100F | BK 16+100F | BS 16+250F |
| | Probe Nr. | | | | | | | | |
| | Entnahmetiefe (m) | | | 1,0-1,5 | 1,8-2,2 | 2,45-2,60 | 3,1-4,0 | 5,5-6,0 | 0,5-1,0 |
| | gest. (g) / ungest.(u) | | | g | g | g | g | g | g |
| | Entnahmedatum | | | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 07.12.2020 |
| | Bodenart | | | T, S | T, S | S, u, t | S, u' | S | S, t', u' |
| | Bodengruppe | | | TL | TL | SU* | SU | SE | ST* |
| Konsistenzen | Wassergehalt | w | % | 12,19 | 10,65 | | | | 13,65 |
| | Fliessgrenze | $w_L$ | % | 31,5 | 28,2 | | | | |
| | Ausrollgrenze | $w_P$ | % | 15,5 | 11,9 | | | | |
| | Schrumpfgrenze | $w_S$ | % | | | | | | |
| | Plastizität | $I_P$ | % | 16,0 | 16,3 | | | | |
| | Konsistenz | $I_C$ | - | 1,10 | 1,02 | | | | |
| Kennziffern | Feuchtdichte | $\rho$ | t/m³ | | | | | | |
| | Trockendichte | $\rho_d$ | t/m³ | | | | | | |
| | Korndichte | $\rho_s$ | t/m³ | | | | | | |
| | Porenanteil | n | - | | | | | | |
| | Porenzahl | e | - | | | | | | |
| | Sättigungszahl | $S_r$ | - | | | | | | |
| | Luftporenraum | na | - | | | | | | |
| Scherfestigkeit | Rahmenscherversuch | | | | | | | | |
| | schnell | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | abgeschert | $c_u$ | kN/m² | | | | | | |
| | langsam | $\varphi'$ | Grad | | | | | | |
| | abgeschert | c' | kN/m² | | | | | | |
| | Triaxialversuch | | | | | | | | |
| | UU/CU Reibungsw. | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | $c_u$ | kN/m² | | | | | | |
| | D Reibungsw. | $\varphi'$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | c' | kN/m² | | | | | | |
| Sonstige Kennwerte | Einaxiale Druckfestigkeit | $q_u$ | N/mm² | | | | | | |
| | Proctordichte | $\rho_{Pr}$ | t/m³ | | | | | | |
| | Opt. Wassergehalt bei $\rho_{pr}$ | $w_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad | $D_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Glühverlust | $V_{gl}$ | - | | | | | | |
| | Kalkgehalt | $V_{ca}$ | - | 0,142 | 0,041 | 0,255 | | | |
| | Calcitanteil | | - | 0,130 | 0,035 | 0,237 | | | |
| | T / U / S / G | | % | 15/32/48/5 | 18/22/60/0 | 18/20/61/1 | -/8/91/1 | -/1/97/2 | 15/5/80/0 |
| | Ungleichförmigkeitsz. | U | - | - | - | - | 3,0 | 1,6 | - |
| | Wasseraufnahmefähigkeit | | - | | | | | | |
| | Durchlässigk.(DIN 18130) | $k_{10}$ | m/s | | | | | | |
| | Versuchsdurchführung | | | | | | | | |
| | Dichteste Lagerung | max $\rho_d$ | t/m³ | | | | | | |
| | Lockerste Lagerung | min $\rho_d$ | t/m³ | | | | | | |
| | Trockendichte EP | $\rho_{Pr}^{w}$ | t/m³ | | | | | | |
| | Wassergehalt EP | $w_{Pr}^{w}$ | - | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad EP | $D_{Pr}^{w}$ | % | | | | | | |

Auftraggeber: **Regierungspräsidium Darmstadt**
**Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt**

Projekt: **Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten**

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

**Zusammenstellung der Versuchsergebnisse**

| Projekt-Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage-Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten der Probe | Labor Nr. | | | 57839 | 57856 | 59043 | 57865 | 57949 | 57955 |
| | Bohrung Nr. | | | BK 16+250F | BK 16+550F | BS 16+700F | BK 16+700F | BK 17+000F | BK 17+150F |
| | Probe Nr. | | | | | | | | |
| | Entnahmetiefe (m) | | | 1,00-1,25 | 2,00-2,25 | 0,5-0,9 | 3,3-4,0 | 1,9-2,6 | 1,0-1,2 |
| | gest. (g) / ungest.(u) | | | g | g | g | g | g | g |
| | Entnahmedatum | | | 20.10.2020 | 22.10.2020 | 14.12.2020 | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 22.10.2020 |
| | Bodenart | | | T, S | S | T, S | S | S, t', u' | T, S |
| | Bodengruppe | | | TL | SE | TM | SE | ST* | TM |
| Konsistenzen | Wassergehalt | w | % | 7,42 | 1,38 | 13,62 | | | 10,59 |
| | Fliessgrenze | $w_L$ | % | 31,0 | | 47,5 | | | 44,7 |
| | Ausrollgrenze | $w_P$ | % | 11,5 | | 17,1 | | | 16,5 |
| | Schrumpfgrenze | $w_S$ | % | | | | | | |
| | Plastizität | $I_P$ | % | 19,5 | | 30,4 | | | 28,2 |
| | Konsistenz | $I_C$ | - | 1,18 | | 1,08 | | | 1,19 |
| Kennziffern | Feuchtdichte | $\rho$ | t/m³ | | | | | | |
| | Trockendichte | $\rho_d$ | t/m³ | | | | | | |
| | Korndichte | $\rho_s$ | t/m³ | | | | | | |
| | Porenanteil | n | - | | | | | | |
| | Porenzahl | e | - | | | | | | |
| | Sättigungszahl | $S_r$ | - | | | | | | |
| | Luftporenraum | na | - | | | | | | |
| Scherfestigkeit | Rahmenscherversuch | | | | | | | | |
| | schnell | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | abgeschert | $c_u$ | kN/m² | | | | | | |
| | langsam | $\varphi'$ | Grad | 6,7 | | | | | |
| | abgeschert | c' | kN/m² | 25,3 | | | | | |
| | Triaxialversuch | | | | | | | | |
| | UU/CU Reibungsw. | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | $c_u$ | kN/m² | | | | | | |
| | D Reibungsw. | $\varphi'$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | c' | kN/m² | | | | | | |
| Sonstige Kennwerte | Einaxiale Druckfestigkeit | $q_u$ | N/mm² | | | | | | |
| | Proctordichte | $\rho_{Pr}$ | t/m³ | | | | | | |
| | Opt. Wassergehalt bei $\rho_{pr}$ | $w_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad | $D_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Glühverlust | $V_{gl}$ | - | | | | | | |
| | Kalkgehalt | $V_{ca}$ | - | 0,019 | 0,122 | 0,010 | | | 0,084 |
| | Calcitanteil | | - | 0,013 | 0,108 | 0,008 | | | 0,076 |
| | T / U / S / G | | % | 22/25/53/0 | -/5/95/0 | 32/24/44/0 | -/2/97/1 | 10/7/82/1 | 31/19/49/1 |
| | Ungleichförmigkeitsz. | U | - | - | 2,4 | - | 2,3 | 205,5 | - |
| | Wasseraufnahmefähigkeit | | - | | | | | | |
| | Durchlässigk.(DIN 18130) | $k_{10}$ | m/s | | | | | | |
| | Versuchsdurchführung | | | | | | | | |
| | Dichteste Lagerung | max $\rho_d$ | t/m³ | | | | | | |
| | Lockerste Lagerung | min $\rho_d$ | t/m³ | | | | | | |
| | Trockendichte EP | $\rho_{Pr}^{w}$ | t/m³ | | | | | | |
| | Wassergehalt EP | $w_{Pr}^{w}$ | - | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad EP | $D_{Pr}^{w}$ | % | | | | | | |

Auftraggeber: **Regierungspräsidium Darmstadt**
**Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt**

Projekt: **Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten**

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

**Zusammenstellung der Versuchsergebnisse**

| Projekt-Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage-Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten der Probe | Labor Nr. | | | 57958 | 57964 | 57970 | 57884 | 57886 | 59038 |
| | Bohrung Nr. | | | BK 17+150F | BK 17+300F | BS 17+300F | BK 17+600F | BK 17+600F | BS 17+600F |
| | Probe Nr. | | | | | | | | |
| | Entnahmetiefe (m) | | | 3,4-4,0 | 1,60-1,75 | 5,0-6,0 | 0,1-1,0 | 1,2-2,2 | 3,0-4,0 |
| | gest. (g) / ungest.(u) | | | g | g | g | g | g | g |
| | Entnahmedatum | | | 22.10.2020 | 21.10.2020 | 21.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 17.11.2020 |
| | Bodenart | | | S | S, u, t | S, g | T, S | T, S | S, u' |
| | Bodengruppe | | | SE | - | SE | TL | TL | SU |
| Konsistenzen | Wassergehalt | w | % | | | | 6,65 | 7,20 | |
| | Fliessgrenze | $w_L$ | % | | | | 26,1 | 26,9 | |
| | Ausrollgrenze | $w_P$ | % | | | | 10,1 | 12,5 | |
| | Schrumpfgrenze | $w_S$ | % | | | | | | |
| | Plastizität | $I_P$ | % | | | | 16,0 | 14,4 | |
| | Konsistenz | $I_C$ | - | | | | 1,17 | 1,32 | |
| Kennziffern | Feuchtdichte | $\rho$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Trockendichte | $\rho_d$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Korndichte | $\rho_s$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Porenanteil | n | - | | | | | | |
| | Porenzahl | e | - | | | | | | |
| | Sättigungszahl | $S_r$ | - | | | | | | |
| | Luftporenraum | na | - | | | | | | |
| Scherfestigkeit | Rahmenscherversuch | | | | | | | | |
| | schnell | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | abgeschert | $c_u$ | $kN/m^2$ | | | | | | |
| | langsam | $\varphi'$ | Grad | | | | | | |
| | abgeschert | c' | $kN/m^2$ | | | | | | |
| | Triaxialversuch | | | | | | | | |
| | UU/CU Reibungsw. | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | $c_u$ | $kN/m^2$ | | | | | | |
| | D Reibungsw. | $\varphi'$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | c' | $kN/m^2$ | | | | | | |
| Sonstige Kennwerte | Einaxiale Druckfestigkeit | $q_u$ | $N/mm^2$ | | | | | | |
| | Proctordichte | $\rho_{Pr}$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Opt. Wassergehalt bei $\rho_{pr}$ | $w_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad | $D_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Glühverlust | $V_{gl}$ | - | | | | | | |
| | Kalkgehalt | $V_{ca}$ | - | | | | 0,019 | 0,348 | |
| | Calcitanteil | | - | | | | 0,017 | 0,302 | |
| | T / U / S / G | | % | -/4/95/1 | 18/25/56/1 | -/1/81/18 | 17/25/58/0 | 20/31/47/2 | -/8/91/1 |
| | Ungleichförmigkeitsz. | U | - | 2,5 | - | 2,6 | - | - | 3,9 |
| | Wasseraufnahmefähigkeit | | - | | | | | | |
| | Durchlässigk.(DIN 18130) | $k_{10}$ | m/s | | | | | | |
| | Versuchsdurchführung | | | | | | | | |
| | Dichteste Lagerung | max $\rho_d$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Lockerste Lagerung | min $\rho_d$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Trockendichte EP | $\rho_{Pr}^{w}$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Wassergehalt EP | $w_{Pr}^{w}$ | - | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad EP | $D_{Pr}^{w}$ | % | | | | | | |

Auftraggeber: **Regierungspräsidium Darmstadt**
**Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt**

Projekt: **Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten**

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

**Zusammenstellung der Versuchsergebnisse**

| Projekt-Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage-Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten der Probe | Labor Nr. | | | 57818 | 57819 | 57902 | 59057 | 57910 | 57918 |
| | Bohrung Nr. | | | BK 17+900F | BK 17+900F | BK 18+050F | BS 18+050F | BK 18+200F | BK 18+350F |
| | Probe Nr. | | | | | | | | |
| | Entnahmetiefe (m) | | | 0,8-1,0 | 1,0-2,3 | 1,0-2,0 | 3,0-4,5 | 2,0-3,0 | 3,0-4,0 |
| | gest. (g) / ungest.(u) | | | g | g | g | g | g | g |
| | Entnahmedatum | | | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 29.10.2020 | 11.12.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 |
| | Bodenart | | | T, S | S, u' | S, u', g', t' | S, g' | S | S |
| | Bodengruppe | | | TM | SU | SU* | SE | SE | SE |
| Konsistenzen | Wassergehalt | w | % | 12,60 | | | | | |
| | Fliessgrenze | $w_L$ | % | 48,1 | | | | | |
| | Ausrollgrenze | $w_P$ | % | 16,9 | | | | | |
| | Schrumpfgrenze | $w_S$ | % | | | | | | |
| | Plastizität | $I_P$ | % | 31,2 | | | | | |
| | Konsistenz | $I_C$ | - | 1,09 | | | | | |
| Kennziffern | Feuchtdichte | $\rho$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Trockendichte | $\rho_d$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Korndichte | $\rho_s$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Porenanteil | n | - | | | | | | |
| | Porenzahl | e | - | | | | | | |
| | Sättigungszahl | $S_r$ | - | | | | | | |
| | Luftporenraum | na | - | | | | | | |
| Scherfestigkeit | Rahmenscherversuch | | | | | | | | |
| | schnell | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | abgeschert | $c_u$ | $kN/m^2$ | | | | | | |
| | langsam | $\varphi'$ | Grad | | | | | | |
| | abgeschert | c' | $kN/m^2$ | | | | | | |
| | Triaxialversuch | | | | | | | | |
| | UU/CU Reibungsw. | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | $c_u$ | $kN/m^2$ | | | | | | |
| | D Reibungsw. | $\varphi'$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | c' | $kN/m^2$ | | | | | | |
| Sonstige Kennwerte | Einaxiale Druckfestigkeit | $q_u$ | $N/mm^2$ | | | | | | |
| | Proctordichte | $\rho_{Pr}$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Opt. Wassergehalt bei $\rho_{pr}$ | $w_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad | $D_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Glühverlust | $V_{gl}$ | - | | | | | | |
| | Kalkgehalt | $V_{ca}$ | - | 0,060 | | | | | |
| | Calcitanteil | | - | 0,056 | | | | | |
| | T / U / S / G | | % | 29/15/55/1 | 4/10/85/1 | 7/11/74/8 | -/2/83/15 | -/3/96/1 | -/2/96/2 |
| | Ungleichförmigkeitsz. | U | - | - | 5,2 | 25,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | Wasseraufnahmefähigkeit | | - | | | | | | |
| | Durchlässigk.(DIN 18130) | $k_{10}$ | m/s | | | | | | |
| | Versuchsdurchführung | | | | | | | | |
| | Dichteste Lagerung | max $\rho_d$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Lockerste Lagerung | min $\rho_d$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Trockendichte EP | $\rho_{Pr}^{w}$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Wassergehalt EP | $w_{Pr}^{w}$ | - | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad EP | $D_{Pr}^{w}$ | % | | | | | | |

Auftraggeber: **Regierungspräsidium Darmstadt**
**Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt**

Projekt: **Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten**

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

**Zusammenstellung der Versuchsergebnisse**

| Projekt-Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage-Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten der Probe | Labor Nr. | | | 57924 | 57933 | 57935 | 57938 | 57977 | 57981 |
| | Bohrung Nr. | | | BK 18+650F | BK 18+800F | BK 18+800F | BK 18+950F | BK 19+100F | BK 19+250F |
| | Probe Nr. | | | | | | | | |
| | Entnahmetiefe (m) | | | 1,55-2,15 | 3,0-4,0 | 5,0-6,0 | 1,30-1,75 | 3,0-4,0 | 0,2-1,0 |
| | gest. (g) / ungest.(u) | | | g | g | g | g | g | g |
| | Entnahmedatum | | | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 28.10.2020 |
| | Bodenart | | | T, s | S, u' | S | T, S | S | T, S |
| | Bodengruppe | | | TA | SU | SE | TL | SE | TL |
| Konsistenzen | Wassergehalt | w | % | 16,16 | | | 6,92 | | 7,48 |
| | Fliessgrenze | $w_L$ | % | 66,9 | | | 28,7 | | 25,6 |
| | Ausrollgrenze | $w_P$ | % | 21,1 | | | 11,3 | | 9,5 |
| | Schrumpfgrenze | $w_S$ | % | | | | | | |
| | Plastizität | $I_P$ | % | 45,8 | | | 17,4 | | 16,1 |
| | Konsistenz | $I_C$ | - | 1,02 | | | 1,18 | | 1,02 |
| Kennziffern | Feuchtdichte | $\rho$ | t/m³ | | | | | | |
| | Trockendichte | $\rho_d$ | t/m³ | | | | | | |
| | Korndichte | $\rho_s$ | t/m³ | | | | | | |
| | Porenanteil | n | - | | | | | | |
| | Porenzahl | e | - | | | | | | |
| | Sättigungszahl | $S_r$ | - | | | | | | |
| | Luftporenraum | na | - | | | | | | |
| Scherfestigkeit | Rahmenscherversuch | | | | | | | | |
| | schnell | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | abgeschert | $c_u$ | kN/m² | | | | | | |
| | langsam | $\varphi'$ | Grad | | | | | | |
| | abgeschert | c' | kN/m² | | | | | | |
| | Triaxialversuch | | | | | | | | |
| | UU/CU Reibungsw. | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | $c_u$ | kN/m² | | | | | | |
| | D Reibungsw. | $\varphi'$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | c' | kN/m² | | | | | | |
| Sonstige Kennwerte | Einaxiale Druckfestigkeit | $q_u$ | N/mm² | | | | | | |
| | Proctordichte | $\rho_{Pr}$ | t/m³ | | | | | | |
| | Opt. Wassergehalt bei $\rho_{pr}$ | $w_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad | $D_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Glühverlust | $V_{gl}$ | - | | | | | | |
| | Kalkgehalt | $V_{ca}$ | - | 0,405 | | | | | |
| | Calcitanteil | | - | 0,385 | | | | | |
| | T / U / S / G | | % | 29/38/28/5 | -/8/92/0 | -/0/96/4 | 18/7/75/0 | -/2/98/0 | 15/11/72/2 |
| | Ungleichförmigkeitsz. | U | - | - | 3,4 | 1,7 | - | 2,0 | - |
| | Wasseraufnahmefähigkeit | | - | | | | | | |
| | Durchlässigk.(DIN 18130) | $k_{10}$ | m/s | | | | | | |
| | Versuchsdurchführung | | | | | | | | |
| | Dichteste Lagerung | max $\rho_d$ | t/m³ | | | | | | |
| | Lockerste Lagerung | min $\rho_d$ | t/m³ | | | | | | |
| | Trockendichte EP | $\rho_{Pr}^{w}$ | t/m³ | | | | | | |
| | Wassergehalt EP | $w_{Pr}^{w}$ | - | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad EP | $D_{Pr}^{w}$ | % | | | | | | |

Auftraggeber: **Regierungspräsidium Darmstadt**
**Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt**

Projekt: **Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten**

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

**Zusammenstellung der Versuchsergebnisse**

| Projekt-Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage-Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten der Probe | Labor Nr. | | | 59061 | | | | | |
| | Bohrung Nr. | | | BS 19+385F | | | | | |
| | Probe Nr. | | | | | | | | |
| | Entnahmetiefe (m) | | | 1,5-1,8 | | | | | |
| | gest. (g) / ungest.(u) | | | g | | | | | |
| | Entnahmedatum | | | 10.12.2020 | | | | | |
| | Bodenart | | | S, u', t' | | | | | |
| | Bodengruppe | | | SU* | | | | | |
| Konsistenzen | Wassergehalt | w | % | | | | | | |
| | Fliessgrenze | $w_L$ | % | | | | | | |
| | Ausrollgrenze | $w_P$ | % | | | | | | |
| | Schrumpfgrenze | $w_S$ | % | | | | | | |
| | Plastizität | $I_P$ | % | | | | | | |
| | Konsistenz | $I_C$ | - | | | | | | |
| Kennziffern | Feuchtdichte | $\rho$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Trockendichte | $\rho_d$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Korndichte | $\rho_s$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Porenanteil | n | - | | | | | | |
| | Porenzahl | e | - | | | | | | |
| | Sättigungszahl | $S_r$ | - | | | | | | |
| | Luftporenraum | na | - | | | | | | |
| Scherfestigkeit | Rahmenscherversuch | | | | | | | | |
| | schnell | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | abgeschert | $c_u$ | $kN/m^2$ | | | | | | |
| | langsam | $\varphi'$ | Grad | | | | | | |
| | abgeschert | c' | $kN/m^2$ | | | | | | |
| | Triaxialversuch | | | | | | | | |
| | UU/CU Reibungsw. | $\varphi_u$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | $c_u$ | $kN/m^2$ | | | | | | |
| | D Reibungsw. | $\varphi'$ | Grad | | | | | | |
| | Kohäsion | c' | $kN/m^2$ | | | | | | |
| Sonstige Kennwerte | Einaxiale Druckfestigkeit | $q_u$ | $N/mm^2$ | | | | | | |
| | Proctordichte | $\rho_{Pr}$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Opt. Wassergehalt bei $\rho_{pr}$ | $w_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad | $D_{Pr}$ | % | | | | | | |
| | Glühverlust | $V_{gl}$ | - | | | | | | |
| | Kalkgehalt | $V_{ca}$ | - | | | | | | |
| | Calcitanteil | | - | | | | | | |
| | T / U / S / G | | % | 10/13/75/2 | | | | | |
| | Ungleichförmigkeitsz. | U | - | 99,6 | | | | | |
| | Wasseraufnahmefähigkeit | | - | | | | | | |
| | Durchlässigk.(DIN 18130) | $k_{10}$ | m/s | | | | | | |
| | Versuchsdurchführung | | | | | | | | |
| | Dichteste Lagerung | max $\rho_d$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Lockerste Lagerung | min $\rho_d$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Trockendichte EP | $\rho_{Pr}^{w}$ | $t/m^3$ | | | | | | |
| | Wassergehalt EP | $w_{Pr}^{w}$ | - | | | | | | |
| | Verdichtungsgrad EP | $D_{Pr}^{w}$ | % | | | | | | |

Auftraggeber: **Regierungspräsidium Darmstadt**
**Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt**

Projekt: **Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten**

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

**Zusammenstellung der Versuchsergebnisse**

| Projekt-Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage-Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

# Anlage 4.3 Protokolle der Laborversuche Rechter Modaudeich

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| siehe unten | siehe unten | 10/12-2020 | siehe unten |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | wgh_01A | 57702-57766 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Entnahmestelle: | BK 0+150M | BK 0+300M | BK 0+600M | BK 1+050M |
|---|---|---|---|---|
| Tiefe: | 1,0-1,6 m | 1,75-2,00 m | 1,6-2,0 m | 1,0-2,0 m |
| Labor Nr.: | 57702 | 57710 | 57734 | 57756 |
| Bodenart: | T, S | T, S | T, S | U, S |
| | | | | |
| Feuchte Probe + Behälter [g]: | 186.44 | 193.44 | 226.34 | 202.84 |
| Trockene Probe + Behälter [g]: | 184.30 | 188.64 | 219.27 | 201.17 |
| Behälter [g]: | 156.42 | 160.27 | 179.75 | 175.82 |
| Porenwasser [g]: | 2.14 | 4.80 | 7.07 | 1.67 |
| Trockene Probe [g]: | 27.88 | 28.37 | 39.52 | 25.35 |
| Wassergehalt [%] | 7.68 | 16.92 | 17.89 | 6.59 |

| Entnahmestelle: | BK 1+200M | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefe: | 1,0-2,1 m | | | |
| Labor Nr.: | 57766 | | | |
| Bodenart: | U, s*, t' | | | |
| | | | | |
| Feuchte Probe + Behälter [g]: | 200.70 | | | |
| Trockene Probe + Behälter [g]: | 198.82 | | | |
| Behälter [g]: | 164.17 | | | |
| Porenwasser [g]: | 1.88 | | | |
| Trockene Probe [g]: | 34.65 | | | |
| Wassergehalt [%] | 5.43 | | | |

| Entnahmestelle: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefe: | | | | |
| Labor Nr.: | | | | |
| Bodenart: | | | | |
| | | | | |
| Feuchte Probe + Behälter [g]: | | | | |
| Trockene Probe + Behälter [g]: | | | | |
| Behälter [g]: | | | | |
| Porenwasser [g]: | | | | |
| Trockene Probe [g]: | | | | |
| Wassergehalt [%] | | | | |

| Entnahmestelle: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefe: | | | | |
| Labor Nr.: | | | | |
| Bodenart: | | | | |
| | | | | |
| Feuchte Probe + Behälter [g]: | | | | |
| Trockene Probe + Behälter [g]: | | | | |
| Behälter [g]: | | | | |
| Porenwasser [g]: | | | | |
| Trockene Probe [g]: | | | | |
| Wassergehalt [%] | | | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung Modau
geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Wassergehalt nach DIN EN ISO 17 892-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 0+150M | 1,0-1,6 m | 22.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_01A | 57702 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | T, S | | | | | | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | TL | | | | | | |
| U/Cc | -/- | | | | | | |
| T/U/S/G (%) | 17.8/31.7/49.8/0.8 | | | | | | |
| Frostsicherheit | F3 | | | | | | |
| k [m/s] (Beyer) | - | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - kombinierte Siebung u. Sedimentation


| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 0+300M | 1,75-2,00 m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_02A | 57710 | klu |
| **Bemerkungen:** | | | |
| - | | | |

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | |
|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | T, S |
| Bodengruppe (DIN 18196) | TM |
| U/Cc | -/- |
| T/U/S/G (%) | 39.0/21.6/39.2/0.1 |
| Frostsicherheit | F3 |
| k [m/s] (Beyer) | - |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
# - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 0+300M | 2,3-3,0 m | 20.10.2020 | S, u' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_03A | 57712 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Kurve | |
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, u' |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SU |
| U/Cc | 3.0/1.2 |
| T/U/S/G (%) | - /7.9/92.1/0.0 |
| Frostsicherheit | F1 |
| k [m/s] (Beyer) | $6.2 \cdot 10^{-5}$ |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
- Siebung


| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 0+300M | 3,85-4,15 m | 20.10.2020 | S, u*, t' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_04A | 57714 | klu |
| **Bemerkungen:** | | | |
| - | | | |

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Kurve | |
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, $\bar{u}$, t' |
| Bodengruppe (DIN 18196) | |
| U/Cc | -/- |
| T/U/S/G (%) | 12.3/30.8/56.2/0.7 |
| Frostsicherheit | - |
| k [m/s] (Beyer) | - |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
- kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 0+450M | 0,15-1,00 m | 19.10.2020 | G, s, u, t' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_05A | 57718 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | G, s, u, t' | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SU* | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 11.6/26.4/27.2/34.8 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

## Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BS 0+600M | 1,1-2,0 m | 14.12.2020 | S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_06A | 58905 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SE | |
| U/Cc | 2.8/1.0 | |
| T/U/S/G (%) | - /4.1/95.1/0.8 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | $1.0 \cdot 10^{-4}$ | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 - Siebung


| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 0+600M | 1,6-2,0 m | 19.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_07A | 57734 | klu |
| **Bemerkungen:** | | | |
| - | | | |

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Kurve | |
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | T, S |
| Bodengruppe (DIN 18196) | TM |
| U/Cc | -/- |
| T/U/S/G (%) | 29.8/33.0/36.6/0.5 |
| Frostsicherheit | F3 |
| k [m/s] (Beyer) | - |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
# - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 0+600M | 3,0-4,0 m | 19.10.2020 | S, u' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_08A | 57736 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, u' | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SU | |
| U/Cc | 3.2/1.2 | |
| T/U/S/G (%) | - /8.0/90.8/1.2 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | $4.2 \cdot 10^{-5}$ | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

## Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 - Siebung

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 1+050M | 1,0-2,0 m | 22.10.2020 | U, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_09A | 57756 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | U, S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | UL | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 11.5/46.2/41.1/1.3 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
- kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 1+200M | 1,0-2,1 m | 22.10.2020 | U, s*, t' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_10A | 57766 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | U, s, t' | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SU | |
| U/Cc | 17.5/3.2 | |
| T/U/S/G (%) | 8.0/52.2/38.3/1.5 | |
| Frostsicherheit | - | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
# - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 1+200M | 4,0-4,7 m | 22.10.2020 | S, u' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_11A | 57769 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, u' | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SU | |
| U/Cc | 5.0/2.0 | |
| T/U/S/G (%) | 1.1/12.0/86.4/0.6 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
# - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 0+150M | 1,0-1,6 m | 22.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_01A | 57702 | klu |


Bemerkungen: -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 7.7 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 29.8 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 11.2 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 18.6 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 1.15 |
| Anteil Überkorn ü = | 9.5 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 8.5 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 0+300M | 1,75-2,00m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_02A | 57710 | klu |


**Bemerkungen:** -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 16.9 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 46.3 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 17.7 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 28.6 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 1.01 |
| Anteil Überkorn ü = | 3.5 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 17.5 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 0+600M | 1,6-2,0m | 19.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_03A | 57734 | klu |


**Bemerkungen:** -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 17.9 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 48.5 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 15.7 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 32.8 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 0.90 |
| Anteil Überkorn ü = | 5.0 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 18.8 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 1+050M | 1,0-2,0m | 22.10.2020 | U, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_04A | 57756 | klu |


**Bemerkungen:** -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 6.6 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 22.4 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 18.9 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 3.5 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 4.28 |
| Anteil Überkorn ü = | 9.0 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 7.3 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 1+200M | 1,0-2,1 m | 22.10.2020 | U, s*, t' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_05A | 57766 | klu |


Bemerkungen: -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 5.4 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 23.7 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 17.8 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 5.9 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 3.05 |
| Anteil Überkorn ü = | 6.0 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 5.7 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung Modau<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 0+150M | 1,0-1,6 m | 22.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | klk_01A | 57702 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Versuchsnummer | 57702-1 | 57702-2 | 57702-3 |
|---|---|---|---|
| Trockenmasse der Probe [g] | 3.43 | 3.41 | 3.40 |
| Temperatur [°C] | 23.30 | 23.80 | 23.80 |
| Absoluter Luftdruck [kPa] | 101.80 | 101.80 | 101.80 |
| Volumen nach 30 Sekunden [cm³] | 4.40 | 3.40 | 3.20 |
| Volumen Versuchsende [cm³] | 8.80 | 8.20 | 8.20 |
| Calcitanteil [-] | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| Dolomitanteil [-] | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| Kalkgehalt [-] | 0.011 | 0.010 | 0.010 |
| Mittelwert K/C/D [-] | 0.010 / 0.004 / 0.006 | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung Modau, geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlagen Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 0+150M | 1,6-2,1 m | 22.10.2020 | - |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | klk_02A | 57703 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Versuchsnummer | 57703-1 | 57703-2 | 57703-3 |
|---|---|---|---|
| Trockenmasse der Probe [g] | 0.80 | 0.87 | 0.99 |
| Temperatur [°C] | 23.70 | 23.60 | 23.70 |
| Absoluter Luftdruck [kPa] | 101.20 | 101.20 | 101.20 |
| Volumen nach 30 Sekunden [cm³] | 25.00 | 25.00 | 28.00 |
| Volumen Versuchsende [cm³] | 25.80 | 27.40 | 30.20 |
| Calcitanteil [-] | 0.129 | 0.118 | 0.116 |
| Dolomitanteil [-] | 0.004 | 0.011 | 0.009 |
| Kalkgehalt [-] | 0.133 | 0.130 | 0.125 |
| Mittelwert K/C/D [-] | 0.129 / 0.121 / 0.008 | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung Modau, geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlagen Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 0+300M | 1,75-2,00 m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | klk_03A | 57710 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Versuchsnummer | 57710-1 | 57710-2 | 57710-3 |
|---|---|---|---|
| Trockenmasse der Probe [g] | 2.92 | 2.95 | 2.97 |
| Temperatur [°C] | 24.00 | 24.00 | 24.10 |
| Absoluter Luftdruck [kPa] | 101.70 | 101.80 | 101.80 |
| Volumen nach 30 Sekunden [cm³] | 6.20 | 6.40 | 6.50 |
| Volumen Versuchsende [cm³] | 6.80 | 7.00 | 7.10 |
| Calcitanteil [-] | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| Dolomitanteil [-] | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Kalkgehalt [-] | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Mittelwert K/C/D [-] | 0.010 / 0.009 / 0.001 | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung Modau, geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlagen Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

# Anlage 4.4 Protokolle der Laborversuche Linker Fanggrabendeich

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| siehe unten | siehe unten | 10/12-2020 | siehe unten |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | wgh_01A | 57826-57981 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Entnahmestelle: | BK 16+100F | BK 16+100F | BS 16+250F | BK 16+250F |
|---|---|---|---|---|
| Tiefe: | 1,0-1,5 m | 1,8-2,2 m | 0,5-1,0 m | 1,00-1,25 m |
| Labor Nr.: | 57826 | 57828 | 59025 | 57839 |
| Bodenart: | T, S | T, S | S, t', u' | T, S |
| | | | | |
| Feuchte Probe + Behälter [g]: | 198.37 | 240.79 | 547.70 | 816.80 |
| Trockene Probe + Behälter [g]: | 194.30 | 231.55 | 517.25 | 781.83 |
| Behälter [g]: | 160.92 | 144.75 | 294.23 | 310.84 |
| Porenwasser [g]: | 4.07 | 9.24 | 30.45 | 34.97 |
| Trockene Probe [g]: | 33.38 | 86.80 | 223.02 | 470.99 |
| Wassergehalt [%] | 12.19 | 10.65 | 13.65 | 7.42 |

| Entnahmestelle: | BK 16+550F | BS 16+700F | BK 17+150F | BK 17+600F |
|---|---|---|---|---|
| Tiefe: | 2,00-2,25 m | 0,5-0,9 m | 1,0-1,2 m | 0,1-1,0 m |
| Labor Nr.: | 57856 | 59043 | 57955 | 57884 |
| Bodenart: | S | T, S | T, S | T, S |
| | | | | |
| Feuchte Probe + Behälter [g]: | 620.20 | 289.03 | 216.46 | 233.74 |
| Trockene Probe + Behälter [g]: | 615.98 | 282.55 | 211.29 | 230.82 |
| Behälter [g]: | 311.13 | 234.97 | 162.48 | 186.91 |
| Porenwasser [g]: | 4.22 | 6.48 | 5.17 | 2.92 |
| Trockene Probe [g]: | 304.85 | 47.58 | 48.81 | 43.91 |
| Wassergehalt [%] | 1.38 | 13.62 | 10.59 | 6.65 |

| Entnahmestelle: | BK 17+600F | BK 17+900F | BK 18+650F | BK 18+950F |
|---|---|---|---|---|
| Tiefe: | 1,2-2,2 m | 0,8-1,0 m | 1,55-2,15 m | 1,30-1,75 m |
| Labor Nr.: | 57886 | 57818 | 57924 | 57938 |
| Bodenart: | T, S | T, S | T, s | T, S |
| | | | | |
| Feuchte Probe + Behälter [g]: | 221.46 | 220.56 | 215.22 | 170.08 |
| Trockene Probe + Behälter [g]: | 217.91 | 214.10 | 207.72 | 167.13 |
| Behälter [g]: | 168.59 | 162.82 | 161.32 | 124.50 |
| Porenwasser [g]: | 3.55 | 6.46 | 7.50 | 2.95 |
| Trockene Probe [g]: | 49.32 | 51.28 | 46.40 | 42.63 |
| Wassergehalt [%] | 7.20 | 12.60 | 16.16 | 6.92 |

| Entnahmestelle: | BK 19+250F | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tiefe: | 0,2-1,0 m | | | |
| Labor Nr.: | 57981 | | | |
| Bodenart: | T, S | | | |
| | | | | |
| Feuchte Probe + Behälter [g]: | 190.20 | | | |
| Trockene Probe + Behälter [g]: | 187.12 | | | |
| Behälter [g]: | 145.93 | | | |
| Porenwasser [g]: | 3.08 | | | |
| Trockene Probe [g]: | 41.19 | | | |
| Wassergehalt [%] | 7.48 | | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

## Wassergehalt nach DIN EN ISO 17 892-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+100F | 1,0-1,5 m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_01A | 57826 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | T, S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | TL | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 14.6/32.3/48.3/4.9 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

## Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+100F | 1,8-2,2 m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_02A | 57828 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | T, S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | TL | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 17.5/22.1/60.2/0.1 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
- kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+100F | 2,45-2,60 m | 20.10.2020 | S, u, t |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_03A | 57830 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, u, t | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SU* | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 17.9/19.7/61.5/0.8 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

## Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+100F | 3,1-4,0 m | 20.10.2020 | S, u' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_04A | 57832 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, u' | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SU | |
| U/Cc | 3.0/1.3 | |
| T/U/S/G (%) | - /7.9/91.2/0.9 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | $4.4 \cdot 10^{-5}$ | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 - Siebung

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+100F | 5,5-6,0 m | 20.10.2020 | S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_05A | 57836 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SE | |
| U/Cc | 1.6/0.9 | |
| T/U/S/G (%) | - /0.5/97.9/1.5 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | $7.1 \cdot 10^{-4}$ | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 - Siebung

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BS 16+250F | 0,5-1,0 m | 07.12.2020 | S, t', u' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_06A | 59025 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, t', u' | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | ST* | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 14.8/5.4/79.8/0.1 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+250F | 1,00-1,25 m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_07A | 57839 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | T, S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | TL | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 22.4/24.6/52.6/0.4 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+550F | 2,00-2,25 m | 22.10.2020 | S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_08A | 57856 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SE | |
| U/Cc | 2.4/0.9 | |
| T/U/S/G (%) | - /4.8/94.9/0.3 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | $1.6 \cdot 10^{-4}$ | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 - Siebung

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BS 16+700F | 0,5-0,9 m | 14.12.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_09A | 59043 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | T, S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | TM | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 32.4/24.1/43.3/0.2 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+700F | 3,3-4,0 m | 21.10.2020 | S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_10A | 57865 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SE | |
| U/Cc | 2.3/1.2 | |
| T/U/S/G (%) | - /1.6/97.5/1.0 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | $2.2 \cdot 10^{-4}$ | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 - Siebung

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+000F | 1,9-2,6 m | 21.10.2020 | S, t', u' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_11A | 57949 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, t', u' | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | ST* | |
| U/Cc | 205.5/50.6 | |
| T/U/S/G (%) | 10.2/7.2/81.8/0.8 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

## Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+150F | 1,0-1,2 m | 22.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_12A | 57955 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | T, S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | TM | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 30.8/19.2/49.5/0.5 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+150F | 3,4-4,0 m | 22.10.2020 | S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_13A | 57958 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SE | |
| U/Cc | 2.5/1.3 | |
| T/U/S/G (%) | - /3.6/95.4/1.0 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | $2.2 \cdot 10^{-4}$ | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 - Siebung

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+300F | 1,60-1,75 m | 21.10.2020 | S, u, t |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_14A | 57964 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, u, t | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 17.9/25.0/56.1/1.0 | |
| Frostsicherheit | - | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
- kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+300F | 5,0-6,0 m | 21.10.2020 | S, g |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_15A | 57970 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, g | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SE | |
| U/Cc | 2.6/0.8 | |
| T/U/S/G (%) | - /1.2/80.9/17.9 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | $6.4 \cdot 10^{-4}$ | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 - Siebung

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+600F | 0,1-1,0 m | 29.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_16A | 57884 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | T, S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | TL | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 17.2/24.7/57.7/0.4 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+600F | 1,2-2,2 m | 29.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_17A | 57886 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | T, S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | TL | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 19.9/31.2/46.7/2.2 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BS 17+600F | 3,0-4,0 m | 17.11.2020 | S, u' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_18A | 59038 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, u' | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SU | |
| U/Cc | 3.9/1.4 | |
| T/U/S/G (%) | - /8.0/91.5/0.5 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | $6.1 \cdot 10^{-5}$ | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 - Siebung

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+900F | 0,8-1,0 m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_19A | 57818 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | T, S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | TM | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 29.1/15.3/55.0/0.7 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

## Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+900F | 1,0-2,3 m | 20.10.2020 | S, u' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_20A | 57819 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, u' | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SU | |
| U/Cc | 5.2/2.2 | |
| T/U/S/G (%) | 3.7/9.8/85.3/1.1 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

## Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 18+050F | 1,0-2,0 m | 29.10.2020 | S, u', g', t' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_21A | 57902 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, u', g', t' | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SU* | |
| U/Cc | 25.9/8.7 | |
| T/U/S/G (%) | 6.7/11.3/74.2/7.7 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BS 18+050F | 3,0-4,5 m | 11.12.2020 | S, g' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_22A | 59057 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, g' | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SE | |
| U/Cc | 2.5/0.8 | |
| T/U/S/G (%) | - /1.7/83.6/14.7 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | $6.3 \cdot 10^{-4}$ | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 - Siebung

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 18+200F | 2,0-3,0 m | 29.10.2020 | S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_23A | 57910 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SE | |
| U/Cc | 2.5/0.9 | |
| T/U/S/G (%) | - /2.7/96.2/1.0 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | $1.8 \cdot 10^{-4}$ | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 - Siebung

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 18+350F | 3,0-4,0 m | 29.10.2020 | S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_24A | 57918 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SE | |
| U/Cc | 2.5/1.2 | |
| T/U/S/G (%) | - /1.8/96.0/2.2 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | $2.2 \cdot 10^{-4}$ | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 - Siebung

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 18+650F | 1,55-2,15 m | 27.10.2020 | T, s |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_25A | 57924 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | T, s | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | TA | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 28.5/38.7/28.0/4.9 | |
| Frostsicherheit | F2 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - komibinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 18+800F | 3,0-4,0 m | 27.10.2020 | S, u' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_26A | 57933 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, u' | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SU | |
| U/Cc | 3.4/1.2 | |
| T/U/S/G (%) | - /7.8/92.1/0.1 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | $4.4 \cdot 10^{-5}$ | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 - Siebung

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 18+800F | 5,0-6,0 m | 27.10.2020 | S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_27A | 57935 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SE | |
| U/Cc | 1.7/0.9 | |
| T/U/S/G (%) | - /0.4/95.3/4.3 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | $7.3 \cdot 10^{-4}$ | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 - Siebung

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 18+950F | 1,30-1,75 m | 27.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_28A | 57938 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | T, S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | TL | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 17.8/7.0/75.1/0.1 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
# - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 19+100F | 3,0-4,0 m | 27.10.2020 | S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_29A | 57977 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SE | |
| U/Cc | 2.0/0.9 | |
| T/U/S/G (%) | - /2.2/97.4/0.4 | |
| Frostsicherheit | F1 | |
| k [m/s] (Beyer) | $2.0 \cdot 10^{-4}$ | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4 - Siebung

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 19+250F | 0,2-1,0 m | 28.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_30A | 57981 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | T, S | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | TL | |
| U/Cc | -/- | |
| T/U/S/G (%) | 15.0/10.9/72.2/1.9 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben
geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
# - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BS 19+385F | 1,5-1,8 m | 10.12.2020 | S, u', t' |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | kvs_31A | 59061 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| Kurve | | |
|---|---|---|
| Bodenart (DIN EN ISO 14688-1) | S, u', t' | |
| Bodengruppe (DIN 18196) | SU* | |
| U/Cc | 99.6/22.0 | |
| T/U/S/G (%) | 9.6/13.1/75.0/2.3 | |
| Frostsicherheit | F3 | |
| k [m/s] (Beyer) | - | |

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
## - kombinierte Siebung u. Sedimentation

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+100F | 1,0-1,5 m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_01A | 57826 | klu |


Bemerkungen: -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 12.2 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 31.5 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 15.5 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 16.0 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 1.10 |
| Anteil Überkorn ü = | 12.0 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 13.9 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+100F | 1,8 -2,2 m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_02A | 57828 | klu |


**Bemerkungen:** -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 10.7 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 28.2 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 11.9 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 16.3 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 1.02 |
| Anteil Überkorn ü = | 8.5 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 11.6 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+250F | 1,00-1,25 m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_03A | 57839 | klu |


**Bemerkungen:** -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 7.4 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 31.0 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 11.5 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 19.5 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 1.18 |
| Anteil Überkorn ü = | 7.0 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 8.0 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BS 16+700F | 0,5-0,9 m | 14.12.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_04A | 59043 | klu |


Bemerkungen: -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 13.6 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 47.5 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 17.1 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 30.4 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 1.08 |
| Anteil Überkorn ü = | 7.0 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 14.6 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+150F | 1,0-1,2 m | 22.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_05A | 57955 | klu |


Bemerkungen: -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 10.6 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 44.7 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 16.5 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 28.2 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 1.19 |
| Anteil Überkorn ü = | 6.0 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 11.3 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+600F | 0,1-1,0 m | 29.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_06A | 57884 | klu |


Bemerkungen: -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 6.7 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 26.1 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 10.1 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 16.0 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 1.17 |
| Anteil Überkorn ü = | 9.0 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 7.3 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+600F | 1,2-2,2 m | 29.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_07A | 57886 | klu |


Bemerkungen: -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 7.2 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 26.9 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 12.5 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 14.4 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 1.32 |
| Anteil Überkorn ü = | 10.0 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 8.0 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+900F | 0,8-1,0 m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_08A | 57818 | klu |


Bemerkungen: -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 12.6 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 48.1 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 16.9 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 31.2 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 1.09 |
| Anteil Überkorn ü = | 10.0 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 14.0 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 18+650F | 1,55-2,15 m | 27.10.2020 | T, s |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_09A | 57924 | klu |


**Bemerkungen:** -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 16.2 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 66.9 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 21.1 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 45.8 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 1.02 |
| Anteil Überkorn ü = | 20.0 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 20.3 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 18+950F | 1,30-1,75 m | 27.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_10A | 57938 | klu |


Bemerkungen: -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 6.9 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 28.7 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 11.3 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 17.4 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 1.18 |
| Anteil Überkorn ü = | 15.0 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 8.1 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 19+250F | 0,2-1,0 m | 28.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | ztd_11A | 57981 | klu |


Bemerkungen: -


DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00


Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




| | |
|---|---|
| Wassergehalt w = | 7.5 % |
| Fließgrenze $w_L$ = | 25.6 % |
| Ausrollgrenze $w_P$ = | 9.5 % |
| Plastizitätszahl $I_P$ = | 16.1 % |
| Konsistenzzahl $I_C$ = | 1.02 |
| Anteil Überkorn ü = | 18.0 % |
| Wassergeh. Überk. $w_Ü$ = | 0.0 % |
| Korr. Wassergehalt = | 9.1 % |




| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Regierungspräsidium Darmstadt<br>Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt |
| Projekt: | Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben<br>geotechnisches Gutachten |

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+100F | 1,0-1,5 m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | klk_01A | 57826 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Versuchsnummer | 57826-1 | 57826-2 | 57826-3 |
|---|---|---|---|
| Trockenmasse der Probe [g] | 1.28 | 1.29 | 1.30 |
| Temperatur [°C] | 24.00 | 24.10 | 24.20 |
| Absoluter Luftdruck [kPa] | 101.70 | 101.70 | 101.70 |
| Volumen nach 30 Sekunden [cm³] | 35.60 | 43.20 | 43.60 |
| Volumen Versuchsende [cm³] | 39.20 | 48.80 | 45.20 |
| Calcitanteil [-] | 0.115 | 0.138 | 0.139 |
| Dolomitanteil [-] | 0.012 | 0.018 | 0.005 |
| Kalkgehalt [-] | 0.126 | 0.156 | 0.144 |
| Mittelwert K/C/D [-] | 0.142 / 0.130 / 0.012 | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlagen Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+100F | 1,8-2,2 m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | klk_02A | 57828 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Versuchsnummer | 57828-1 | 57828-2 | 57828-3 |
|---|---|---|---|
| Trockenmasse der Probe [g] | 1.41 | 1.51 | 1.45 |
| Temperatur [°C] | 23.30 | 23.40 | 23.40 |
| Absoluter Luftdruck [kPa] | 100.30 | 100.40 | 100.40 |
| Volumen nach 30 Sekunden [cm³] | 12.60 | 12.20 | 12.40 |
| Volumen Versuchsende [cm³] | 14.80 | 14.40 | 14.80 |
| Calcitanteil [-] | 0.036 | 0.033 | 0.035 |
| Dolomitanteil [-] | 0.006 | 0.006 | 0.007 |
| Kalkgehalt [-] | 0.043 | 0.039 | 0.042 |
| Mittelwert K/C/D [-] | 0.041 / 0.035 / 0.006 | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

## Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlagen Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+100F | 2,45-2,60 m | 20.10.2020 | S, u, t |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | klk_03A | 57830 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Versuchsnummer | 57830-1 | 57830-2 | 57830-3 |
|---|---|---|---|
| Trockenmasse der Probe [g] | 0.81 | 1.03 | 0.81 |
| Temperatur [°C] | 24.00 | 24.10 | 24.20 |
| Absoluter Luftdruck [kPa] | 101.00 | 101.00 | 101.00 |
| Volumen nach 30 Sekunden [cm³] | 47.00 | 58.60 | 47.00 |
| Volumen Versuchsende [cm³] | 50.60 | 63.00 | 51.00 |
| Calcitanteil [-] | 0.238 | 0.233 | 0.239 |
| Dolomitanteil [-] | 0.018 | 0.017 | 0.020 |
| Kalkgehalt [-] | 0.256 | 0.250 | 0.259 |
| Mittelwert K/C/D [-] | 0.255 / 0.237 / 0.019 | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlagen Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+250F | 1,00-1,25 m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | klk_04A | 57839 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Versuchsnummer | 57839-1 | 57839-2 | 57839-3 |
|---|---|---|---|
| Trockenmasse der Probe [g] | 4.39 | 4.39 | 4.40 |
| Temperatur [°C] | 23.30 | 23.50 | 23.60 |
| Absoluter Luftdruck [kPa] | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
| Volumen nach 30 Sekunden [cm³] | 14.60 | 14.40 | 14.80 |
| Volumen Versuchsende [cm³] | 20.20 | 20.30 | 21.20 |
| Calcitanteil [-] | 0.013 | 0.013 | 0.014 |
| Dolomitanteil [-] | 0.005 | 0.005 | 0.006 |
| Kalkgehalt [-] | 0.018 | 0.019 | 0.019 |
| Mittelwert K/C/D [-] | 0.019 / 0.013 / 0.005 | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlagen Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+550F | 2,00-2,25 m | 22.10.2020 | S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | klk_05A | 57856 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Versuchsnummer | 57856-1 | 57856-2 | 57856-3 |
|---|---|---|---|
| Trockenmasse der Probe [g] | 0.91 | 0.95 | 0.95 |
| Temperatur [°C] | 23.20 | 23.30 | 23.30 |
| Absoluter Luftdruck [kPa] | 101.00 | 101.00 | 101.00 |
| Volumen nach 30 Sekunden [cm³] | 24.20 | 24.80 | 24.80 |
| Volumen Versuchsende [cm³] | 26.80 | 28.20 | 28.60 |
| Calcitanteil [-] | 0.109 | 0.108 | 0.108 |
| Dolomitanteil [-] | 0.012 | 0.015 | 0.016 |
| Kalkgehalt [-] | 0.121 | 0.122 | 0.124 |
| Mittelwert K/C/D [-] | 0.122 / 0.108 / 0.014 | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlagen Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BS 16+700F | 0,5-0,9 m | 14.12.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | klk_06A | 59043 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Versuchsnummer | 59043-1 | 59043-2 | 59043-3 |
|---|---|---|---|
| Trockenmasse der Probe [g] | 3.16 | 3.33 | 3.36 |
| Temperatur [°C] | 22.00 | 22.10 | 22.90 |
| Absoluter Luftdruck [kPa] | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Volumen nach 30 Sekunden [cm³] | 5.60 | 7.20 | 7.20 |
| Volumen Versuchsende [cm³] | 6.60 | 8.60 | 8.40 |
| Calcitanteil [-] | 0.007 | 0.009 | 0.009 |
| Dolomitanteil [-] | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| Kalkgehalt [-] | 0.009 | 0.011 | 0.010 |
| Mittelwert K/C/D [-] | 0.010 / 0.008 / 0.001 | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlagen Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+150F | 1,0-1,2 m | 22.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | klk_07A | 57955 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Versuchsnummer | 57955-1 | 57955-2 | 57955-3 |
|---|---|---|---|
| Trockenmasse der Probe [g] | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Temperatur [°C] | 23.40 | 23.60 | 23.90 |
| Absoluter Luftdruck [kPa] | 101.10 | 101.10 | 101.10 |
| Volumen nach 30 Sekunden [cm³] | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| Volumen Versuchsende [cm³] | 25.80 | 25.40 | 25.00 |
| Calcitanteil [-] | 0.076 | 0.076 | 0.076 |
| Dolomitanteil [-] | 0.009 | 0.008 | 0.007 |
| Kalkgehalt [-] | 0.085 | 0.084 | 0.082 |
| Mittelwert K/C/D [-] | 0.084 / 0.076 / 0.008 | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

## Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlagen Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+600F | 0,1-1,0 m | 29.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | klk_08A | 57884 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Versuchsnummer | 57884-1 | 57884-2 | 57884-3 |
|---|---|---|---|
| Trockenmasse der Probe [g] | 3.45 | 3.56 | 3.55 |
| Temperatur [°C] | 23.70 | 23.80 | 23.90 |
| Absoluter Luftdruck [kPa] | 101.10 | 101.10 | 101.10 |
| Volumen nach 30 Sekunden [cm³] | 15.00 | 15.00 | 14.60 |
| Volumen Versuchsende [cm³] | 16.60 | 16.80 | 16.40 |
| Calcitanteil [-] | 0.018 | 0.017 | 0.017 |
| Dolomitanteil [-] | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Kalkgehalt [-] | 0.020 | 0.019 | 0.019 |
| Mittelwert K/C/D [-] | 0.019 / 0.017 / 0.002 | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlagen Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+600F | 1,2-2,2 m | 29.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | klk_09A | 57886 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Versuchsnummer | 57886-1 | 57886-2 | 57886-3 |
|---|---|---|---|
| Trockenmasse der Probe [g] | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| Temperatur [°C] | 23.70 | 23.80 | 23.70 |
| Absoluter Luftdruck [kPa] | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
| Volumen nach 30 Sekunden [cm³] | 23.00 | 23.60 | 23.40 |
| Volumen Versuchsende [cm³] | 27.20 | 26.60 | 27.00 |
| Calcitanteil [-] | 0.294 | 0.308 | 0.303 |
| Dolomitanteil [-] | 0.054 | 0.039 | 0.047 |
| Kalkgehalt [-] | 0.347 | 0.347 | 0.350 |
| Mittelwert K/C/D [-] | 0.348 / 0.302 / 0.046 | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlagen Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 17+900F | 0,8-1,0 m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | klk_10A | 57818 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Versuchsnummer | 57818-1 | 57818-2 | 57818-3 |
|---|---|---|---|
| Trockenmasse der Probe [g] | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| Temperatur [°C] | 24.90 | 25.20 | 25.30 |
| Absoluter Luftdruck [kPa] | 102.30 | 102.30 | 102.30 |
| Volumen nach 30 Sekunden [cm³] | 13.80 | 13.80 | 13.60 |
| Volumen Versuchsende [cm³] | 15.00 | 14.40 | 14.60 |
| Calcitanteil [-] | 0.057 | 0.056 | 0.055 |
| Dolomitanteil [-] | 0.005 | 0.002 | 0.004 |
| Kalkgehalt [-] | 0.061 | 0.058 | 0.059 |
| Mittelwert K/C/D [-] | 0.060 / 0.056 / 0.004 | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlagen Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 18+650F | 1,55-2,15 m | 27.10.2020 | T, s |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 02-2021 | klk_11A | 57924 | klu |

Bemerkungen: -

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

| Versuchsnummer | 57924-1 | 57924-2 | 57924-3 |
|---|---|---|---|
| Trockenmasse der Probe [g] | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| Temperatur [°C] | 23.70 | 23.70 | 23.70 |
| Absoluter Luftdruck [kPa] | 98.70 | 98.80 | 98.80 |
| Volumen nach 30 Sekunden [cm³] | 35.20 | 35.60 | 36.00 |
| Volumen Versuchsende [cm³] | 36.00 | 38.00 | 38.60 |
| Calcitanteil [-] | 0.382 | 0.387 | 0.385 |
| Dolomitanteil [-] | 0.009 | 0.026 | 0.028 |
| Kalkgehalt [-] | 0.391 | 0.413 | 0.413 |
| Mittelwert K/C/D [-] | 0.405 / 0.385 / 0.021 | | |

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben, geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach


Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlagen Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |

Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

| Entnahmestelle.: | Tiefe: | Entnahmedatum: | Bodenart: |
|---|---|---|---|
| BK 16+250F | 1,00-1,25 m | 20.10.2020 | T, S |
| **Prüfdatum:** | **Prüfbericht Nr.:** | **Labornummer:** | **erstellt (Kürzel):** |
| 01-2021 | scv_01A | 57839 | klu |

Bemerkungen: -




| Versuch-Nr. | 1 ▲ | 2 ● | 3 ✕ |
|---|---|---|---|
| Normalspannung [kN/m²] | 50.0 | 100.0 | 150.0 |
| Scherspannung [kN/m²] | 32.3 | 35.0 | 44.0 |
| Abschergeschwindigkeit [mm/min] | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Konsolidierungsspannung [kN/m²] | 50 | 100 | 150 |
| w (vorher) [%] | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
| w (nachher) [%] | 21,89 | 23,21 | 24,26 |

Durchmesser Scherrahmen [cm]: 7,13

Probenfläche [cm²]: 39,93

| | |
|---|---|
| Reibungswinkel = | 6.7 Grad |
| Kohäsion = | 25.3 kN/m² |
| Korrelation = | 0.956 |

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

Auftraggeber: Regierungspräsidium Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt

Projekt: Rheinflügeldeichsanierung am Fanggraben
geotechnisches Gutachten

CDM Smith Consult GmbH
Philipp-Reis-Straße 1
64404 Bickenbach

# Direkter Scherversuch DIN 18 137 T 3

| Projekt Nr.: | Bericht Nr.: | Anlage Nr.: |
|---|---|---|
| 117837 | | |


Leiter PL ☐
Stellvertreter ☒

## ANLAGE 5 REGELQUERSCHNITTE


| | |
|---|---|
| Anlage 5.1 | Regelquerschnitt 1 (rechter Modaudeich) – Regelausbau, Deich-km -0+250 bis -0+830, -1+070 bis -1+428 |
| Anlage 5.2 | Regelquerschnitt 2 (rechter Modaudeich) – Waldmühle, Deich-km 0+000 bis 0+250 |
| Anlage 5.3 | Regelquerschnitt 3 (rechter Modaudeich) – Rückverlegung Entwicklungsfläche, Deich-km -0+830 bis -1+070 |
| Anlage 5.4 | Regelquerschnitt 1 (linker Fanggrabendeich) – Deichverteidigungsweg auf Krone, Deich-km 16+100 bis 18+000 |
| Anlage 5.5 | Regelquerschnitt 2 (linker Fanggrabendeich) – Bereich Industrie, Deich-km 18+000 bis 18+570 |

# Anlage 5.6 Regelquerschnitt 3 (linker Fanggrabendeich), Deich-km 18+570 – 19+390

# Regelquerschnitt 1 (rechter Modaudeich)
# Regelausbau
# Deich-km -0+250 bis -0+830, -1+070 bis -1+428




1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt, unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

Antragsteller

HESSEN

Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau
im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet

WASSERVERBAND MODAUGEBIET

Entwurfsverfasser

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Str. 63
64404 Bickenbach

tel: 06257 504-0
fax: 06257 504-100
rhein-main@cdmsmith.com
www.cdmsmith.com

Projekt: Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben (Los 1)
Entwurfsplanung


Titel: Regelquerschnitt 1 (rechter Modaudeich),
Regelausbau
Deich-km -0+250 bis -0+830, -1+070 bis -1+428

| DATUM | DATUM |
|---|---|
| ANTRAGSTELLER | ENTWURFSVERFASSER |

| | Gez. | Bearb. | Gepr. | Projekt-Nr. | Maßstab | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Mai 2022 | Mai 2022 | Mai 2022 | 117837 | 1:100 | 5.1 |
| Name | wil | hap | wan | Bericht-Nr. G01 | | |
| Dateiname | 117837-3-04-RQ.DWG | | | | | |

D:\117500-117999\117837\500 CAD\550 ENTWURFSPLANUNG\551 ARBDA\117837-3-04-RQ.mwt 4. Mai 2022 11:14:48

# Regelquerschnitt 2 (rechter Modaudeich)
# Waldmühle
# Deich-km 0+000 bis -0+250




1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt, unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

Antragsteller
HESSEN
Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau
im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet
WASSERVERBAND MODAUGEBIET

Entwurfsverfasser
CDM Smith
CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Str. 63
64404 Bickenbach
tel: 06257 504-0
fax: 06257 504-100
rhein-main@cdmsmith.com
www.cdmsmith.com

Projekt
Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben (Los 1)
Entwurfsplanung


Titel
Regelquerschnitt 2 (rechter Modaudeich),
Waldmühle
Deich-km 0+000 bis -0+250

| DATUM | | DATUM |
|---|---|---|
| ANTRAGSTELLER | | ENTWURFSVERFASSER |

| | Gez. | Bearb. | Gepr. | Projekt-Nr. | Maßstab | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Mai 2022 | Mai 2022 | Mai 2022 | 117837 | 1:100 | 5.2 |
| Name | wil | hap | wan | Bericht-Nr. G01 | | |
| Dateiname | 117837-3-04-RQ.DWG | | | | | |

Q:\117500-117999\117837\500_CAD\550_ENTWURFSPLANUNG\51_ABDA\117837-3-04-RQ, mei 4, Mai 2022 11:14:48

# Regelquerschnitt 3 (rechter Modaudeich)
# Rückverlegung Entwicklungsfläche
# Deich-km -0+830 bis -1+070




1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt, unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

Antragsteller
HESSEN
Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau
im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet
WASSERVERBAND MODAUGEBIET

Entwurfsverfasser
CDM Smith
CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Str. 63
64404 Bickenbach
tel: 06257 504-0
fax: 06257 504-100
rhein-main@cdmsmith.com
www.cdmsmith.com

Projekt
Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben (Los 1)
Entwurfsplanung


Titel
Regelquerschnitt 3 (rechter Modaudeich),
Rückverlegung Entwicklungsfläche
Deich-km -0+830 bis -1+070

| DATUM | | DATUM | |
|---|---|---|---|
| ANTRAGSTELLER | | ENTWURFSVERFASSER | |

| | Gez. | Bearb. | Gepr. | Projekt-Nr. | Maßstab | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Mai 2022 | Mai 2022 | Mai 2022 | 117837 | 1:100 | 5.3 |
| Name | wil | hap | wan | Bericht-Nr. G01 | | |
| Dateiname | 117837-3-04-RQ.DWG | | | | | |

Q:\117500-117999\117837\500_CAD\550_ENTWURFSPLANUNG\551_ABDA\117837-3-04-RQ, mei 4, Mai 2022 11:14:48

# Regelquerschnitt 1 (linker Fanggrabendeich)
## Deichverteidigungsweg auf Krone
## Deich-km 16+100 - 18+000




1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt, unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

Antragsteller
HESSEN
Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau
im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet
WASSERVERBAND MODAUGEBIET

Entwurfsverfasser
CDM Smith
CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Str. 63
64404 Bickenbach
tel: 06257 504-0
fax: 06257 504-100
rhein-main@cdmsmith.com
www.cdmsmith.com

Projekt
Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben (Los 1)
Entwurfsplanung


Titel
Regelquerschnitt 1 (linker Fanggrabendeich)
Deichverteidigungsweg auf Krone
Deich-km 16+100 - 18+000

| DATUM | DATUM |
|---|---|
| ANTRAGSTELLER | ENTWURFSVERFASSER |

| | Gez. | Bearb. | Gepr. | Projekt-Nr. | Maßstab | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Mai 2022 | Mai 2022 | Mai 2022 | 117837 | 1:100 | 5.4 |
| Name | wil | hap | wan | Bericht-Nr. G01 | | |
| Dateiname | 117837-3-04-RQ.DWG | | | | | |

D:\117500-117999\117837\500 CAD\550 ENTWURFSPLANUNG\551 ABDA\117837-3-04-RQ_mai 4. Mai. 2022 11:14:48

# Regelquerschnitt 2 (linker Fanggrabendeich)
# Bereich Industrie
# Deich-km 18+000 - 18+570




Weg gem. RStO 2012,Tafel 1, Zeile 3, Bk 1,0

4 cm Asphaltdecke
10 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht
31 cm Frostschutzschicht

60 cm Gesamtaufbaustärke

vorh. Kabel:
NAEKBA 3x120 (ÜWG)
HDPE50 (EWR)
HDPE63 (EWR
6 Kabel außer Betrieb (EWR)

1:100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt, unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

Antragsteller
Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau
im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet

Entwurfsverfasser
CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Str. 63
64404 Bickenbach
tel: 06257 504-0
fax: 06257 504-100
rhein-main@cdmsmith.com
www.cdmsmith.com

Projekt: Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben (Los 1)
Entwurfsplanung

Titel: Regelquerschnitt 2 (linker Fanggrabendeich)
Bereich Industrie
Deich-km 18+000 - 18+570

DATUM
ANTRAGSTELLER


DATUM
ENTWURFSVERFASSER

| | Gez. | Bearb. | Gepr. |
|---|---|---|---|
| Datum | Mai 2022 | Mai 2022 | Mai 2022 |
| Name | wil | hap | wan |
| Dateiname | 117837-3-04-RQ.DWG | | |

Projekt-Nr. 117837
Bericht-Nr. G01
Maßstab 1:100
Anlage 5.5

G:\117500-117999\117837\500 CAD\550 ENTWURFSPLANUNG\551 ARDA\117837-3-04-RQ. mei 4. Mai. 2022 11:4.48

# Regelquerschnitt 3 (linker Fanggrabendeich)
# ca. Deich-km 18+570 - 19+390




1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m


Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt, unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.


Antragsteller

HESSEN

Regierungspräsidium Darmstadt
Dez. IV / DA-41.6 Staatlicher Wasserbau
im Auftrag des Wasserverbandes Modaugebiet

WASSERVERBAND MODAUGEBIET

Entwurfsverfasser

CDM Smith


CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Str. 63
64404 Bickenbach

tel: 06257 504-0
fax: 06257 504-100
rhein-main@cdmsmith.com
www.cdmsmith.com


Projekt
Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche an Modau und Fanggraben (Los 1)
Entwurfsplanung

Titel
Regelquerschnitt 3 (linker Fanggrabendeich)
Deich-km 18+570 - 19+390

| DATUM | DATUM |
|---|---|
| ANTRAGSTELLER | ENTWURFSVERFASSER |

| | Gez. | Bearb. | Gepr. | Projekt-Nr. | Maßstab | Anlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Mai 2022 | Mai 2022 | Mai 2022 | 117837 | 1:100 | 5.6 |
| Name | wil | hap | wan | Bericht-Nr. G01 | | |
| Dateiname | 117837-3-04-RQ.DWG | | | | | |


D:\117500-117999\117837\500 CAD\550 ENTWURFSPLANUNG\551 ARBDA\117837-3-04-RQ, mai 4, Mai 2022 11:14:48

# ANLAGE 6 ERDSTATISCHE UND UNTER-GRUNDHYDRAULISCHE BERECHNUNGEN

# Anlage 6.1 Berechnungen mittels 2D Grundwasserströmungsmodell

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung rechter Modaudeich

2D Grundwasserströmungsmodell

Potentialverteilung mit Sickerlinie

Querschnitt 0+150 M, Lastfall BS-P HW 89,06 mNHN

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Massstab: -


Projekt Nr.: 117837

Bericht Nr.: G01

Anlage Nr.: 6.1.1

| Boden | $k_x$ [m/s] | $k_y$ [m/s] | $n_{eff}$ [-] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | $5.000 \cdot 10^{-4}$ | $5.000 \cdot 10^{-4}$ | 0.20 | Auffüllung Deichkörper nicht bindig |
| | $5.000 \cdot 10^{-7}$ | $5.000 \cdot 10^{-7}$ | 0.20 | Deckschicht |
| | $1.000 \cdot 10^{-5}$ | $1.000 \cdot 10^{-5}$ | 0.20 | Sand |
| | $1.000 \cdot 10^{-2}$ | $1.000 \cdot 10^{-2}$ | 0.20 | STS |
| | $1.000 \cdot 10^{-8}$ | $1.000 \cdot 10^{-8}$ | 0.20 | Tonabdichtung |



Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung rechter Modaudeich

2D Grundwasserströmungsmodell

Potentialverteilung mit Sickerlinie

Querschnitt 0+150 M, Lastfall BS-A HW 89.51 mNHN

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Massstab: -


Projekt Nr.: 117837

Bericht Nr.: G01

Anlage Nr.: 6.1.2

| Boden | $k_x$ [m/s] | $k_y$ [m/s] | $n_{eff}$ [-] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | $5.000 \cdot 10^{-4}$ | $5.000 \cdot 10^{-4}$ | 0.20 | Auffüllung Deichkörper nicht bindig |
| | $5.000 \cdot 10^{-7}$ | $5.000 \cdot 10^{-7}$ | 0.20 | Deckschicht |
| | $1.000 \cdot 10^{-5}$ | $1.000 \cdot 10^{-5}$ | 0.20 | Sand |
| | $1.000 \cdot 10^{-2}$ | $1.000 \cdot 10^{-2}$ | 0.20 | STS |
| | $1.000 \cdot 10^{-8}$ | $1.000 \cdot 10^{-8}$ | 0.20 | Tonabdichtung |



Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung rechter Modaudeich

2D Grundwasserströmungsmodell

Potentialverteilung mit Sickerlinie

Querschnitt 0+250M, Lastfall BS-P HW 89,07 mNHN


CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Massstab: -

Projekt Nr.: 117837

Bericht Nr.: G01

Anlage Nr.: 6.1.3



Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung rechter Modaudeich

2D Grundwassermodell

Potentialverteilung mit Sickerlinie

Querschnitt 0+250M, Lastfall BS-A HW 89.52 mNHN

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Massstab: -


Projekt Nr.: 117837

Bericht Nr.: G01

Anlage Nr.: 6.1.4

| Boden | $k_x$ [m/s] | $k_y$ [m/s] | $n_{eff}$ [-] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | $5.000 \cdot 10^{-4}$ | $5.000 \cdot 10^{-4}$ | 0.20 | Auffüllung Deichkörper nicht bindig |
| | $5.000 \cdot 10^{-7}$ | $5.000 \cdot 10^{-7}$ | 0.20 | Deckschicht |
| | $1.000 \cdot 10^{-5}$ | $1.000 \cdot 10^{-5}$ | 0.20 | Sand |
| | $1.000 \cdot 10^{-2}$ | $1.000 \cdot 10^{-2}$ | 0.20 | STS |
| | $1.000 \cdot 10^{-8}$ | $1.000 \cdot 10^{-8}$ | 0.20 | Tonabdichtung |



Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung rechter Modaudeich

2D Grundwasserströmungsmodell

Potentialverteilung mit Sickerlinie

Querschnitt 0+400M, Lastfall BS-P HW 89.09 mNHN


CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Massstab: -

Projekt Nr.: 117837

Bericht Nr.: G01

Anlage Nr.: 6.1.5



Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung rechter Modaudeich

2D Grundwasserströmungsmodell

Potentialverteilung mit Sickerlinie

Querschnitt 18+350F, Lastfall BS-A HW 89.53 mNHN

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Massstab: -


Projekt Nr.: 117837

Bericht Nr.: G01

Anlage Nr.: 6.1.6

| Boden | $k_x$ [m/s] | $k_y$ [m/s] | $n_{eff}$ [-] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | $5.000 \cdot 10^{-4}$ | $5.000 \cdot 10^{-4}$ | 0.20 | Auffüllung Deichkörper nicht bindig |
| | $5.000 \cdot 10^{-7}$ | $5.000 \cdot 10^{-7}$ | 0.20 | Deckschicht |
| | $1.000 \cdot 10^{-5}$ | $1.000 \cdot 10^{-5}$ | 0.20 | Sand |
| | $1.000 \cdot 10^{-2}$ | $1.000 \cdot 10^{-2}$ | 0.20 | STS |
| | $1.000 \cdot 10^{-8}$ | $1.000 \cdot 10^{-8}$ | 0.20 | Tonabdichtung |



Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung linker Fanggrabendeich

2D Grundwasserströmungsmodell

Potentialverteilung und Sickerlinie

Querschnitt 16+250F, Lastfall BS-P HW 89,00 mNHN

CDM Smith


CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Massstab: -

Projekt Nr.: 117837

Bericht Nr.: G01

Anlage Nr.: 6.1.7



Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung linker Fanggrabendeich

2D Grundwasserströmungsmodell

Potentialverteilung und Sickerlinie

Querschnitt 16+250F, Lastfall BS-A HW 89.44 mNHN

CDM Smith


CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Massstab: -

Projekt Nr.: 117837

Bericht Nr.: G01

Anlage Nr.: 6.1.8



Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung linker Fanggrabendeich

2D Grundwasserströmungsmodell

Potentialverteilung und Sickerlinie

Querschnitt 16+850F, Lastfall BS-P HW 89,02 mNHN

CDM Smith


CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach


Massstab: -

Projekt Nr.: 117837

Bericht Nr.: G01

Anlage Nr.: 6.1.9






Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung linker Fanggrabendeich

2D Grundwasserströmungsmodell

Potentialverteilung und Sickerlinie

Querschnitt 16+850F, Lastfall BS-A HW 89.46 mNHN


CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach


| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.1.10 |
| | Bericht Nr. G01 | |

# Anlage 6.2 Standsicherheit der landseitigen Böschung nach DIN 4084

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung rechter Modaudeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Nachweis: landseitiger Böschungsbruch

Querschnitt 0+150 M, Lastfall BS-P HW 89,06 mNHN

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.2.1.1 |
| | Bericht Nr. G01 | |

| Boden | $\varphi_{,k}$ [°] | $c_{,k}$ [kN/m²] | $\gamma_{,k}$ [kN/m³] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | 35.00 | 0.00 | 19.00 | Auffüllung, Deichkörper nicht bindig |
| | 25.00 | 5.00 | 19.00 | Deckschicht |
| | 32.50 | 0.00 | 19.00 | Sand |
| | 40.00 | 0.00 | 21.00 | STS |
| | 20.00 | 10.00 | 20.00 | Tonabdichtung |

Norm: EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
$\mu_{max}$ = 0.63
$x_m$ = 5.93 m $y_m$ = 93.47 m
R = 7.03 m
Teilsicherheiten:
- $\gamma(\varphi')$ = 1.25
- $\gamma(c')$ = 1.25
- $\gamma(c_u)$ = 1.25
- $\gamma$(Wichten) = 1.00
- $\gamma$(Ständige Einw.) = 1.00
- $\gamma$(Veränderliche Einw.) = 1.30

Sickerlinie
Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
Datei: 20220330 V.02 0+150M bhw.boe

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung rechter Modaudeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Nachweis: landseitiger Böschungsbruch

Querschnitt 0+150M, Lastfall BS-A HW 89.51 mNHN

| Boden | $\varphi_{,k}$ [°] | $c_{,k}$ [kN/m²] | $\gamma_{,k}$ [kN/m³] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | 35.00 | 0.00 | 19.00 | Auffüllung, Deichkörper nicht bindig |
| | 25.00 | 5.00 | 19.00 | Deckschicht |
| | 32.50 | 0.00 | 19.00 | Sand |
| | 40.00 | 0.00 | 21.00 | STS |
| | 20.00 | 10.00 | 20.00 | Tonabdichtung |

Norm: EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
$\mu_{max}$ = 0.58
$x_m$ = 6.16 m $y_m$ = 94.27 m
R = 7.95 m
Teilsicherheiten:
- $\gamma(\varphi')$ = 1.10
- $\gamma(c')$ = 1.10
- $\gamma(c_u)$ = 1.10
- $\gamma$(Wichten) = 1.00
- $\gamma$(Ständige Einw.) = 1.00
- $\gamma$(Veränderliche Einw.) = 1.00

Sickerlinie
Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
Datei: 20220330 V.02 0+150M kronenstau.boe

Rechter Modaudeich Deich-km 0+150
an der Waldmühle (0+070 Erkundung)

Wasserseite

Landseite

Kronenstau NHN+89,51 m

0.75 3.00 0.75

pv = 25.00

0.58

100 98 96 94 92 90 88 86 84

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Massstab: -

Projekt Nr.: 117837

Bericht Nr.: G01

Anlage Nr.: 6.2.1.2

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung rechter Modaudeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Nachweis: landseitiger Böschungsbruch

Querschnitt 0+250M, Lastfall BS-P HW 89,07 mNN

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Maßstab: -

Projekt Nr.: 117837

Bericht Nr.: 01

Anlage Nr.: 6.2.2.1

| Boden | $\varphi_{,k}$ [°] | $c_{,k}$ [kN/m²] | $\gamma_{,k}$ [kN/m³] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | 35.00 | 0.00 | 20.00 | Auffüllung, Deichkörper nicht bindig |
| | 25.00 | 5.00 | 19.00 | Deckschicht |
| | 32.50 | 0.00 | 19.00 | Sand |
| | 40.00 | 0.00 | 21.00 | STS |
| | 20.00 | 10.00 | 19.00 | Tonabdichtung |

Norm: EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
$\mu_{max}$ = 0.56
$x_m$ = 4.00 m $y_m$ = 92.11 m
R = 4.76 m
Teilsicherheiten:
- $\gamma(\varphi')$ = 1.25
- $\gamma(c')$ = 1.25
- $\gamma(c_u)$ = 1.25
- $\gamma$(Wichten) = 1.00
- $\gamma$(Ständige Einw.) = 1.00
- $\gamma$(Veränderliche Einw.) = 1.30

Sickerlinie
Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
Datei: 20211215 V.01 0+250M bhw.boe

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung rechter Modaudeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: landseitiger Böschungsbruch
Querschnitt 0+250M, Lastfall BS-A HW 89.52 mNN

CDM Smith
CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Maßstab: -

Projekt Nr.: 117837


Bericht Nr.: 01

Anlage Nr.: 6.2.2.2

| Boden | $\varphi_{,k}$ [°] | $c_{,k}$ [kN/m²] | $\gamma_{,k}$ [kN/m³] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | 35.00 | 0.00 | 19.00 | Auffüllung, Deichkörper nicht bindig |
| | 25.00 | 5.00 | 19.00 | Deckschicht |
| | 32.50 | 0.00 | 19.00 | Sand |
| | 40.00 | 0.00 | 21.00 | STS |
| | 20.00 | 10.00 | 20.00 | Tonabdichtung |

Norm: EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
$\mu_{max}$ = 0.52
$x_m$ = 3.64 m $y_m$ = 91.39 m
R = 4.28 m
Teilsicherheiten:
- $\gamma(\varphi')$ = 1.10
- $\gamma(c')$ = 1.10
- $\gamma(c_u)$ = 1.10
- $\gamma$(Wichten) = 1.00
- $\gamma$(Ständige Einw.) = 1.00
- $\gamma$(Veränderliche Einw.) = 1.00

Sickerlinie
Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
Datei: 20211215 V.01 0+250M bordvoll.boe





Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung rechter Modaudeich

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: landseitiger Böschungsbruch
Querschnitt 0+400M, Lastfall BS-P HW 89,09 mNHN

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.2.3.1 |
| | Bericht Nr. G01 | |




Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung rechter Modaudeich

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: landseitiger Böschungsbruch
Querschnitt 0+400M, Lastfall BS-A HW 89,53 mNN

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.2.3.2 |
| | Bericht Nr. G01 | |

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung rechter Modaudeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Nachweis: landseitiger Böschungsbruch

Querschnitt 1+000M, Lastfall BS-P BHW 89,20mNHN

| Boden | $\varphi_{,k}$ [°] | $c_{,k}$ [kN/m²] | $\gamma_{,k}$ [kN/m³] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | 35.00 | 0.00 | 19.00 | Auffüllung, Deichkörper nicht bindig |
| | 25.00 | 5.00 | 19.00 | Deckschicht |
| | 32.50 | 0.00 | 19.00 | Sand |
| | 40.00 | 0.00 | 21.00 | STS |
| | 20.00 | 10.00 | 20.00 | Tonabdichtung |

400 Mittelpunkte definiert.
16154 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
$\mu_{max}$ = 0.56
$x_m$ = 4.27 m $y_m$ = 92.56 m
R = 5.20 m
Teilsicherheiten:
- $\gamma(\varphi')$ = 1.25
- $\gamma(c')$ = 1.25
- $\gamma(c_u)$ = 1.25
- $\gamma$(Wichten) = 1.00
- $\gamma$(Ständige Einw.) = 1.00
- $\gamma$(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
Datei: 20211217 V.02 1+000 bhw.boe




CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.2.4.1 |
| | Bericht Nr. G01 | |

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung rechter Modaudeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Nachweis: landseitiger Böschungsbruch

Querschnitt 1+000M, Lastfall BS-A BHW 89.64 mNHN

CDM Smith


CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.2.4.2 |
| | Bericht Nr. G01 | |

| Boden | $\varphi_{,k}$ [°] | $c_{,k}$ [kN/m²] | $\gamma_{,k}$ [kN/m³] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | 35.00 | 0.00 | 19.00 | Auffüllung, Deichkörper nicht bindig |
| | 25.00 | 5.00 | 19.00 | Deckschicht |
| | 32.50 | 0.00 | 19.00 | Sand |
| | 40.00 | 0.00 | 21.00 | STS |
| | 20.00 | 10.00 | 20.00 | Tonabdichtung |

400 Mittelpunkte definiert.
14342 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
$\mu_{max}$ = 0.54
$x_m$ = 4.70 m $y_m$ = 92.48 m
R = 5.72 m
Teilsicherheiten:
- $\gamma(\varphi')$ = 1.10
- $\gamma(c')$ = 1.10
- $\gamma(c_u)$ = 1.10
- $\gamma$(Wichten) = 1.00
- $\gamma$(Ständige Einw.) = 1.00
- $\gamma$(Veränderliche Einw.) = 1.00

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
Datei: 20211217 V.02 1+000 kronenstau.boe




Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung linker Fanggrabendeich

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: landseitiger Böschungsbruch
Querschnitt 16+250F, Lastfall BS-P HW 89,00 mNHN

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.2.5.1 |
| | Bericht Nr. G01 | |

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung linker Fanggrabendeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Nachweis: landseitiger Böschungsbruch

Querschnitt 16+250F, Lastfall BS-A HW 89,44 mNN

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.2.5.2 |
| | Bericht Nr. G01 | |

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung linker Fanggrabendeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Nachweis: landseitiger Böschungsbruch

Querschnitt 16+850F, Lastfall BS-P HW 89,02 mNN

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.2.6.1 |
| | Bericht Nr. G01 | |

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung linker Fanggrabendeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Nachweis: landseitiger Böschungsbruch

Querschnitt 16+850F, Lastfall BS-A HW 89.46 mNHN

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.2.6.2 |
| | Bericht Nr. G01 | |

| Boden | $\varphi_{,k}$ [°] | $c_{,k}$ [kN/m²] | $\gamma_{,k}$ [kN/m³] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | 35.00 | 0.00 | 19.00 | Auffüllung, Deichkörper nicht bindig |
| | 25.00 | 5.00 | 19.00 | Deckschicht |
| | 32.50 | 0.00 | 19.00 | Sand |
| | 40.00 | 0.00 | 21.00 | STS |
| | 20.00 | 10.00 | 20.00 | Tonabdichtung |

Norm: EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
$\mu_{max}$ = 0.53
$x_m$ = -3.41 m $y_m$ = 91.11 m
R = 3.67 m
Teilsicherheiten:
- $\gamma(\varphi')$ = 1.10
- $\gamma(c')$ = 1.10
- $\gamma(c_u)$ = 1.10
- $\gamma$(Wichten) = 1.00
- $\gamma$(Ständige Einw.) = 1.00
- $\gamma$(Veränderliche Einw.) = 1.00

Sickerlinie
Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
Datei: 20211220 V.02 16+850 kronenstau.boe

# Anlage 6.3 Standsicherheit der wasserseitigen Böschung nach DIN 4084

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung linker Fanggrabendeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch

Querschnitt 18+050F, Lastfall Teileinstau, Bestandsböschung

CDM Smith


CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach


| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.1.1 |
| | Bericht Nr. G01 | |

100 Mittelpunkte definiert.
4009 Gleitkreise untersucht.
Norm: EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
$\mu_{max}$ = 1.06
$x_m$ = 7.71 m $y_m$ = 90.89 m
R = 3.84 m
Teilsicherheiten:
- $\gamma(\varphi')$ = 1.25
- $\gamma(c')$ = 1.25
- $\gamma(c_u)$ = 1.25
- $\gamma$(Wichten) = 1.00
- $\gamma$(Ständige Einw.) = 1.00
- $\gamma$(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
Datei: 18+050F_Teilstau_Bestandsneigung.boe

| Boden | $\varphi_k$ [°] | $c_k$ [kN/m²] | $\gamma_k$ [kN/m³] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | 35.00 | 0.00 | 21.00 | Kies |
| | 32.50 | 0.00 | 20.00 | Sand |
| | 25.00 | 5.00 | 20.00 | Deckschicht |
| | 40.00 | 0.00 | 21.00 | STS |







Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung linker Fanggrabendeich

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch
Querschnitt 18+050F, Lastfall Teileinstau, Böschung 1 : 2

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.1.2 |
| | Bericht Nr. G01 | |





Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung linker Fanggrabendeich

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch
Querschnitt 18+050F, Lastfall Teileinstau, Spundwand

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.1.3 |
| | Bericht Nr. G01 | |




Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung linker Fanggrabendeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084


Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch

Querschnitt 18+050F, Lastfall Schnelle Spiegelsenkung, SpW

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.1.4 |
| | Bericht Nr. G01 | |




Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung linker Fanggrabendeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084


Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch

Querschnitt 18+050F, Lastfall Schnelle Spiegelsenkung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

| Maßstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.1.5 |
| | Bericht Nr. G01 | |





Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung linker Fanggrabendeich

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch
Querschnitt 18+200F, Lastfall BHW Böschung Bestand

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.2.1 |
| | Bericht Nr. G01 | |





Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung linker Fanggrabendeich

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch
Querschnitt 18+200F, Lastfall Teileinstau NHN+88,4 m

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.2.2 |
| | Bericht Nr. G01 | |





Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung linker Fanggrabendeich

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch
Querschnitt 18+200F, Lastfall Schnelle Spiegelsenkung

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.2.3 |
| | Bericht Nr. G01 | |





Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung linker Fanggrabendeich

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch
Querschnitt 18+200F, Lastfall BHW Böschung 1 : 3

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.2.4 |
| | Bericht Nr. G01 | |





Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung linker Fanggrabendeich

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Querschnitt 18+200F, Schnelle Spiegelsenkung, Böschung 1:2

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.2.5 |
| | Bericht Nr. G01 | |





Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung linker Fanggrabendeich

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch
Querschnitt 18+350F, Lastfall BS-P BHW NHN + 89,14 m

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.3.1 |
| | Bericht Nr. G01 | |





Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung linker Fanggrabendeich

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch
Querschnitt 18+350F, Lastfall BS-P HW 88,4 m NHN

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.3.2 |
| | Bericht Nr. G01 | |




Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung linker Fanggrabendeich


Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch

Querschnitt 18+350F, Lastfall SpS

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

| Maßstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.3.3 |
| | Bericht Nr. G01 | |





Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung linker Fanggrabendeich

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch
Querschnitt 18+350F, Lastfall SpS, 0,5 m verbreitert

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.3.4 |
| | Bericht Nr. G01 | |




Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung linker Fanggrabendeich

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch
Querschnitt 18+350F, Lastfall SpS, Böschung 1 : 3

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.3.5 |
| | Bericht Nr. G01 | |

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung linker Fanggrabendeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Nachweis: wasserseitger Böschungsbruch

Querschnitt 18+250F, Lastfall BS-P schnelle Spiegelsenkung von BHW

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Massstab: -

Projekt Nr.: 117837

Bericht Nr.: G01

Anlage Nr.: 6.3.4.1

| Boden | $\varphi_{,k}$ [°] | $c_{,k}$ [kN/m²] | $\gamma_{,k}$ [kN/m³] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | 35.00 | 0.00 | 19.00 | Auffüllung, Deichkörper nicht bindig |
| | 25.00 | 5.00 | 19.00 | Deckschicht |
| | 32.50 | 0.00 | 19.00 | Sand |
| | 40.00 | 0.00 | 21.00 | STS |
| | 20.00 | 10.00 | 20.00 | Tonabdichtung |

Norm: EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
$\mu_{max}$ = 0.53
$x_m$ = 3.26 m $y_m$ = 91.23 m
R = 3.75 m
Teilsicherheiten:
- $\gamma(\varphi')$ = 1.25
- $\gamma(c')$ = 1.25
- $\gamma(c_u)$ = 1.25
- $\gamma$(Wichten) = 1.00
- $\gamma$(Ständige Einw.) = 1.00
- $\gamma$(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
Datei: 20211216 V.02 16+250F schnelle spiegelsenkung.boe

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung linker Fanggrabendeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch

Querschnitt 16+850F, Lastfall BS-P schnelle Spiegelsenkung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.5.1 |
| | Bericht Nr. G01 | |

| Boden | $\varphi_{,k}$ [°] | $c_{,k}$ [kN/m²] | $\gamma_{,k}$ [kN/m³] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | 35.00 | 0.00 | 19.00 | Auffüllung, Deichkörper nicht bindig |
| | 25.00 | 5.00 | 19.00 | Deckschicht |
| | 32.50 | 0.00 | 19.00 | Sand |
| | 40.00 | 0.00 | 21.00 | STS |
| | 20.00 | 10.00 | 20.00 | Tonabdichtung |

Norm: EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
$\mu_{max}$ = 0.53
$x_m$ = 3.16 m $y_m$ = 91.56 m
R = 3.75 m
Teilsicherheiten:
- $\gamma(\varphi')$ = 1.25
- $\gamma(c')$ = 1.25
- $\gamma(c_u)$ = 1.25
- $\gamma$(Wichten) = 1.00
- $\gamma$(Ständige Einw.) = 1.00
- $\gamma$(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
Datei: 20211220 V.02 16+850 schnelle spiegelsenkung.boe

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung rechter Modaudeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch

Querschnitt 0+065 M, Lastfall BS-P schnelle Spiegelsenkung

| Boden | $\varphi_{,k}$ [°] | $c_{,k}$ [kN/m²] | $\gamma_{,k}$ [kN/m³] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | 35.00 | 0.00 | 19.00 | Auffüllung, Deichkörper nicht bindig |
| | 25.00 | 5.00 | 19.00 | Deckschicht |
| | 32.50 | 0.00 | 19.00 | Sand |
| | 40.00 | 0.00 | 21.00 | STS |
| | 20.00 | 10.00 | 20.00 | Tonabdichtung |

Norm: EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
$\mu_{max}$ = 0.62
$x_m$ = -4.97 m $y_m$ = 92.20 m
R = 5.35 m
Teilsicherheiten:
- $\gamma(\varphi')$ = 1.25
- $\gamma(c')$ = 1.25
- $\gamma(c_u)$ = 1.25
- $\gamma$(Wichten) = 1.00
- $\gamma$(Ständige Einw.) = 1.00
- $\gamma$(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
Datei: 20220330 V.02 0+150M schnelle spiegelsenkung.boe




CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Maßstab: -

Projekt Nr.: 117837

Bericht Nr.: G01

Anlage Nr.: 6.3.6.1

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung rechter Modaudeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch

Querschnitt 0+250M, Lastfall schnelle Spiegelsenkung von BHW

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

Massstab: -

Projekt Nr.: 117837


Bericht Nr.: G01

Anlage Nr.: 6.3.7.1

| Boden | $\varphi_{,k}$ [°] | $c_{,k}$ [kN/m²] | $\gamma_{,k}$ [kN/m³] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | 35.00 | 0.00 | 19.00 | Auffüllung, Deichkörper nicht bindig |
| | 25.00 | 5.00 | 19.00 | Deckschicht |
| | 32.50 | 0.00 | 19.00 | Sand |
| | 40.00 | 0.00 | 21.00 | STS |
| | 20.00 | 10.00 | 20.00 | Tonabdichtung |

Norm: EC 7
Ungünstigster Gleitkreis:
$\mu_{max}$ = 0.50
$x_m$ = -2.91 m $y_m$ = 91.16 m
R = 2.96 m
Teilsicherheiten:
- $\gamma(\varphi')$ = 1.25
- $\gamma(c')$ = 1.25
- $\gamma(c_u)$ = 1.25
- $\gamma$(Wichten) = 1.00
- $\gamma$(Ständige Einw.) = 1.00
- $\gamma$(Veränderliche Einw.) = 1.30

Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
Datei: 20211215 V.02 0+250M schnelle spiegelsenkung.boe




| | | | |
|---|---|---|---|
| Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau<br>Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet<br>Sanierung rechter Modaudeich | CDM Smith Consult GmbH<br>Darmstädter Straße 63<br>64404 Bickenbach | | |
| Standsicherheitsberechnung DIN 4084<br>Nachweis: wasserseitiger Böschungsbruch<br>Querschnitt 0+400M, Lastfall BS-P schnelle Spiegelsenkung | Massstab<br>- | Projekt Nr.<br>117837<br>Bericht Nr.<br>G01 | Anlage Nr.<br>6.3.8.1 |

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau

Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet

Sanierung rechter Modaudeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084

Nachweis: wasserseitger Böschungsbruch

Querschnitt 1+000M, Lastfall BS-P schnelle Spiegelsenkung von BHW

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

| Massstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.3.9.1 |
| | Bericht Nr. G01 | |

# Anlage 6.4 Nachweis gegen Abschieben des Deichkörpers (Gleitnachweis)

| Vertikalkräfte (Eigengewicht und Wasser) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte [kN/m³] | Eigengewicht [kN/m] |
| $G_{V,1}$ | 0,00 | 1,80 | 5,08 | 4,57 | 20,00 | 91,44 |
| $G_{V,2}$ | 1,80 | 1,90 | 4,50 | 8,33 | 20,00 | 166,50 |
| $G_{V,3}$ | 1,90 | 0,00 | 6,00 | 5,70 | 20,00 | 114,00 |
| $W_{v,1}$ | 1,20 | 0,00 | 3,78 | 2,27 | 10,00 | 22,68 |
| | | | **Summe** | **20,87** | | **394,62** |

| Wasserdruck | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte Wasser [kN/m³] | Wasserdruck [kN/m] |
| **Wh** | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,72 | 10,00 | **7,20** |
| Auftrieb, $A_1$ | 1,20 | 1,30 | 3,78 | 4,73 | 10,00 | 47,25 |
| | | | **Summe Auftrieb, A** | | | **47,25** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teilsicherheitsbeiwerte: | $\gamma_{R,h}$ = | 1,10 | $\gamma_G$ = 1,35 | (BS-P) |
| Aufstandsfläche: | L= | 15,58 | | |
| Höhendifferenz wasser/landseitig | $\Delta h$= | 0,20 | m | |
| mittl. Neigung der Gleitfläche: | $\beta$ = | 0,74 | ° | |
| Sohlreibungswinkel: | $\delta$ = | 30,00 | | |


**Nachweis**

Haltend: $(\Sigma GV+\Sigma W_V - \Sigma A) \times \tan \delta \times \cos \beta / \gamma_{R,h}$ = (394,62 - 47,25) x 0,577 x 1,000 / 1,10 = 182,31 kN/m

Treibend: $\gamma_G \times (\Sigma W_H+((\Sigma G_V+\Sigma W_V)-\Sigma A) \times \sin(\beta))$ = 1,35 x (7,20 + ( 394,62-47,25) x sin(,74)) = 15,74 kN/m

**Ausnutzungsgrad: μ = 15,74 / 182,31 = 0,09 <= 1 => Nachweis erfüllt**

Rechter Modaudeich Deich-km 0+150 (0+070 Erkundung) an der Waldmühle



| Vertikalkräfte (Eigengewicht und Wasser) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte [kN/m³] | Eigengewicht [kN/m] |
| $G_{V,1}$ | 0,00 | 1,80 | 5,08 | 4,57 | 20,00 | 91,44 |
| $G_{V,2}$ | 1,80 | 1,90 | 4,50 | 8,33 | 20,00 | 166,50 |
| $G_{V,3}$ | 1,90 | 0,00 | 6,00 | 5,70 | 20,00 | 114,00 |
| $W_{v,1}$ | 1,70 | 0,00 | 5,08 | 4,32 | 10,00 | 43,18 |
| | | | **Summe** | **22,92** | | **415,12** |

| Wasserdruck | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte Wasser [kN/m³] | Wasserdruck [kN/m] |
| **Wh** | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 1,45 | 10,00 | **14,45** |
| Auftrieb, $A_1$ | 1,70 | 1,80 | 5,08 | 8,89 | 10,00 | 88,90 |
| | | | **Summe Auftrieb, A** | | | **88,90** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teilsicherheitsbeiwerte: | $\gamma_{R,h}$ = | 1,10 | $\gamma_G$ = 1,10 | (BS-A) |
| Aufstandsfläche: | L= | 15,58 | | |
| Höhendifferenz wasser/landseitig | $\Delta h$= | 0,20 | m | |
| mittl. Neigung der Gleitfläche: | $\beta$ = | 0,74 | ° | |
| Sohlreibungswinkel: | $\delta$ = | 30,00 | | |


**Nachweis**

Haltend: $(\Sigma GV+\Sigma W_V - \Sigma A) \times \tan \delta \times \cos \beta / \gamma_{R,h}$ = (415,12 - 88,90) x 0,577 x 1,000 / 1,10 = 171,21 kN/m

Treibend: $\gamma_G \times (\Sigma W_H+((\Sigma G_V+\Sigma W_V)-\Sigma A) \times \sin(\beta))$ = 1,10 x (14,45 + ( 415,12-88,90) x sin(,74)) = 20,50 kN/m

**Ausnutzungsgrad: μ = 20,50 / 171,21 = 0,12 <= 1 => Nachweis erfüllt**

Rechter Modaudeich Deich-km 0+150 (0+070 Erkundung) an der Waldmühle



| Vertikalkräfte (Eigengewicht und Wasser) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte [kN/m³] | Eigengewicht [kN/m] |
| $G_{V,1}$ | 0,00 | 0,90 | 2,34 | 1,05 | 20,00 | 21,06 |
| $G_{V,2}$ | 0,90 | 1,20 | 4,25 | 4,46 | 20,00 | 89,25 |
| $G_{V,3}$ | 1,20 | 0,00 | 4,16 | 2,50 | 20,00 | 49,92 |
| $W_{v,1}$ | 0,30 | 0,00 | 0,94 | 0,14 | 10,00 | 1,41 |
| | | | **Summe** | **8,15** | | **161,64** |

| Wasserdruck | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte Wasser [kN/m³] | Wasserdruck [kN/m] |
| **Wh** | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,05 | 10,00 | **0,45** |
| Auftrieb, $A_1$ | 0,30 | 0,40 | 0,94 | 0,33 | 10,00 | 3,29 |
| | | | **Summe Auftrieb, A** | | | **3,29** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teilsicherheitsbeiwerte: | $\gamma_{R,h}$ = | 1,10 | $\gamma_G$ = 1,35 | (BS-P) |
| Aufstandsfläche: | L= | 11,00 | | |
| Höhendifferenz wasser/landseitig | $\Delta$h= | 0,50 | m | |
| mittl. Neigung der Gleitfläche: | $\beta$ = | 2,60 | ° | |
| Sohlreibungswinkel: | $\delta$ = | 30,00 | | |

**Nachweis**

Haltend: $(\Sigma GV+\Sigma W_V - \Sigma A) \times \tan \delta \times \cos \beta / \gamma_{R,h}$ = (161,64 - 3,29) x 0,577 x 0,999 / 1,10 = 83,03 kN/m

Treibend: $\gamma_G \times (\Sigma W_H+((\Sigma G_V+\Sigma W_V)-\Sigma A) \times \sin (\beta))$ = 1,35 x (,45 + ( 161,64-3,29) x sin(2,60)) = 10,31 kN/m

**Ausnutzungsgrad: μ = 10,31 / 83,03 = 0,12 <= 1 => Nachweis erfüllt**



| Vertikalkräfte (Eigengewicht und Wasser) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte [kN/m³] | Eigengewicht [kN/m] |
| $G_{V,1}$ | 0,00 | 0,90 | 2,34 | 1,05 | 20,00 | 21,06 |
| $G_{V,2}$ | 0,90 | 1,20 | 4,25 | 4,46 | 20,00 | 89,25 |
| $G_{V,3}$ | 1,20 | 0,00 | 4,16 | 2,50 | 20,00 | 49,92 |
| $W_{v,1}$ | 0,80 | 0,00 | 2,34 | 0,94 | 10,00 | 9,36 |
| | | | **Summe** | **8,95** | | **169,59** |

| Wasserdruck | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte Wasser [kN/m³] | Wasserdruck [kN/m] |
| **Wh** | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,32 | 10,00 | **3,20** |
| Auftrieb, $A_1$ | 0,80 | 0,90 | 2,34 | 1,99 | 10,00 | 19,89 |
| | | | **Summe Auftrieb, A** | | | **19,89** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teilsicherheitsbeiwerte: | $\gamma_{R,h}$ = | 1,10 | $\gamma_G$ = 1,10 | (BS-A) |
| Aufstandsfläche: | L= | 11,00 | | |
| Höhendifferenz wasser/landseitig | $\Delta h$= | 0,50 | m | |
| mittl. Neigung der Gleitfläche: | $\beta$ = | 2,60 | ° | |
| Sohlreibungswinkel: | $\delta$ = | 30,00 | | |

**Nachweis**

Haltend: $(\Sigma GV+\Sigma W_V - \Sigma A) \times \tan \delta \times \cos \beta / \gamma_{R,h}$ = (169,59 - 19,89) x 0,577 x 0,999 / 1,10 = 78,49 kN/m

Treibend: $\gamma_G \times (\Sigma W_H+((\Sigma G_V+\Sigma W_V)-\Sigma A) \times \sin(\beta))$ = 1,10 x (3,20 + ( 169,59-19,89) x sin(2,60)) = 11,00 kN/m

**Ausnutzungsgrad: μ = 11,00 / 78,49 = 0,14 <= 1 => Nachweis erfüllt**



| Vertikalkräfte (Eigengewicht und Wasser) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte [kN/m³] | Eigengewicht [kN/m] |
| $G_{V,1}$ | 0,00 | 0,80 | 1,92 | 0,77 | 20,00 | 15,36 |
| $G_{V,2}$ | 0,80 | 1,20 | 4,50 | 4,50 | 20,00 | 90,00 |
| $G_{V,3}$ | 1,20 | 0,00 | 4,48 | 2,69 | 20,00 | 53,76 |
| $W_{v,1}$ | 0,00 | 0,20 | 0,60 | 0,06 | 10,00 | 0,60 |
| | | | **Summe** | **8,02** | | **159,72** |

| Wasserdruck | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte Wasser [kN/m³] | Wasserdruck [kN/m] |
| **Wh** | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,02 | 10,00 | **0,20** |
| Auftrieb, $A_1$ | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,12 | 10,00 | 1,20 |
| | | | **Summe Auftrieb, A** | | | **1,20** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teilsicherheitsbeiwerte: | $\gamma_{R,h}$ = | 1,10 | $\gamma_G$ = 1,35 | (BS-P) |
| Aufstandsfläche: | L= | 10,90 | | |
| Höhendifferenz wasser/landseitig | $\Delta h$= | 0,74 | m | |
| mittl. Neigung der Gleitfläche: | $\beta$ = | 3,88 | ° | |
| Sohlreibungswinkel: | $\delta$ = | 30,00 | | |

**Nachweis**

Haltend: $(\Sigma GV+\Sigma W_V - \Sigma A) \times \tan \delta \times \cos \beta / \gamma_{R,h}$ = (159,72 - 1,20) x 0,577 x 0,998 / 1,10 = 83,01 kN/m

Treibend: $\gamma_G \times (\Sigma W_H+((\Sigma G_V+\Sigma W_V)-\Sigma A) \times \sin (\beta))$ = 1,35 x (,20 + ( 159,72-1,20) x sin(3,88)) = 14,77 kN/m

**Ausnutzungsgrad: μ = 14,77 / 83,01 = 0,18 <= 1 => Nachweis erfüllt**



| Vertikalkräfte (Eigengewicht und Wasser) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte [kN/m³] | Eigengewicht [kN/m] |
| $G_{V,1}$ | 0,00 | 0,80 | 1,92 | 0,77 | 20,00 | 15,36 |
| $G_{V,2}$ | 0,80 | 1,20 | 4,50 | 4,50 | 20,00 | 90,00 |
| $G_{V,3}$ | 1,20 | 0,00 | 4,48 | 2,69 | 20,00 | 53,76 |
| $W_{v,1}$ | 0,00 | 0,60 | 1,92 | 0,58 | 10,00 | 5,76 |
| | | | **Summe** | **8,53** | | **164,88** |

| Wasserdruck | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte Wasser [kN/m³] | Wasserdruck [kN/m] |
| **Wh** | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,18 | 10,00 | **1,80** |
| Auftrieb, $A_1$ | 0,60 | 0,80 | 1,92 | 1,34 | 10,00 | 13,44 |
| | | | **Summe Auftrieb, A** | | | **13,44** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teilsicherheitsbeiwerte: | $\gamma_{R,h}$ = | 1,10 | $\gamma_G$ = 1,10 | (BS-A) |
| Aufstandsfläche: | L= | 10,90 | | |
| Höhendifferenz wasser/landseitig | $\Delta h$= | 0,74 | m | |
| mittl. Neigung der Gleitfläche: | $\beta$ = | 3,88 | ° | |
| Sohlreibungswinkel: | $\delta$ = | 30,00 | | |

**Nachweis**

Haltend: $(\Sigma GV+\Sigma W_V - \Sigma A) \times \tan \delta \times \cos \beta / \gamma_{R,h}$ = (164,88 - 13,44) x 0,577 x 0,998 / 1,10 = 79,30 kN/m

Treibend: $\gamma_G \times (\Sigma W_H+((\Sigma G_V+\Sigma W_V)-\Sigma A) \times \sin (\beta))$ = 1,10 x (1,80 + ( 164,88-13,44) x sin(3,88)) = 13,26 kN/m

**Ausnutzungsgrad: μ = 13,26 / 79,30 = 0,17 <= 1 => Nachweis erfüllt**



| Vertikalkräfte (Eigengewicht und Wasser) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte [kN/m³] | Eigengewicht [kN/m] |
| $G_{V,1}$ | 0,00 | 1,40 | 4,15 | 2,91 | 20,00 | 58,10 |
| $G_{V,2}$ | 1,40 | 1,60 | 4,50 | 6,75 | 20,00 | 135,00 |
| $G_{V,3}$ | 1,60 | 0,00 | 4,64 | 3,71 | 20,00 | 74,24 |
| $W_{v,1}$ | 0,00 | 0,90 | 3,15 | 1,42 | 10,00 | 14,18 |
| | | | **Summe** | **14,78** | | **281,52** |

| Wasserdruck | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte Wasser [kN/m³] | Wasserdruck [kN/m] |
| **Wh** | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,41 | 10,00 | **4,05** |
| Auftrieb, $A_1$ | 0,90 | 1,00 | 3,15 | 2,99 | 10,00 | 29,93 |
| | | | **Auftrieb, A** | | | **29,93** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teilsicherheitsbeiwerte: | $\gamma_{R,h}$ = | 1,10 | $\gamma_G$ = 1,35 | (BS-P) |
| Aufstandsfläche: | L= | 13,29 | | |
| Höhendifferenz wasser/landseitig | $\Delta h$= | 0,05 | m | |
| mittl. Neigung der Gleitfläche: | $\beta$ = | 0,22 | ° | |
| Sohlreibungswinkel: | $\delta$ = | 30,00 | | |


**Nachweis**

Haltend: $(\Sigma GV+\Sigma W_V - \Sigma A) \times \tan \delta \times \cos \beta / \gamma_{R,h}$ = (281,52 - 29,93) x 0,577 x 1,000 / 1,10 = 132,05 kN/m

Treibend: $\gamma_G \times (\Sigma W_H+((\Sigma G_V+\Sigma W_V)-\Sigma A) \times \sin (\beta))$ = 1,35 x (4,05 + ( 281,52-29,93) x sin(,22)) = 6,75 kN/m

**Ausnutzungsgrad: μ = 6,75 / 132,05 = 0,05 <= 1 => Nachweis erfüllt**

Rechter Modaudeich Deich-km 1+000 (0+880 Erkundung)



| Vertikalkräfte (Eigengewicht und Wasser) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte [kN/m³] | Eigengewicht [kN/m] |
| $G_{V,1}$ | 0,00 | 1,40 | 4,15 | 2,91 | 20,00 | 58,10 |
| $G_{V,2}$ | 1,40 | 1,60 | 4,50 | 6,75 | 20,00 | 135,00 |
| $G_{V,3}$ | 1,60 | 0,00 | 4,64 | 3,71 | 20,00 | 74,24 |
| $W_{v,1}$ | 0,00 | 1,40 | 3,15 | 2,21 | 10,00 | 22,05 |
| | | | **Summe** | **15,57** | | **289,39** |

| Wasserdruck | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte Wasser [kN/m³] | Wasserdruck [kN/m] |
| **Wh** | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 0,98 | 10,00 | **9,80** |
| Auftrieb, $A_1$ | 1,40 | 1,40 | 4,15 | 5,81 | 10,00 | 58,10 |
| | | | **Auftrieb, A** | | | **58,10** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teilsicherheitsbeiwerte: | $\gamma_{R,h}$ = | 1,10 | $\gamma_G$ = 1,10 | (BS-A) |
| Aufstandsfläche: | L= | 13,29 | | |
| Höhendifferenz wasser/landseitig | $\Delta h$= | 0,05 | m | |
| mittl. Neigung der Gleitfläche: | $\beta$ = | 0,22 | ° | |
| Sohlreibungswinkel: | $\delta$ = | 30,00 | | |

**Nachweis**

Haltend: $(\Sigma GV+\Sigma W_V - \Sigma A) \times \tan \delta \times \cos \beta / \gamma_{R,h}$ = (289,39 - 58,10) x 0,577 x 1,000 / 1,10 = 121,39 kN/m

Treibend: $\gamma_G \times (\Sigma W_H+((\Sigma G_V+\Sigma W_V)-\Sigma A) \times \sin(\beta))$ = 1,10 x (9,80 + ( 289,39-58,10) x sin(,22)) = 11,74 kN/m

**Ausnutzungsgrad: μ = 11,74 / 121,39 = 0,10 <= 1 => Nachweis erfüllt**



| Vertikalkräfte (Eigengewicht und Wasser) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte [kN/m³] | Eigengewicht [kN/m] |
| $G_{V,1}$ | 0,00 | 1,10 | 2,87 | 1,58 | 20,00 | 31,57 |
| $G_{V,2}$ | 1,10 | 1,30 | 4,50 | 5,40 | 20,00 | 108,00 |
| $G_{V,3}$ | 1,30 | 0,00 | 4,46 | 2,90 | 20,00 | 57,98 |
| $W_{v,1}$ | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,38 | 10,00 | 3,75 |
| | | | **Summe** | **10,25** | | **201,30** |

| Wasserdruck | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte Wasser [kN/m³] | Wasserdruck [kN/m] |
| **Wh** | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,13 | 10,00 | **1,25** |
| Auftrieb, $A_1$ | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,75 | 10,00 | 7,50 |
| | | | **Auftrieb, A** | | | **7,50** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teilsicherheitsbeiwerte: | $\gamma_{R,h}$ = | 1,10 | $\gamma_G$ = 1,35 | (BS-P) |
| Aufstandsfläche: | L= | 11,83 | | |
| Höhendifferenz wasser/landseitig | $\Delta h$= | 0,42 | m | |
| mittl. Neigung der Gleitfläche: | $\beta$ = | 2,03 | ° | |
| Sohlreibungswinkel: | $\delta$ = | 30,00 | | |

**Nachweis**

Haltend: $(\Sigma GV+\Sigma W_V - \Sigma A) \times \tan \delta \times \cos \beta / \gamma_{R,h}$ = (201,30 - 7,50) x 0,577 x 0,999 / 1,10 = 101,65 kN/m

Treibend: $\gamma_G \times (\Sigma W_H+((\Sigma G_V+\Sigma W_V)-\Sigma A) \times \sin(\beta))$ = 1,35 x (1,25 + ( 201,30-7,50) x sin(2,03)) = 10,97 kN/m

**Ausnutzungsgrad: μ = 10,97 / 101,65 = 0,11 <= 1 => Nachweis erfüllt**



| Vertikalkräfte (Eigengewicht und Wasser) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte [kN/m³] | Eigengewicht [kN/m] |
| $G_{V,1}$ | 0,00 | 1,10 | 2,87 | 1,58 | 20,00 | 31,57 |
| $G_{V,2}$ | 1,10 | 1,30 | 4,50 | 5,40 | 20,00 | 108,00 |
| $G_{V,3}$ | 1,30 | 0,00 | 4,46 | 2,90 | 20,00 | 57,98 |
| $W_{v,1}$ | 0,00 | 0,90 | 2,87 | 1,29 | 10,00 | 12,92 |
| | | | **Summe** | **11,17** | | **210,47** |

| Wasserdruck | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte Wasser [kN/m³] | Wasserdruck [kN/m] |
| **Wh** | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,41 | 10,00 | **4,05** |
| Auftrieb, $A_1$ | 0,90 | 1,10 | 2,87 | 2,87 | 10,00 | 28,70 |
| | | | **Auftrieb, A** | | | **28,70** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teilsicherheitsbeiwerte: | $\gamma_{R,h}$ = | 1,10 | $\gamma_G$ = 1,10 | (BS-A) |
| Aufstandsfläche: | L= | 11,83 | | |
| Höhendifferenz wasser/landseitig | $\Delta h$= | 0,42 | m | |
| mittl. Neigung der Gleitfläche: | $\beta$ = | 2,03 | ° | |
| Sohlreibungswinkel: | $\delta$ = | 30,00 | | |

**Nachweis**

Haltend: $(\Sigma GV+\Sigma W_V - \Sigma A) \times \tan \delta \times \cos \beta / \gamma_{R,h}$ = (210,47 - 28,70) x 0,577 x 0,999 / 1,10 = 95,34 kN/m

Treibend: $\gamma_G \times (\Sigma W_H+((\Sigma G_V+\Sigma W_V)-\Sigma A) \times \sin(\beta))$ = 1,10 x (4,05 + ( 210,47-28,70) x sin(2,03)) = 11,55 kN/m

**Ausnutzungsgrad: μ = 11,55 / 95,34 = 0,12 <= 1 => Nachweis erfüllt**



| Vertikalkräfte (Eigengewicht und Wasser) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte [kN/m³] | Eigengewicht [kN/m] |
| $G_{V,1}$ | 0,00 | 0,90 | 2,55 | 1,15 | 20,00 | 22,95 |
| $G_{V,2}$ | 0,90 | 1,10 | 4,50 | 4,50 | 20,00 | 90,00 |
| $G_{V,3}$ | 1,10 | 0,00 | 3,68 | 2,02 | 20,00 | 40,48 |
| $W_{v,1}$ | 0,00 | 0,40 | 1,30 | 0,26 | 10,00 | 2,60 |
| | | | **Summe** | **7,93** | | **156,03** |

| Wasserdruck | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte Wasser [kN/m³] | Wasserdruck [kN/m] |
| **Wh** | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,08 | 10,00 | **0,80** |
| Auftrieb, $A_1$ | 0,40 | 0,40 | 1,30 | 0,52 | 10,00 | 5,20 |
| | | | **Auftrieb, A** | | | **5,20** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teilsicherheitsbeiwerte: | $\gamma_{R,h}$ = | 1,10 | $\gamma_G$ = 1,35 | (BS-P) |
| Aufstandsfläche: | L= | 10,73 | | |
| Höhendifferenz wasser/landseitig | $\Delta h$= | 0,26 | m | |
| mittl. Neigung der Gleitfläche: | $\beta$ = | 1,39 | ° | |
| Sohlreibungswinkel: | $\delta$ = | 30,00 | | |


**Nachweis**

Haltend: $(\Sigma GV+\Sigma W_V - \Sigma A) \times \tan \delta \times \cos \beta / \gamma_{R,h}$ = (156,03 - 5,20) x 0,577 x 1,000 / 1,10 = 79,14 kN/m

Treibend: $\gamma_G \times (\Sigma W_H+((\Sigma G_V+\Sigma W_V)-\Sigma A) \times \sin(\beta))$ = 1,35 x (,80 + ( 156,03-5,20) x sin(1,39)) = 6,01 kN/m

**Ausnutzungsgrad: μ = 6,01 / 79,14 = 0,08 <= 1 => Nachweis erfüllt**

Linker Fanggrabendeich Deich -km 16+850



| Vertikalkräfte (Eigengewicht und Wasser) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte [kN/m³] | Eigengewicht [kN/m] |
| $G_{V,1}$ | 0,00 | 0,90 | 2,55 | 1,15 | 20,00 | 22,95 |
| $G_{V,2}$ | 0,90 | 1,10 | 4,50 | 4,50 | 20,00 | 90,00 |
| $G_{V,3}$ | 1,10 | 0,00 | 3,68 | 2,02 | 20,00 | 40,48 |
| $W_{v,1}$ | 0,00 | 0,80 | 1,30 | 0,52 | 10,00 | 5,20 |
| | | | **Summe** | **8,19** | | **158,63** |

| Wasserdruck | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | h1 [m] | h2 [m] | l [m] | Fläche [m²] | Wichte Wasser [kN/m³] | Wasserdruck [kN/m] |
| **Wh** | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,32 | 10,00 | **3,20** |
| Auftrieb, $A_1$ | 0,80 | 0,90 | 2,55 | 2,17 | 10,00 | 21,68 |
| | | | **Auftrieb, A** | | | **21,68** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teilsicherheitsbeiwerte: | $\gamma_{R,h}$ = | 1,10 | $\gamma_G$ = 1,10 | (BS-A) |
| Aufstandsfläche: | L= | 10,73 | | |
| Höhendifferenz wasser/landseitig | $\Delta h$= | 0,26 | m | |
| mittl. Neigung der Gleitfläche: | $\beta$ = | 1,39 | ° | |
| Sohlreibungswinkel: | $\delta$ = | 30,00 | | |

**Nachweis**

Haltend: $(\Sigma GV+\Sigma W_V - \Sigma A) \times \tan \delta \times \cos \beta / \gamma_{R,h}$ = (158,63 - 21,68) x 0,577 x 1,000 / 1,10 = 71,86 kN/m

Treibend: $\gamma_G \times (\Sigma W_H+((\Sigma G_V+\Sigma W_V)-\Sigma A) \times \sin(\beta))$ = 1,10 x (3,20 + ( 158,63-21,68) x sin(1,39)) = 7,17 kN/m

**Ausnutzungsgrad: μ = 7,17 / 71,86 = 0,10 <= 1 => Nachweis erfüllt**



# Anlage 6.5 Sicherheit gegen Auftrieb und hydraulischen Grundbruch

| | |
|---|---|
| Anlage 6.5.1 | Systemskizze |
| Anlage 6.5.2 | Tabelle Berechnungsergebnisse |
| Anlage 6.5.3 | Grafische Darstellung idealisierter Längsschnitt |


Regierungspräsidium Darmstadt, Wasserverband Modaugebiet
Sanierung der kommunalen Rückstaudeiche, Modau, Fanggraben
Standsicherheitsnachweise im Rahmen der Entwurfsplanung

Nachweis der Sicherheit gegen Auftrieb und hydr. Grundbruch
am landseitigen Böschungsfuß

CDM Smith

Projekt-Nr. 11837
Bericht-Nr. G01
Anlage-Nr. 6.5.1

## Skizze




## Variablen

| | |
|---|---|
| $A_k$ | charakteristische Auftriebskraft |
| $G'_k$ | Charakteristische Eigenlast |
| $S'_k$ | charakteristische Strömungskraft |
| $\Delta h$ | Druckhöhe über lands. Gelände |
| $t_D$ | Dicke der Deckschicht |
| $\gamma_W$ | Wichte des Wassers |
| $\gamma_D$ | Wichte der Deckschicht, wassergesättigt |
| $\gamma_D'$ | Wichte der Deckschicht unter Auftrieb |
| $\gamma_B$ | Wichte des Bermenmaterials |
| $h_{B, vorh}$ | vorhandene Bermenhöhe über dem theoretischen Deichfußpunkt |
| $h_{B, erf}$ | erforderliche Bermenhöhe, damit Sicherheit vorhanden |

### Teilsicherheiten

| | |
|---|---|
| $\gamma_{G,stb}$ | Günstige ständige Einwirkungen |
| $\gamma_{G,dst}$ | Ungünstige ständige Einwirkungen |
| $\gamma_H$ | Strömungskraft bei ungünstigem Untergrund |

| | |
|---|---|
| $h_{Rest}$ | Restdruckhöhe über landseitigem Gelände |
| BHW | Bemessungshochwasser |
| $H_{DFLS}$ | GOK Deichfuß Landseite |
| $H_{DFWS}$ | GOK Deichfuß Wasserseite |

**Nachweis gegen Auftrieb:**

$$\mu = \frac{A_k \cdot \gamma_{G,dst}}{G_{k,stb} \cdot \gamma_{G,stb}} = \frac{(\Delta h + t_D) \cdot \gamma_w \cdot \gamma_{G,dst}}{(t_D \cdot \gamma_D + h_{B,vorh} \cdot \gamma_B) \cdot \gamma_{G,stb}}$$

**Nachweis gegen hydraulischen Grundbruch:**

$$\mu = \frac{S'_k \cdot \gamma_H}{G'_k \cdot \gamma_{G,stb}} = \frac{\Delta h \cdot \gamma_w \cdot \gamma_H}{(t_D \cdot \gamma_D' + h_{B,vorh} \cdot \gamma_B) \cdot \gamma_{G,stb}}$$

| Teilsicher-heitsbeiwerte | | | | | BS-P | BS-A | $h_{Rest}$ = 100% | | | Dichten | $\gamma$D | kN/m³ | 19 | Einstauhöhe der Berme: 50 % der Bermenhöhe | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $\gamma$G,stb = | 0,95 | 0,95 | | | | | $\gamma$D´ | kN/m³ | 9 | | | | | | | |
| | | | | $\gamma$G,dst = | 1,05 | 1,00 | | | | | $\gamma$Berm | kN/m³ | 19 | Höhe Berme | | | Auftrieb | | hydr. Grundbruch | |
| | | | | $\gamma$H = | 1,90 | 1,45 | (ungünstiger Untergrund) | | | | $\gamma$Berm' | kN/m³ | 10 | | | | BS-P | BS-A | BS-P | BS-A |
| Nr. | Trasse | Stationierung Erkundung | Stationierung Objektplanung | BHW | OK Deich | Höhe Deich | HDFLS | $h_{Rest}$ BHW | $h_{Rest}$ HWmax | | $t_D$ | Δh BHW | Δh HWmax | $h_{B,theor.}$ | Abstand Krone-Berme | hb über Deichfuß | Ausnutzung | Ausnutzung | Ausnutzung | Ausnutzung |
| | | km | | m NHN | m NHN | m | m NHN | m NHN | m NHN | | m | m | m | m NHN | m | m | - | - | - | - |
| 1 | RMD | 0+070 | 0+150 | 89,06 | 89,57 | 1,95 | 87,62 | 89,06 | 88,06 | | 1,00 | 1,44 | 0,44 | 88,12 | 1,45 | 0,50 | 0,94 | 0,53 | 1,46 | 0,18 |
| 2 | RMD | 0+185 | 0+250 | 89,07 | 89,57 | 1,33 | 88,24 | 89,07 | 88,61 | | 1,20 | 0,83 | 0,37 | 88,74 | 0,83 | 0,50 | 0,69 | 0,51 | 0,64 | 0,10 |
| 3 | RMD | 0+290 | 0+400 | 89,09 | 89,59 | 1,44 | 88,15 | 89,09 | 88,54 | | 1,25 | 0,94 | 0,39 | 88,65 | 0,94 | 0,50 | 0,72 | 0,52 | 0,75 | 0,12 |
| 4 | RMD | 0+440 | 0+550 | 89,11 | 89,61 | 0,79 | 88,82 | 89,11 | 89,61 | | 2,50 | 0,29 | 0,79 | 89,32 | 0,29 | 0,50 | 0,54 | 0,60 | 0,03 | 0,28 |
| 5 | RMD | 0+590 | 0+700 | 89,14 | 89,64 | 0,53 | 89,11 | 89,14 | 89,64 | | 2,00 | 0,03 | 0,53 | 89,61 | 0,03 | 0,50 | 0,47 | 0,56 | <0,1 | 0,17 |
| 6 | RMD | 0+730 | 0+850 | 89,16 | 89,66 | 1,28 | 88,38 | 89,16 | 89,66 | | 2,00 | 0,78 | 1,28 | 88,88 | 0,78 | 0,50 | 0,64 | 0,72 | 0,42 | 0,62 |
| 7 | RMD | 0+880 | 1+000 | 89,20 | 89,70 | 1,49 | 88,21 | 89,20 | 89,70 | | 2,00 | 0,99 | 1,49 | 88,71 | 0,99 | 0,50 | 0,69 | 0,77 | 0,59 | 0,75 |
| 8 | RMD | 1+025 | 1+050 | 89,20 | 89,71 | 1,20 | 88,51 | 89,20 | 89,70 | | 2,20 | 0,69 | 1,20 | 89,01 | 0,70 | 0,50 | 0,62 | 0,69 | 0,33 | 0,54 |
| 9 | RMD | 1+200 | 1+310 | 89,32 | 89,82 | 0,78 | 89,04 | 89,32 | 89,82 | | 2,10 | 0,28 | 0,78 | 89,54 | 0,28 | 0,50 | 0,53 | 0,61 | 0,02 | 0,31 |
| 10 | LFD | 16+100 | 16+100 | 88,99 | 89,80 | 1,28 | 88,52 | 88,99 | 89,49 | | 2,60 | 0,47 | 1,28 | 89,02 | 0,78 | 0,50 | 0,57 | 0,69 | 0,15 | 0,52 |
| 11 | LFD | 16+250 | 16+250 | 89,00 | 89,50 | 1,43 | 88,07 | 89,00 | 88,46 | | 2,20 | 0,93 | 0,39 | 88,57 | 0,93 | 0,50 | 0,67 | 0,53 | 0,50 | 0,08 |
| 12 | LFD | 16+400 | 16+400 | 89,00 | 89,50 | 1,36 | 88,14 | 89,00 | 89,50 | | 2,10 | 0,86 | 1,36 | 88,64 | 0,86 | 0,50 | 0,66 | 0,73 | 0,47 | 0,65 |
| 13 | LFD | 16+550 | 16+550 | 89,01 | 89,51 | 1,18 | 88,33 | 89,01 | 89,51 | | 2,00 | 0,68 | 1,18 | 88,83 | 0,68 | 0,50 | 0,62 | 0,70 | 0,34 | 0,56 |
| 14 | LFD | 16+700 | 16+700 | 89,01 | 89,51 | 1,22 | 88,29 | 89,01 | 89,51 | | 1,25 | 0,72 | 1,22 | 88,79 | 0,72 | 0,50 | 0,65 | 0,78 | 0,51 | 0,80 |
| 15 | LFD | 16+850 | 16+850 | 89,02 | 89,52 | 1,17 | 88,35 | 89,02 | 88,63 | | 1,35 | 0,67 | 0,28 | 88,85 | 0,67 | 0,50 | 0,63 | 0,48 | 0,43 | 0,02 |
| 16 | LFD | 17+000 | 17+000 | 89,02 | 89,52 | 0,97 | 88,55 | 89,02 | 89,52 | | 1,90 | 0,47 | 0,97 | 89,05 | 0,47 | 0,50 | 0,57 | 0,66 | 0,18 | 0,45 |
| 17 | LFD | 17+150 | 17+150 | 89,03 | 89,53 | 0,80 | 88,73 | 89,03 | 89,53 | | 2,00 | 0,30 | 0,80 | 89,23 | 0,30 | 0,50 | 0,53 | 0,62 | 0,04 | 0,33 |
| 18 | LFD | 17+300 | 17+300 | 89,04 | 89,54 | 1,08 | 88,46 | 89,04 | 89,54 | | 2,20 | 0,58 | 1,08 | 88,96 | 0,58 | 0,50 | 0,60 | 0,67 | 0,24 | 0,47 |
| 19 | LFD | 17+450 | 17+450 | 89,05 | 89,55 | 0,79 | 88,76 | 89,05 | 89,55 | | 2,00 | 0,29 | 0,79 | 89,26 | 0,29 | 0,50 | 0,53 | 0,62 | 0,03 | 0,33 |
| 20 | LFD | 17+600 | 17+600 | 89,06 | 89,56 | 0,71 | 88,85 | 89,06 | 89,56 | | 2,20 | 0,21 | 0,71 | 89,35 | 0,21 | 0,50 | 0,52 | 0,59 | <0,01 | 0,26 |
| 21 | LFD | 17+750 | 17+750 | 89,07 | 89,57 | 0,54 | 89,03 | 89,07 | 89,57 | | 1,50 | 0,04 | 0,54 | 89,53 | 0,04 | 0,50 | 0,45 | 0,56 | <0,01 | 0,21 |
| 22 | LFD | 17+900 | 17+900 | 89,08 | 89,58 | 0,51 | 89,07 | 89,08 | 89,58 | | 1,00 | 0,01 | 0,51 | 89,57 | 0,01 | 0,50 | 0,39 | 0,55 | <0,01 | 0,24 |
| 23 | LFD | 18+050 | 18+050 | 89,10 | 89,60 | 0,14 | 89,46 | 89,10 | 89,60 | | 2,00 | 0,14 | 0,14 | 89,96 | 0,00 | 0,14 | 0,58 | 0,55 | 0,07 | 0,05 |
| 24 | LFD | 18+200 | 18+200 | 89,13 | 89,63 | 0,18 | 89,45 | 89,13 | 89,63 | | 1,00 | 0,18 | 0,18 | 89,95 | 0,00 | 0,18 | 0,58 | 0,55 | 0,15 | 0,12 |
| 25 | LFD | 18+350 | 18+350 | 89,14 | 89,64 | 0,34 | 89,30 | 89,14 | 89,64 | | 1,75 | 0,34 | 0,34 | 89,80 | 0,00 | 0,34 | 0,58 | 0,55 | 0,17 | 0,13 |
| 26 | LFD | 18+500 | 18+500 | 89,19 | 89,69 | 0,23 | 89,46 | 89,19 | 89,69 | | 1,00 | 0,23 | 0,23 | 89,96 | 0,00 | 0,23 | 0,58 | 0,55 | 0,19 | 0,14 |
| 27 | LFD | 18+650 | 18+650 | 89,25 | 89,75 | 0,78 | 88,97 | 89,25 | 89,75 | | 2,15 | 0,28 | 0,78 | 89,47 | 0,28 | 0,50 | 0,53 | 0,61 | 0,02 | 0,30 |
| 28 | LFD | 18+800 | 18+800 | 89,30 | 89,80 | 0,32 | 89,48 | 89,30 | 89,80 | | 2,50 | 0,32 | 0,32 | 89,98 | 0,00 | 0,32 | 0,58 | 0,55 | 0,12 | 0,09 |
| 29 | LFD | 18+950 | 18+950 | 89,37 | 89,87 | 0,36 | 89,51 | 89,37 | 89,87 | | 2,00 | 0,36 | 0,36 | 90,01 | 0,00 | 0,36 | 0,58 | 0,55 | 0,16 | 0,12 |
| 30 | LFD | 19+100 | 19+100 | 89,44 | 89,94 | 0,27 | 89,67 | 89,44 | 89,94 | | 2,00 | 0,27 | 0,27 | 90,17 | 0,00 | 0,27 | 0,58 | 0,55 | 0,12 | 0,09 |
| 31 | LFD | 19+250 | 19+250 | 89,51 | 90,01 | 0,16 | 89,85 | 89,51 | 90,01 | | 1,80 | 0,16 | 0,16 | 90,35 | 0,00 | 0,16 | 0,58 | 0,55 | 0,09 | 0,07 |
| 32 | LFD | 19+350 | 19+350 | 89,54 | 90,27 | 0,13 | 90,14 | 89,54 | 90,04 | | 2,00 | 0,13 | 0,00 | 90,64 | 0,00 | 0,13 | 0,58 | 0,52 | <0,01 | <0,01 |


**Regierungspräsidium Darmstadt, Wasserverband Modaugebiet**
**Sanierung der kommunalen Rückstaudeiche, Modau, Fanggraben**
**Standsicherheitsnachweise im Rahmen der Entwurfsplanung**


**Nachweis der Sicherheit gegen Auftrieb und hydr. Grundbruch**

**am landseitigen Böschungsfuß**

CDM Smith

| Projekt-Nr. | Anlage-Nr. |
|---|---|
| 117837 | 6.5.2 |
| Bericht-Nr. | |
| G01 | |


Längsschnitt LFD linker Fanggrabendeich
91,00
90,00
89,00
88,00
87,00
86,00
85,00
Höhe [mNHN]
OK Damm [Y-WERT]
89,51
89,52
89,53
89,55
89,58
89,64
89,75
89,87
90,01
BHW
GOK
UK Deckschicht
16+000
16+100
16+200
16+300
16+400
16+500
16+600
16+700
16+800
16+900
17+000
17+100
17+200
17+300
17+400
17+500
17+600
17+700
17+800
17+900
18+000
18+100
18+200
18+300
18+400
18+500
18+600
18+700
18+800
18+900
19+000
19+100
19+200
19+300
19+400
Deich-km
Ok Deich
BHW
HDFLS
UK Deck


Längsschnitt RMD rechter Modaudeich
91,00
90,00
89,00
88,00
87,00
86,00
85,00
Höhe [mNHN]
OK Deich 89,57
89,59
89,61
89,64
89,66
89,70 89,71
BHW
GOK
UK Deckschicht
0+150
0+250
0+350
0+450
0+550
0+650
0+750
0+850
0+950
1+050
Deich-km
OK Deich
BHW
HDFLS
UK Deck

# Anlage 6.6 Spreiznachweis

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung rechter Modaudeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: Spreizspannungen
Querschnitt 0+400M, Lastfall BS-P HW 89,09 mNHN

| Maßstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.6.1 |
| | Bericht Nr. G01 | |

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

| Boden | $\varphi_{,k}$ [°] | $c_{,k}$ [kN/m²] | $\gamma_{,k}$ [kN/m³] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | 35.00 | 0.00 | 19.00 | Auffüllung, Deichkörper nicht bindig |
| | 25.00 | 5.00 | 19.00 | Deckschicht |
| | 32.50 | 0.00 | 19.00 | Sand |
| | 40.00 | 0.00 | 21.00 | STS |
| | 20.00 | 10.00 | 20.00 | Tonabdichtung |

Norm: EC 7
Teilsicherheiten:
- $\gamma(\varphi') = 1.25$
- $\gamma(c') = 1.25$
- $\gamma(c_u) = 1.25$
- $\gamma$(Wichten) = 1.00
- $\gamma$(Ständige Einw.) = 1.00
- $\gamma$(Veränderliche Einw.) = 1.30

Sickerlinie
Gleitkörper Nr. 3: $\mu = 0.58$
Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
Datei: 20211215 V.02 0+400M Spreizen BHW.boe

Regierungspräsidium Darmstadt, Staatlicher Wasserbau
Rheinflügeldeichsanierung Wasserverband Modaugebiet
Sanierung rechter Modaudeich

Standsicherheitsberechnung DIN 4084
Nachweis: Spreizspannungen
Querschnitt 0+400M, Lastfall BS-A HW 89,53 mNN

| Maßstab | Projekt Nr. | Anlage Nr. |
|---|---|---|
| - | 117837 | 6.6.2 |
| | Bericht Nr. G01 | |

CDM Smith Consult GmbH
Darmstädter Straße 63
64404 Bickenbach

| Boden | $\varphi_{,k}$ [°] | $c_{,k}$ [kN/m²] | $\gamma_{,k}$ [kN/m³] | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| | 35.00 | 0.00 | 19.00 | Auffüllung, Deichkörper nicht bindig |
| | 25.00 | 5.00 | 19.00 | Deckschicht |
| | 32.50 | 0.00 | 19.00 | Sand |
| | 40.00 | 0.00 | 21.00 | STS |
| | 20.00 | 10.00 | 20.00 | Tonabdichtung |

Norm: EC 7
Teilsicherheiten:
- $\gamma(\varphi') = 1.10$
- $\gamma(c') = 1.10$
- $\gamma(c_u) = 1.10$
- $\gamma$(Wichten) = 1.00
- $\gamma$(Ständige Einw.) = 1.00
- $\gamma$(Veränderliche Einw.) = 1.00

Sickerlinie
Gleitkörper Nr. 3: $\mu = 0.50$
Maßstabsfaktor Porenwasserdruck = 0.100
Datei: 20211215 V.02 0+400M Spreizen bordvoll.boe

# Anlage 6.7 Suffosionsgefährdung

$$\eta = \frac{d[mm]}{0{,}6 \times 0{,}535 \times U^{\frac{1}{6}} \times d_{17} \times e} \; ; \quad \eta_{erf} \geq 1{,}5 \; ; \quad e_{geschätzt} = 0{,}6$$

| Labor-Nr | Damm-km | Bohrung | Proben-Nr | Schicht | Tiefe von - bis | Korndurchmesser | | | | Ungleichförm.-zahl | Poren-ziffer | Sicherheit | | | Gefähr-dung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $d_5$ | $d_{10}$ | $d_{15}$ | $d_{17}$ | U | e | $\eta_{d5}$ | $\eta_{d10}$ | $\eta_{d15}$ | n = nein<br>l = leicht<br>j = ja |
| | | | | | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | |
| 57712 | 0+300 | BK 0+300 | GP-5 | 3 | 2,3 - 3,0 | 0,030 | 0,081 | 0,125 | 0,130 | 3,0 | 0,6 | 1,00 | 2,69 | 4,16 | l |
| 58905 | 0+600 | BK0+600 | GP-3 | 1 / 2 | 1,1 - 2,0 | 0,069 | 0,100 | 0,130 | 0,135 | 2,8 | 0,6 | 2,24 | 3,24 | 4,21 | n |
| 57736 | 0+600 | BK0+600 | GP-6 | 3 | 3,0 - 4,0 | 0,030 | 0,069 | 0,820 | 0,910 | 3,2 | 0,6 | 0,14 | 0,32 | 3,85 | j |
| 57769 | 1+200 | BK1+200 | GP-6 | 3 | 4,0 - 4,7 | 0,007 | 0,041 | 0,069 | 0,073 | 5,0 | 0,6 | 0,40 | 2,23 | 3,75 | l |

**Regierungspräsidium Darmstadt**
**Gewässerverband Modaugebiet**

**Sanierung der kommunalen Rückstaudeiche, Modau, Fanggraben**
**Standsicherheitsnachweise im Rahmen der Entwurfsplanung**

CDM Smith

**Suffosionsnachweis nach BUSCH/LUCKNER**

**Auswertung Körnungslinien Modau**
**geometrisches Kriterium**

Projekt-Nr. **117837**

Bericht Nr. **G01**

Anlage Nr. **6.7.1.1**

$$\eta = \frac{d[mm]}{0{,}6 \times 0{,}535 \times U^{\frac{1}{6}} \times d_{17} \times e} \; ; \quad \eta_{erf} \geq 1{,}5 \; ; \quad e_{geschätzt} = 0{,}6$$

| Labor-Nr | Damm-km | Bohrung | Proben-Nr | Schicht | Tiefe von - bis | Korndurchmesser | | | | Ungleichförm.-zahl | Poren-ziffer | Sicherheit | | | Gefähr-dung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $d_5$ | $d_{10}$ | $d_{15}$ | $d_{17}$ | U | e | $\eta_{d5}$ | $\eta_{d10}$ | $\eta_{d15}$ | n = nein<br>l = leicht<br>j = ja |
| | | | | | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | |
| 57832 | 16+100F | BK16+100F | GP-9 | 3 | 3,1 - 4,0 | 0,034 | 0,069 | 0,087 | 0,094 | 3,0 | 0,6 | 1,56 | 3,17 | 4,00 | n |
| 57836 | 16+100F | BK16+100F | GP-13 | 3 | 5,5 - 6,0 | 0,180 | 0,250 | 0,260 | 0,265 | 1,6 | 0,6 | 3,26 | 4,53 | 4,71 | n |
| 57856 | 16+550F | BK16+550F | UP-1 | 3 | 2,00 - 2,25 | 0,061 | 0,122 | 0,140 | 0,142 | 2,4 | 0,6 | 1,93 | 3,86 | 4,42 | n |
| 57865 | 16+700F | BK16+700F | GP-5 | 3 | 3,3 - 4,0 | 0,128 | 0,146 | 0,165 | 0,174 | 2,3 | 0,6 | 3,32 | 3,79 | 4,29 | n |
| 57958 | 17+150F | BK17+150F | GP-6 | 3 | 3,4 - 4,0 | 0,126 | 0,148 | 0,171 | 0,181 | 2,5 | 0,6 | 3,10 | 3,64 | 4,21 | n |
| 57970 | 17+300F | BK17+300F | GP-10 | 3 | 5,0 - 6,0 | 0,142 | 0,250 | 0,270 | 0,280 | 2,6 | 0,6 | 2,25 | 3,95 | 4,27 | n |
| 59038 | 17+600F | BK17+600F | GP-6 | 3 | 3,0 - 4,0 | 0,028 | 0,081 | 0,130 | 0,138 | 3,9 | 0,6 | 0,84 | 2,43 | 3,90 | l |
| 57819 | 17+900F | BK17+900F | GP-3 | 3 | 1,0 - 2,3 | 0,005 | 0,037 | 0,067 | 0,072 | 5,2 | 0,6 | 0,25 | 2,03 | 3,67 | l |
| 57902 | 18+050F | BK18+050F | GP-4 | 3 | 1,0 - 2,0 | 0,001 | 0,009 | 0,050 | 0,060 | 25,9 | 0,6 | 0,07 | 0,43 | 2,52 | j |
| 59057 | 18+050F | BK18+050F | GP-6 | 3 | 3,0 - 4,5 | 0,159 | 0,251 | 0,270 | 0,280 | 2,5 | 0,6 | 2,53 | 4,00 | 4,30 | n |
| 57910 | 18+200F | BK18+200F | GP-4 | 3 | 2,0 - 3,0 | 0,089 | 0,132 | 0,144 | 0,152 | 2,5 | 0,6 | 2,61 | 3,87 | 4,22 | n |
| 57918 | 18+350F | BK18+350F | GP-5 | 3 | 3,0 - 4,0 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | 0,180 | 2,5 | 0,6 | 3,22 | 3,71 | 4,21 | n |
| 57933 | 18+800F | BK18+800F | GP-5 | 3 | 3,0 - 4,0 | 0,042 | 0,070 | 0,089 | 0,097 | 3,4 | 0,6 | 1,83 | 3,06 | 3,88 | n |
| 57935 | 18+800F | BK18+800F | GP-7 | 3 | 5,0 - 6,0 | 0,192 | 0,260 | 0,270 | 0,275 | 1,7 | 0,6 | 3,32 | 4,49 | 4,67 | n |
| 57977 | 19+100F | BK19+100F | GP-7 | 3 | 3,0 - 4,0 | 0,124 | 0,133 | 0,141 | 0,145 | 2,0 | 0,6 | 3,96 | 4,24 | 4,50 | n |
| 59061 | 19+385F | BK19+385F | GP-4 | 3 | 1,5 - 1,8 | 0,001 | 0,002 | 0,014 | 0,026 | 99,6 | 0,6 | 0,09 | 0,20 | 1,33 | j |

**Regierungspräsidium Darmstadt**
**Gewässerverband Modaugebiet**
**Sanierung der kommunalen Rückstaudeiche, Modau, Fanggraben**
**Standsicherheitsnachweise im Rahmen der Entwurfsplanung**

CDM Smith

**Suffosionsnachweis nach BUSCH/LUCKNER**

**Auswertung Körnungslinien Modau**
**geometrisches Kriterium**

Projekt-Nr. **117837**

Bericht Nr. **G01**

Anlage Nr. **6.7.1.2**

$$\eta_{S,H} = i_{S,krit}/i_{vorh} \geq 2$$

$$i_{S,krit} = \varphi_0 \sqrt{\frac{\varphi\ g\ d_s^2}{\nu\ k}} = \varphi_0 \sqrt{\frac{\phi\ d_s^2}{K}}$$

$$\varphi_0 = 0{,}6\left(\frac{\rho_d}{\rho_W} - 1\right) a^* \sin\left(30° + \frac{\alpha}{8}\right)$$

$$a^* = 0{,}82 - 1{,}80\phi + 0{,}0062(U - 5)$$

$$d_S = 0{,}27\sqrt[6]{U\ e\ d_{17}}$$

$$\rho_d = (1 - \phi)\rho_S$$

$$\phi = \frac{e}{1 + e}$$

$$e_{geschätzt} = 0{,}6$$

$i_{vorh}$ **0,1**

Annahmen: e=0,6; v:Viskosität=1,008, Dichte Wasser=1,0 kg/dm ³, g=9,81m/s², Korndichte: 2,65 kg/dm³

| Labor-Nr | Damm-km | Bohrung | Proben-Nr | Schicht | Tiefe von - bis | Korndurchmesser | | | Ungleichförm.-zahl | Poren-ziffer | Berechnung | | | | | | | | | Gefähr-dung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $d_5$ | $d_{10}$ | $d_{17}$ | U | e | ϕ | $\rho_s$ | $\rho_d$ | ds | a* | $\varphi_0$ | k | $i_{s,krit}$ | $\eta_{S,H}$ | n = nein j = ja |
| | | | | | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [-] | | | | | | | | | | |
| 57712 | 0+300 | BK 0+300 | GP-5 | 3 | 2,3 - 3,0 | 0,030 | 0,081 | 0,130 | 3,0 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,21 | 0,133 | 0,034 | 0,0001 | 1,39 | 13,94 | n |
| 58905 | 0+600 | BK0+600 | GP-3 | 1 / 2 | 1,1 - 2,0 | 0,069 | 0,100 | 0,135 | 2,8 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,21 | 0,131 | 0,034 | 0,0001 | 1,37 | 13,74 | n |
| 57736 | 0+600 | BK0+600 | GP-6 | 3 | 3,0 - 4,0 | 0,030 | 0,069 | 0,910 | 3,2 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,30 | 0,134 | 0,035 | 0,0001 | 1,97 | 19,67 | n |
| 57769 | 1+200 | BK1+200 | GP-6 | 3 | 4,0 - 4,7 | 0,007 | 0,041 | 0,073 | 5,0 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,21 | 0,145 | 0,038 | 0,0001 | 1,51 | 15,08 | n |

**Regierungspräsidium Darmstadt**
**Gewässerverband Modaugebiet**
**Sanierung der kommunalen Rückstaudeiche, Modau, Fanggraben**
**Standsicherheitsnachweise im Rahmen der Entwurfsplanung**

CDM Smith

**Suffosionsnachweis nach BUSCH/LUCKNER**

**Auswertung Körnungslinien Modau**
**hydraulisches Kriterium**

**Projekt Nr.** 117837

**Bericht Nr.** G01

**Anlagen Nr.** 6.7.2.1

$$\eta_{S,H} = i_{S,krit}/i_{vorh} \geq 2$$

$$i_{S,krit} = \varphi_0 \sqrt{\frac{\varphi\ g\ d_s^2}{\nu\ k}} = \varphi_0 \sqrt{\frac{\phi\ d_s^2}{K}}$$

$$\varphi_0 = 0{,}6\left(\frac{\rho_d}{\rho_W} - 1\right) a^* \sin\left(30° + \frac{\alpha}{8}\right)$$

$$a^* = 0{,}82 - 1{,}80\phi + 0{,}0062(U - 5)$$

$$d_S = 0{,}27\sqrt[6]{U\ e\ d_{17}}$$

$$\rho_d = (1 - \phi)\rho_S$$

$$\phi = \frac{e}{1 + e}$$

$$e_{geschätzt} = 0{,}6$$

$i_{vorh}$ 0,1

Annahmen: e=0,6; v:Viskosität=1,008, Dichte Wasser=1,0 kg/dm ³, g=9,81m/s², Korndichte: 2,65 kg/dm³

| Labor-Nr | Damm-km | Bohrung | Proben-Nr | Schicht | Tiefe von - bis | Korndurchmesser | | | Ungleichförm.-zahl | Poren-ziffer | Berechnung | | | | | | | | | Gefähr-dung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $d_5$ | $d_{10}$ | $d_{17}$ | U | e | ϕ | $\rho_s$ | $\rho_d$ | ds | a* | $\varphi_0$ | k | $i_{s,krit}$ | $\eta_{S,H}$ | n = nein j = ja |
| | | | | | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [-] | | | | | | | | | | |
| 57832 | 16+100F | K16+100 | GP-9 | 3 | 3,1 - 4,0 | 0,034 | 0,069 | 0,094 | 3,0 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,20 | 0,133 | 0,034 | 0,0001 | 1,32 | 13,21 | n |
| 57836 | 16+100F | K16+100 | GP-13 | 3 | 5,5 - 6,0 | 0,180 | 0,250 | 0,265 | 1,6 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,21 | 0,124 | 0,032 | 0,0001 | 1,32 | 13,21 | n |
| 57856 | 16+550F | K16+550 | UP-1 | 3 | 2,00 - 2,25 | 0,061 | 0,122 | 0,142 | 2,4 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,21 | 0,129 | 0,033 | 0,0001 | 1,32 | 13,25 | n |
| 57865 | 16+700F | K16+700 | GP-5 | 3 | 3,3 - 4,0 | 0,128 | 0,146 | 0,174 | 2,3 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,21 | 0,128 | 0,033 | 0,0001 | 1,35 | 13,54 | n |
| 57958 | 17+150F | K17+150 | GP-6 | 3 | 3,4 - 4,0 | 0,126 | 0,148 | 0,181 | 2,5 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,22 | 0,130 | 0,034 | 0,0001 | 1,40 | 13,95 | n |
| 57970 | 17+300F | K17+300 | GP-10 | 3 | 5,0 - 6,0 | 0,142 | 0,250 | 0,280 | 2,6 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,24 | 0,130 | 0,034 | 0,0001 | 1,52 | 15,18 | n |
| 59038 | 17+600F | K17+600 | GP-6 | 3 | 3,0 - 4,0 | 0,028 | 0,081 | 0,138 | 3,9 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,22 | 0,138 | 0,036 | 0,0001 | 1,53 | 15,33 | n |
| 57819 | 17+900F | K17+900 | GP-3 | 3 | 1,0 - 2,3 | 0,005 | 0,037 | 0,072 | 5,2 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,21 | 0,146 | 0,038 | 0,0001 | 1,53 | 15,27 | n |
| 57902 | 18+050F | K18+050 | GP-4 | 3 | 1,0 - 2,0 | 0,001 | 0,009 | 0,060 | 25,9 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,27 | 0,275 | 0,071 | 0,0001 | 3,63 | 36,34 | n |
| 59057 | 18+050F | K18+050 | GP-6 | 3 | 3,0 - 4,5 | 0,159 | 0,251 | 0,280 | 2,5 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,23 | 0,130 | 0,034 | 0,0001 | 1,50 | 15,01 | n |
| 57910 | 18+200F | K18+200 | GP-4 | 3 | 2,0 - 3,0 | 0,089 | 0,132 | 0,152 | 2,5 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,21 | 0,130 | 0,034 | 0,0001 | 1,36 | 13,55 | n |
| 57918 | 18+350F | K18+350 | GP-5 | 3 | 3,0 - 4,0 | 0,130 | 0,150 | 0,180 | 2,5 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,22 | 0,130 | 0,034 | 0,0001 | 1,39 | 13,94 | n |
| 57933 | 18+800F | K18+800 | GP-5 | 3 | 3,0 - 4,0 | 0,042 | 0,070 | 0,097 | 3,4 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,21 | 0,135 | 0,035 | 0,0001 | 1,38 | 13,81 | n |
| 57935 | 18+800F | K18+800 | GP-7 | 3 | 5,0 - 6,0 | 0,192 | 0,260 | 0,275 | 1,7 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,22 | 0,125 | 0,032 | 0,0001 | 1,35 | 13,49 | n |
| 57977 | 19+100F | K19+100 | GP-7 | 3 | 3,0 - 4,0 | 0,124 | 0,133 | 0,145 | 2,0 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,20 | 0,126 | 0,033 | 0,0001 | 1,26 | 12,65 | n |
| 59061 | 19+385F | K19+385 | GP-4 | 3 | 1,5 - 1,8 | 0,001 | 0,002 | 0,026 | 99,6 | 0,6 | 0,38 | 2,65 | 1,66 | 0,29 | 0,732 | 0,190 | 0,0001 | 10,54 | 105,42 | n |

**Regierungspräsidium Darmstadt**
**Gewässerverband Modaugebiet**
**Sanierung der kommunalen Rückstaudeiche, Modau, Fanggraben**
**Standsicherheitsnachweise im Rahmen der Entwurfsplanung**

CDM Smith

## Suffosionsnachweis nach BUSCH/LUCKNER


**Auswertung Körnungslinien Fanggraben**
**hydraulisches Kriterium**

**Projekt Nr.** 117837

**Bericht Nr.** G01

**Anlagen Nr.** 6.7.2.2

# Anlage 6.8 Filterstabilität




Regierungspräsidium Darmstadt

Sanierung der kommunalen Rheinflügeldeiche Modau, Fanggraben

Standsicherheitsnachweise im Rahmen der Entwurfplanung

Grobkörniges Dammschüttmaterial

Grenzlinien Körnungsband

| Labor Nr. | Projekt Nr. 117837 | Anlage Nr. 6.8 |
|---|---|---|
| | Bericht Nr. G01 | |