

Regionaltangente West

Planfeststellungsabschnitt Nord

Anlage 12

Anlage 12a

Anlage 12b

Anlage 12c

Bauwerksverzeichnis

Datum: 15.12.2017 30.10.2020 23.02.2023 14.04.2023

Auftraggeber:



RTW GmbH
Stiftstraße 9 -17
60313 Frankfurt am Main

Ersteller:



Planungsgemeinschaft RTW
c/o Schüssler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Lindleystraße 11
60314 Frankfurt am Main

Planaufsteller	-	Phase	-	Gewerk	-	Planart	-	PSP-Code	-	lfd. Nr.	-	Index	Format
SPI	-	4	-	OV	-	BV	-	01_00_00_000	-	001	-	C	.pdf

Bauwerksverzeichnis

Vorhabenträger:

RTW Planungsgesellschaft mbH
Stiftstraße 9-17
60313 Frankfurt am Main

Frankfurt/M, den 18.04.2023

gez. Horst Amann

Verfasser:

Planungsgemeinschaft RTW
Geschäftsführung
c/o Schüller-Plan
Ingenieurgesellschaft mbH
Lindleystraße 11
60314 Frankfurt am Main

Frankfurt/M, den 18.04.2023

gez. i.A. Thorsten Meyer

Planungsstand: ~~15.12.2017~~

~~1. Änderung im Verfahren 30.10.2020~~

~~2. Änderung im Verfahren 23.02.2023~~

3. Änderung im Verfahren 14.04.2023

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Gleisanlagen						
100	a) 2,0+55 2,1+45 – 2,7+63 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.1a- 5.2a 5.1b - 5.2b	a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Mindestgleisachsabstand: 3,00 m) mit Rasengleis und Gleisabschluss einschließlich Anpassung des Geländes, inkl. Abdichtung im Bereich WSZ III , Neubau von Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Rückbau-Gebäudereste Brandruine	
101	a) 2,7+63 – 7,8+00 7,0+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.1a- 5.7a 5.1b- 5.7b	a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Mindestgleisachsabstand: 3,00 m) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Geländes, inkl. Abdichtung im Bereich WSZ III ; Neubau von Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
102	a) 0,0+15 – 0,3+40 0,3+23 (NBS Anschluss an Bestand, Achse 130) b) 0,3+23 – 0,3+47 (NBS Anschluss an Bestand, Achse 130) Bestandsstrecke	5 5.15a 5.15b	a) Neubau einer zweigleisigen Strecke (BOStrab, Mindestgleisachsabstand: 3,00 m) mit Rasengleis und Anschluss an Bestand einschließlich Anpassung des Geländes, inkl. Abdichtung im Bereich WSZ III , Neubau von Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) --- Anpassung der bestehenden Betriebsanlagen (Rückbau von zwei Prellböcken, zwei Abspannmasten, vier Pollern, teilweiser Rückbau Zaun und Anpassung der Höhenlage der bestehenden Gleise im Anschlussbereich)	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH a1) Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH a2) Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH b1) Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH b2) Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH		
103	a) 0,1+05 0,3+78 0,3+78 – 0,0-07 0,0+00 – 0,6+20 (NBS RTW Abzweig nach Bad Homburg, Achse 110) b) ---	5 5.3a 5.3b	a) Neubau einer eingleisigen Strecke (BOStrab) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Geländes, inkl. Abdichtung im Bereich WSZ III , Neubau von Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
104	a) 0,3+78 — 0,7+01 0,0-07 — 0,3-60 (NBS RTW Abzweig nach Bad Homburg, Achse 110) b) Bahnanlage (DB-Strecke 3611)	5 5.3a 5.3b	a) Neubau einer eingleisigen Strecke (EBO) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Geländes, inkl. Abdichtung im Bereich WSZ III, Neubau von Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
105	a) 0,0+65 — 0,2+59 0,0+00 — 0,1+95 (NBS RTW Einfädelung von Bad Homburg, Achse 120) b) Bahnanlage (DB-Strecke 3611)	5 5.3a 5.3b	a) Neubau einer eingleisigen Strecke (EBO) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Geländes, inkl. Abdichtung im Bereich WSZ III, Neubau von Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
106	a) 0,2+59 — 0,6+04 0,1+95 — 0,5+70 0,3+22 — 0,9+00 (NBS RTW Einfädelung von Bad Homburg, Achse 120) b) ---	5 5.3a 5.3b	a) Neubau einer eingleisigen Strecke (BOStrab) mit Schotteroberbau einschließlich Anpassung des Geländes, inkl. Abdichtung im Bereich WSZ III, Neubau von Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
107	a) 2,3+55 — 2,4+25 2,3+65 — 2,4+35 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.1a 5.1b	a) Neubau einer doppelten Überleitverbindung mit vier Einfachweichen und Kreuzung einschließlich Neubau von Oberleitung b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
108	a) 2,6+20 — 2,6+84 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.15a 5.15b	a) Neubau einer einfachen Überleitverbindung (vom Links- ins Rechtsgleis) mit zwei Einfachweichen Neubau einer doppelten Überleitverbindung mit vier Einfachweichen und Kreuzung ein einschließlich Neubau von Oberleitung b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
109	a) 2,6+95 — 2,7+24 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.15a 5.15b	a) Neubau eines zweigleisigen Abzweigs mit zwei Einfachweichen und Kreuzung einschließlich Neubau von Oberleitung b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
110	a) 3,6+75 – 3,7+80 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.3a 5.3b	a) Neubau eines eingleisigen Abzweigs mit Einfachweiche und Kreuzung Kreuzungsweiche einschließlich Neubau von Oberleitung b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
111	a) 4,0+17 – 4,0+92 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.4a 5.4b	a) Neubau einer einfachen Überleitverbindung (vom Rechts- ins Linksgleis) mit zwei Einfachweichen einschließlich Neubau von Oberleitung b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
112	a) 4,1+68 – 4,2+06 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.4a 5.4b	a) Neubau eines eingleisigen Abzweigs mit Einfachweiche (im linken Gleis) einschließlich Neubau von Oberleitung b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
113	a) 9,3+44 – 9,4+08 (DB-Strecke 3611) b) Bahnanlage (DB-Strecke 3611)	5 5.3a 5.3b	a) Neubau eines eingleisigen Abzweigs mit Bogenweiche einschließlich Neubau/ Anpassung von Oberleitung und Rückbau der bestehenden Gleisanlage im betreffenden Bereich b) ---	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
114	a) 3,9+53 – 4,0+07 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.4a 5.4b	a) Neubau eines eingleisigen Abzweigs mit Einfachweiche einschließlich Neubau von Oberleitung b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
115	a) 9,6+32 – 9,6+86 (DB-Strecke 3611) b) Bahnanlage (DB-Strecke 3611)	5 5.3a 5.3b	a) Neubau eines eingleisigen Abzweigs mit Einfachweiche einschließlich Neubau/ Anpassung von Oberleitung und Rückbau der bestehenden Gleisanlage im betreffenden Bereich b) ---	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
116	a) 9,6+33 – 9,8+70 9,6+37 – 9,8+77 (DB-Strecke 3611) b) Bahnanlage (DB-Strecke 3611)	5 5.3a 5.3b	a) Neubau einer doppelten Überleitverbindung mit vier Einfachweichen ein- schließl. Neubau/ Anpassung von Oberleitung und Rückbau der bestehenden Gleisanlage im betreffenden Bereich; inkl. Stopfarbeiten nach Bedarf b) ---	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
117	a) 18,5+39 – 18,8+47 (DB-Strecke 3611) b) Bahnanlage (DB-Strecke 3611)	5 5.8a 5.8b	a) Änderung eines Bahnhofsgleises einschließlich Rückbau des vorhandenen Gleises und Neubau eines Gleises einschließlich Anschlussweichen, Anpassung der Oberleitung sowie Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
118	a) 2,0+60—2,3+55 2,1+45 – 2,3+65 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.1a 5.1b	a) Neubau einer Wendeanlage mit Abstellmöglichkeit einschließlich eines Bediensteiges je Gleis (Höhe: 80 83 cm über SO, Breite: 0,80-m 1,00m, Länge: 70m danach punktuelle Treppe / Steganordnung) mit Dienstreppen Steg zum Zugang von der öffentlichen Verkehrsfläche und 2 Stellplatz Stellplätzen für Dienst-Kfz b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Einzäunung um die Abstellanlage und Neubau der Beleuchtung	
119	a) 4,2+06 4,3+06 4,2+06 – 4,5+77 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.4a 5.4b	a) Neubau einer dreigleisigen Abstellanlage mit Asphaltdecke einschließlich zwei Bedienstegen (Höhe: 80 83 cm über SO, Breite: 0,80-m 1,00m) mit Dienstreppen und Gleisabschlüssen sowie Zufahrt mit Schotteroberbau einschließlich zwei Einfachweichen, Anpassung des Geländes, Neubau der Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Einzäunung um die Abstellanlage und Neubau der Beleuchtung	
120	Bleibt frei					
Bahnsteige und –zugänge						
200	a) 2,4+64—2,5+69 2,4+50 – 2,5+55 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.15a 5.15b	a) Neubau eines Mittelbahnsteigs (Nutzlänge: 105 m, Höhe: 80 cm über SO, Breite: 5,00 m) einschließlich östl.-und westl. Bahnsteig-Zugangsrampe und östlicher Zugangstreppe (lichte Weite: ≥ 2,40 m) b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Beleuchtung, Entwässerung, Geländer sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltepunkt „GE Praunheim“
201	a) 4,4+61 – 4,5+66 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.4a– 5.5a 5.4b– 5.5b	a) Neubau eines Außenbahnsteigs (Nutzlänge: 105 m, Höhe: 80 cm über SO, Breite: 3,00 m) mit Bahnsteigzugangsrampe (lichte Weite: ≥ 2,40 m) und Dienstreppe b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Beleuchtung, Entwässerung, Geländer sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltepunkt „Eschborn Ost“, südlicher Bahnsteig
202	a) 4,4+61 – 4,5+66 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.4a– 5.5a 5.4b– 5.5b	a) Neubau eines Außenbahnsteigs (Nutzlänge: 105 m, Höhe: 80 cm über SO, Breite: 3,00 m) mit Bahnsteigzugangsrampe (lichte Weite: ≥ 2,40 m) b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Beleuchtung, Entwässerung, Geländer sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltepunkt „Eschborn Ost“, nördlicher Bahnsteig
203	a) 5,2+74 – 5,3+79 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.5a– 5.6a 5.5b– 5.6b	a) Neubau eines Außenbahnsteigs als Brückenkappe (Nutzlänge ≥ 105 m; Nutzbreite ≥ 2,80 m; Höhe: 80 cm über SO) b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Beleuchtung, Entwässerung, Geländer sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltepunkt „Eschborn Süd“, Ebene 1, südlicher Bahnsteig

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
204	a) 5,2+74 – 5,3+79 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.5a- 5.6a 5.5b- 5.6b	a) Neubau eines Außenbahnsteigs als Brückenkappe (Nutzlänge ≥105 m; Nutzbreite ≥2,80 m; Höhe: 80 cm über SO) b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Beleuchtung, Entwässerung, Geländer sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltepunkt „Eschborn Süd“, Ebene 1, nördlicher Bahnsteig
205	a) 6,4+01 – 6,5+24 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.7a 5.7b	a) Neubau eines Außenbahnsteigs als Brückenkappe (Nutzlänge ≥105 m; Nutzbreite ≥2,80 m; Höhe: 80 cm über SO) b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Beleuchtung, Entwässerung, Geländer sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltepunkt „Carl-Sonnenschein-Siedlung/ Düsseldorf Straße“, südlicher Bahnsteig
206	a) 6,4+01 – 6,5+24 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.7a 5.7b	a) Neubau eines Außenbahnsteigs als Brückenkappe (Nutzlänge ≥105 m; Nutzbreite ≥2,80 m; Höhe: 80 cm über SO) b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Beleuchtung, Entwässerung, Geländer sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltepunkt „Carl-Sonnenschein-Siedlung/ Düsseldorf Straße“, nördlicher Bahnsteig
207	a) 6,5+43 — 6,6+10 6,5+00 – 6,6+15 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.7a 5.7b	a) Neubau einer Bahnsteigzugangsrampezuwegung (lichte Weite: ≥ 2,40 m) einschließlich Anpassung des Geländes b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Beleuchtung des Bahnsteigzugangs	Haltepunkt „Carl-Sonnenschein-Siedlung/ Düsseldorf Straße“, nordwestlicher Bahnsteigzugang
208	a) 2,4+40 – 2,6+50 (DB-Strecke 3615) b) Bahnsteig 1 Haltepunkt „Eschborn Süd“	5 5.5a- 5.6a 5.5b- 5.6b	a) Änderung Bahnsteig- bzw. Wetterschutzdach und Container „Wiener Feinbäcker“ einschließlich Rückbau und späterer Wiederherstellung sowie Versetzen von Bänken, Rückbau Geländer und Anpassung Zuwegung mit Anschluss an tangierende Planung b) ---	a1) DB Station&Service AG a2) DB Station&Service AG b1) DB Station&Service AG b2) DB Station&Service AG	Neubau Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte mit Anschluss an Bestand	Haltepunkt „Eschborn Süd“, Ebene 0
209	a) 18,8+39 – 19,0+98 (DB-Strecke 3611) b) Bahnsteig 2 Bahnhof „Bad Homburg“	5 5.8a 5.8b	a) Änderung des Mittelbahnsteigs einschließlich Rückbau der bestehenden Bahnsteigrampen und Neubau westl. und östl. Verlängerung des Mittelbahnsteigs (Änderung Nutzlänge Bahnsteig von ca. 214 m auf ca. 258 m, Höhe: 76 cm über SO, Breite ca. 8 m) einschließlich Dienstreppen b) ---	a1) DB Station&Service AG a2) DB Station&Service AG b1) DB Station&Service AG b2) DB Station&Service AG	Neubau der Beleuchtung, Knieholmgeländer mit Klappbügel und DB-Piktogramm Nr. 050 sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte mit Anschluss an Bestand	Bahnhof „Bad Homburg“, Verlängerung des Mittelbahnsteigs; Entwässerung und Ausstattung wie Bestand
210	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
<i>Sonstige Betriebsanlagen</i>						
300	a) 2,1+56 2,4+45 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.15a 5.15b	a) Neubau einer Toilettenanlage (L ca. 6,5 m, B ca. 2,5 m) einschließlich Schmutzwasser-, Trinkwasser- und Stromanschluss b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
301	a) 2,7+15 2,8+20 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.15a 5.15b	a) Neubau eines Gleichrichterunterwerks mit Abstandsfläche (Maß der baulichen Nutzung L ca. 10 m, B ca. 8 m, H ca. 3 m) einschließlich Stromanschluss, Neubau der Zufahrt und Neubau von Pkw- Stellplätzen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Einzäunung um die Abstandsfläche	
302	a) 4,5+44 4,6+25 4,0+64 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.4a- 5.5a 5.4b- 5.5b	a) Neubau eines Betriebsgebäudes mit Freifläche (Maß der baulichen Nutzung L ca. 24 m, B min. ca. 7 m, H ca. 10 m) einschließlich Ver- und Entsorgungsanschlüssen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Einzäunung um die Freifläche	
303	a) 3,1+00 – 3,2+50 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.2a 5.2b	a) Neubau einer Systemwechselstelle von 750 V DC zu 15 KV AC b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
304	a) 2,5+08 – 2,5+10 (DB-Strecke 3615) b) Bahnanlage (DB-Strecke 3615)	5 5.6a 5.6b	a) Anpassung von zwei Oberleitungsstützpunkten b) ---	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG		
305	a) 9,5+68 - 9,6+08 (DB-Strecke 3611) b) Bahnanlage (DB-Strecke 3611)	5.3a 5.3b	a) Neubau eines elektronischen Stellwerks (EStW-A) inkl. Befestigung der Außenanlage, 2 Stellplätze b) ---	a1) a2) DB Netz AG b1) b2) DB Netz AG		
306	a) 15,9+25 – 16,0+47 (DB-Strecke 3611) b) Bahnanlage (DB-Strecke 3611)	5.10a 5.10b	a) Neubau eines elektronischen Stellwerks (EStW-A) inkl. Zufahrt mit Anschluss an Bestand, Befestigung der Außenanlage, 2 Stellplätze b) ---	a1) a2) DB Netz AG b1) b2) DB Netz AG		
307	bleibt frei					
308	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
309	bleibt frei					
310	a) 1,9+00 2,1+46 – 3,3+40 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	16 16.2a 16.2b	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE01 mit Einleitstelle in den <u>Steinbach-Kanal der Stadtentwässerung Frankfurt am Main</u> (Einleitmenge gedrosselt bis zu 2,4 2,0 2,5 l/s) einschließlich Regenrückhaltung sowie Hebeanlage einschließlich Stromanschluss	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
311	a) 3,3+40 – 5,3+27 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	16 16.3a- 16.5a 16.3b- 16.5b	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE02 mit Einleitstelle in den Westerbach (Einleitmenge gedrosselt bis zu 9,6 8,0 l/s) einschließlich Regenrückhaltung sowie Hebeanlage einschließlich Stromanschluss	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
312	a) 5,3+27 – 5,5+47 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	16 16.6a 16.6b	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE03 mit Anschluss an <u>die einen Misch- bzw. Regenwasserkanalisation der Stadt Eschborn Frankfurt</u> (Einleitmenge gedrosselt bis zu 5 l/s) <u>einschließlich Regenrückhaltung sowie Hebeanlage einschließlich Stromanschluss</u>	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
313	a) 5,5+47 – 6,0+25 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	16 16.6a 16.6b	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE04 mit Anschluss an <u>die einen Misch- bzw. Regenwasserkanalisation der Stadt Frankfurt</u> (Einleitmenge gedrosselt bis zu 5 l/s)	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
314	a) 5,9+06 – 6,4+40 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	16 16.6a- 16.7a 16.6b- 16.7b	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE05 mit Anschluss an die Mischwasserkanalisation der Stadt Eschborn (Einleitmenge gedrosselt bis zu 5 l/s) <u>einschließlich Regenrückhaltung sowie Hebeanlage einschließlich Stromanschluss</u>	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
315	a) 6,4+40 – 6,6+91 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	16 16.7a 16.7b	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE06 mit Anschluss an die Regenwasserkanalisation der Stadt Eschborn (Einleitmenge gedrosselt bis zu 5 l/s) <u>einschließlich Regenrückhaltung sowie Hebeanlage einschließlich Stromanschluss</u>	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
316	a) 6,5+26 – 7,7+92 7,0+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	16 16.7a 16.7b	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE07 mit Einleitstelle in <u>den Sulzbach den PfA Mitte</u> (Einleitmenge gedrosselt bis zu 19,6 l/s)	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
317	a) 6,4+14 – 6,4+36 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	16.7b	a) --- b) Neubau Entwässerungsanlage Teileinzugsgebietsfläche TE05a mit Anschluss an die Regenwasserkanalisation der Stadt Eschborn.	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
318	bleibt frei					
319	bleibt frei					
Ingenieur-Bauwerke						
400	a) 3,0+96 – 3,1+29 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.2a 5.2b	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang km 3,0 + 96,27 - Bauwerksende km 3,1 + 29,329,31 - Länge Stützwand ca. 39 m - Höhe Stützwand ca. 7,40 m - Lastmodell: 12t nach BO-Strab 13 t gemäß Lastenheft RTW b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
401	a) 3,2+8482 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.2a 5.2b	a) Neubau einer Eisenbahnüberführung einschließlich Widerlager, Stütze und Gründung über die Bundesautobahn A5 unter Berücksichtigung der Erweiterungsplanungen gem. Bundesverkehrswegeplan 2030 und über einen Wirtschaftsweg Bauwerksdaten: - Kreuzungskilometer: 3,2 + 84,27 82,53 - lichte Weite: 62,4 m - lichte Höhe: ≥ 4,70 m - Kreuzungswinkel: 49 gon - Lastmodell: 12t nach BO-Strab 13 t gemäß Lastenheft RTW - Konstruktionshöhe: ≤ 2,40 m Wirtschaftsweg: - lichte Weite: 5,50 6,50 m - lichte Höhe: ≥ 4,50 m b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
402	a) 3,3+94 – 3,4+36 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.3a 5.3b	a) Neubau einer Winkelstützwand einschließlich Gründung Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang: 3,3 + 93,94 93,13 - Bauwerksende: 3,4 + 35,53 36,42 - Länge Stützwand ca. 53 m 54 m - Höhe Stützwand ca. 10,70 m 11,00 m - Lastmodell: 12 t nach BO-Strab 13 t gemäß Lastenheft RTW b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
403	a) 3,6+53 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.3a 5.3b	a) Neubau einer Eisenbahnüberführung einschließlich Widerlager und Gründung über die DB-Strecke 3611 und zwei Wirtschaftswege Bauwerksdaten: - Kreuzungskilometer: 3,6 + 52,92 - lichte Weite: 24 m - lichte Höhe: ≥ 5,70 m - Kreuzungswinkel: 60 60,5 gon - Lastmodell: 12 t nach BO-Strab 13 t gemäß Lastenheft RTW - Konstruktionshöhe: ≤ 1,25 m Wirtschaftswege: - lichte Weite (Süd): 6,00 6,50 m - lichte Weite (Nord): 6,50 m - lichte Höhe: ≥ 4,50 m b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
404	a) 4,8+97 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.5a 5.5b	a) Neubau einer Eisenbahnüberführung einschließlich Widerlager, Stütze und Gründung über die Landesstraße L3005 „Lorscher Straße“ und einen Wirtschaftsweg Bauwerksdaten: - Kreuzungskilometer: 4,8 + 96,94 - lichte Weite: 47 m - lichte Höhe: $\geq 4,70$ m - Kreuzungswinkel: 401 98,7 gon - Lastmodell: 42 t nach BO-Strab-13 t gemäß Lastenheft RTW - Konstruktionshöhe: $\leq 1,30 \leq 1,40$ m Wirtschaftsweg: - lichte Höhe: $\geq 4,50$ m b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
405	a) 5,3+24 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.5a 5.6a 5.5b 5.6b	<p>a)</p> <p>Neubau einer Eisenbahnüberführung einschließlich Widerlager, Stützen und Gründung über den Westerbach, die DB-Strecke 3615 und die Stadtstraße „Wilhelm-Fay-Straße“ einschließlich Neubau des Troges an der Elisabethenstraße</p> <p>Bauwerksdaten EÜ Westerbach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreuzungskilometer: 5,2 + 51,2 51,16 - lichte Weite: 78,75 85 m - Kreuzungswinkel: 84 gon - Lastmodell: 12t nach BO-Strab 13 t gemäß Lastenheft RTW <p>Bauwerksdaten EÜ Strecke 3615:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreuzungskilometer: 5,3 + 23,9 23,93 - lichte Weite: 102,5 70 m - lichte Höhe: ≥ 5,70 m - Kreuzungswinkel: 68 gon - Lastmodell: 12t nach BO-Strab 13 t gemäß Lastenheft RTW <ul style="list-style-type: none"> - 4 Treppen lichte Weite ≥ 2,40 m einschließlich Anbau von 2 Podesten und Rückbau von Geländer - 2 Aufzüge - 2 Rampen lichte Weite ≥ 2,40 m - Konstruktionshöhe: ≤ 2,15 m <p>Bauwerksdaten EÜ Wilhelm-Fay-Straße:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreuzungskilometer: 5,5 + 57,7 57,1 - lichte Weite: 249,5 249,60 m - lichte Höhe: ≥ 4,70 m - Kreuzungswinkel: 91 gon - Lastmodell: 12t nach BO-Strab 13 t gemäß Lastenheft RTW <p>Bauwerksdaten Trog Elisabethenstraße:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauwerksanfang: 5,6 + 30,8 - Bauwerksende: 5,6 + 78,9 - Gesamtlänge: 48,1 m - Lastmodell: 12t nach BO-Strab 13 t gemäß Lastenheft RTW <p>b) ---</p>	<p>a1) ---</p> <p>a2) RTW GmbH</p> <p>b1) ---</p> <p>b2) RTW GmbH</p>	Neubau der Beleuchtung der Bahnsteigzugänge	Haltepunkt „Eschborn Süd“

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
406	a) 6,2+79 — 6,3+95 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.7a	a) Neubau einer Stützwand einschließlich Gründung Bauwerksdaten: - Bauwerksanfang: 6,2 + 79,4 - Bauwerksende: 6,3 + 95,4 - Läng-Stützwand ca. 34 m - Höhe Stützwand ca. 7,40 m - Lastmodell: 12t nach BO-Strab b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
407	a) 6,4+51 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.7a 5.7b	<p>a)</p> <p>Neubau einer Eisenbahnüberführung einschließlich Widerlager, Stützen und Gründung über die Landesstraße L3006 „Sossenheimer Straße“, die Zu- und Abfahrten der Bundesautobahn A66, <u>einen Parkplatz</u> und einen Wirtschaftsweg <u>sowie Herstellung eines Trogbauwerkes im Bereich eines Parkplatzes</u></p> <p>Bauwerksdaten EÜ Sossenheimer Straße:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreuzungskilometer: 6,4 + 51,2 - lichte Weite: 120,5 m - lichte Höhe: $\geq 4,70$ m (Sossenheimer Str. + Zu- und Abfahrten BAB A66) - lichte Höhe: $\geq 4,50$ m (Wirtschaftsweg) - Kreuzungswinkel: 95 gon - Lastmodell: <u>12t nach BO-Strab 13 t gemäß Lastenheft RTW</u> - 3 Treppen lichte Weite $\geq 2,40$ m - 2 Aufzüge - 2 Rampen lichte Weite $\geq 2,40$ 3,50 m - Konstruktionshöhe: $\leq 2,25$ m <p>Bauwerksdaten EÜ Düsseldorf Straße:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauwerksanfang: 6,3 + 16,04 - Bauwerksende: 6,4 + 01,0 - lichte Weite: 83,8 m - lichte Höhe: $\geq 4,70$ m (Betriebsweg Hessen Mobil) - Lastmodell: 13 t gemäß Lastenheft RTW <p>Bauwerksdaten Trogbauwerk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauwerksanfang: 6,2 + 47,25 - Bauwerksende: 6,3 + 16,04 - Gesamtlänge: 68,79 m - Lastmodell: 13 t gemäß Lastenheft RTW <p>Wirtschaftsweg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lichte Höhe: $\geq 4,50$ m <p>b) ---</p>	<p>a1) ---</p> <p>a2) RTW GmbH</p> <p>b1) ---</p> <p>b2) RTW GmbH</p>	Neubau der Beleuchtung der Bahnsteigzugänge	Haltepunkt „Carl-Sonnenschein-Siedlung/ Düsseldorf Straße“

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
408	a) 7,7+45 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.8	a) Neubau einer Eisenbahnüberführung einschließlich Widerlager, Stützen und Gründung über zwei Wirtschaftswege, den Sulzbach und die Bundesautobahn A66 Bauwerksdaten EÜ-Sulzbach: -Kreuzungskilometer: 7,6 + 03,97 -lichte Weite: 135,5 m -lichte Höhe: $\geq 4,50$ m -Kreuzungswinkel: 43 gon -Lastmodell: 12t nach BO-Strab -Konstruktionshöhe: $\leq 1,80$ m Bauwerksdaten EÜ-A66: -Kreuzungskilometer: 7,7 + 45,14 -lichte Weite: 70,4 m -lichte Höhe: $\geq 4,70$ m -Kreuzungswinkel: 57 gon -Lastmodell: 12t nach BO-Strab -Konstruktionshöhe: $\leq 2,30$ m Wirtschaftswege: -lichte Weite (West): 5,65 m -lichte Höhe: $\geq 4,50$ m b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
409	a) 6,4+07 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5-7a 5-7b	Neubau einer spindelförmigen Rampenanlage als Zuwegung zum Haltepunkt „Carl Sonnenschein Siedlung“ einschließlich Stützen und Gründungen sowie einer Fuß- und Radwegüberführung über die Direktabfahrt Düsseldorfer Straße einschließlich Widerlager, Stützen, Gründungen, einer Treppe und einem Trogbauwerk. Bauwerksdaten Spindel: - Bauwerksanfang: 6,3 + 95,50 (bezogen auf RTW-Achse 100) - Bauwerksende: 6,4 + 18,60 (bezogen auf RTW-Achse 100) - lichte Breite: ≥ 5,0 m - lichte Höhe: ≥ 2,50 m - Lastmodell: 0,5 t gemäß Lastenheft RTW Bauwerksdaten Fuß- und Radwegüberführung: - Bauwerksanfang: 6,4 + 13,80 (bezogen auf RTW-Achse 100) - Bauwerksende: 6,4 + 37,17 (bezogen auf RTW-Achse 100) - Gesamtlänge: 50,00 m - lichte Breite: ≥ 3,0 m - lichte Höhe: ≥ 4,70 m - Lastmodell: 0,5 t gemäß Lastenheft RTW Bauwerksdaten Trogbauwerk: - Bauwerksanfang / -ende: 6,4 + 34,80 (bezogen auf RTW-Achse 100) - Gesamtlänge: ≥ 29,40 m - Lastmodell: 0,5 t gemäß Lastenheft RTW	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
410	bleibt frei					
Verkehrswege						
500	a) 2,7+67 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5-15a 5-15b	a) Neubau eines Bahnübergangs (Asphaltdecke) b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau von Anlagen zur technischen Sicherung	
501	a) 4,6+69 4,6+07 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5-5a 5-5b	a) Neubau eines Bahnübergangs (Asphaltdecke) b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau von Anlagen zur technischen Sicherung	

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
502	a) 9,6+16 (DB-Strecke 3611) b) Bahnübergang „Niederurseler Weg“	5 5.3a 5.3b	a) Änderung des Bahnübergangs (Asphaltdecke) einschließlich Erweiterung um ein drittes Gleis (Anschluss an DB-Strecke 3611) b) ---	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG	Anpassung der Anlagen zur technischen Sicherung	
503	a) 2,1+89 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.1a	a) Neubau eines Fußgängerüberweges einschließlich Zugangsrampen b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau von Anlagen zur technischen Sicherung	
504	a) 2,4+46 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.1a	a) Neubau eines Fußgängerüberweges einschließlich Zugangsrampe und Anschluss an Zugangstreppe Mittelbahnsteig b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Lichtsignalanlage, Geländer sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltepunkt „GE Praunheim“, östlicher Fußgängerüberweg
505	a) 2,5+92 2,5+73 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.15a 5.15b	a) Neubau eines Fußgängerüberweges einschließlich Zugangsrampe und Anschluss an Zugangsrampe Mittelbahnsteig b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Lichtsignalanlage, Geländer sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltepunkt „GE Praunheim“, westlicher Fußgängerüberweg
506	a) 4,5+93 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.5a 5.5b	a) Neubau eines Fußgängerüberweges einschließlich Zugangsrampen und Anschluss an Zugangsrampen Außenbahnsteige b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Lichtsignalanlage, Geländer sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltepunkt „Eschborn Ost“
507	a) 6,5+37 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.7a 5.7b	a) Neubau eines Fußgängerüberweges einschließlich Zuwegung und Anschluss an Zugänge Außenbahnsteige b) ---	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH	Neubau der Lichtsignalanlage, Geländer sowie Leiteinrichtung für Blinde und Sehbehinderte	Haltepunkt „Carl-Sonnenschein-Siedlung/ Düsseldorf Straße“
508	bleibt frei					
509	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
510	a) 2,0+79 — 2,2+61 2,1+46 — 2,2+35 (NBS RTW, Achse 100) b) „Steinbacher Hohl“, Wirtschaftsweg	5 5.1a 5.1b	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Wirtschaftsweges (bahnrechts, Regelkronenbreite: 3,00 m 3,50 m, Bankettbreite: 0,50 m 0,75 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
511	a) 2,1+54 — 2,6+95 2,1 + 46 — 2,4 + 150 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftswege	5 5.1a 5.1b	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Wirtschaftsweges (bahnlinks, Regelkronenbreite: 3,00 m, Bankettbreite: 0,50 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand mit anschließendem unbefestigtem Bahnsteigzugang (bahnlinks, Regelkronenbreite: 2,50 m, Bankettbreite: 0,50 m je Seite)	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
512	a) 0,0+00 — 0,3+10 (NBS Anschluss an Bestand, Achse 130) b) Wirtschaftswege	5 5.15a	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Wirtschaftsweges (bahnlinks, Regelkronenbreite: 3,00 m, Bankettbreite: 0,50 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
513	a) 2,7+52 — 3,2+29 3,1+30 (NBS RTW, Achse 100) b) „Steinbacher Stadtweg“, Wirtschaftswege	5 5.2a 5.2b	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnlinks bahnrechts, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3,50 m 3,00 m, Bankettbreite: 0,75 m 0,50 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
514	a) 2,7+62 — 3,2+42 3,1+75 (NBS RTW, Achse 100) b) „Steinbacher Stadtweg“, Wirtschaftswege	5 5.2a 5.2b	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnlinks, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3,50 m 3,00 m, Bankettbreite: 0,75 m 0,50 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
515	a) 3,3+32 — 3,5+27 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.3a	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite) einschließlich Unterquerung Brückenbauwerk und Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
516	a) 0,2+55 – 0,3+50 – 0,7+00 – 0,0+00 0,0+16 – 0,3+90 b) (NBS RTW Abzweig nach Bad Homburg, Achse 110) b) „Niederurseler Weg“, „Hinter der Homburger Eisenbahn“, Wirtschaftsweg	5 5.3a 5.3b	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnlinks, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3,50 m 3,00m, Bankettbreite: 0,75 m 0,50m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
517	a) 3,3+63 – 3,6+30 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5 5.3a 5.3b	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Wirtschaftsweges (bahnlinks, Regelkronenbreite: 3,00 m, Bankettbreite: 0,75 0,5 m je Seite)	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
518	a) 3,6+07 – 3,6+71 (NBS RTW, Achse 100) b) „Hinter der Homburger Eisenbahn“	5 5.3a 5.3b	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnlinks, Asphaltdecke , Kronenbreite: 3,50 m 4,50m, Bankettbreite: 0,75 m 0,50m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
519	a) 0,1+71 – 0,6+07 (NBS RTW Abzweig nach Bad Homburg, Achse 110) b) „Hinter der Homburger Eisenbahn“, Wirtschaftsweg	5 5.3a	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Wirtschaftsweges (bahnlinks, Regelkronenbreite: 3,00 m, Bankettbreite: 0,50 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
520	a) 0,0+11 – 0,0+73 (NBS RTW Einfädelung von Bad Homburg, Achse 120) b) Wirtschaftsweg	5 5.3a	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Asphaltdecke , Regelkronenbreite: 3,50 m , Bankettbreite: 0,75 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
521	a) 0,0+73 – 0,0+99 (NBS RTW Einfädelung von Bad Homburg, Achse 120) b) ---	5 5.3a	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Asphaltdecke , Regelkronenbreite: 3,50 m , Bankettbreite: 0,75 m je Seite)	a1) --- a2) DB Netz AG b1) --- b2) RTW GmbH		

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
522	a) 0,0+73 – 0,6+58 (NBS RTW Einfädelung von Bad Homburg, Achse 120) b) Wirtschaftswege	5 5.3a	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
523	a) 3,6+64 – 4,3+82 3,8+75 (NBS RTW, Achse 100) b) „Elisabethenstraße“, „Elisabethenweg“, Wirtschaftswege	5 5.4a 5.4b	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnlinks, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,50 m 3,00m, Bankettbreite: 0,75 m 0,5m je Seite) einschließlich Unterquerung Brückenbauwerk und Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
524	a) 4,0+07 3,7+50 – 4,8+53 3,7+10 – 4,8+80 (NBS RTW, Achse 100) b) „Elisabethenstraße“, „Elisabethenweg“, Wirtschaftsweg	5 5.4a 5.4b	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
525	a) 4,6+47 4,7+10 – 4,8+62 (NBS RTW, Achse 100) b) „Elisabethenstraße“, Wirtschaftsweg	5 5.5a 5.5b	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnlinks, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3,50 m 3,00m, Bankettbreite: 0,75 m 0,50m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
526	a) 4,9+17 – 5,2+10 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.5a 5.5b	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnlinks, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,50 3,00 m, Bankettbreite: 0,75 0,5 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
527	a) 5,2+10 – 5,2+40 (NBS RTW, Achse 100) b)	5 5.5a 5.5b	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnlinks, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,00 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite)	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Zuwegung Regenrückhaltung
528	a) 4,9+37 – 5,2+16 5,0+10 – 5,2+20 (NBS RTW, Achse 100) b) „Elisabethenstraße“, „Fasanenweg“, Wirtschaftswege	5 5.5a 5.5b	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 4,50 m, Bankettbreite: 1,25 0,75m je Seite) einschließlich Unterquerung Brückenbauwerk bis zur Grenze Gemarkung/Stadt Eschborn und Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH Stadt Eschborn b1) --- b2) RTW GmbH Stadt Eschborn		Eigentümer bzw. Unter- /Erhaltungspflichtiger RTW GmbH für Unterquerung Brückenbauwerk

RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
529	a) 5,3+75—5,5+53 5,3+80—5,4+40 (NBS RTW, Achse 100) b) „Wilhelm- Fay- Straße“, Wirtschaftsweg	5 5.6a 5.6b	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Wirtschaftsweges (bahnrechts, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,00 m, Bankettbreite: 0,50 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
530	a) 5,6+01—6,4+05 (NBS RTW, Achse 100) b) „Wilhelm- Fay- Straße“, „Elisabethenstraße“, Wirtschaftsweg	5 5.6a	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnlinks, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
531	a) 6,4+05—6,4+17 (NBS RTW, Achse 100) b)	5 5.7a 5.7b	a) --- b) Neubau eines befestigten Anschlusses des Bahnsteigzugangs an tangierende Planung Geh- und Radwegplanung (bahnlinks)	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Umplanung Eschborn
532	a) 5,9+18—6,0+42 (NBS RTW, Achse 100) b) „Elisabethenstraße“	5 5.6a	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Asphaltdecke, Kronenbreite: 6,50 m bis 7,90 m, Bankett- breite: 1,25 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
533	a) 6,0+92—6,4+00 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.7a	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Asphaltdecke, Kronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
534	a) 6,4+00—6,4+06 (NBS RTW, Achse 100) b)	5 5.7a 5.7b	a) --- b) Neubau eines befestigten Anschlusses des Bahnsteigzugangs an tangierende Planung Geh- und Radwegplanung (bahnrechts)	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Umplanung Eschborn
535	a) 6,4+73—6,6+04-6,5+90 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.7a 5.7b	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnlinks, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite) einschließlich Unterquerung Brückenbauwerk und Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
536	a) 6,5+00—6,6+14 (NBS RTW, Achse 100) b) „Katharina- Paulus- Straße“	5 5.7a	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Umplanung Eschborn

RTW Regionaltangente West, Planfeststellungsabschnitt Nord

1. Änderung 2. Änderung 3. Änderung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
537	a) 6,6+02 – 7,5+72 7,0+00 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftswege	5 5.8	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden befestigten Hauptwirtschaftsweges (bahnrechts, Asphaltdecke, Regelkronenbreite: 3,50 m, Bankettbreite: 0,75 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
538	a) 6,6+04 – 7,5+42 7,0+00 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftswege	5 5.8	a) --- b) Neubau eines bahnbegleitenden unbefestigten Wirtschaftsweges (bahnlinks, Regelkronenbreite: 3,00 m, Bankettbreite: 0,50 m je Seite) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
539	a) 6,3+70 – 6,4+00 (NBS RTW, Achse 100) b)	5.7a 5.7b	a) --- b) Neubau eines Betriebsweges für Hessen Mobil (Asphaltdecke, Regelkronenbreite 4,50m, Bankettbreite 1,50m je Seite) einschließlich Anschluss an den Bestand	a1) --- a2) Hessen Mobil b1) --- b2) Hessen Mobil		
540	a) 6,3+70 – 6,4+20 (NBS RTW, Achse 100) b)	5.7a 5.7b	a) --- b) Neubau eines gemeinsamen Geh- und Radweges (Asphaltdecke, Regelkronenbreite 3,00m, Bankettbreite 0,5m je Seite, inkl. Entwässerung und Anschluss an den Bestand)	a1) --- a2) Stadt Eschborn b1) --- b2) Stadt Eschborn		
541	a) 9,5+96 - 9,6+41 (DB-Strecke 3611) b) Wirtschaftsweg	5.3c	a) --- b) Anpassung des bestehenden befestigten Wirtschaftsweg auf den angepassten Bahnübergang, inkl. beidseitigem Anschluss an die bestehende Wegeverbindung. Verbreiterung des Weges auf 6,35 m vor und hinter dem Bahnübergang bzw. auf 7,20 m im direkten Bereich des Bahnübergangs	a1) Stadt Eschborn a2) Stadt Eschborn b1) Stadt Eschborn b2) Stadt Eschborn		
542	a) 4,5+50 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5.5a 5.5b	a) --- b) Ausbau eines befestigten Wirtschaftsweges (Fahrbahnbreite: 6,00 m, zzgl. Gehweg einseitig 2,50m. Bankettbreite: 0,50 m) einschließlich Anschluss an Bestand	a1) Stadt Eschborn a2) RTW GmbH Stadt Eschborn b1) Stadt Eschborn b2) RTW GmbH Stadt Eschborn		
543	a) 3,3+63 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	5.3b	a) --- b) Neubau eines unbefestigten Wirtschaftsweges (bahnlinks, Regelkronenbreite: 3,00 m, Bankettbreite: 0,5 m je Seite) inkl. Anschluss an Bestand	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		
544	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
545	bleibt frei					
546	bleibt frei					
547	bleibt frei					
548	bleibt frei					
549	bleibt frei					
550	a) 2,1+39 – 2,1+44 (NBS RTW, Achse 100) b) „Steinbacher Hohl“	5 5.1a 5.1b	a) --- b) Rückbau des unbefestigten Weges	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
551	a) 2,1+54 – 2,2+61 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.1a 5.1b	a) --- b) Rückbau des befestigten Weges	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
552	a) 2,3+97 – 2,4+10 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.1a 5.1b	a) --- b) Rückbau des unbefestigten Weges	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
553	a) 0,2+30 – 0,2+37 (NBS Anschluss an Bestand, Achse 130) b) Wirtschaftsweg	5 5.15a	a) --- b) Rückbau des unbefestigten Weges	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
554	a) 0,3+01 – 0,3+13 (NBS Anschluss an Bestand, Achse 130) b) Wirtschaftsweg	5 5.15a 5.15b	a) --- b) Rückbau des unbefestigten Weges	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
555	a) 2,7+52 – 2,7+96 (NBS RTW, Achse 100) b) „Steinbacher Stadtweg“, Wirtschaftsweg	5 5.15a 5.15b	a) --- b) Rückbau der befestigten und unbefestigten Wege	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
556	a) 3,0+97 - 3,1+10 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.2a 5.2b	a) --- b) Rückbau des unbefestigten Weges	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
557	a) 3,0+92 – 3,1+94 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.2a 5.2b	a) --- b) Rückbau des unbefestigten Weges	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
558	a) 3,6+07 – 3,6+71 (NBS RTW, Achse 100) b) „Hinter der Homburger Eisenbahn“	5 5.3a 5.3b	a) --- b) Rückbau des unbefestigten Weges	a1) Stadt Eschborn a2) --- b1) Stadt Eschborn b2) ---		
559	a) 0,3+56 – 0,3+72 0,0-5 – 0,0+15 0,3+28 – 0,3+45 b) (NBS RTW Abzweig nach Bad Homburg, Achse 110) b) Wirtschaftsweg	5 5.3a 5.3b	a) --- b) Rückbau des unbefestigten Weges	a1) Stadt Eschborn a2) --- b1) Stadt Eschborn b2) ---		
560	a) 0,5+87 – 0,7+00 - 0,3+10 bis - 0,3+85 0,0+12 – 0,1+14 b) (NBS RTW Abzweig nach Bad Homburg, Achse 110) b) „Niederurseler Weg“, „Hinter der Homburger Eisenbahn“	5 5.3a 5.3b	a) --- b) Rückbau der befestigten und unbefestigten Wege	a1) Stadt Eschborn a2) --- b1) Stadt Eschborn b2) ---		

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
561	a) -0,0+11 -0,2+23 0,0+5 -0,1+50 0,3+77 -0,4+84 b) (NBS RTW Einfädelung von Bad Homburg, Achse 120) b) Wirtschaftswege	5 5.3a 5.3b	a) --- b) Rückbau der unbefestigten Wege	a1) Stadt Eschborn a2) --- b1) Stadt Eschborn b2) ---		
562	a) 3,6+92 – 3,8+89 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftswege	5 5.4a 5.4b	a) --- b) Rückbau der befestigten und unbefestigten Wege	a1) Stadt Eschborn a2) --- b1) Stadt Eschborn b2) ---		
563	a) 4,0+27 – 4,1+39 (NBS RTW, Achse 100) b) „Elisabethenweg“	5 5.4a 5.4b	a) --- b) Rückbau des unbefestigten Weges	a1) Stadt Eschborn a2) --- b1) Stadt Eschborn b2) ---		
564	a) 4,5+51 – 4,5+60 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.5a 5.5b	a) --- b) Rückbau des befestigten Weges	a1) Stadt Eschborn a2) --- b1) Stadt Eschborn b2) ---		
565	a) 4,6+47 4,7+10 – 4,8+53 (NBS RTW, Achse 100) b) „Elisabethenstraße“	5 5.5a 5.5b	a) --- b) Rückbau des befestigten Weges	a1) Stadt Frankfurt am Main/ Stadt Eschborn a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main/ Stadt Eschborn b2) ---		
566	a) 4,7+73 – 4,7+85 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.5a 5.5b	a) --- b) Rückbau des unbefestigten Weges	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
567	a) 4,9+37 5,0+10 – 5,2+16 (NBS RTW, Achse 100) b) „Elisabethenstraße“, „Fasanenweg“, Wirtschaftsweg	5 5.5a 5.5b	a) --- b) Rückbau der befestigten und unbefestigten Wege	a1) Stadt Frankfurt am Main/ Stadt Eschborn a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main/ Stadt Eschborn b2) ---		

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
568	a) 5,1+49 – 5,1+55 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.5a 5.5b	a) --- b) Rückbau des unbefestigten Weges	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
569	a) 5,9+18-5,9+73– 6,1+41 (NBS RTW, Achse 100) b) „Elisabethenstraße“	5 5.6a 5.6b	a) --- b) Rückbau des befestigten Weges	a1) Stadt Frankfurt am Main/ Stadt Eschborn a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main/ Stadt Eschborn b2) ---		
570	a) 6,0+13 – 6,0+19 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.6a 5.6b	a) --- b) Rückbau des unbefestigten Weges	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) --- b1) Stadt Frankfurt am Main b2) ---		
571	a) 6,1+41–6,3+57 6,0+78 – 6,3+57 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftswege, Parkplätze	5 5.7a 5.7b	a) --- b) Rückbau der unbefestigten Wege, Rückbau der Parkplätze	a1) Stadt Eschborn a2) --- b1) Stadt Eschborn b2) ---		
572	a) 6,4+73 – 6,6+04 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.7a 5.7b	a) --- b) Rückbau des befestigten Weges	a1) Stadt Eschborn a2) --- b1) Stadt Eschborn b2) ---		
573	a) 6,6+01 – 6,6+17 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.7a 5.7b	a) --- b) Rückbau des unbefestigten Weges	a1) Stadt Eschborn/ Stadt Schwalbach a2) --- b1) Stadt Eschborn/ Stadt Schwalbach b2) ---		
574	a) 6,6+23 – 6,7+10 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.7a 5.7b	a) --- b) Rückbau des befestigten Weges	a1) Stadt Schwalbach a2) --- b1) Stadt Schwalbach b2) ---		
575	a) 6,9+26 – 6,9+47 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.7a 5.7b	a) --- b) Rückbau des unbefestigten Weges	a1) Gemeinde Sulzbach a2) --- b1) Gemeinde Sulzbach b2) ---		

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
576	a) 7,3+43—7,3+57 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.8	a) --- b) Rückbau des befestigten Weges	a1) Gemeinde Sulzbach a2) --- b1) Gemeinde Sulzbach b2) ---		
577	a) 7,5+49—7,5+70 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.8	a) --- b) Rückbau des befestigten Weges	a1) Gemeinde Sulzbach a2) --- b1) Gemeinde Sulzbach b2) ---		
578	a) 6,4+75 (NBS RTW, Achse 100) b) Betriebsweg Hessen Mobil	5 5.7a 5.7b	a) --- b) Rückbau des befestigten Weges	a1) Hessen Mobil a2) --- b1) Hessen Mobil b2) ---		
579	a) 6,4+83 (NBS RTW, Achse 100) b) Wirtschaftsweg	5 5.7a 5.7b	a) --- b) Rückbau des befestigten Weges	a1) Stadt Eschborn a2) --- b1) Stadt Eschborn b2) ---		
Leitungen						
600	a) 0.1+72—0.2+25 0.4+49 — 0.4+62 (NBS RTW Einfädung von Bad Homburg, Achse 120) b) ---	17 17.3a 17.3b	a) --- b) Strom (Freileitung) inkl. aller zugehörigen Anlagen 110KV	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
601	a) 0.4+14—0.4+55 0.2+64 — 0.2+71 (NBS RTW Abzweig nach Bad Homburg, Achse 110) b) ---	17 17.3a 17.3b	a) --- b) Strom (Freileitung) inkl. aller zugehörigen Anlagen 110KV	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
602	a) 0.5+80—0.7+53 0.0+94 — 0.0+03 (NBS RTW Abzweig nach Bad Homburg, Achse 110) b) ---	17 17.3a 17.3b	a) --- b) Streckenkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Systel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
603	a) 0.6+69—0.7+03 0.0+00 — 0.0+32 (NBS RTW Abzweig nach Bad Homburg, Achse 110) b) ---	17 17.3a 17.3b	a) --- b) LST Streckenkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Netz AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
604	a) 0.6+99 0.0+03 (NBS RTW Abzweig nach Bad Homburg, Achse 110) b) ---	17 17.3a 17.3b	a) --- b) Streckenkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Systel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
605	a) 1.9+53 — 1.9+87 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
606	a) 1.9+62 — 1.9+85 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
607	a) 2.0+06 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
608	a) 2.1+17 — 2.1+22 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen — Niederspannung	a1) NRM-GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
609	a) 2.1+11 — 2.1+29 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
610	a) 2.1+60 — 2.2+61 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a 17.1b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Umlegung der Leitungstrasse
611	a) 2.1+61 — 2.2+61 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a 17.1b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 30kV bzw. 110kV-Leitung	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Umlegung der Leitungstrasse
612	a) 2.1+61 — 2.2+61 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a 17.1b	a) --- b) Lichtwellenleiter Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 10kV-Leitung	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Umlegung der Leitungstrasse

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
613	a) 2.4+04 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 17.1b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
614	a) 2.4+05 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 17.1b	a) --- b) Fernmeldeteilung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
615	a) 2.7+45 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.2a 17.2b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 800 Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
616	a) 2.7+47 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.2b	a) --- b) Steuerkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
617	a) 2.7+47 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen — Niederspannung Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs b) Steuerkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
618	a) 2.7+54 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 800	a1) NRM-GmbH Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
619	a) 2.7+56 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Schmutzwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 400	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
620	a) 2.7+65 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
621	a) 2.7+65 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
622	a) 2.7+67 – 2.7+82 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Niederspannung Schutz der Bestandstrasse durch Halbschalen	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
623	a) 2.7+67 – 2.7+93 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
624	a) 2.7+67 – 2.7+94 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 30KV bzw. 110kV-Leitung	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
625	a) 2.7+67 - 2.7+94 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Lichtwellenleiter Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 10KV	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
626	a) 2.7+68 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.2b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 800 Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
627	a) 2.7+69 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a 17.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen — Niederspannung b) Steuerkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
628	a) 2.7+69 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a 17.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Steuerkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
629	a) 2.7+72 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a 17.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 800 Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
630	a) 2.7+74 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a 17.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Steuerkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
631	a) 2.7+74 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a 17.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen — Niederspannung b) Steuerkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
632	a) 2.7+79 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a 17.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
633	a) 2.7+79 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.2a 17.2b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
634	a) 2.7+61 - 2.7+72 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.2b	a) --- b) Bauwerk zur Unterquerung inkl. Zugang (Treppe)	a1) --- a2) Hessenwasser GmbH & Co. KG b1) --- b2) siehe a2)		Neubau für Leitungstrassen
635	a) 2.4+38 – 2.5+06 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.1b	a) --- b) Entwässerung- Hausanschluss für Abstellanlage inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Hausanschluss
636	a) 2.4+39 – 2.5+06 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.1b	a) --- b) Trinkwasser- Hausanschluss für Abstellanlage inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Hausanschluss
637	a) 2.4+41 – 2.6+22 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.1b	a) --- b) Stromleitung- Hausanschluss für Abstellanlage inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Hausanschluss
638	bleibt frei					
639	bleibt frei					
640	a) 2.9+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.2a 17.2b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung Freileitung, keine Umlegung erforderlich
641	a) 2.9+01 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.2a 17.2b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung Freileitung, keine Umlegung erforderlich
642	bleibt frei					
643	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
644	bleibt frei					
645	bleibt frei					
646	bleibt frei					
647	bleibt frei					
648	bleibt frei					
649	bleibt frei					
650	a) 3.0+13 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.2a 17.2b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Niederspannung	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
651	a) 3.0+80 — 3.1+88 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.2a	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen leichte Anpassung des neuen Trassenverlaufs	a1) NRM-GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
652	a) 3.2+41 — 3.2+59 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.2a 17.2b	a) --- b) Regenwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 300 Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement (KIS) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
653	a) 3.2+44 — 3.2+57 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.2a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
654	a) 3.2+73 – 3.2+93 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.2a 17.2b	a) --- b) Drainage inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement (KIS) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
655	a) 3.2+73 – 3.2+93 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.2a 17.2b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
656	a) 3.3+03 – 3.3+14 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.2a 17.3a 17.2b 17.3b	a) --- b) Regenwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 400 Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement (KIS) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
657	a) 3.3+09 – 3.3+21 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.2a 17.3a 17.2b 17.3b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
658	bleibt frei					
659	a) 3.4+40 – 3.5+33 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.3a 17.3b	a) --- b) Gasleitung Hochdruck inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 400 Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
660	a) 3.4+42 – 3.5+33 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.2a 17.3a 17.2b 17.3b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen — Niederspannung Begleitkabel der Gas-Hochdruckleitung (lfd. Nr. 659) Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
661	a) 3.6+06 – 3.6+71 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.4b	a) --- b) Streckenkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Systel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
662	a) 4.5+84 – 4.6+22 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.5b	a) --- b) Trinkwasserleitung - Hausanschluss für Abstellanlage inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Hausanschluss
663	a) 4.5+84 – 4.6+22 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.5b	a) --- b) Schmutzwasserkanal - Hausanschluss für Abstellanlage inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Hausanschluss
664	a) 2.1+37 – 2.1+51 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.1b	a) --- b) Stromleitung- Hausanschluss für Abstellanlage inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Hausanschluss
665	a) 2.1+37 – 2.1+51 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.1b	a) --- b) Trinkwasserleitung- Hausanschluss für Abstellanlage inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) --- a2) RTW GmbH b1) --- b2) RTW GmbH		Hausanschluss
666	bleibt frei					
667	bleibt frei					
668	bleibt frei					
669	bleibt frei					
670	a) 4.0+34 4.0+57 — 4.1+27 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen — DN 500 Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) NRM-GmbH Hessenwasser-GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
671	a) 4.0+34 4.0+57 — 4.1+27 4.0+69 – 4.1 +10 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.4b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 500 Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung sicher ung mit Schutzrohr

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
672	bleibt frei					
673	a) 4.3+53 – 4.3+70 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.4b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Level-3-Communications GmbH Century Link a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
674	a) 4.3+53 – 4.3+70 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.4b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Verizon Deutschland GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
675	a) 4.3+53 – 4.3+70 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.4b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
676	a) 4.3+53 – 4.3+70 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.4b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
677	a) 4.3+53 – 4.3+70 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.4b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) 1&1 Versatel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
678	a) 4.5+53 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Colt Technology Services Group Ltd a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
679	a) 4.5+59 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) BT (Germany) GmbH & Co. oHG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
680	a) 4.4+27 – 4.4+54 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.5a 17.4b 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Level 3 Communications GmbH Century Link a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
681	a) 4.4+27 – 4.4+54 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.5a 17.4b 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Verizon Deutschland GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
682	a) 4.4+27 – 4.4+54 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.5a 17.4b 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
683	a) 4.4+27 – 4.4+54 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.5a 17.4b 17.5b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
684	a) 4.4+27 – 4.4+54 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.5a 17.4b 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) 1&1 Versatel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
685	a) 4.5+59 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.5a 17.4b 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Verizon Deutschland GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
686	a) 4.5+85 – 4.6+00 4,6+50 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Level 3 Communications GmbH Century Link a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
687	a) 4.5+85 – 4.6+00 4,6+50 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.5a 17.4b 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) BT (Germany) GmbH & Co. oHG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
688	a) 4.5+85 – 4.6+00 4,6+50 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.5a 17.4b 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
689	a) 4.5+85 – 4.6+00 4,6+50 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
690	a) 4.5+85 – 4.6+00 4,6+50 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.5a 17.4b 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) 1&1 Versatel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
691	a) 4.6+54 4.7+00– 4.8+20 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) BT (Germany) GmbH & Co. oHG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung Einmietung in Trasse durch NGN Fiber Networks
692	a) 4.6+54 4.7+00– 4.8+20 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Level-3 Communications GmbH Century Link a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
693	a) 4.6+54 4.7+00– 4.8+20 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Verizon Deutschland GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
694	a) 4.6+54 4.7+00 – 5.1+31 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) NRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
695	a) 4.6+54 4.7+00 – 5.2+85 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
696	a) 4.6+54 4.7+00 – 5.5+66; 5.6+16 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) 1&1 Versatel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
697	a) 4.6+54 4.7+00 – 6.0+50 4.8+55 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung und teilweise Rückbau der Bestandstrasse
698	a) 4.5+85 – 4.6+50 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.4a 17.5a 17.4b 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Colt Technology Services Group Ltd a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
699	a) 4.8+20 – 4.9+55 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) BT (Germany) GmbH & Co. oHG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung Einmietung in Trasse durch NGN Fiber Networks
700	a) 4.8+20 – 4.9+64 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Level 3 Communications GmbH Century Link a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
701	a) 4.8+47 – 4.9+28 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Verizon Deutschland GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
702	a) 4.8+47 – 5.0+12 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Verizon Deutschland GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
703	a) 4.8+66 – 5.3+95 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
704	a) 4.8+79 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) 1&1 Versatel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
705	a) 4.8+82 – 5.2+85 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
706	a) 4.9+10 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 300	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
707	a) 4.9+10 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
708	a) 4.9+14 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) 1&1 Versatel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
709	a) 4.9+15 – 5.9+79 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) 1&1 Versatel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
710	a) 4.9+15 – 6.2+24 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Interoute Germany GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
711	a) 4.9+18 – 5.1+19 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen — DN 250 b) Steuerkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
712	a) 4.9+18 – 5.1+19 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen — Niederspannung Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) NRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
713	a) 4.9+20 – 5.2+23 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
714	a) 4.9+20 – 5.2+50 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse inkl. aller zugehörigen Beleuchtungsmasten	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
715	a) 4.9+20 – 5.2+93 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 20KV	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
716	a) 4.9+20 – 5.5+52 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
717	a) 4.9+22 – 4.9+69 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
718	a) 4.9+22 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
719	a) 4.9+24 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
720	a) 4.9+36 – 5.4+53 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 300	a1) Stadtwerke Eschborn a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
721	a) 4.9+36 – 5.1+53 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Level-3 Communications GmbH Century Link a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
722	a) 4.9+55 – 5.9+10 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) BT (Germany) GmbH & Co. oHG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung Einmietung in Trasse durch NGN Fiber Networks
723	a) 4.7+00 – 4.9+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Colt Technology Services Group Ltd a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
724	a) 4.9+00 – 5.0+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Colt Technology Services Group Ltd a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
725	a) 4.9+00 – 5.0+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Colt Technology Services Group Ltd a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
726	a) 4.8+66 – 5.3+95 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.5a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
727	a) 5.9+20-5.1+13 (NBS RTW, Achse 100)	17.5b	a) --- b) Mischwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 500	a1) Stadtwerke Eschborn a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
728	a) 4.8+75 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.5b	a) --- b) Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
729	a) 5.3+86 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.6b	a) --- b) Baustrom Trafo	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
730	a) 5.0+05 – 5.1+51 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.5b 17.5a 17.5b	a) --- b) Gasleitung Hochdruck inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 200	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
731	a) 5.3+42 – 5.3+51 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Vodafone GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
732	a) 5.1+16 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.5b 17.5a 17.5b	a) --- b) Mischwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 500	a1) Stadtwerke Eschborn a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
733	a) 5.1+16 – 5.1+53 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.5b 17.5a 17.5b	a) --- b) Mischwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 800/ DN 500 Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Stadtwerke Eschborn a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
734	a) 5.1+45 – 5.2+42 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.5b 17.5a 17.5b 17.6b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 110KV einschließlich zugehöriger Begleitkabel	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung Bleibt wie bestehend erhalten

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
735	a) 5.1+53 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Level 3 Communications GmbH Century Link a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
736	a) 5.1+53 – 5.3+19 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.6a 17.5b 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Level 3 Communications GmbH Century Link a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
737	a) 5.1+91 – 5.2+13 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.6a 17.5b 17.6b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Niederspannung	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
738	a) 5.1+97 – 5.2+13 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.6a 17.5b 17.6b	a) --- b) Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
739	a) 5.2+00 – 5.4+25 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.5b 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
740	a) 5.9+60 – 6.1+40 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.6b 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
741	a) 4.8+80 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) 1&1 Versatel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
742	a) 5.5+70 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.6b	a) --- b) Rückbau der Gasdruckregelanlage inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
743	a) 5.2+44 – 5.3+60 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.6a 17.5b 17.6b	a) --- b) Kanal inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Privat a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
744	bleibt frei					
745	bleibt frei					
746	a) 5.2+85 – 5.4+12 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
747	a) 5.2+85 – 6.1+44 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
748	a) 5.3+02 – 6.2+90 5.2+90 – 6.2+90 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 20KV Anpassung Leitungsführung neue Trasse Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
749	a) 5.3+10 – 5.5+47 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 20KV Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
750	a) 5.3+10 – 5.5+47 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
751	a) 5.3+27 – 5.3+37 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.6a 17.5b 17.6b	a) --- b) Streckenkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Systel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
752	a) 5.3+30 – 5.3+44 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.6a 17.5b 17.6b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Niederspannung	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
753	a) 5.3+35 – 5.3+53 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.6a 17.5b 17.6b	a) --- b) Mischwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 1200/ DN 1000/ DN 900	a1) Stadtwerke Eschborn a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
754	a) 5.3+37 – 5.3+51 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.6a 17.5b 17.6b	a) --- b) Streckenkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Systel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
755	a) 5.3+39 – 5.3+49 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Niederspannung Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
756	a) 5.3+39 – 5.5+34 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
757	a) 5.5+47 – 5.5+52 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
758	a) 5.5+48 – 5.5+64 5.5+40 – 5.5+79 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 20KV Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
759	a) 5.5+48 – 5.5+64 5.5+40 – 5.5+79 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 20KV Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
760	a) 5.5+48 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna SRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
761	a) 5.5+50 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Gasleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 200	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)S		Leitungsanpassung
762	a) 5.5+51 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
763	a) 5.5+52 – 6.1+55 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Gasleitung Hochdruck inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 200 Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
764	a) 5.5+53 – 5.5+63; 5.6+02.5 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 200	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
765	a) 5.5+55 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Regenwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 400	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
766	a) 5.5+55 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Schmutzwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 250	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
767	a) 5.5+62 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
768	a) 5.5+63; 5.6+15 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Level 3 Communications GmbH Century Link a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
769	a) 5.5+63; 5.6+09 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Verizon Deutschland GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
770	a) 5.5+66; 5.6+20 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) euNetworks GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
771	a) 5.8+16 – 5.8+67 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) PLEdoc GmbH Gasline GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung Einmietung in Trasse durch Century Link
772	a) 5.8+20 – 5.8+72 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Gasleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 300 Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) PLEdoc GmbH Open Grid Europe GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
773	a) 5.8+22 – 5.8+78 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
774	a) 5.8+24 – 5.8+69 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) 1&1 Versatel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
775	a) 5.8+38 – 5.9+63 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Verizon Deutschland GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
776	a) 5.8+40 – 6.1+56 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
777	a) 5.8+46 – 5.8+69 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Gasleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen (Planung) Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
778	a) 5.9+07 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Mischwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 900	a1) Stadtwerke Eschborn a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
779	a) 5.9+08 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 20KV	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
780	a) 5.9+08 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
781	a) 5.9+08 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
782	a) 5.9+09 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
783	a) 5.9+10 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 250	a1) Stadtwerke Eschborn a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
784	a) 5.9+10 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) BT (Germany) GmbH & Co. oHG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung Einmietung in Trasse durch NGN Fiber Networks
785	a) 5.8+72 – 6.1+55 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Vodafone GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
786	a) 5.9+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.6a 17.6b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) HEAG Süd Hessische Energie AG (HSE) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
787	a) 5.9+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.6a 17.6b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) HEAG Süd Hessische Energie AG (HSE) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
788	a) 5.9+50 - 6.3+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.6a 17.6b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Gasline GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
789	a) 6.3+53 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.6a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung keine Anpassung erforderlich

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
790	a) 6.1+00 – 6.2+53 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 110KV einschließlich zugehöriger Begleitkabel	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung keine Anpassung erforderlich
791	a) 6.1+23 – 6.2+14 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.7a 17.6b 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
792	a) 6.1+28 – 6.2+14 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
793	a) 6.1+44 – 6.2+39 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
794	a) 6.1+44 – 6.2+39 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
795	a) 6.2+86 – 6.3+23 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
796	a) 6.3+53 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Stromleitungstrasse inkl. aller zugehörigen Anlagen 20KV Zusätzliche Anpassung im Bereich Geh- und Radwegrampe Sossenheimer Straße	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung keine Anpassung erforderlich
797	a) 6.3+60 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
798	a) 6.3+78 – 6.4+05 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
799	a) 6.3+82 – 6.4+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) PLEdoc GmbH Gasline GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
800	a) 6.3+82 – 6.4+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
801	a) 6.3+91 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Gasleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 300 Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) PLEdoc GmbH Open Grid Europe GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
802	a) 6.4+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
803	a) 6.4+00 – 6.4+12 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
804	a) 6.4+07 – 6.4+17 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 20KV Zusätzliche Anpassung im Bereich neue Geh- und Radwegrampe Sossenheimer Straße	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
805	a) 6.4+15 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
806	a) 6.4+18 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
807	a) 6.4+20 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Zusätzliche Anpassung im Bereich neue Geh- und Radwegrampe Sossenheimer Straße	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
808	a) 6.4+35 – 6.4+44 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
809	a) 6.4+42 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
810	a) 6.4+45 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Regenwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 300	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement (KIS) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
811	a) 6.4+55 – 6.7+30 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) HEAG Süd Hessische Energie AG (HSE) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
812	a) 6.4+65 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Gasleitung Hochdruck inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 200 Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
813	a) 6.4+69 – 6.4+78 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
814	a) 6.4+70 – 6.7+25 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Gasleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 300 Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) PLEdee-GmbH Open Grid Europe GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
815	a) 6.4+74 – 6.5+75 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Graben inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement (KIS) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
816	a) 6.4+75 – 6.4+90 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 400	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
817	a) 6.4+75 – 6.4+90 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 400	a1) Stadtwerke Eschborn a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
818	a) 6.4+75 – 6.4+90 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 400 Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
819	a) 6.4+78 – 6.5+06 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Gasleitung Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 250 Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) PLEdec-GmbH Open Grid Europe GmbH Gasline GmbH & Co KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
820	a) 6.4+80 – 6.6+05 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) PLEdec-GmbH Gasline GmbH & Co KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung Einmietung in Trasse durch Century Link
821	a) 6.4+80 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 20KV	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
822	a) 6.4+85 – 6.5+17 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Regenwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 300/ DN 500	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement (KIS) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
823	a) 6.5+27 – 6.6+05 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) PLEdec-GmbH Gasline GmbH & Co KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung Einmietung in Trasse durch Century Link
824	a) 6.5+48 – 6.5+70 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
825	a) 6.5+58 – 6.5+68 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
826	a) 6.5+70 – 6.5+85 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Niederspannung	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
827	a) 6.5+70 – 6.5+86 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
828	a) 6.5+74 – 6.7+32 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) PLEdoc GmbH Gasline GmbH & Co KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
829	a) 6.4+90 – 6.5+90 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Colt Technology Services Group Ltd a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
830	a) 6.6+10 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 100	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
831	a) 6.6+10 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 100	a1) Stadtwerke Eschborn a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
832	a) 6.4+00 – 6.7+32 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7a 17.7b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) 1&1 Versatel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
833	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
834	a) 6.9+05 – 6.9+23 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
835	a) 6.9+07 – 6.9+26 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Niederspannung Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
836	a) 6.9+35 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Mischwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 600	a1) Stadtwerke Schwalbach (am Taunus) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
837	a) 6.9+37 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Colt Technology Services GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
838	a) 6.9+38 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NGN FIBER NETWORK KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
839	a) 6.9+38 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Level-3 Communications GmbH Century Link a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
840	a) 6.9+39 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) BT (Germany) GmbH & Co. oHG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
841	a) 6.9+39 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Interoute Germany GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
842	a) 6.4+00– 6.4+50 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7a 17.7b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
843	a) 6.3+90– 6.4+50 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7a 17.7b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
844	a) 6.6+10 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7a 17.7b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
845	a) 6.6+10 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7a 17.7b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
846	a) 6.6+00 – 6.7+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7a 17.7b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
847	a) 6,6+50 – 6,7+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7a 17.7b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
848	a) 6,6+10 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7b	a) --- b) Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
849	a) 5,4+30 – 6,9+65 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7b	a) --- b) Großkabeltrasse inkl. aller zugehörigen Leitungen und Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
850	a) 7.2+17 – 7.6+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
851	a) 7.3+52 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen — 20KV	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
852	a) 7.3+55 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
853	a) 7.3+78 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen — DN 500	a1) NRM GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
854	a) 7.3+78 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen — DN 500	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
855	a) 7.3+80 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
856	a) 7.4+70 — 7.6+92 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
857	a) 7.5+00 — 7.5+59 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Mischwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen — DN 600	a1) Stadtwerke Schwalbach (am Taunus) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
858	a) 7.5+00 — 7.5+59 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Regenwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen — DN 600	a1) Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement (KIS) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
859	a) 7.5+68 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) 1&1 Versatel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
860	a) 7.5+72 — 7.6+03 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
861	a) 7.5+72 — 7.6+03 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
862	a) 7.6+96—7.7+13 (NBS RTW, Achse 100) b)---	17	a)--- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
863	a) 7.6+96—7.7+13 (NBS RTW, Achse 100) b)---	17	a)--- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
864	a) 7.7+04—7.7+23 (NBS RTW, Achse 100) b)---	17	a)--- b) Regenwasserkanal DN 500 inkl. aller zugehörigen Anlagen — einschließlich Graben inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement (KIS) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
865	a) 7.7+05—7.7+25 (NBS RTW, Achse 100) b)---	17	a)--- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Verizon Deutschland GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
866	a) 7.7+12—7.7+27 (NBS RTW, Achse 100) b)---	17	a)--- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
867	a) 7.7+40—7.7+55 (NBS RTW, Achse 100) b)---	17	a)--- b) Regenwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen — DN 500	a1) Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement (KIS) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
868	a) 7.7+66—7.7+74 (NBS RTW, Achse 100) b)---	17	a)--- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
869	a) 7.7+69 – 7.7+77 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Regenwasserkanal DN 300 inkl. aller zugehörigen Anlagen — einschließlich Graben inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement (KIS) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
870	a) 7.7+80 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
871	a) 7.7+83 – 7.7+90 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
872	a) 6,4+30 – 6,5+0 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
873	a) 5,5+77 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.6b	a) --- b) Neubau einer Gasdruckregelanlage BRA 1026 inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
874	bleibt frei					
875	bleibt frei					
876	bleibt frei					
877	bleibt frei					
878	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
879	bleibt frei					
880	a) 1.9+60 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen --- 30KV	a1) NRM-GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
881	a) 1.9+60 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.1a	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen --- Niederspannung	a1) NRM-GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
882	a) 3.4+31 – 3.4+96 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.3a 17.3b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) PLEdoc-GmbH Gasline GmbH & Co KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
883	a) 3.4+38 – 3.5+06 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.3a 17.3b	a) --- b) Gasleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 300 Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) PLEdoc-GmbH Open Gird Europe GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
884	bleibt frei					
885	bleibt frei					
886	bleibt frei					
887	bleibt frei					
888	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
889	bleibt frei					
890	a) 5.1+45 – 5.2+42 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.6a 17.5b 17.6b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 20KV	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung Bleibt wie bestehend erhalten
891	a) 6.1+00 – 6.2+53 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 20KV	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung Bleibt wie bestehend erhalten
892	a) 7.4+70 – 7.7+00 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 20KV	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
893	bleibt frei					
894	bleibt frei					
895	bleibt frei					
896	bleibt frei					
897	bleibt frei					
898	bleibt frei					
899	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
900	a) 2.7+00 – 2.7+30 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
901	a) 2.7+00 – 2.7+30 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
902	a) 2.7+00 – 2.7+30 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Schmutzwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 200 Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
903	a) 2.7+00 – 2.7+30 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
904	a) 2.7+00 – 2.7+30 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 30KV Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
905	a) 2.7+00 – 2.7+30 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
906	a) 2.7+01 – 2.7+29 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Niederspannung	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
907	a) 2.7+05 – 2.7+25 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 47.1a 47.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 100 Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
908	bleibt frei					
909	bleibt frei					
910	bleibt frei					
911	bleibt frei					
912	bleibt frei					
913	bleibt frei					
914	bleibt frei					
915	bleibt frei					
916	bleibt frei					
917	bleibt frei					
918	bleibt frei					
919	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
920	a) 3.2+71 – 3.2+91 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 17.2a 17.2b	a) --- b) Drainage inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement (KIS) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
921	a) 3.2+93 – 3.3+06 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	47 17.2a 17.2b	a) --- b) Regenwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 300	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement (KIS) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
922	bleibt frei					
923	bleibt frei					
924	bleibt frei					
925	bleibt frei					
926	bleibt frei					
927	bleibt frei					
928	bleibt frei					
929	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
930	a) 4.0+34 4.0+57 — 4.1+27 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen — DN 500 Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) NRM-GmbH Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
931	a) 4.0+34 4.0+57 — 4.1+27 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.4a 17.4b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen b) Steuerkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung sicher- ung mit Schutzrohr
932	a) 4.9+24 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Trassenverlauf neue Trasse	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
933	a) 4.9+27 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Trassenverlauf neue Trasse	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
934	bleibt frei					
935	bleibt frei					
936	bleibt frei					
937	bleibt frei					
938	bleibt frei					
939	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
940	a) 5.1+16 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b	a) --- b) Mischwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 500	a1) Stadtwerke Eschborn a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
941	a) 5.2+97 – 5.3+12 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.6a 17.5b 17.6b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 20KV	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
942	a) 5.3+36 – 5.3+39 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Bahnstromkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) DB Energie GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
943	a) 5.3+39 – 5.3+40 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Niederspannung	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
944	a) 5.3+39 – 5.3+50 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
945	a) 5.3+48 5.3+61 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Mischwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 250 Anpassung Leitungsführung neue Trasse Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Stadtwerke Eschborn a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
946	a) 5.3+60 - 6.1+04 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Kabelkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Privat a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
947	a) 5.5+50 – 5.5+62 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Gasleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 150	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
948	a) 5.5+51 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Gasleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 32	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
949	a) 5.5+51 – 5.5+ 71 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Gasleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 300	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
950	a) 5.5+52 – 5.5+ 69 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Gasleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 200	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
951	a) 5.5+63; 5.6+15 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) BT (Germany) GmbH & Co. oHG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
952	a) 5.6+04 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
953	a) 5.6+07 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
954	a) 5.6+13 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen 20KV	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
955	a) 5.8+40 – 6.1+56 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) 1&1 Versatel GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
956	a) 5.8+49 – 5.8+61 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
957	a) 5.2+70 – 5.3+30 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.5a 17.5b 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Interoute Germany GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
958	a) 5.3+45 – 5.5+50 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.6a 17.6b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Vodafone GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
959	bleibt frei					
960	a) 6.1+28 – 6.2+14 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
961	a) 6.1+84 – 6.2+14 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
962	a) 6.4+09 – 6.4+11 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
963	a) 6.4+23 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Niederspannung Zusätzliche Anpassung im Bereich neue Geh- und Radwegrampe Sossenheimer Straße	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
964	a) 6.4+44 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Zusätzliche Anpassung im Bereich neue Geh- und Radwegrampe Sossenheimer Straße	a1) Deutsche Telekom GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
965	a) 6.4+49 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Zusätzliche Anpassung im Bereich neue Geh- und Radwegrampe Sossenheimer Straße	a1) Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
966	a) 6.4+55 – 6.6+08 (NBS RTW, Achse 100) b) --- q	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Lichtwellenleiter inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
967	bleibt frei					
968	a) 6.4+90 – 6.7+10 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 500 Anpassung Leitungsführung neue Trasse Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) NRM-GmbH Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
969	a) 6.4+90 – 6.6+33 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 500 Anpassung Leitungsführung neue Trasse Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Stadtwerke Eschborn Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
970	a) 6.4+90 – 6.7+10 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 500 Anpassung Leitungsführung neue Trasse Anpassungen des geplanten Trassenverlaufs	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
971	a) 6.6+15 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Regenwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 500	a1) Stadtwerke Eschborn a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
972	a) 6.9+38 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17 17.7a 17.7b	a) --- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Interoute Germany GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
973	a) 6.3+90 – 6.4+10 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7a 17.7b	a) --- b) Mischwasserkanal DN 600 inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtwerke Eschborn a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
974	a) 6.4+30 – 6.4+80 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7a 17.7b	a) --- b) Trinkwasserleitung DN 250 inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Stadtwerke Eschborn a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
975	a) 6.4+30 – 6.4+80 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7a 17.7b	a) --- b) Gasleitung 50 DN200 PN 16, (HD 1014) inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
976	a) 6.4+50 – 6.4+70 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7a 17.7b	a) --- b) Beleuchtungsleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
977	a) 6.4+30 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7b	a) --- b) Gasleitung, Hausanschluss DN50-inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
978	a) 6.4+30 (NBS RTW, Achse 100) b) ---	17.7b	a) --- b) Stromleitung, Hausanschluss inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
979	bleibt frei					

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
980	a) 7.4+70—7.7+00 (NBS RTW, Achse 100) b)---	17	a)--- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen —110KV einschließlich zugehöriger Begleitkabel	a1) Syna GmbH a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
981	a) 7.7+03—7.7+22 (NBS RTW, Achse 100) b)---	17	a)--- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
982	a) 7.7+10—7.7+27 (NBS RTW, Achse 100) b)---	17	a)--- b) Fernmeldeleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen	a1) Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
983	bleibt frei					
984	bleibt frei					
985	bleibt frei					
986	bleibt frei					
987	bleibt frei					
988	bleibt frei					
989	bleibt frei					
990	a) 0.0+51—0.1+21 (NBS Anschluss an Bestand, Achse 130) b)---	17 17.1a 17.2a	a)--- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen —DN 800 Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

lfd. Nr.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
991	a) 0.0+54 — 0.1+27 (NBS Anschluss an Bestand, Achse 130) b) ---	17 17.1a 17.2a	a) --- b) Steuerkabel inkl. aller zugehörigen Anlagen Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
992	a) 0.0+54 — 0.1+27 (NBS Anschluss an Bestand, Achse 130) b) ---	17 17.1a 17.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Niederspannung Anpassung Leitungsführung neue Trasse	a1) NRM-GmbH Hessenwasser GmbH & Co. KG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
993	a) 0.0+72 — 0.1+77-0.3+47 (NBS Anschluss an Bestand, Achse 130) b) ---	17 17.1a 17.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 800 Leichte Anpassung des geplanten Trassenverlaufs	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
994	a) 0.0+75 — 0.3+40 (NBS Anschluss an Bestand, Achse 130) b) ---	17 17.1a 17.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Schmutzwasserkanal inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 400	a1) Stadt Frankfurt am Main a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
995	a) 0.1+68 (NBS Anschluss an Bestand, Achse 130) b) ---	17 17.1a 17.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Stromleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen Niederspannung	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
996	a) 0.1+77 (NBS Anschluss an Bestand, Achse 130) b) ---	17 17.1a 17.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 80	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung
997	a) 0.1+77 — 0.3+40 (NBS Anschluss an Bestand, Achse 130) b) ---	17 17.1a 17.2a 17.1b 17.2b	a) --- b) Trinkwasserleitung inkl. aller zugehörigen Anlagen DN 100	a1) NRM-GmbH Mainova AG a2) siehe a1) b1) siehe a1) b2) siehe a1)		Leitungsanpassung

Nf. Nr. lfd.	a) Bau- / Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau / Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bish. Eigentümer a2) künft. Eigentümer b1) bish. Unter-/Er- haltungspflichtiger b2) künft. Unter-/Er- haltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
998	bleibt frei					
999	bleibt frei					