

Legende

Bestand

Planung (zur Planfeststellung beantragt)

1. Änderung (zur Planfeststellung beantragt)
2. Änderung (zur Planfeststellung beantragt)

Planung (nachrichtlich)

tangierende Planung (nachrichtlich)


Rückbau (zur Planfeststellung beantragt)

Hinweise

- Bodenverbesserung schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung unter Berücksichtigung des wasserrechtlichen Erlaubnisantrages detailliert.
- Oberleitung schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung detailliert.
- Entwässerungsanlage schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung unter Berücksichtigung des wasserrechtlichen Erlaubnisantrages detailliert.
- Kabeltrog und Kabelführung schematisch dargestellt, werden in der Ausführungsplanung detailliert.
- Gründung schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung detailliert.
- Zaunanlagen schematisch dargestellt, wird in der Ausführungsplanung detailliert.
- Lärmschutzwand bzw. Stützwand sind nachrichtlich dargestellt und der Anlage 13 zu entnehmen.
- In den Regelquerschnitten sind ausschließlich die Anlagen der RTW dargestellt, die Lage der Bestandsleitungen und entsprechende Leitungsverlegungen sind der Anlage 17 zu entnehmen.
- Die dargestellte Lichtraumbegrenzung im BOSTrab Bereich sind entsprechend der VGF für Stadtbahnfahrzeuge
- Die dargestellten S-Bahn-Lichtraumprofile im EBO Bereich sind entspr DB RIL 800.0130A01
- Das Schienenprofil, sowie die Schwellen sind nachrichtlich dargestellt und werden in der Ausführungsplanung festgelegt.
- Die dargestellten Grundwasserstände sind nachrichtliche Angaben und der Anlage 18 zu entnehmen.
- Die Rüttelstopfssäulen sind im Dreiecksraster, mit einem Achsabstand von 2,5m untereinander, angeordnet. Der Durchmesser beträgt 60cm.

Regionaltangente West / PfA Mitte

2. Änderung



Geprüft gemäß BOStrab

Frankfurt/M, den 07.03.2024

gez. Jürgen Baum

				Lagesystem: DB_REF 92 (EPSG: 5683) Höhensystem: DB_REF (DHHN92)		
b	2. Änderung im Verfahren	30.10.2023	TM	Datum	Name	
a	1. Änderung im Verfahren	13.01.2023	TM	bearb.	30.10.2023	She
0	Antragsfassung	15.10.2021	TM	gez.	30.10.2023	JG
Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name	gepr.	30.10.2023	TM

Genehmigungsplanung

<div>Vorhabenträger</div> <div><div>RTW REGIONALTANGENTE WEST</div><div>RTW Planungsgesellschaft mbH Stiftstraße 9-17 60313 Frankfurt</div></div>		<div>Planverfasser</div> <div><div>Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH</div><div>SWECO</div><div> DB E&C GmbH</div></div> <div><div>Planungsgemeinschaft RTW Geschäftsführung c/o Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH Lindleystraße 11 60314 Frankfurt</div></div>											
Frankfurt/M, den 01.11.2023		gez. Horst Amann		Frankfurt/M, den 01.11.2023		gez. i.A. Thorsten Meyer							
<div>Maßstab 1:100</div> <div>Format 645x297 mm</div>	<div>Regelquerschnitt RQ 2</div> <div>Dunantring Einschnitt</div> <div>Bau-km 8,2+35 - 8,5+00</div>					Anlage 7.2b							
						Blatt 001							
						Ausgabe vom 30.10.2023							
Planaufsteller	-	Phase	-	Gewerk	-	Planart	-	PSP-Code	-	lfd. Nr.	-	Index	Format
SPI	-	4	-	OV	-	RQ	-	02_03_02_000	-	001	-	B	pdf