


Regelquerschnitt F-F
Kreisverkehr

Ausbildung der Damm- und
Einschnittsböschung

Böschungshöhe h	h ≥ 2.00 m	h < 2.00 m
Regelböschung	1:1.5	b = 3.00 m
Tangentenlänge der Ausrundung	3.00 m	T=1.5xh



Befestigungsaufbau Fahrbahn gem.
RStO 12, Belastungsklasse Bk 100,
Tafel 1, Zeile 1:

- 4 cm Splittmastixasphalt
- 8 cm Asphaltbinder
- 22 cm Asphalttragschicht
- 41 cm Frostschutzschicht
- 75 cm Gesamt

E_{v2} auf Erdplanum und Dammschüttung ≥ 45 MN/m²

Frosteinwirkungszone II
Anstehender Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F3




Entwurfs- und Ingenieurbüro
Straßenwesen GmbH

Büro Berlin
Petersburger Straße 94
10247 Berlin
Tel: 030 787 706 70
Email: bb@eibs.de

	Datum	Name
bearbeitet	10/2017	Steinbach
gezeichnet	10/2017	Wodtke
geprüft	10/2017	Schimmel

Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement



	Datum	Name
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Hessen Mobil Dezernat Planung Rhein-Main	Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 6 Straßenquerschnitt F-F
Straße / Abschn.-Nr. / Station: B 275 / B 456 0+000 bis 5+761	
Hessen-ID: 04139	Maßstab: 1:50

Nord-Ost-Umgehung Usingen

Bau-km 0+000 bis 5+761

Aufgestellt:
Wiesbaden im Dezember 2017
Hessen Mobil
- Dezernat Planung Rhein-Main -

i. A. Dr. Ulrike Triesch
Dezernentin