

MCE-CONSULT AG · Hermann-Köhl-Str. 7 · 28199 Bremen

ZRE Zentrum für Ressourcen und Energie GmbH z. Hd. Frau Höck Schnackenburgallee 100 22525 Hamburg

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum Uwe Schlicht/mja 27.07.2021

ZRE - Hamburg
Fernwärmeübergabestation + Müllbunker-Erweiterung
Fortschreibung Restwassermengenberechnung
UVP-Bericht
Fortschreibung der Version vom 17.03.2021
Ihre E-Mail vom 26.07.2021

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Höck,

zu den Fragen in Ihrer o.g. E-Mail teilen wir Ihnen folgendes mit:

Fortschreibung der Version vom 17.03.2021

Grundwasserfördermengen für die bauzeitliche Wasserhaltung

Fernwärmeübergabestation

Fortschreibung Restwassermengenberechnung

Plan: M1UMA21-----CLH054

M1UMA21-----CLB002 M1UMA21-----CLH051 MCE-CONSULT AG Hauptsitz Essen II. Hagen 7 45127 Essen

Tel. 0201 6 30 08 0 Fax 0201 6 30 08 29

Niederlassung Oldenburg Alter Stadthafen 3A 26122 Oldenburg

Tel. 0441 233 500 90

Niederlassung Bremen WTC World Trade Center Hermann-Köhl-Str. 7 28199 Bremen

Tel. 0421 960 146 0

Niederlassung Berlin Reinhardtstraße 47 10117 Berlin-Mitte

Tel. 030 2005 19 11 Fax 030 2005 19 99

Niederlassung Stuttgart BOC am Airport Esslinger Str. 7 70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. 0711 997 606 141 Fax 0711 997 606 19

E-Mail / Internet

mail@mce-consult.com www.mce-consult.com

Vorstand

Christian Geiger Christoph Surmann

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Markus Rohner

HRB Nr. 22 146

Ust.-ID: DE 268 673 319 Steuer-Nr. 111/5713/0919

Bankverbindung

Deutsche Factoring Bank GmbH & Co. KG Sparkasse Essen

IBAN: DE51 36050105 000

1210020

BIC: SPESDE3EXXX



Baugrube: OK-Gelände +21,80 m NN

OK-Bohrpfahlwand +17,30 m NNOK-UW-Sohle +7,84 m NNH-Wand = 17,30 -7,84 = 9,46 m

Ausführung: Unterwasserbetonsohle mit Auftriebsanker

Baugrube: U = 24,38 + 34,20 + 1,20 + 3,40 + 10,17 + 2,20 +

1,20 + 10,10 + 26,80 + 1,20 + 7,40 = 122,25 m

 Δ = 9,46 m x 122,25 m = 1.156,48 m²

Bauzeit: 8 Monate bis Fertigstellung

Außenwände

Bei 1 L / sec. X 1.000 m²

Berechnung: Restwasserzufluss Bohrpfahlwand

 $V = 60 \text{ sec. } x 60 \text{ min. } x 24 \text{ Std. } x 31 \text{ d } x 8 \text{ Monate } x (1 \text{ L/sec. } x 1.000 \text{ m}^2) x 0,001 \text{ m}^3 x 1.156,48 \text{ m}^2 = 24.779,86 \text{ m}^3$

Der Wert ist geringer It. Version vom 18.03.2021 mit 40.833,81 m³

Die Werte für Restwasser aus Sohle uns Lenzwasser bleiben zur Version vom 17.03.2021 unverändert.



Müllbunker-Erweiterung

Fortschreibung Restwassermengenberechnung

Plan: U1UEB21-----CLH060

U1UEB21-----CLH067 U1UEB00-----CLB003

Baugrube: OK-Gelände +18,50 m NN

OK-Bohrpfahlwand +17,30 m NNOK-UW-Sohle +8,50 m NNH-Wand = 17,30 -8,50 = 8,80 m

Ausführung: Unterwasserbetonsohle mit Auftriebsanker

Baugrube: $(13,20 + 35,00) \times 2 = 96,40 \text{ m}$

 Δ = 9,40 m x 8,80 m = 848,32 m²

Bauzeit: 6 Monate bis Fertigstellung

Außenwände

Bei 1 L / sec. X 1.000 m²

Berechnung: Restwasserzufluss Bohrpfahlwand

 $V = 60 \text{ sec. } x 60 \text{ min. } x 24 \text{ Std. } x 31 \text{ d } x 6 \text{ Monate } x (1 \text{ L/sec. } x 1.000 \text{ m}^2) x$

 $0,001 \text{ m}^3 \text{ x } 848,32 \text{ m}^2 = 13.632,51 \text{ m}^3$

Der Wert ist identisch It. Version vom 18.03.2021 mit 13.709,01 m³

Die Werte für Restwasser aus Sohle uns Lenzwasser bleiben zur Version vom 17.03.2021 unverändert.



UVP-Bericht

Bezug: UVP-Bericht vom 28.05.2021

Seite 174

Niederschlagswasserrückhaltung Becken 3-6

Die Beschreibung ist technisch in Ordnung.

In unserem technischen Erläuterungsbericht-Gründungs-Konzept vom 13.04.2021 haben wir auf Seite 1 alle Kenndaten genannt.

Abgasreinigung: Wasserzentrum

Grundwasser-Stände

+ 15,65 m NN bis 16,77 m NN

Gründungshorizont

+ 16,20 m NN

Die Sohle Wasserzentrum wird durch bauzeitliche Ableitung von Oberflächenwasser hergestellt.



Restwasserzufluss überschnittene Bohrpfahlwand / UW-Sohle

Die angesetzten Werte für den Restwasserzufluss sind Erfahrungswerte.

Sollte sich nach Freilegen der Bohrpfahlwand ein erhöhter Wasserzufluss einstellen, werden die entsprechenden schadhaften Stellen saniert.

Die angegebenen Parameter werden als mind. Soll-Werte auch mit der bauausführenden Firma vertraglich vereinbart. So ist sichergestellt, dass die angesetzten Werte nicht überschritten werden.

In den einschlägigen DIN-Vorschriften gibt es hierzu keine definierten Angaben, da der Restwasserzufluss von der Ausführungsqualität der Pfahlarbeiten abhängig ist.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

MCE-CONSULT AG

ppa. Dipl.-Ing. (FH) Uwe Schlicht -Leitung Niederlassung Bremen--Hoch-, Schlüsselfertig- & Ingenieurbau-