


Fernwärmesystemanbindung - West							
Bewertungsmatrix Variantenvergleich Süd				Dradenaustraße			
Stand: 27.02.2020				Abschnitt 01/02 Dradenaustraße/ Antwerpenstraße		Abschnitt 03 Tankweg	
Wichtung							
	Hauptkriterien	Unterkriterien	Gesamtwichtung [%]	Merkmal	Bewertung	Merkmal	Bewertung
Bauphase				60,5		30,2	
1.1 Bauausführung				16		37,2	
1.1.1	Bauverfahren	3	7,0	o	0,0	o	0,0
1.1.2	Konstruktion	3	7,0	+	7,0	+	7,0
1.1.3	Logistik (Bau)	2	4,7	o	0,0	o	0,0
1.1.4	Baugrund	2	4,7	-	-4,7	-	-4,7
1.1.5	Hochwasserschutz (HWS)	3	7,0	+	7,0	-	-7,0
1.1.6	Bauzeit	3	7,0	+	7,0	+	7,0
1.2 Auswirkungen auf Dritte				4		9,3	
1.2.1	Auswirkungen auf Verkehr	2	4,7	o	0,0	o	0,0
1.2.2	Auswirkungen auf Bestand	2	4,7	o	0,0	o	0,0
1.3 Eingriffe in Belange Dritter				6		14,0	
1.3.1	Eigentum einschl. Wegerechte	3	7,0	+	7,0	+	7,0
1.3.2	Planungen Dritter	2	4,7	+	4,7	+	4,7
1.3.3	Sonstige Belange	1	2,3	+	2,3	-	-2,3
Betrieb				16,3		0,0	
2.1 Wartung				4		9,3	
2.1.1	Inspizierbarkeit	2	4,7	o	0,0	o	0,0
2.1.2	Sicherheitsanforderungen	2	4,7	o	0,0	o	0,0
2.2 Reparaturanforderungen				3		7,0	
2.2.2	Sicherheitsanforderungen	2	4,7	o	0,0	o	0,0
2.2.3	Logistik (Betrieb)	1	2,3	o	0,0	o	0,0
Anlage				23,3		23,3	
3.1 Auswirkungen auf Dritte				4		9,3	
3.1.1	Auswirkungen auf Verkehr	2	4,7	+	4,7	+	4,7
3.1.2	Auswirkungen auf Bestand	2	4,7	+	4,7	o	0,0
3.2 Eingriffe in Belange Dritter				6		14,0	
3.2.1	Eigentum einschl. Wegerechte	3	7,0	+	7,0	+	7,0
3.2.2	Planungen Dritter	2	4,7	+	4,7	+	4,7
3.2.3	Sonstige Belange	1	2,3	+	2,3	+	2,3
Gesamtbewertung				100 %		53	
						30	
						46	