

Fernwärmesystemanbindung - West			<div><div></div><div>Wärme Hamburg</div></div>															
Bewertungsmatrix Variantenvergleich			Parkstraße															
Stand: 27.02.2020			Abschnitt 14 Zum Hünengrab		Abschnitt 13/12 Groß Flottbeker Straße		Abschnitt 11/10 S-Bahn/ Groß Flottbeker Straße		Abschnitt 09 Parkstraße		Abschnitt 08/07/06 Elbchaussee/ Parkstraße		Abschnitt 05 Hindenburgpark					
Wichtung																		
Hauptkriterien Unterkriterien Gesamtwichtung [%]			Merkmal Bewertung		Merkmal Bewertung		Merkmal Bewertung		Merkmal Bewertung		Merkmal Bewertung		Merkmal Bewertung		Gesamt- bewertung			
Bauphase			60,5		32,6		14,0		-4,7		41,9		11,6		185,1			
1.1 Bauausführung			16		37,2													
1.1.1 Bauverfahren			3 7,0		+ 7,0		o 0,0		- -7,0		+ 7,0		o 0,0		o 0,0			
1.1.2 Konstruktion			3 7,0		+ 7,0		- -7,0		- -7,0		+ 7,0		o 0,0		o 0,0			
1.1.3 Logistik (Bau)			2 4,7		o 0,0		o 0,0		o 0,0		o 0,0		- -4,7		o 0,0			
1.1.4 Baugrund			2 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7			
1.1.5 Hochwasserschutz (HWS)			3 7,0		+ 7,0		+ 7,0		+ 7,0		+ 7,0		+ 7,0		+ 7,0			
1.1.6 Bauzeit			3 7,0		o 0,0		o 0,0		- -7,0		+ 7,0		o 0,0		o 0,0			
1.2 Auswirkungen auf Dritte			4		9,3													
1.2.1 Auswirkungen auf Verkehr			2 4,7		o 0,0		o 0,0		o 0,0		o 0,0		o 0,0		o 0,0			
1.2.2 Auswirkungen auf Bestand			2 4,7		o 0,0		- -4,7		- -4,7		- -4,7		- -4,7		- -4,7			
1.3 Eingriffe in Belange Dritter			6		14,0													
1.3.1 Eigentum einschl. Wegerechte			3 7,0		o 0,0		+ 7,0		+ 7,0		+ 7,0		+ 7,0		o 0,0			
1.3.2 Planungen Dritter			2 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7		o 0,0		+ 4,7			
1.3.3 Sonstige Belange			1 2,3		+ 2,3		+ 2,3		- -2,3		+ 2,3		+ 2,3		o 0,0			
Betrieb			16,3		0,0		0,0		-14,0		0,0		0,0		9,3			
2.1 Wartung			4		9,3												24,3	
2.1.1 Inspizierbarkeit			2 4,7		o 0,0		o 0,0		- -4,7		o 0,0		o 0,0		+ 4,7			
2.1.2 Sicherheitsanforderungen			2 4,7		o 0,0		o 0,0		- -4,7		o 0,0		o 0,0		+ 4,7			
2.2 Reparaturanforderungen			3		7,0													
2.2.2 Sicherheitsanforderungen			2 4,7		o 0,0		o 0,0		- -4,7		o 0,0		o 0,0		o 0,0			
2.2.3 Logistik (Betrieb)			1 2,3		o 0,0		o 0,0		o 0,0		o 0,0		o 0,0		o 0,0			
Anlage			23,3		23,3		23,3		18,6		23,3		23,3		20,9			
3.1 Auswirkungen auf Dritte			4		9,3													
3.1.1 Auswirkungen auf Verkehr			2 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7			
3.1.2 Auswirkungen auf Bestand			2 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7			
3.2 Eingriffe in Belange Dritter			6		14,0													
3.2.1 Eigentum einschl. Wegerechte			3 7,0		+ 7,0		+ 7,0		+ 7,0		+ 7,0		+ 7,0		+ 7,0			
3.2.2 Planungen Dritter			2 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7		+ 4,7			
3.2.3 Sonstige Belange			1 2,3		+ 2,3		+ 2,3		- -2,3		+ 2,3		+ 2,3		o 0,0			
Gesamtbewertung			100 %		56		37		0		65		35		42			
															39			