


Fernwärmesystemanbindung - West					
Bewertungsmatrix			Startschacht		
Variantenvergleich					
Stand: 27.02.2020			Jachtweg		
Wichtung					
Hauptkriterien	Unterkriterien	Gesamtwichtung [%]	Merkmal	Bewertung	
Bauphase			60,5		-7,0
1.1 Bauausführung	16	37,2			
1.1.1 Bauverfahren	3	7,0	-	-7,0	
1.1.2 Konstruktion	3	7,0	-	-7,0	
1.1.3 Logistik (Bau)	2	4,7	+	4,7	
1.1.4 Baugrund	2	4,7	-	-4,7	
1.1.5 Hochwasserschutz (HWS)	3	7,0	o	0,0	
1.1.6 Bauzeit	3	7,0	-	-7,0	
1.2 Auswirkungen auf Dritte	4	9,3			
1.2.1 Auswirkungen auf Verkehr	2	4,7	+	4,7	
1.2.2 Auswirkungen auf Bestand	2	4,7	+	4,7	
1.3 Eingriffe in Belange Dritter	6	14,0			
1.3.1 Eigentum einschl. Wegerechte	3	7,0	o	0,0	
1.3.2 Planungen Dritter	2	4,7	+	4,7	
1.3.3 Sonstige Belange	1	2,3	o	0,0	
Betrieb			16,3		-2,3
2.1 Wartung	4	9,3			
2.1.1 Inspizierbarkeit	2	4,7	+	4,7	
2.1.2 Sicherheitsanforderungen	2	4,7	-	-4,7	
2.2 Reparaturanforderungen	3	7,0			
2.2.2 Sicherheitsanforderungen	2	4,7	-	-4,7	
2.2.3 Logistik (Betrieb)	1	2,3	+	2,3	
Anlage			23,3		14,0
3.1 Auswirkungen auf Dritte	4	9,3			
3.1.1 Auswirkungen auf Verkehr	2	4,7	+	4,7	
3.1.2 Auswirkungen auf Bestand	2	4,7	+	4,7	
3.2 Eingriffe in Belange Dritter	6	14,0			
3.2.1 Eigentum einschl. Wegerechte	3	7,0	o	0,0	
3.2.2 Planungen Dritter	2	4,7	+	4,7	
3.2.3 Sonstige Belange	1	2,3	o	0,0	
Gesamtbewertung			100 %		<u>5</u>