

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	001	08.01.01	Strecke P, Gl. 1 0,7+26 - 0,9+91	Haltestelle, westlicher Überseering, Gemarkung Alsterdorf 0424	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau U-Bahn Haltestelle City Nord Neubau einer unterirdischen Haltestelle (vorläufige Endhaltestelle der U5 Ost) ab einer Tiefe von ca. 3 m unter GOK mit allen für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen sowie Erschließung über 5 Fahrtreppen-, 4 Festtreppen und 2 Aufzugsanlagen mit Anschluss an Straßenebene und Jokohamabrücke sowie Durchrutschweg inklusive Prellbock. Mittelbahnsteig Nutzlänge mit 120 m Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ort betonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK. Entwässerung der Haltestelle im Betrieb durch Anschluss an das öffentliche Sielnetz	
10	002	08.01.01	Strecke P, Gl. 1 0,9+80	Südliches Ende der Haltestelle, westlicher Überseering Gemarkung Alsterdorf 0424	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau eines Druckentlastungsturms zur Ableitung von Druckluft aus dem Schaltanlagenraum Unterwerk (Betriebsraum) mit einem Durchmesser von ca. 0,6 m, Höhe ca. 3,0 m über GOK	
10	003	08.01.01	Strecke P, Gl. 1 0,9+22	Südliches Ende der Haltestelle, westlicher Überseering Gemarkung Alsterdorf 0424	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau von Lüftungstürmen für Außenluft und Fortluft zur Be- und Entlüftung der Haltestelle mit einem Durchmesser von ca. 1,80 m und einer Höhe von ca. 4,50 m über GOK inklusive unterirdischem Stahlbetonkanal.	
10	004	08.01.01	Strecke P, Gl. 1 0,4+77	Westlicher Überseering Gemarkung Alsterdorf 0424	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - <del>FHH</del> HOCHBAHN	Neubau U-Bahn Tunnel und Kehr- und Abstellanlage offene Bauweise Neubau eines viergleisigen Rechteck隧nells inklusive zweier Kehr- und Abstellgleise für die Strecke P in offener Bauweise inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ort betonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	005	08.01.01	Strecke P, Gl. 1 0,4+55	Westlicher Überseering Gemarkung Alsterdorf 0424	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Notausgang inkl. Zugangsbauwerk Zugangsbauwerk liegt im Grünsterifen Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK. Treppenlaufbreite: 2,00 m Treppensteigung: 17/29 lichte Höhe: 2,30 m	
10	006	08.01.01	Strecke P, Gl. 1 0,1+0	Westlicher Überseering Gemarkung Alsterdorf 0424	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau U-Bahn Tunnel offene Bauweise Neubau eines zweigleisigen Rechtecktunnels für die Strecke P in offener Bauweise inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK.	
10	007	08.01.01	Strecke P, Gl. 1 0,2+19	Djakartaweg, Höhe Überseering Nr 24 Gemarkung Alsterdorf 0424	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Kaverne inkl. Zugangsschacht Neubau einer Kaverne für die Entwässerung der Trogstrecke Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK.	
10	008	08.01.01	Strecke P, Gl. 1 0,0+20	Nördlich Djakartaweg Gemarkung Alsterdorf 0424	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau U-Bahn Trogbauwerk Neubau eines zweigleisigen Trogbauwerks für die Strecke P in offener Bauweise inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK. Entwässerung des Trogs über Kaverne	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	009	08.01.01	Strecke P, Gl. 1 0,0+0	Westlich Haltestelle Sengemannstraße Gemarkung Alsterdorf 0424	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Gleistragplatte für Unterschottermatte f. U1 Gleis 2, Übergabegleis und U5 Gleise 1 und 2 inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Herstellung in Ortbetonbauweise	
10	010	08.01.01		Westlich Haltestelle Sengemannstraße Gemarkung Alsterdorf 0424	a) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN  b) (E) - (U) -	Rückbau von Lärmschutzwänden an der Nordseite der bestehenden U1-Gleisen	
10	011	08.01.01		Westlich Haltestelle Sengemannstraße Gemarkung Alsterdorf 0424	a) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN  b) (E) - (U) -	Rückbau der Winkelstützwand am Geländeversprung zwischen den beiden U1 Gleisen	
10	012	08.01.01		Westlich Haltestelle Sengemannstraße Gemarkung Alsterdorf 0424	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau einer Winkelstütz- und Lärmschutzwand nördlich des U1 Gleis 1, westlich der Haltestelle Sengemannstraße. Die Wand verläuft vom westlichen Ende des Bahnsteiges auf ca 290 m parallel zum U1 Gleis 1, die Höhe variiert zwischen 3,0 bis 5,5 m über GOK.	
10	013	08.01.01		Westlich Haltestelle Sengemannstraße, Djakartaweg Gemarkung Alsterdorf 0424	a) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN  b) (E) - (U) -	Teilrückbau und Verschließen des Durchgangs Djakartaweg für den U-Bahn Neubau Das Bauwerksfeld für die Db Gleise der Güterumgehungsplan bleibt erhalten	
10	014	08.01.01	Strecke P, Gl. 1 0,8+23	Haltestelle, westlicher Überseering, Gemarkung Alsterdorf 0424	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Umbau Jokohamabrücke Anschluss von zwei Aufzügen an die Jokohamabrücke	
10	015	08.01.01 08.01.03	Strecke C, Gl. 1 ca. 9+31,804 bis 10+87,515	Westlich und Östlich der Haltestelle Sengemannstraße Gemarkung Alsterdorf	a) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN  b) (E) - (U) -	Rückbau U1 Gleise 1 und 2 Rückbau der Bestandsgleise 1 und 2 der U-Bahnlinie U1 im Bereich westlich und östlich der Haltestelle Sengemannstraße	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	016	08.01.01 08.01.03	Strecke C, Gl. 1 ca. 9+31,804 bis 10+87,515	Westlich und Östlich der Haltestelle Sengelmanstraße Gemarkung Alsterdorf	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau oberirdische Gleisanlagen U-Bahnlinie U1 Neubau der oberirdischen Gleisanlagen für die U-Bahnlinie U1, Gleise 1 und 2, westlich und östliche der Haltestelle Sengelmanstraße, inklusive temporärer Zwischenzustände und aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen	
10	017	08.01.01 08.01.03	Strecke R Gl. 1 0,0+54,117 bis 0,2+8,940	Westlich und Östlich der Haltestelle Sengelmanstraße Gemarkung Alsterdorf	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau oberirdische Gleisanlagen U-Bahnlinie U5 Neubau der oberirdischen Gleisanlagen für die U-Bahnlinie U5, Gleise 1 und 2, westlich und östliche der Haltestelle Sengelmanstraße inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen	
10	018	08.01.01 08.01.03	Strecke P, Gl. 1 0,0+26,036 bis 0,2+52,967	Westlich der Haltestelle Sengelmanstraße Gemarkung Alsterdorf	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau U-Bahn Trogbauwerk für Übergabegleis Neubau eines eingleisigen Trogbauwerks für das Übergabegleis der Strecke P in offener Bauweise inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise.	
10	101	08.01.02	Strecke 1C - 9,8+20,238 bis 9,8+14,988	Bahnsteig Süd, Westseite Flurstück 1401	a) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN  b) (E) - (U) -	Abbruch Trennschalterraum an Bahnsteig Süd	
10	102	08.01.02	Strecke 1C - <del>9,8+30,704</del> 9,8+80,404 bis 9,8+8,704	Bahnsteig Nord, Westseite Flurstück 1401	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Technikräume an Bahnsteig Nord mit sekundärer Leitstelle und dazu erforderlichen Technik- und Klimaräumen.	
10	103	08.01.02	Strecke 1C 9,8+8,704 bis 9,6+83,04	Bahnsteige auf dem Bahndamm Flurstück 1401	a) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Abbruch vorhandener Bahnsteige und Neubau Bahnsteige in angepasster Geometrie und angepassten Treppenaufgängen mit Bahnsteigdächern über die gesamte Länge. Das Bahnsteigdach ragt auf der Nordseite in den Luftraum über dem Maiglöckchenstieg.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	104	08.01.02	Strecke 1C 9,8+8,704 bis 9,7+71,704	Stützwand am Maiglöckchenstieg Flurstück 1401	a) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN  b) (E) - (U) -	Abbruch vorhandener Stützwand und Neubau Stützwand in angepasster Geometrie an der Grundstücksgrenze zum Maiglöckchenstieg. Der Fuss der Stützwand liegt zum Teil auf dem Grundstück Maiglöckchenstieg, unter dem Belag	
10	105	08.01.02	Strecke 1C 9,7+25,204	Aufzüge am Personentunnel Flurstück 1401	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Einbau neuer Aufzugsschächte an den Personentunnel (FHH) anschließend	
10	106	08.01.02	Strecke 1C 9,7+72,404 bis 9,7+31,104	Schalterhalle inklusive Technikräume Flurstück 1401	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neue Wand-, Fussboden und Deckenverkleidung sowie Beleuchtung in der Schalterhalle. Neuordnung der Technik- und Nebenraumflächen.	
10	200	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,1+79	Haltestelle Sengelmanstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 1370, 1401	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau einer Winkelstütz- und Lärmschutzwand nördlich des U1 Gleis 1, westlich der Brücke Sengelmanstraße. Die Wand verläuft vom östlichen Ende des Bahnsteiges Sengelmanstraße bis zum Brückenneubau über die Sengelmanstraße.	
10	201	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,1+90	Haltestelle Sengelmanstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1401	a) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN  b) (E) - (U) -	Rückbau von Lärmschutzwänden an der Nordseite der bestehenden U1-Gleise vor Brückenüberfahrt	
10	202	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,2+10	Haltestelle Sengelmanstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1401	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau einer Gleistragplatte für den Weichenbereich der U5 westlich der U-Bahn-Brücke über die Sengelmanstraße, Herstellung in Ort betonbauweise	
10	203	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,2+58	Sengelmanstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1782	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau von 2 U-Bahn-Brücken über die Sengelmanstraße in Stahltragbauweise zur Überführung von U5 Gleise 1 und 2 und U1 Gleis 1	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	204	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,2+96	Sengelmannstraße, Bahndamm, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 1176, 1385, 1687, 1688	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau einer Gleistragplatte für den Weichenbereich der U5 östlich der U-Bahn-Brücke über die Sengelmannstraße, Herstellung in Ort betonbauweise	
10	205	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,3+0	Paul-Stritter-Weg, Gleisnordseite, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 1176, 168, 1385	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Winkelstütz- und Lärmschutzwand nördlich des U1 Gleis 1, östlich der Brücke Sengelmannstraße. Die Wand verläuft vom Brückenneubau über die Sengelmannstraße bis auf Höhe der Hausnummer 6 Paul-Stritter-Weg.	
10	206	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,3+21	Gleissüdseite, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1356	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau einer Winkelstützwand entlang der Südseite von U1 Gleis 2 westlich des Schlitzwandverbaus zur Überwindung des Geländesprungs	
10	207	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,3+32	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1685	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau von Winkelstützwänden beidseitig von U5 Gleis 1 westlich des Schlitzwandverbaus zur Überwindung des Geländesprungs	
10	208	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,3+32	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1358	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau von Winkelstützwänden beidseitig von U5 Gleis 2 westlich des Schlitzwandverbaus zur Überwindung des Geländesprungs	
10	209	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,3+55	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1358, 1356	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau eines eingleisigen U-Bahn Trogbauwerks (U5 Gleis 2) Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände des Troges. Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ort betonverbau. Entwässerung des Trogs über eine Kaverne.	
10	210	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,3+69	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1685, 1358, 1356	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau eines eingleisigen U-Bahn Trogbauwerks (U5 Gleis 1) Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände des Troges. Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ort betonverbau. Entwässerung des Trogs über eine Kaverne.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	211	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,4+70	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1385, 1356	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau eines Rahmenbauwerks zur Überführung von U1 Gleis 2 über die Abstellgleise in wasserdichter Stahlbetonweise.	
10	212	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,4+73	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1358	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau einer Winkelstützwand entlang der südseite von U1 Gleis 1 zur Überwindung des Geländesprungs	
10	213	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,5+27	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 1358, 1356	a) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN  b) (E) - (U) -	Rückbau von zwei Bestandskabelschächten und der Kabeltunnel an der Bestandstrasse U1.	
10	214	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,5+50	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 1358, 1356	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau eines Kabelschachtes mit mehreren Kabeltunneln	
10	215	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,5+65	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1356	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau U-Bahn Tunnel in offener Bauweise Neubau und Zusammenführung von zwei eingleisigen Rechtecktunneln zu einem zweigleisigen Rechtecktunnel in offener Bauweise. Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ort betonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK.	
10	216	08.01.03	-	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1358, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 168	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau von Winkelstützwänden beidseitig von U1 Gleis 2 (Endzustand) im nördlichen Anschluss an den Schlitzwandverbaus zur Überwindung des Geländesprungs	
10	217	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,3+55	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1358, 1356	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau eines Fangedamms (U1 Gleis 2) zur Überführung von U1 Gleis 2 über U5 Gleis 2. Der mittlere Teil besteht aus einem zweizelligen Rahmenbauwerk. Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände. Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ort betonverbau.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	218	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,4+7	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1358, 1356	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau eines eingleisigen Rechtecktunnels (U5 Gleis 2) Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK.	
10	219	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,4+97	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1358, 1356	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau eines eingleisigen Rechtecktunnels (U5 Gleis 1) Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK.	
10	220	08.01.03	Strecke R, Gl. 1 0,5+19	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1685, 1358, 1356	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau eines Fangedamms (U1 Gleis 2) zur Überführung von U1 Gleis 2 über U5 Gleis 1. Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände. Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau.	
10	301	08.01.03	Strecke R, Gl.1 0,7+09,065 - 0,7+70,357	Tunnel liegt unter der späteren oberirdischen Abstellanlage und der Notausfahrt des Busbetriebshofes Gleisdreieck  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 1356	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau U-Bahntunnel Notausfahrt  Neubau eines zweigleisigen Rechtecktunnels; inkl. Übergangsbauwerk zum Schildtunnel. Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Das Bauwerk beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Schlitzwandverbau und einer Rückverankerten Unterwasserbetonsohle. Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK.  Die Baugrube hat lichte Innenmaße von ca. 20m x 60m und dient vor Herstellung des Tunnels als Start- und Logistikschacht für den TVM- Vortrieb.	



Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	302	08.01.03	Strecke R, Gl.1 0,7+70,357- 0,9+78,122	Tunnel kreuzt die Bahngleise, unterquert Langenbeckshöh und Rübenkamp inkl. Bebauung  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstücke siehe Grundverzeichniss	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau U-Bahntunnel Langenbeckshöh  Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen Stahlbeton-Tübbingverbau. Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen.	
10	303	08.01.03	Strecke R, Gl.1 0,9+78,122- 0,9+84,351	Notausgang liegt im Straßenbereich Rübenkamp auf Höhe Hausnr. 262/264 (östlich),  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstücke 1061/1093/ 615/1108	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Notausgang RI Rübenkamp inkl. Ausgangsbauwerk  Neubau eines Notausgangsbauwerkes mit allen für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen sowie Erschließung über ein Ausgangstreppenbauwerk an der Oberfläche. Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener, teilweise abgedeckelter Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Schlitzwandverbau und rückverankerter Unterwasserbetonsohle. Das Ausgangstreppenbauwerk liegt zum Teil außerhalb des Schlitzwandverbaus und wird mit notwendigem Baugrubenverbau erstellt. Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK.  Der Tunnelvortrieb durchörtert den Baugrubenverbau und die temporär verfüllte Baugrube des Notausgangs. Die Baugrube wird nach Fertigstellung für die Durchfahrt der Tunnelvortriebsmaschine wieder verfüllt. Nach abgeschlossenem Vortrieb des Schildtunnels wird die temporär verfüllte Baugrube wieder ausgehoben, die Tübbingschale abgebrochen und das Bauwerk erstellt.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	304	08.01.03 08.01.04	Strecke R, Gl.1 0,9+84,351 - 1,3+80,580	Tunnel unterquert Wohnbebauung und Straßen zwischen Rübenkamp und Fuhlsbüttler Straße  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstücke siehe Grundverzeichniss	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau U-Bahntunnel Zwanckweg  Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen Stahlbeton-Tübbingverbau. Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen.	
10	305	08.01.03	Strecke R, Gl.1 ca. 0,7+72	Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 1356	a) (E) - (U) -  b) (E) - (U) -	Homogenisierungsblock  Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb des Startschachtes für die Startsituation des TVM-Vortriebs. Übergang Startschacht - Baugrund.	
10	306	08.01.03	Strecke R, Gl.1 ca. 0,9+74	Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 615	a) (E) - (U) -  b) (E) - (U) -	Homogenisierungsblock  Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang Rübenkamp für die Einfahrt des TVM-Vortriebs in die Baugrube Notausgang. Übergang Baugrund - Schacht.	
10	307	08.01.03	Strecke R, Gl.1 ca. 0,9+88	Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 1108, 615,1061 (privat)	a) (E) - (U) -  b) (E) - (U) -	Homogenisierungsblock  Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang Rübenkamp für die Ausfahrt des TVM-Vortriebs aus der Baugrube Notausgang. Übergang Schacht - Baugrund.	
10	400	08.01.04	Strecke R, Gl. 1 1,3+44	Haltestelle Nordheimstraße, Steenkoppel, Bereich Wendehammer	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau einer Überdachung des Haltestellenaufgangs Hebebrandstraße Nord. Die Überdachung umfasst die gesamte Tragkonstruktion einschließlich der Seitenwände.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	401	08.01.04	Strecke R, Gl. 1 1,3+70	Haltestelle, Haltestellenkopf West, Nordheimstraße	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Homogenisierungsblock im Einfahrtbereich Haltestelle für den Übergang aus dem Schildtunnel in den Haltestellenbereich.	
10	402	08.01.04	Strecke R, Gl. 1 1,3+79 - 1,5+59	Haltestelle Nordheimstraße, Nordheimstraße, zwischen Fuhlsbüttler Straße und Sahlenburger Straße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 101, 1103, 112; Gemarkung Barmbek 0453 Flurstücke 6206, 1616; Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstücke 455, 445. 756. 444. 447	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Haltestelle Nordheimstraße. Neubau einer unterirdischen Haltestelle ab einer Tiefe von ca. 3-4 m Tiefe mit allen für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen sowie Erschließung über 6 Fahrtreppen-/Festtreppen- und 3 Aufzugsanlagen mit Anschluss an Straßenebene. Hierzu Neubau von zwei Fußgängertunneln für die Aufgänge Hebebrandstraße. Seitenbahnsteige mit einer Nutzlänge von 120 m. Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Schlitzwandverbau und mit halbseitiger provisorischer Abdeckung. Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK. Entwässerung der Haltestelle im Betrieb durch Anschluss an das öffentliche Sielnetz.	
10	403	08.01.04	Strecke R, Gl. 1 1,4+21	Haltestelle Nordheimstraße, Fuhlsbüttler Straße, vor Hausnummer 488 u. 490 Fuhlsbüttler Straße	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau einer Überdachung des Haltestellenaufgangs Fuhlsbüttler Straße Süd. Die Überdachung umfasst die gesamte Tragkonstruktion einschließlich der Seitenwände.	
10	404	08.01.04	Strecke R, Gl. 1 1,5+33	Haltestelle Nordheimstraße, Nordheimstraße, neben Haltestellenaufgang Südost	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau von Aussen- und Fortlufttürmen zur Belüftung der Haltestelle mit einem Durchmesser von ca. 1,80 m und einer Höhe von ca. 4,50 m über GOK inklusive unterirdischem Stahlbetonkanal.	
10	405	08.01.04	Strecke R, Gl. 1 1,5+59	Haltestelle, Haltestellenkopf Ost, Nordheimstraße	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Homogenisierungsblock im Ausfahrtbereich der Haltestelle für den Übergang aus dem Schildtunnel in den Haltestellenbereich.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	501	08.01.04	Strecke R, Gl.1 1,5+58,570 - 2,0+23,455	Tunnel unterquert den Eichenlohweg und liegt größtenteils unter der Steilshooper-Allee und unter angrenzender Wohnbebauung (südlich)  Gemarkung Ohlsdorf 0423 / Steilshoop 0547  Flurstücke siehe Grundverzeichnisses	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau U-Bahntunnel Eichenlohweg  Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen Stahlbeton-Tübbingverbau. Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen.	
10	502	08.01.04	Strecke R, Gl.1 2,0+23,455 - 2,0+33,685	Steilshooper Alle Höhe Hausnummer 47  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1494	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Notausgang RII Steilshooper Allee inkl. Ausgangsbauwerk  Neubau eines Notausgangsbauwerkes mit allen für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen sowie Erschließung über ein Ausgangstreppenbauwerk an der Oberfläche. Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener, teilweise abgedeckelter Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Schlitzwandverbau und rückverankerter Unterwasserbetonsohle. Das Ausgangstreppenbauwerk liegt zum Teil außerhalb des Schlitzwandverbau und wird mit notwendigem Baugrubenverbau erstellt. Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK.  Der Tunnelvortrieb durchörtert den Baugrubenverbau und die temporär verfüllte Baugrube des Notausgangs. Die Baugrube wird nach Fertigstellung für die Durchfahrt der Tunnelvortriebsmaschine wieder verfüllt. Nach abgeschlossenem Vortrieb des Schildtunnels wird die temporär verfüllte Baugrube wieder ausgehoben, die Tübbingschale abgebrochen und das Bauwerk erstellt.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	503	08.01.04 08.01.05	Strecke R, Gl.1 2,0+33,685 - 2,5+70,346	Tunnel verläuft ein kurzes Stück unter der Steilshooper-Allee dann geschäftlich genutzte Bauwerke und Grundstücke zw. Steilshooper-Allee und Rouwoldtweg/ Gründgenssstr.  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstücke siehe Grundverzeichnisse	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau U-Bahntunnel Rouwoldtweg  Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen Stahlbeton-Tübbingverbau. Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen.	
10	504	08.01.04	Strecke R, Gl.1 ca. 2,0+21	Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1494	a) (E) - (U) -  b) (E) - (U) -	Homogenisierungsblock  Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang Steilshooper Allee für die Einfahrt des TVM-Vortriebs in die Baugrube Notausgang. Übergang Baugrund - Schacht.	
10	505	08.01.04	Strecke R, Gl.1 ca. 2,0+35	Gemarkung Steilshoop 1494  Flurstück 1108, 615,1061 (privat)	a) (E) - (U) -  b) (E) - (U) -	Homogenisierungsblock  Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang Steilshooper Allee für die Ausfahrt des TVM-Vortriebs aus der Baugrube Notausgang. Übergang Schacht - Baugrund.	
10	600	08.01.05	Strecke R, Gl. 1 2,5+59	Haltestelle, Haltestellenkopf West, Gründgensstraße	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Homogenisierungsblock im Einfahrtbereich Haltestelle für den Übergang aus dem Schildtunnel in den Haltestellenbereich.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	601	08.01.05	Strecke R, Gl. 1 2,5+68 - 2,7+77	Haltestelle Steilshoop, Gründgensstraße, zwischen Alfred-Mahlau- Weg bis César-Klein- Ring Ost, Gemarkung Steilshoop 0547 Öffentl. Flurstücke 1509, 1516, 1103, 823 und 980; Private Flurstücke 712, 821, 1523, 981 und 978	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Haltestelle Steilshoop. Neubau einer unterirdischen Haltestelle ab einer Tiefe von ca. 2-3 m Tiefe mit allen für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen sowie Erschließung über 5 Fahrtreppen-/Festtreppen- und 4 Aufzugsanlagen mit Anschluss an Straßenebene. Seitenbahnsteige mit einer Nutzlänge von 120 m. Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Schlitzwandverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK. Entwässerung der Haltestelle im Betrieb durch Anschluss an das öffentliche Siednetz.	
10	602	08.01.05	Strecke R, Gl. 1 2,5+66	Haltestelle, Gründgensstraße, Gehweg gegenüber Adresse Gründgenstraße 22	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau einer Überdachung des Haltestellenaufgangs Gründgensstraße Nordwest. Die Überdachung umfasst die gesamte Tragkonstruktion einschließlich der Seitenwände.	
10	603	08.01.05	Strecke R, Gl. 1 2,5+66	Haltestelle, Gründgensstraße, Gehweg vor Adresse Gründgenstraße 22	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau einer Überdachung des Haltestellenaufgangs Gründgensstraße Südwest. Die Überdachung umfasst die gesamte Tragkonstruktion einschließlich der Seitenwände.	
10	604	08.01.05	Strecke R, Gl. 1 2,5+70	Haltestelle, Gründgenstraße, neben Haltestellenaufgang Nordwest	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau eines Druckentlastungsturms Ableitung von Druckluft aus dem Schaltanlagenraum Unterwerk (Betriebsraum). Abgedeckte Abluftöffnungen ca. 2,50 m über Geländeoberfläche.	
10	605	08.01.05	Strecke R, Gl. 1 2,5+73	Mittelinsel Gründgensstraße, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1509	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau von Aussen- und Fortlufttürmen zur Belüftung der Haltestelle mit einem Durchmesser von ca. 1,80 m und einer Höhe von ca. 4,50 m über GOK inklusive unterirdischem Stahlbetonkanal.	
10	606	08.01.05	Strecke R, Gl. 1 2,7+11	Haltestelle, Schreyerring, Gehweg gegenüber Adresse Schreyerring 1	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau einer Überdachung des Haltestellenaufgangs Schreyerring. Die Überdachung umfasst die gesamte Tragkonstruktion einschließlich der Seitenwände.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	607	08.01.05	Strecke R, Gl. 1 2,7+77	Haltestelle, Haltestellenkopf Ost, Gründgensstraße	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Homogenisierungsblock im Ausfahrtbereich der Haltestelle für den Übergang aus dem Schildtunnel in den Haltestellenbereich.	
10	608	08.01.05	Strecke R, Gl. 1 2,7+53	Haltestelle, Haltestellenkopf Ost, Gründgensstraße	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Rückbau Fußgängertunnel unter der Gründgensstraße	
10	609	08.01.05	Strecke R, Gl. 1 2,7+53	Haltestelle, Haltestellenkopf Ost, Gründgensstraße	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Fußgängertunnel zur Querung der Gründgensstraße	
10	701	08.01.05	Strecke R, Gl.1 2,7+80,752 - 3,3+16,126	Tunnel quert Wohnbebauung Cesar- Klein Ring und liegt größtenteils unter Gründgensstraße  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1509	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau U-Bahntunnel Gustav-Seitz-Weg  Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen Stahlbeton-Tübbingverbau. Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	702	08.01.05	Strecke R, Gl.1 3,3+16,126 - 3,3+26,346	Gründgensstraße Höhe Erich-Ziegel-Ring 1  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstücke 990 / 1509	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Notausgang RIII Gründgensstraße inkl. Ausgangsbauwerk  Neubau eines Notausgangsbauwerkes mit allen für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen sowie Erschließung über ein Ausgangstreppenbauwerk an der Oberfläche. Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener, teilweise abgedeckelter Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Schlitzwandverbau und rückverankerter Unterwasserbetonsohle. Das Ausgangstreppenbauwerk liegt zum Teil außerhalb des Schlitzwandverbaus und wird mit notwendigem Baugrubenverbau erstellt. Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK.  Der Tunnelvortrieb durchörtert den Baugrubenverbau und die temporär verfüllte Baugrube des Notausgangs. Die Baugrube wird nach Fertigstellung für die Durchfahrt der Tunnelvortriebsmaschine wieder verfüllt. Nach abgeschlossenem Vortrieb des Schildtunnels wird die temporär verfüllte Baugrube wieder ausgehoben, die Tübbingschale abgebrochen und das Bauwerk erstellt.	
10	703	08.01.05 08.01.06	Strecke R, Gl.1 3,3+26,346 - 3,8+58,602	Tunnel liegt unter der Gründgensstraße, quert den Leeschenblick und Sonnentauweg  Gemarkung Steilshoop 0547 / Bramfeld 0546  Flurstücke siehe Grundwerksverzeichnis	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau U-Bahntunnel Leeschenblick  Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen Stahlbeton-Tübbingverbau. Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen.	



Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	704	08.01.06	Strecke R, Gl.1 3,8+58,602 - 3,8+68,822	Fabriciusstraße 281 / 283/ 270 Höhe Kita  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstücke -3112 -9678	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Notausgang R IV Fabriciusstraße inkl. Ausgangsbauwerk Neubau eines Notausgangsbauwerkes mit allen für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen sowie Erschließung über ein Ausgangstreppenbauwerk an der Oberfläche. Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener, teilweise abgedeckelter Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Schlitzwandverbau und rückverankerter Unterwasserbetonsohle. Das Ausgangstreppenbauwerk liegt zum Teil außerhalb des Schlitzwandverbaus und wird mit notwendigem Baugrubenverbau erstellt. Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK. Teilweise dauerhafte Flächeninanspruchnahme für Neubau Notausgang Fabriciusstraße (Flur 3112)  Der Tunnelvortrieb durchörtert den Baugrubenverbau und die temporär verfüllte Baugrube des Notausgangs. Die Baugrube wird nach Fertigstellung für die Durchfahrt der Tunnelvortriebsmaschine wieder verfüllt. Nach abgeschlossenem Vortrieb des Schildtunnels wird die temporär verfüllte Baugrube wieder ausgehoben, die Tübbingschale abgebrochen und das Bauwerk erstellt.	
10	705	08.01.06	Strecke R, Gl.1 3,8+68,822 - 4,1+82,891	Tunnel liegt unter BD 64  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstücke siehe Grundverzeichniss	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau U-Bahntunnel Seekamp Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen Stahlbeton-Tübbingverbau. Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen.	
10	706	08.01.05	Strecke R, Gl.1 ca. 3,3+14	Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1509	a) (E) - (U) -  b) (E) - (U) -	Homogenisierungsblock  Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang Gründgensstraße für die Einfahrt des TVM-Vortriebs in die Baugrube Notausgang. Übergang Baugrund - Schacht.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	707	08.01.05	Strecke R, Gl.1 ca. 3,3+28	Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1509	a) (E) - (U) - b) (E) - (U) -	Homogenisierungsblock  Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang Gründgensstraße für die Ausfahrt des TVM-Vortriebs aus der Baugrube Notausgang. Übergang Schacht - Baugrund.	
10	708	08.01.06	Strecke R, Gl.1 ca. 3,8+56	Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 9678	a) (E) - (U) - b) (E) - (U) -	Homogenisierungsblock  Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang Fabriciusstraße für die Einfahrt des TVM-Vortriebs in die Baugrube Notausgang. Übergang Baugrund - Schacht.	
10	709	08.01.06	Strecke R, Gl.1 ca. 3,8+70	Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 3112	a) (E) - (U) - b) (E) - (U) -	Homogenisierungsblock  Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb der Baugrube Notausgang Fabriciusstraße für die Ausfahrt des TVM-Vortriebs aus der Baugrube Notausgang. Übergang Schacht - Baugrund.	
10	800	08.01.06	Strecke R, Gl. 1 4,1+9	Haltestelle, Bramfelder Chaussee, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 3117	a) (E) - (U) - b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau einer Überdachung des Haltestellenaufgangs Bramfelder Chaussee (Fußgängertunnel). Die Überdachung umfasst die gesamte Tragkonstruktion einschließlich der Seitenwände.	
10	801	08.01.06	Strecke R, Gl. 1 4,1+72	Haltestelle, Bramfelder Dorfplatz	a) (E) - (U) - b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Homogenisierungsblock im Einfahrtbereich Haltestelle für den Übergang aus dem Schildtunnel in den Haltestellenbereich.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	802	08.01.06	Strecke R, Gl. 1 4,1+81 - 4,4+18	Haltestelle Bramfeld, Bramfelder Dorfplatz u. Heukoppel, Gemarkung Bramfeld 0546 Öffentl. Flurstücke 3117, 3118, 10507, 6385, 7597, 10532 u. 10478; Private Flurstücke 6450, 7596, 6860, 10533, 10534, 6702, 10521, 10520, 6762, 6785 u. 6665	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Haltestelle Bramfed. Neubau einer unterirdischen Haltestelle ab einer Tiefe von ca. 2-3 m Tiefe mit allen für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen sowie Erschließung über 6 Fahrtreppen-/Festtreppen- und 3 Aufzugsanlagen mit Anschluss an Straßenebene. Hierzu Neubau eines Fußgängertunnels für den Aufgang Bramfelder Chaussee. Seitenbahnsteige mit einer Nutzlänge von 120 m. Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Schlitzwandverbau und mit halbseitiger provisorischer Abdeckung. Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK. Entwässerung der Haltestelle im Betrieb durch Anschluss an das öffentliche Sielnetz.	
10	803	08.01.06	Strecke R, Gl. 1 4,3+93	Haltestelle, Heukoppel vor Hausnummer 1a, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 10478	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Fortluftturm zur Belüftung der Haltestelle mit einem Durchmesser von ca. 1,80 m und einer Höhe von ca. 4,50 m über GOK inklusive unterirdischem Stahlbetonkanal.	
10	804	08.01.06	Strecke R, Gl. 1 4,4+7	Haltestelle, Heukoppel, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 10478	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau einer Überdachung des Haltestellenaufgangs Heukoppel Südost. Die Überdachung umfasst die gesamte Tragkonstruktion einschließlich der Seitenwände.	
10	805	08.01.06	Strecke R, Gl. 1 4,4+18	Haltestelle, Heukoppel	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Homogenisierungsblock im Ausfahrtbereich der Haltestelle für den Übergang aus dem Schildtunnel in den Haltestellenbereich.	
10	806	08.01.06	Strecke R, Gl. 1 4,4+25	Haltestelle, Heukoppel vor Hausnummer 1a, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 6785	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Aussenluftturm zur Belüftung der Haltestelle mit einem Durchmesser von ca. 1,80 m und einer Höhe von ca. 4,50 m über GOK inklusive unterirdischem Stahlbetonkanal.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	807	08.01.06	Strecke R, Gl. 1 4,1+96	Haltestelle, Bramfelder Dorfplatz	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau Lüftungsturm zur Be- und Entlüftung der Räume im Haltestellenkopf West mit einem Durchmesser von ca. 0,7m inklusive unterirdischem Stahlbetonkanal.	
10	901	08.01.06	Strecke R, Gl.1 4,4+16,941 - 4,7+36,664	Tunnel liegt unter Wohnbebauung  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstücke siehe Grundverzeichniss	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau U-Bahntunnel Kehr- und Abstellanlage (BD)  Neubau eines zweigleisigen Tunnels mit Kreisquerschnitt im Schildvortrieb. Die Tunnelschale besteht aus einem einschaligen wasserundurchlässigen Stahlbeton-Tübbingverbau. Der zweigleisige Tunnel hat einen lichten Durchmesser von min. ca. 9,3 m und beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen.	
10	902	08.01.06	Strecke R, Gl.1 4,7+36,664 - 4,7+77,264	Notausgang und tunnel liegt im Straßenbereich und unter privatem Grundstück.  Heukoppel 32-34 und 37- 39  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstücke 9960 (privat)/ 10478/ 10324	a) (E) - (U) -  b) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN	Neubau U-Bahntunnel und Notausgangsbauwerk RV Heukoppel  Neubau eines zweigleisigen Rechecktunnels; inkl. Übergangsbauwerk zum Schildtunnel. Das Bauwerk beinhaltet alle für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen. Neubau eines Notausgangsbauwerkes mit allen für Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen sowie Erschließung über ein Ausgangstreppenbauwerk an der Oberfläche. Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Schlitzwandverbau und einer Rückverankerten Unterwasserbetonsohle. Rückbau des oberen Bereichs der Schlitzwand bis 2,00m unter GOK. Das Ausgangstreppenbauwerk liegt zum Teil außerhalb des Schlitzwandverbbaus und wird mit notwendigem Baugrubenverbau erstellt.  Die Baugrube hat lichte Innenmaße von ca. 15m x 40m und dient nach Herstellung des Tunnels zuerst als Ziel- und Demontageschacht für die TVM-Maschine.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
10	903	08.01.06	Strecke R, Gl.1 ca. 4,7+34	Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 9960 (privat)/ 10478/ 10324	a) (E) - (U) - b) (E) - (U) -	Homogenisierungsblock  Erstellung Homogenisierungsblock außerhalb des Zielschachtes für die Zielsituation des TVM-Vortriebs. Übergang Baugrund Zielschacht.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
15	001	08.01.01	-	Gewerbegebäude Überseering Nr. 26, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1509	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Rückbau Bestandsanker Hindernisbeseitigung von 29 Einstabanker DYWIDAG Ø26,5, e = 2,50m	
15	002	08.01.01	-	Gewerbegebäude Überseering Nr. 26, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1509	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitlicher Rückbau des Gehweges zum Gebäude Überseering Nr. 26 inkl. Beschilderung und Beleuchtung Wiederherstellung der Flächen und Anlagen nach Beendigung der Baumaßnahme	
15	003	08.01.01	-	Gewerbegebäude Überseering Nr. 18, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1361	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitlicher Rückbau der Zufahrt zur Tiefgarage des Gebäudes Überseering Nr. 18 inkl. Beschilderung und Beleuchtung Wiederherstellung der Flächen und Anlagen nach Beendigung der Baumaßnahme	
15	004	08.01.01	-	Gemarkung Alsterdorf 0424, Flurstück 1509	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Neubau U-Bahn Tunnel und Kehr- und Abstellanlage offene Bauweise Neubau eines viergleisigen Rechtecktunnels inklusive zweier Kehr- und Abstellgleise für die Strecke P in offener Bauweise inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK.	
15	005	08.01.01	-	Strecke 1243 der Güterumgebungsbahn	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung einer temporären Hilfsbrücken für Gleise der Strecke 1243 der Güterumgebungsbahn Einbau von temporären Hilfsbrücken unter Sperrung der Gleise der Strecke 1243 Gründung auf den Baugrubenschlitzwänden für den Bau des U-Bahn Tunnels Rückbau und Wiederherstellung des Gleisbettes nach Beendigung der Baumaßnahme	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
15	200	08.01.03	-	Mittelinsel Straßenverkehrsfläche, Sengelmanstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1783	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Sicherung der Brückengründung Güterumgehungsbahn. Wiederherstellung der Anlage nach Beendigung der Baumaßnahme.	Siehe Anlage 06.01.05.01
15	201	08.01.03	-	Gehwegbereich / Grünfläche, Paul-Stritter-Weg, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 1176 u. 1687	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Neubau U-Bahn Trogbauwerk Neubau eines zweigleisigen Trogbauwerks für die Strecke P in offener Bauweise inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK. <u>Entwässerung des Trogs über Kaverne</u>	
15	202	08.01.03	-	Paul-Stritter-Weg zwischen Sengelmanstraße und Hausnummer 3, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 1176 u. 1687	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Neubau Gleistragplatte für Unterschottermatte f. U1 Gleis 2, Übergabegleis und U5 Gleise 1 und 2 inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Herstellung in Ortbetonbauweise	Siehe Anlagen 27.00
15	203	08.01.03	-	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1356	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Hindernisbeseitigung von 4 Bestandsankern in Verbautrasse. Rückbau durch Räumungsbohrungen.	
15	204	08.01.03	-	Paul-Stritter-Weg, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 1176 u. 1687	a) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN  b) (E) - (U) -	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau von U-Bahn Anlagen, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen und der Zäune/Hecken nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 1176 und 1687	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[1]	[2]						
15	301	08.01.03	-	Bahnstrecken 1241 und 1243  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 1626	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Betonplatte als Sicherungs-/Kompensationsmaßnahme für den Tunnelvortrieb unter den Bahngleisen, inkl. Einrichten von Baustelleneinrichtungsflächen.	
15	302	08.01.03	-	Privatgrundstück Rübenkamp 260/262  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 1061	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1061  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung. Rückbau privater Fußweg . Bauzeitliche Umleitung. Errichtung eines Bautenschutz im Bereich der Schlitzwandarbeiten.  Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme, inkl privater Fußweg .	
15	303	08.01.03	-	Privatgrundstück Rübenkamp 264  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 1093	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1093  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung. Rückbau privater Fußweg und Mülltonnencontainer. Bauzeitliche Umleitung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme, inkl privater Fußweg und Mülltonnencontainer.	
15	304					entfällt	
15	305	08.01.03	-	Privatgrundstück Rübenkamp 271/273  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 1014	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1014  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung. Rückbau privater Fußweg und Mauer. Bauzeitliche Umleitung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme, inkl privater Fußweg.	



Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
15	306	08.01.03	-	Privatgrundstück Rübenkamp 275  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 1016	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1016  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung. Rückbau privater Fußweg und Mauer. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme, inkl privater Fußweg.	
15	400	08.01.04	-	Parkplatzbereich, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 159 (angrenzend an Steenkoppel)	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung einer bauzeitlichen Fußgänger- und Radfahrerführung für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, prov. Flächenangleichung. Wiederherstellung der Flächen und des Niveaus nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.01
15	401	08.01.04	-	Parkplatzbereich, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 159 (angrenzend an Steenkoppel)	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme. Flurstücksnummer: 159	
15	402	08.01.04	-	Gehwegbereich, Steenkoppel Wendehammer, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1103	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Verlegung von Abfallcontainern für BE-Fläche. Wiederherstellung der Flächen und Stellflächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	
15	403	08.01.04	-	Grünfläche, Nordheimstraße, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 445	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Einrichtung einer Baustelleneinrichtungsfläche im Grünstreifen. Wiederherstellung der Fläche und der Hecke nach Beendigung der Baumaßnahme.	
15	404	08.01.04	-	Grünfläche, angrenzend an Fuhlsbüttler Straße/Hebebrandstraße , Gemarkung Barmbek 0453 Flurstück 1616	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Einrichtung einer Baustelleneinrichtungsfläche im Grünstreifen. Wiederherstellung der Fläche und der Hecke nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.01

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
15	405	08.01.04	-	Grünfläche, angrenzend an Fuhlsbüttler Straße/Hebebrandstraße , Gemarkung Barmbek 0453 Flurstück 1616	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung einer bauzeitlichen Fußgänger- und Radfahrerführung für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Wiederherstellung der Flächen und Hecken nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.05
15	406	08.01.04	-	Grünfläche, Fuhlsbüttler Straße, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 445	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitlicher Herstellung eines Feuerwehrgerüsts zur Sicherung des zweiten Rettungsweges. Wiederherstellung der Fassaden, Flächen und Hecken nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 14.03
15	407	08.01.04	-	Parkplatzbereich, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 756 (angrenzend an Fuhlsbüttler Straße)	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U- Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme. Flurstücksnummer: 756	
15	408	08.01.04	-	Hauseingang, Nordheimstraße Hausnummer 2, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 756	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitlicher Herstellung eines Feuerwehrgerüsts zur Sicherung des zweiten Rettungsweges. Wiederherstellung der Fassaden, Flächen und Hecken nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 14.03
15	409	08.01.04	-	Wohngrundstück, Nordheimstraße, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 756	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Verlegung von Abfallcontainern für BE-Fläche. Wiederherstellung der Flächen und Stellflächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	
15	410	08.01.04	-	Grünstreifen, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 756 (angrenzend an Nordheimstraße)	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerführung für den Neubau einer U- Bahn Haltestelle. Wiederherstellung der Flächen und Zaunanlagen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.01

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
15	411	08.01.04	-	Grünfläche, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 756 (zwischen Hausnummern 2 u. 4 Nordheimstraße und Parkplatzfläche)	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerführung für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Wiederherstellung der Flächen und Zaunanlagen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.03
15	412	08.01.04	-	Grünfläche, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 444 (vor Sahlenburger Straße Hausnummer 1, entlang Nordheimstraße)	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerführung für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Wiederherstellung der Flächen und der Hecken nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.01
15	413	08.01.04	-	Hauseingang, Nordheimstraße Hausnummer 4, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 756	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitlicher Herstellung eines Feuerwehrgerüsts zur Sicherung des zweiten Rettungsweges. Wiederherstellung der Fassaden, Flächen und Hecken nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 14.03
15	414	08.01.04	-	Grünfläche, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 447 (vor Sahlenburger Straße Hausnummern 2 u. 4, entlang Nordheimstraße)	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerführung für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle (Breite: 4 m). Wiederherstellung der Flächen und der Zaunanlagen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.01
15	415	08.01.04	-	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1358, 1356	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Neubau eines eingleisigen U-Bahn Trogbauwerks (U5 Gleis 2) Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände des Troges. Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ort betonverbau. Entwässerung des Trogs über eine Kaverne.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
15	501	08.01.05	-	Privatgrundstücke Gründgensstraße 18, 20  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück: 1032, 1307	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Bohrungen  Bauzeitliche Inanspruchnahme durch Bohrungen, horizontalen unterirdischen Bohrungen für die Durchführung von Kompensationsinjektionen.	
15	502	08.01.05	-	Privatgrundstücke Gründgensstraße 18, 20  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück: 1032, 1307	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Kompensationsinjektionen  Bauzeitliche Durchführung von Kompensationsinjektionen inkl. notwendiger Bohrungen und Messsysteme	
15	600	08.01.05	-	Verkehrsübungsplatz, Gründgensstraße, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1517	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme. Flurstücksnummer: 1517	
15	601	08.01.05	-	Streifen Grünfläche an Straßenverkehrsfläche, vor Gründgensstraße 22, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1516	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahn Tunnels, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen und der Zaunanlagen nach Beendigung der Baumaßnahme. Flurstücksnummer: 1516	siehe Anlage 25.11.01
15	602	08.01.05	-	Parkplatzfläche, Gründgensstraße, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 821	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen und der Schrankenanlage nach Beendigung der Baumaßnahme. Flurstücksnummer: 821	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
15	603	08.01.05	-	Wohngrundstück, Gründgensstraße, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 821	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Verlegung von Abfallcontainern für BE-Fläche. Wiederherstellung der Flächen und Stellflächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.11.01
15	604	08.01.05	-	Gehwegbereich, gegenüber Wohnanlage Steilshooper Allee 44, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 821	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung einer bauzeitlichen Zufahrt aus der Steilshooper Allee auf den Parkplatz von Flurstück 821. Wiederherstellung der Flächen und Zäune nach Beendigung der Baumaßnahme.	
15	605	08.01.05	-	Böschung entlang Gründgensstraße vor Schreyerring 1, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 709	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerführung für den Neubau einer U- Bahn Haltestelle, Anpassung Geländeneiveau, gesichert durch Schrankenschutzgitter. Wiederherstellung der Flächen und des Niveaus nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.11.01
15	606	08.01.05	-	Vorplatz, Schreyerring, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1523	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Verlegung von zwei Fliegende Bauten (Gastronomie).	
15	607	08.01.05	-	Parkfläche, Am Aufgang Schreyerring, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1523	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U- Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme. Flurstücksnummer: 1523	
15	608	08.01.05	-	Gehwegbereich, Gründgensstraße (vor Hausnummer 26), Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1509	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Verlegung der Stadtrad-Station "Gründgensstraße / César- Klein-Ring". Wiederherstellung der Anlage nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.11.01
15	609	08.01.05	-	Grünfläche, Gründgensstraße, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 978	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung bauzeitlicher Treppenturm (Fußgängerverkehr) für den Neubau einer Haltestelle.	siehe Anlage 25.11.01

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
15	610	08.01.05	-	Schreyerring, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1523	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung einer temporären Leitungs- und Verkehrsbrücke für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Strom- und Fernwärmeleitungen sowie der Ermöglichung des Fußgängerverkehrs im Bereich Gründgenstraße über die Baugrube. Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlage 10.01.13 u. 15.11.01
15	611	08.01.05	-	Schreyerring, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1523	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Abbruch Mauer für die Zeit der Baumaßnahme. Wiederherstellung nach Beendigung der Baumaßnahme.	
15	612	08.01.05	-	César-Klein-Ring, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 821	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Demontage Vordach für die Zeit der Baumaßnahme. Wiederherstellung nach Beendigung der Baumaßnahme.	
15	613	08.01.05	-	Grünfläche, Gründgensstraße, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 978	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung bauzeitliche Fußgängerführung Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme	siehe Anlage 25.11.01
15	701	08.01.05	-	Privatgrundstück Erich_Ziegel-Ring 1/3/5  Gemarkung Steilshoop 0547	a) (E) -privat (U) -privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 990  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung.  Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme.	
15	702	08.01.06	-	Kita Fabriciusstraße 270  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 3112	a) (E) -FHH (U) -FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 3112  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung.  Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme.	Elbkinder

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
15	800	08.01.06	-	Gehweg, Bramfelder Chaussee, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 6450	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen und Zäune nach Beendigung der Baumaßnahme. Flurstücksnummer: 6450	
15	801	08.01.06	-	Grünfläche, Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 7596	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung einer temporären Leitungsbrücke und den dazugehörigen Fundamenten für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Die Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Wasserleitungen, Strom- und Datenleitungen im Bereich Bramfelder Dorfplatz über die Baugrube. Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen. Wiederherstellung der Flächen und der Hecken nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 10.01.15
15	802	08.01.06	-	Grünfläche/Gastronomie fläche, Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 7596	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen und Zäune nach Beendigung der Baumaßnahme. Flurstücksnummer: 7596	siehe Anlage 25.14.05
15	803	08.01.06	-	Grünfläche, Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstücke 7597	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Grünstreifen zur Erreichbarkeit der Schule. Wiederherstellung des Bordes nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.05
15	804	08.01.06	-	Gehwegbereich, Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 6385	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Verlegung von Abfallcontainern. Wiederherstellung der Flächen und Stellflächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.05
15	805	08.01.06	-	Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstücke 7095 u. 6858	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Demontage von 2 Vordächern der Hausnummern 19 und 21 Bramfelder Dorfplatz. Wiederherstellung der Vordächer nach Beendigung der Baumaßnahme.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
15	806	08.01.06	-	Innenhof, Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 10533, 10534	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitlicher Herstellung von Feuerwehrgerüsten im Innenhof des Gebäudes zur Sicherung des zweiten Rettungsweges.	siehe Anlage 14.05
15	807	08.01.06	-	Parkplatzfläche, Bramfelder Dorfstraße, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 6702	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen und Anlagen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 6702	
15	808	08.01.06	-	Grünstreifen und Verkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstücke 6785	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium. Wiederherstellung der Flächen, der Grünanlagen und der Borde nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.02
15	809	08.01.06	-	Grünstreifen und Verkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstücke 6785	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen und der Zäune/Hecken nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 6785	siehe Anlage 25.14.01
15	810	08.01.06	-	Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstücke 10533 u. 10534	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Demontage und Verschließen von 3 Lichtschächten Bramfelder Dorfplatz. Wiederherstellung der Lichtschächte nach Beendigung der Baumaßnahme.	
15	901	08.01.06	-	Privatgrundstücke Heukoppel 1-7, 9  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 6665 1759	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Bohrungen  Bauzeitliche Inanspruchnahme durch Bohrungen, horizontalen unterirdischen Bohrungen für die Durchführung von Kompensationsinjektionen.	



Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
15	902	08.01.06	-	Privatgrundstück Heukoppel 1-7  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 6665	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Kompensationsinjektion  Bauzeitliche Durchführung von Kompensationsinjektionen inkl. notwendiger Bohrungen und Messsysteme	
15	903					entfällt	
15	904	08.01.06	-	Privatgrundstück Heukoppel 37-39  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 9960	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 9960  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für die Errichtung eines Zielschacht, die Bergung der Schildmaschine und den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung. Rückbau Zaun. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme, inkl Zaun	
15	905	08.01.06	-	Privatgrundstück Heukoppel 32-34  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 10303	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 10303  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für die Errichtung eines Zielschacht, die Bergung der Schildmaschine und den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung. Rückbau Zaun und Mülltonnenstellplatz. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme, inkl Zaun und Mülltonnenstellplatz	
15	906	08.01.06	-	Privatgrundstück Heukoppel 37-39  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 9960	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Herstellung Gehweg Endzustand Flurstück 9960  Der vorhandene Fußgängerweg muss aufgrund der Positionierung des Ausgangsbauwerkes des Notausgangs auf das Flurstück verlegt werden.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
15	907	08.01.06	-	Privatgrundstück Heukoppel 32-34  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 10303	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	2 FRW Gerüsttürme Heukoppel 32/34  Bauzeitliche Einrichtung von 2 Feuerwehrgerüsttürmen an der östlichen Seite der Bebauung Heukoppel 32 und 34. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme	
15	908	08.01.06	-	Privatgrundstück Heukoppel 32-34  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 10303	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliches Fußgängerwegprovisorium  Einrichten des Fußgängerweges auf dem Flurstück 10303 Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme	
15	909	08.01.06	-	Privatgrundstück Jahnkeweg 1-5  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 4941	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Wendemöglichkeit PKW inkl. FG  Einrichten einer Wendemöglichkeit für PKW und Verlegung des Fußgängerweges auf das Flurstück 4941. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme	
15	910	08.01.06	-	Privatgrundstück Jahnkeweg 2-6  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 8498	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	Bauzeitliche Wendemöglichkeit PKW inkl. FG  Einrichten einer Wendemöglichkeit für PKW und Verlegung des Fußgängerweges auf das Flurstück 8498. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
20	001	08.01.01	-	Öffentliche Parkfläche, Jahnring Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1530	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle und des daran anschließenden U-Bahn Tunnels, einschließlich Baufeldfreimachung Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme  Flurstücksnummer: 1530	
20	002	08.01.01	-	Öffentlicher Gehweg, Jahnring Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1311	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer Baustellenverbindung zwischen BE-Fläche 1,2 und dem Baufeld für die Herstellung der U-Bahn Haltestelle Flurstücksnummer: 1311	
20	003	08.01.01	-	Westlicher Überseering Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1276	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle und des daran anschließenden U-Bahn Tunnels, einschließlich Baufeldfreimachung Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme  Flurstücksnummer: 1276	
20	004	08.01.01	-	Kreuzung Überseering/ südlicher New-York-Ring Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1276	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - <del>FHH</del> HOCHBAHN (U) - <del>FHH</del> HOCHBAHN	Neubau U-Bahn Tunnel und Kehr- und Abstellanlage offene Bauweise Neubau eines viergleisigen Rechtecktunnels inklusive zweier Kehr- und Abstellgleise für die Strecke P in offener Bauweise inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ort betonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK.	siehe Anlagen 25.00
20	005	08.01.01	-	Kreuzung Überseering/ südlicher New-York-Ring Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1276	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Leitungsbrücke für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Sielen sowie Medien im Bereich der Kreuzung Überseering/ südlicher New-York-Ring über die Baugrube. Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlagen 10.00

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
20	006	08.01.01	-	Westlicher Überseering Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1276	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Neubau U-Bahn Tunnel offene Bauweise Neubau eines zweigleisigen Rechtecktunnels für die Strecke P in offener Bauweise inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK.	
20	007	08.01.01	-	Westlicher Überseering Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1276	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Abfangung der Jokohamabrücke. Herstellung einer bauzeitlichen Abfangung der Jokohamabrücke am Fundament westlich des Überseerings. Rückbau der Abfangung nach Beendigung der Baumaßnahme	
20	008	08.01.01	-	Kreuzung Überseering/ nördlicher New-York- Ring Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1276	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Neubau U-Bahn Trogbauwerk Neubau eines zweigleisigen Trogbauwerks für die Strecke P in offener Bauweise inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK. Entwässerung des Trogs über Kaverne	siehe Anlagen 25.00
20	009	08.01.01	-	Kreuzung Überseering/ nördlicher New-York- Ring Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1276	a) (E) - FHH (U) - FHH  b)(E) - <del>FHH HOCHBAHN</del> (U) - <del>FHH HOCHBAHN</del>	Neubau Gleistragplatte für Unterschottermatte f. U1 Gleis 2, Übergabegleis und U5 Gleise 1 und 2 inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Herstellung in Ortbetonbauweise	siehe Anlagen 10.00
20	010	08.01.01	-	westlicher Überseering Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1276	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Brücke dient als Überfahrt zu den Gebäuden Überseering 30 und 32 Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlagen 25.00
20	011	08.01.01	-	Kreuzung Überseering/ Sydneystraße Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1276	a) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN  b) (E) - (U) -	Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Brücke dient als Überfahrt zu den Gebäuden Überseering 30 Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlagen 25.00

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
20	012	08.01.01	-	Kreuzung Überseering/ Sydneystraße Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1276	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Leitungsbrücke für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Sielen sowie Meiden im Bereich der Kreuzung Überseering/ Sydneystraße über die Baugrube. Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlagen 10.00
20	013	08.01.01	-	Kreuzung Überseering/ nördlicher New-York-Ring Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1276	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Rückbau Kalkuttabrücke Rückbau der Kalkuttabrücke, IBwNr F191B Wiederherstellung nach Beendigung der Baumaßnahme	
20	014	08.01.01	-	Kreuzung Überseering/ Sydneystraße Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1276	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Rückbau Brücke über die Sydneystraße Rückbau der IBwNr F192A Wiederherstellung nach Beendigung der Baumaßnahme	
20	015	08.01.01	-	Djakartaweg, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1450	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich Baufeldfreimachung Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme  Flurstücksnummer: 1450	
20	016	08.01.01	-	Djakartaweg, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1448	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich Baufeldfreimachung Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme  Flurstücksnummer: 1448	
20	017	08.01.01	-	Djakartaweg, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1449	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich Baufeldfreimachung Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme  Flurstücksnummer: 1449	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
20	018	08.01.01	-	Djakartaweg, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1451	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich Baufeldfreimachung Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme  Flurstücksnummer: 1451	
20	019	08.01.01	-	Djakartaweg, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1452	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich Baufeldfreimachung Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme  Flurstücksnummer: 1452	
20	020	08.01.01	-	Djakartaweg/ Halifaxweg, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1372	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich Baufeldfreimachung Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme  Flurstücksnummer: 1372	
20	021	08.01.01	-	Djakartaweg, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1506	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich Baufeldfreimachung Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme  Flurstücksnummer: 1506	
20	022	08.01.01	-	Djakartaweg, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1169	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich Baufeldfreimachung Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme  Flurstücksnummer: 1169	
20	023	08.01.01	-	Djakartaweg, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1783	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich Baufeldfreimachung Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme BE-Fläche Nr.: 4 Flurstücksnummer: 1783	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen	
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
20	024	08.01.07	-	Kreuzung Überseering/ Jahnring Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1276	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung SW-Siel		
20	025 - 026	entfallen						
20	027	08.01.07	-	Djakartaweg, Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 1372,1448,1449,1450, 1451,1452,1506	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage		
20	028	08.01.01	-	Djakartaweg, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1449	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Fußgängerbrücke für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Brücke dient als Verbindung des westlichen und östlichen Djakartaweges für Fußgänger Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlagen 25.00	
20	101	08.01.02	Strecke 1C 9,6+83,04 bis ca. 9,6+0,00	Baustelleneinrichtungsfläche auf dem Grundstück auf der Nord-Ostseite des Bahndamms Flurstück 1370	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Erstellen einer BE-Fläche auf dem Bahndamm durch Abräumen des Geländes und temporäre Befestigung der Fläche. Rückbau der Befestigung nach Abschluss der Maßnahme.		
20	102	08.01.02	-	Parkstreifen an der Sengemannstraße Flurstück 1783	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Erstellen einer BE-Fläche auf dem Parkstreifen durch Herrichten und temporäre Ertüchtigung der Fläche. Rückbau der Befestigung nach Abschluss der Maßnahme.		
20	103	08.01.02	-	Bahndamm Ostseite Flurstück 1401	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Baufeld auf dem Bahndamm: Herrichten und temporäre Ertüchtigung der Fläche. Rückbau der Befestigung nach Abschluss der Maßnahme.		

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
20	200	08.01.01	-	Maiglöckchenstieg/ Frühlingsgarten, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1413	a) (E) - FHH (U) - FHH b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich Baufeldfreimachung Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme  Flurstücksnummer: 1413	
20	201	08.01.01	-	Maiglöckchenstieg, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1404	a) (E) - FHH (U) - FHH b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich Baufeldfreimachung Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme  Flurstücksnummer: 1404	
20	202	08.01.01	-	Maiglöckchenstieg, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1368	a) (E) - FHH (U) - FHH b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahn Tunnels und der angrenzenden Trogstrecke, einschließlich Baufeldfreimachung Wiederherstellung Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme  Flurstücksnummer: 1368	
20	203	08.01.01	-	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1358, 1356	a) (E) - FHH (U) - FHH b) (E) - FHH (U) - FHH	Neubau eines eingleisigen U-Bahn Trogbauwerks (U5 Gleis 2) Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände des Troges. Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Entwässerung des Trogs über eine Kaverne.	
20	204	08.01.01	-	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1685, 1358, 1356	a) (E) - FHH (U) - FHH b)(E) - <del>FHH</del> HOCHBAHN (U) - <del>FHH</del> HOCHBAHN	Neubau eines eingleisigen U-Bahn Trogbauwerks (U5 Gleis 1) Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände des Troges. Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Entwässerung des Trogs über eine Kaverne.	



Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[1]	[2]						
20	205	08.01.03	-	Straßenverkehrs- und Gehwegbereich zwischen Alsterdorfer Markt und Djakartaweg, Sengelmannstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1783	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau von U-Bahn Anlagen einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 1783	siehe Anlagen 27.00
20	206	08.01.03	-	Freifläche, Tessenowweg, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1842	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau von U-Bahn Anlagen einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 1842	
20	207					entfällt	
20	208	08.01.07	-	Öffentliche Verkehrsfläche Sengelmannstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 387.1783	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage	
20	209	08.01.07	-	Öffentliche Verkehrsfläche Sengelmannstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 547	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Einleitstelle Alster	
20	210	08.01.07	-	Gehölz/ Sport Freizeit und Erholungsfläche Grünanlage, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1778	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
20	301	08.01.03	-	Öffentliche Verkehrsfläche Rübenkamp, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 615	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 615  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung  Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme vollständig zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.	
20	302	08.01.03	-	Öffentliche Verkehrsfläche Rübenkamp, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 615	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 615  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung  Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme vollständig zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.	
20	303	08.01.03	-	nördlich Busbetriebshof Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1356	a) (E) - HOCHBAHN (U) - HOCHBAHN  b) (E) - HOCHBAHN (U) - HOCHBAHN	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1356  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise, die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage.	
20	304	08.01.03	-	westlich KJND Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1402	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1402  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise, die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage.	
20	305	08.01.03	-	Paul-Stritter Brücke Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1140	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1140  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise, die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen	
Bk.	Nr.							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
20	306	08.01.03	-	Wald  Gemarkung Ohlsdorf 0423  Flurstück 846	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 846  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise, die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage.		
20	307	08.01.03	-	Betriebshof Ohlsdorf  Ohlsdorf 0423  Flurstück 844	a) (E) - HOCHBAHN (U) - HOCHBAHN  b) (E) - HOCHBAHN (U) - HOCHBAHN	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 844  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise, die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage.		
20	308	08.01.03	-	Böschung U1  Ohlsdorf 0423  Flurstück 168	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 168  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise, die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage.		
20	309	08.01.03	-	Böschung U1  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 1358	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1358  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise, die Errichtung einer Werkstatt und einer Abstellanlage.		
20	310- 311	entfallen						
20	312	08.01.03	-	Öffentliche Verkehrsfläche Fußgängerweg  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 619	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 619  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung. Rückbau Fußweg. Bauzeitliche Umleitung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Bau-Maßnahme, inkl Fußweg.		

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
20	313	08.01.03	-	Parkplatz ehem. Fachhochschule Tessenowweg 1  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 1565	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche BE-Fläche auf Flurstück 1565  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise.  Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme vollständig zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.	
20	314	08.01.03	-	Grünfläche Tessenowweg 2  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 1565	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche BE-Fläche auf Flurstück 1565  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines U-Bahntunnel in geschlossener und offener Bauweise.  Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme vollständig zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.	
20	315	08.01.07	-	Berufliche Schule City Nord Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 1842	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage	
20	316	08.01.07	-	nördlich Busbetriebshof/ Überführung Öffentliche Verkehrsfläche  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 1356,1847	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[1]	[2]						
20	317	08.01.07	-	Öffentliche Verkehrsfläche Hebebrandstraße  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 95.112	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage	
20	318	08.01.07	-	Öffentliche Verkehrsfläche Rübenkamp,  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 615	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage	
20	319	08.01.07	-	Öffentliche Verkehrsfläche Rübenkamp,  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 616	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung SW-Siel	
20	320	08.01.07	-	Grünanlage/ Berufliche Schule City Nord  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 1778. 1842	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung RW- und SW-Siel	
20	400	08.01.04	-	Straßenverkehrsfläche, Steenkoppel Ostende, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1103	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 1103	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
20	401	08.01.04	-	Verkehrsfläche, Fuhlsbüttler Straße auf Höhe der Hausnummer 531, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 101	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerquerung über die Fuhlsbüttler Straße auf Höhe der Beisserstraße mit LSA. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.01
20	402	08.01.04	-	Straßenverkehrsfläche, Fuhlsbüttler Straße nördlich von Hebebrandstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 101 u. 1103	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U- Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 101 u. 1103	siehe Anlage 25.09.05
20	403	08.01.04	-	Grünfläche, Fuhlsbüttler Straße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 101, 112, 1103	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer bauzeitlichen Fußgänger- und Radfahrerführung für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle u.a. mittels Anrampung, Sicherung mittels Schrankenschutzgitter. Wiederherstellung der Flächen und des Niveaus nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.03
20	404	08.01.04	-	Straßenverkehrsfläche, Hebebrandstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 101 u. 112	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U- Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 101 u. 112	siehe Anlage 25.09.05
20	405	08.01.04	-	Straßenverkehrsfläche, Kreuzungsbereich Hebebrandstraße/Fuhlsb üttler Straße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 101	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U- Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 101	siehe Anlage 25.09.03
20	406	08.01.04	-	Straßenverkehrsfläche, Fuhlsbüttler Straße südlich von Hebebrandstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 101 u. Gemarkung Barmbek 0453 Flurstück 6206	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U- Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 101 u. 6206	siehe Anlage 25.09.05

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
20	407					entfällt	
20	408	08.01.04	-	Straßenverkehrsfläche, Fuhlsbüttler Straße, Gemarkung Barmbek 0453 Flurstück 6206	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 6206	siehe Anlage 25.09.03
20	409	08.01.04	-	Verkehrsfläche, Fuhlsbüttler Straße auf Höhe der Hausnummer 423, Gemarkung Barmbek 0453 Flurstück 6206	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerquerung über die Fuhlsbüttler Straße mit LSA. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.03
20	410					entfällt	
20	411	08.01.04	-	Straßenverkehrsfläche, Fuhlsbüttler Straße, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 455	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 455	
20	412	08.01.04	-	Verkehrsfläche, Nordheimstraße auf Höhe der Hausnummer 15, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 455	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerquerung über die Fuhlsbüttler Straße mit LSA. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.03
20	413					entfällt	
20	414	08.01.07	-	Verkehrsfläche, Hebebrandstraße  Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 101, 112	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen	
Bk.	Nr.							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
20	501	08.01.04	-	Öffentliche Verkehrsfläche Steilshooper-Allee  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1494	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1494  Bauzeitliche Baustelleneinrichtungsfläche Notausgang Steilshooper Allee Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung  Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme vollständig zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.		
20	502	entfällt						
20	503	08.01.05	-	Öffentliche Verkehrsfläche Gründgensstraße  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Schacht zur Durchführung von Kompensationsinjektionen  Bauzeitliche Herstellung eines Schachtes mit Ort betonverbau und Unterwasserbetonsohle zur Durchführung von Kompensationsinjektionen. Rückbau der oberen 2 m des Verbaus und Wiederverfüllung		
20	504	08.01.05	-	Öffentliche Verkehrsfläche Gründgensstraße  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	BE-Fläche CGV-Schacht Gründgensstraße  Baustelleneinrichtungsfläche für die Herstellung eines CGV-Schachtes sowie die Durchführung der Bohrungen und Kompensationsinjektionen.  Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme vollständig zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.		
20	505	entfällt						



Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen	
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
20	506	08.01.07	-	Öffentliche Verkehrsfläche Steilshooper-Allee  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1494	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung SW-Siel		
20	507	08.01.07	-	Öffentliche Verkehrsfläche Steilshooper-Allee  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1494	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage		
20	600	08.01.05	-	Straßenverkehrsfläche, vor Gründgensstraße 22, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 1509	siehe Anlage 25.11.01	
20	601	08.01.05	-	Gehwegbereich, vor Gründgensstraße 22, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Brücke dient dem Baustellenverkehr über die Baugrube. Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlage 25.11.01	
20	602-603	entfallen						
20	604	08.01.05	-	Straßenverkehrsfläche, Gründgensstraße, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Leitungsbrücke für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Strom-, Wasser und Medienleitungen im Bereich Gründgensstraße über die Baugrube. Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlage 10.01.13	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
20	605	08.01.05	-	Straßenverkehrsfläche, Gründgensstraße, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer Haltestelle. Brücke dient dem Fußgänger-, PKW-, Linien- und Rettungsverkehr über die Baugrube. Längsteilung der Brücke mittels Schrankenschutzgitter. Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlage 25.11.01
20	606	08.01.05	-	Gehwegbereich, Schreyerring, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1103	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer Haltestelle. Brücke dient dem Fußgängerverkehr über die Baugrube Ausgang Schreyerring. Laufwegbreite: 2,5 m	siehe Anlage 25.11.01
20	607	08.01.05	-	Gehwegbereich, Gründgensstraße entlang EKZ, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke (Gerüstkonstruktion) für den Neubau einer Haltestelle. Brücke dient dem Fußgängerverkehr entlang der Baugrube. Laufwegbreite: 2,5 m	siehe Anlage 25.11.01
20	608	08.01.05	-	Straßenverkehrsfläche, entlang Gründgensstraße, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1103, 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Leitungsbrücke für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Strom- und Fernwärmeleitungen im Bereich Gründgenstraße über die Baugrube. Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlage 10.01.13
20	609	08.01.05	-	Straßenverkehrsfläche, vor Gründgensstraße 26, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 1509	
20	610	08.01.05	-	Straßenverkehrsfläche, Gründgensstraße, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Leitungsbrücke für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Fernwärmeleitungen im Bereich Gründgenstraße über die Baugrube. Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlage 10.01.13

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
20	611	08.01.05	-	Straßenverkehrsfläche, vor Gründgensstraße 28, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 1509	
20	612					entfällt	
20	613.1	08.01.07	-	Industrie und Gewerbe/ Handel und Dienstleistung  Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1516,1517	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage	
20	613.2	08.01.07	-	Wohnbaufläche  Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 821	a) (E) - privat (U) - privat  b) (E) - privat (U) - privat	bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage	
20	614	08.01.07	-	Öffentliche Verkehrsfläche Steilshooper-Allee  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1494	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung RW-Siel	
20	615	08.01.07	-	Öffentliche Verkehrsfläche Steilshooper-Allee  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1494	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung SW-Siel	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen	
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
20	701	08.01.05	-	Öffentliche Verkehrsfläche Gründgensstraße  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 1509  Baustelleneinrichtungsfläche Notausgang Gründgensstraße Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung  Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme vollständig zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.		
20	702	entfällt						
20	703	08.01.06	-	Öffentliche Verkehrsfläche Fabriciusstraße 270  Gemarkung 0546  Flurstück 9678	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 9678  Baustelleneinrichtungsfläche Notausgang Fabriciusstraße  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme wieder vollständig zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.		
20	704	entfällt						
20	705	08.01.06	-	Öffentliche Verkehrsfläche Fabriciusstraße 289-293  Gemarkung 0546  Flurstück 9678	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 9678  Baustelleneinrichtungsfläche Notausgang Fabriciusstraße  Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung  Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme wieder vollständig zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.		
20	706	08.01.07	-	Öffentliche Verkehrsfläche Gründgensstraße  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung RW- und SW-Siel		

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[1]	[2]						
20	707	08.01.07	-	Öffentliche Verkehrsfläche Fabriciusstraße 270  Gemarkung 0546  Flurstück 9678	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung RW- und SW-Siel	
20	800	08.01.06	-	Grünfläche, Bramfelder Chaussee, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 3117	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Zeitweise Radverkehrs- und Fußgängerführung durch BE-Fläche (3,2 m Breite). Wiederherstellung der Flächen und Zäune/Hecken nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 3117	
20	801	08.01.06	-	Grünfläche, Bramfelder Chaussee, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 3118	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Zeitweise Radverkehrs- und Fußgängerführung durch BE-Fläche (3,2 m Breite). Wiederherstellung der Flächen und Zäune/Hecken nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 3118	
20	802	08.01.06	-	Verkehrsfläche, Bramfelder Chaussee, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 1057	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Zeitweise Radverkehrs- und Fußgängerführung durch BE-Fläche. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 1057	siehe Anlage 25.14.09
20	803	08.01.06	-	Verkehrsfläche, Bramfelder Chaussee auf Höhe der Hausnummer 269, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 10507	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerquerung über die Bramfelder Chaussee mit LSA. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.09

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
20	804	08.01.06	-	Verkehrsfläche, Bramfelder Chaussee auf Höhe der Hausnummer 252, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 10507	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer bauzeitlichen Fußgängerquerung über die Bramfelder Chaussee mit LSA. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.09
20	805	08.01.06	-	Verkehrs- u. Gehwegfläche, Mittelinsel, Bramfelder Chaussee, Bramfelder Dorfplatz Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 10507 u. 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 1057, 6385	siehe Anlage 25.14.08
20	806	08.01.06	-	Mittelinsel, Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer bauzeitlichen Fußgänger- und Radfahrerführung über den Bramfelder Dorfplatz, gesichert mit Schrankenschutzgitter. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.08
20	807	08.01.06	-	Gehwegfläche, Bramfelder Dorfplatz Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 6385	siehe Anlage 25.14.06
20	808	08.01.06	-	Straßenverkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Leitungsbrücke für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Die Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Sielen im Bereich Bramfelder Dorfplatz über die Baugrube. Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen	siehe Anlage 10.01.15
20	809	08.01.06	-	Gehwegfläche, Bramfelder Dorfplatz Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 10532	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 10532	siehe Anlage 25.14.06

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
20	810	08.01.06	-	Straßenverkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 10532, 7597, 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Leitungsbrücke für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Die Brücke dient der bauzeitlichen Verlegung von Sielen im Bereich Bramfelder Dorfplatz über die Baugrube. Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlage 10.01.16
20	811	08.01.06	-	Gehwegbereich, Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 10532	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung eines Feuerwehrgerüsts zur Sicherung des zweiten Rettungsweges.	siehe Anlage 14.05
20	812	08.01.06	-	Straßenverkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer Haltestelle. Brücke dient dem Anwohner-, Anliefer- und Baustellenverkehr über die Baugrube in Richtung Kita. Sicherung der Brücke mittels Bauzaun. Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlage 25.14.06
20	813	08.01.06	-	Straßenverkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer Haltestelle. Brücke dient dem Anwohner-, Anliefer- und Baustellenverkehr über die Baugrube zum Hinterhof von Flurstück 7095. Sicherung der Brücke mittels Bauzaun. Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlage 25.14.06
20	814	08.01.06	-	Straßenverkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer Haltestelle. Brücke dient dem Anwohner-, Anliefer- und Baustellenverkehr über die Baugrube zum Hinterhof von Flurstück 10520. Sicherung der Brücke mittels Bauzaun. Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlage 25.14.06
20	815	08.01.06	-	Straßenverkehrsfläche, Heukoppel, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 10478	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer temporären Verkehrsbrücke für den Neubau einer Haltestelle. Brücke dient dem Anwohner-, Anliefer- und Baustellenverkehr über die Baugrube für Zugang Mützendorpsteed. Sicherung der Brücke mittels Bauzaun. Dimensionierung des Tragwerks nach statisch konstruktiven Erfordernissen.	siehe Anlage 25.14.06

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
20	816	08.01.06	-	Gehwegbereich, Mützendoorpsteed, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 10478	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 10478	
20	817	08.01.06	-	Verkehrsfläche, Heukoppel, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 10478	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 10478	siehe Anlage 25.14.02
20	818					entfällt	
20	819	08.01.06	-	Sportanlage / Grünfläche, Ellernreihe, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstück 7902	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle und von bauzeitlichen Zufahrten aus der Ellernreihe und von Flurstück 8629, einschließlich Baufeldfreimachung. Wiederherstellung der Flächen und der Zaunanlagen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummer: 7902	
20	820	08.01.06	-	Gehweg, Heukoppel, Gemarkung Bramfeld 0546 Flurstücke 8629 u. 7902	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer bauzeitlichen Zufahrt aus der Heukoppel auf die Baustelleneinrichtungsflächen auf Flurstück 7902 für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Wiederherstellung der Flächen und der Zaunanlagen nach Beendigung der Baumaßnahme.  Flurstücksnummern: 8629, 7902	
20	821	08.01.07	-	Öffentliche Verkehrsfläche Heukoppel  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 10478	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung SW-Siel	



Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[1]	[2]						
20	822	08.01.07	-	Öffentliche Verkehrsfläche Heukoppel  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 10479	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage	
20	901	08.01.06	-	Öffentliche Verkehrsfläche Heukoppel  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 10478	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Schacht zur Durchführung von Kompensationsinjektionen  Bauzeitliche Herstellung eines Schachtes mit Ort betonverbau und Unterwasserbetonsohle zur Durchführung von Kompensationsinjektionen. Rückbau der oberen 2 m des Verbaus und Wiederverfüllung	
20	902	08.01.06	-	Öffentliche Verkehrsfläche Heukoppel  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 10478	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	BE-Fläche CGV-Schacht Heukoppel Baustelleneinrichtungsfläche für die Herstellung eines CGV-Schachtes sowie die Durchführung der Bohrungen und Kompensationsinjektionen.  Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme vollständig zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.	
20	903	08.01.06	-	Öffentliche Verkehrsfläche Heukoppel  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 10478, 4664	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 10478 u. 4664 Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für die Errichtung eines Zielschachtes, die Bergung der Schildmaschine und den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung  Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme wieder vollständig zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
20	904	08.01.06	-	Öffentliche Verkehrsfläche Heukoppel 2 Park Flurstück 10324	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung BE-Fläche auf Flurstück 10324 Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für die Errichtung eines Zielschacht, die Bergung der Schildmaschine und den Neubau eines Notausgangsbauwerks, einschließlich Baufeldfreimachung  Die BE-Fläche wird nach Beendigung der Maßnahme wieder vollständig zurück gebaut und die Oberfläche wieder hergestellt.	
20	905	08.01.07	-	Sport Freizeit und Erholungsfläche Grünanlage  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 10324	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung Wasseraufbereitungsanlage	
20	906	08.01.07	-	Sport Freizeit und Erholungsfläche Grünanlage  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 1904, 10324	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung RW-Siel	
20	907	08.01.07	-	Öffentliche Verkehrsfläche  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 1904	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	bauzeitliche Anbindung SW-Siel	

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
25	001	08.01.01	-	Djakartaweg Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 1291 und 1276	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Rückbau der Mittelinsel zur Schaffung einer Wendemöglichkeit. Wiederherstellung der Mittelinsel und der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlagen 25.06
25	002	08.01.01	-	Djakartaweg Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 66	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Rückbau des Kopfes der Mittelinsel und bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium. Wiederherstellung der Mittelinsel und der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlagen 25.06
25	003	08.01.01	-	Djakartaweg Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1449	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Ertüchtigung eines vorhandenen Weges zur Sicherstellung der Feuerwehrezufahrt zum Gebäude Überseering Nr 26	siehe Anlagen 25.06
25	004	08.01.01	-	Djakartaweg Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 1449 und 1451	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Neubau U-Bahn Tunnel und Kehr- und Abstellanlage offene Bauweise Neubau eines viergleisigen Rechtecktunnels inklusive zweier Kehr- und Abstellgleise für die Strecke P in offener Bauweise inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK	siehe Anlagen 25.06
25	200	08.01.03	-	Straßenverkehrsfläche, Sengelmanstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1783	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Neubau U-Bahn Tunnel offene Bauweise Neubau eines zweigleisigen Rechtecktunnels für die Strecke P in offener Bauweise inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK	siehe Anlagen 27.00

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
25	201	08.01.03	-	Straßenverkehrsfläche, Sengelmanstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1783	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Verlegung der Auffahrt der Nebenroute Sengelmanstraße mit der Mündung Heilholtkamp.	siehe Anlagen 27.00
25	202	08.01.03	-	Mittelinsel, Sengelmanstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1783	a) (E) - FHH (U) - FHH  b)(E) - <del>FHH</del> HOCHBAHN (U) - <del>FHH</del> HOCHBAHN	Neubau U-Bahn Trogbauwerk Neubau eines zweigleisigen Trogbauwerks für die Strecke P in offener Bauweise inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Bauwerk in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise. Herstellung in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ort betonverbau. Rückbau des oberen Bereichs der Verbauwände bis 2,0 m unter GOK. <u>Entwässerung des Trogs über Kaverne</u>	siehe Anlagen 27.00
25	203	08.01.03	-	Verkehrsfläche, Kreuzungsbereich, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 1783 u. 1647	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Neubau Gleistragplatte für Unterschottermatte f. U1 Gleis 2, Übergabegleis und U5 Gleise 1 und 2 inklusive aller für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen Herstellung in Ort betonbauweise	siehe Anlagen 27.00
25	204	08.01.03	-	Gehwegbereich, Sengelmanstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1783	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Abbruch der bestehenden Lärmschutzwand Westseite Sengelmanstraße und Herstellung neuer Lärmschutzwand (nördlich versetzt).	siehe Anlagen 27.00
25	205	08.01.03	-	Mittelinsel, Sengelmanstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1783	a) (E) - FHH (U) - HOCHBAHN  b) (E) - (U) -	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelinsel Sengelmanstraße. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlagen 27.00
25	206	08.01.03	-	Verkehrsfläche, Kreuzungsbereich, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 1783	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitlicher Rückbau der Lichtsignalanlagen im Bereich Sengelmanstraße / Djakartaweg. Bauzeitlicher Ersatz mit provisorischer LSA. Wiederherstellung der Anlagen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlagen 27.00

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
25	207	08.01.03	-	Mittelinsel, Sengelmanstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1783	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelinsel Sengelmanstraße. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlagen 27.00
25	301	08.01.03	-	Bauzeitliche Verkehrsführung über Randstreifen FG  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 615	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium  Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium. Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlagen 25.08
25	302	08.01.03	-	Neubau Fußgängerfurt Rübenkamp 262  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 615	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung Gehweg Endzustand Flurstück 615  Herstellung Fußgängerquerung über den Rübenkamp mit Anrampungen beidseitig am Gehwegbord.	siehe Anlagen 25.08
25	303	08.01.03	-	Bauzeitliche Verkehrsführung über Randstreifen FG  Gemarkung Alsterdorf 0424  Flurstück 615	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium  Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium. Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlagen 25.08
25	400	08.01.04	-	Steenkoppel, Bereich Wendehammer, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1103	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung von Anrampungen zur Herstellung einer Fußgängerführung. Wiederherstellung der Anlagen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.05

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
25	401	08.01.04	-	Grünstreifen im Gehwegbereich, Fuhlsbüttler Straße vor Steenkoppel, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 112 u. 1103	a) (E) - FHH (U) - FHH b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fußgängerführung entlang BE-Fläche 1. Wiederherstellung der Anlagen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.03
25	402	08.01.04	-	Gehwegbereich, Fuhlsbüttler Straße vor Steenkoppel, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 101, 112 u. 1103	a) (E) - FHH (U) - FHH b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium. Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.03
25	403	08.01.04	-	Verkehrsfläche, Fuhlsbüttler Straße vor Hausnummer 1 u. 3 der Nordheimstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 101	a) (E) - FHH (U) - FHH b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelstreifen Fuhlsbüttler Straße. Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.05
25	404	08.01.04	-	Gehwegbereich, Fuhlsbüttler Straße vor Hausnummer 1 u. 3 Nordheimstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 101	a) (E) - FHH (U) - FHH b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium. Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.05
25	405	08.01.04	-	Verkehrsfläche, Kreuzungsbereich, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 101, 112, Gemarkung Barmbek 0453 Flurstück 6206 u. Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 455	a) (E) - FHH (U) - FHH b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitlicher Abbau der Lichtsignalanlagen der Kreuzung Hebebrandstraße-Nordheimstraße / Fuhlsbüttler Straße. Bauzeitlicher Ersatz mit provisorischer LSA. Wiederherstellung der Anlagen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.05

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
25	406	08.01.04	-	Verkehrsfläche, Hebebrandstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 101 u. 112	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelstreifen der Hebebrandstraße. Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.05
25	407	08.01.04	-	Verkehrsfläche, Hebebrandstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstücke 112	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fußgängerquerung über die Hebebrandstraße mittels LSA und Anrampungen beidseitig am Gehwegbord. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.03
25	408	08.01.04	-	Gehwegbereich, Fuhlsbüttler Straße / Hebebrandstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 112 u. Gemarkung Barmbek 0453 Flurstück 6206	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium Fuhlsbüttler Straße Ecke Hebebrandstraße. Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.01
25	409	08.01.04	-	Verkehrsfläche, Fuhlsbüttler Straße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 101 u. Gemarkung Barmbek 0453 Flurstück 6206	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelstreifen der Fuhlsbüttler Straße. Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.03
25	410	08.01.04	-	Gehwegbereich, Fuhlsbüttler Straße / Nordheimstraße, Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 101 u. Gemarkung Barmbek 0453 Flurstück 6206	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium Fuhlsbüttler Straße Ecke Nordheimstraße. Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.05

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
25	411	08.01.04	-	Verkehrsfläche, Nordheimstraße, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstücke 455	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelstreifen der Nordheimstraße. Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.05
25	412	08.01.04	-	Gehwegbereich, Nordheimstraße, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 455	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium im Gehwegbereich südseitig entlang der Nordheimstraße. Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.01
25	413	08.01.04	-	Gehwegbereich, Sahlenburger Straße, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstücke 448	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Gehwegbereich der Sahlenburger Straße zur Herstellung einer Wendemöglichkeit für Anwohner. Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.09.01
25	414	08.01.04	-	Verkehrsfläche, Nordheimstraße im Bereich Gehweg Nordseite, Gemarkung Ohlsdorf 0423 Flurstück 455	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung einer bauzeitlichen Anrampung für den Fußgänger- und Fahrradverkehr. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Maßnahme.	siehe Anlage 25.09.01
25	501	08.01.04	-	Prov. Verkehrsführung über Mittelstreifen 1 auf Höhe Steilshooper-Allee 9  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1494	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium  Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelstreifen der Steilshooper Allee. Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.10



Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
25	502	08.01.04	-	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1358, 1356	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Neubau eines eingleisigen U-Bahn Trogbauwerks (U5 Gleis 2) Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände des Troges. Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Entwässerung des Trogs über eine Kaverne.	siehe Anlage 25.10
25	503	08.01.04	-	Gemarkung Alsterdorf 0424 Flurstück 1685, 1358, 1356	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Neubau eines eingleisigen U-Bahn Trogbauwerks (U5 Gleis 1) Sicherung mittels Geländer entlang der Stützwände des Troges. Herstellung in wasserundurchlässiger Stahlbetonbauweise in offener Bauweise innerhalb einer dichten Baugrube mit verbleibendem Ortbetonverbau. Entwässerung des Trogs über eine Kaverne.	siehe Anlage 25.10
25	504	08.01.04	-	Prov. Fußgängerführung über Mittelstreifen 1 auf Höhe Steilshooper-Allee 9  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1494	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Provisorische Fußgängerführung (FLSA)  Bauzeitliche Herstellung Fußgängerquerung über die Steilshooper Allee mittels LSA und Anrampungen beidseitig am Gehwegbord. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.10
25	505	08.01.04	-	Prov. Fußgängerführung über Mittelstreifen 2 auf Höhe Steilshooper-Allee 51  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1494	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Provisorische Fußgängerführung (FLSA) Bauzeitliche Herstellung Fußgängerquerung über die Steilshooper Allee mittels LSA und Anrampungen beidseitig am Gehwegbord. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.10

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
25	506	08.01.04	-	Prov. Verkehrsführung  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1494	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Seitenstreifen der Steilshooper Allee. Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.10
25	507	08.01.04	-	Prov. Verkehrsführung  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1494	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium  Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Seitenstreifen der Steilshooper Allee. Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.10
25	600	08.01.05	-	Straßenverkehrsfläche, vor Gründgensstraße 22, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Herstellung eines bauzeitlichen Fahrbahnprovisoriums über den Mittelstreifen zur Wendemöglichkeit PKW-Verkehr Gründgensstraße für den Neubau einer U-Bahn Haltestelle. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.11.01
25	601	08.01.05	-	Verkehrsfläche, Kreuzungsbereich, Gemarkung Steilshoop 0547 Flurstücke 1509, 980 u. 1103	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitlicher Abbau der Lichtsignalanlagen der Kreuzung Gründgensstraße / César-Klein-Ring West / Schreyerring West. Bauzeitlicher Ersatz mit provisorischer LSA. Wiederherstellung der Anlagen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.11.01
25	701	08.01.05	-	Prov. Verkehrsführung über Mittelstreifen auf Höhe Parkhaus  Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium  Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelstreifen Gründgensstraße Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.12

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
25	702	08.01.05	-	Prov. Verkehrsführung über Mittelstreifen auf Höhe Einmündungsbereich Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium  Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Mittelstreifen Gründgensstraße im Einmündungsbereich Erich-Ziegel-Ring 1 Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.12
25	703	08.01.05	-	Prov. Verkehrsführung über Randstreifen Gemarkung Steilshoop 0547  Flurstück 1509	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium  Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Randstreifen Gründgensstraße Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.12
25	704	08.01.06	-	Prov. Verkehrsführung über Seitenstreifen FG Radweg Parkstände Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 9678	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliches Fahrbahnprovisorium  Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium Fabriciusstraße. Wiederherstellung der Verkehrsfläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.13
25	800	08.01.06	-	Verkehrsfläche, Kreuzungsbereich, Flurstücke 1057 u. 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitlicher Abbau der Lichtsignalanlagen der Kreuzung Bramfelder Chaussee / Bramfelder Dorfplatz. Bauzeitlicher Ersatz mit provisorischer LSA. Wiederherstellung der Anlagen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.09

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
25	801	08.01.06	-	Gehwegbereich, Bramfelder Chaussee (vor Bramfelder Dorfplatz Hausnummern 1 u. 3), Flurstück 10507	a) (E) - FHH (U) - FHH b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf Gehwegbereich Bramfelder Chaussee. Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.09
25	802	08.01.06	-	Mittelinsel, Bramfelder Dorfplatz, Flurstücke 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium im Bereich der Verkehrinsel Bramfelder Dorfplatz. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.02
25	803	08.01.06	-	Gehwegbereich, Bramfelder Dorfplatz, Flurstücke 6385 u. 10532	a) (E) - FHH (U) - FHH b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf südlichem Gehwegbereich Bramfelder Dorfplatz. Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.02
25	804	08.01.06	-	Gehwegbereich, Bramfelder Dorfplatz zw. Bramfelder Chaussee und Bramfelder Dorfplatz, Flurstücke 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf nördlichem Gehwegbereich Bramfelder Dorfplatz. Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.01
25	805	08.01.06	-	Verkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Flurstück 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Errichtung einer Sperrschranke zur Regulierung des Anwohner, Anliefer und Baustellenverkehrs. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.01
25	806	08.01.06	-	Gehwegbereich, Bramfelder Dorfplatz, Flurstück 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Errichtung einer Sperrschranke zur Regulierung des Anwohner, Anliefer und Baustellenverkehrs. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.02

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
25	807	08.01.06	-	Straßenverkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Flurstück 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Errichtung einer Sperrschranke zur Regulierung des Anwohner, Anliefer und Baustellenverkehrs. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.06
25	808	08.01.06	-	Straßenverkehrsbereich, Bramfelder Dorfplatz, Flurstücke 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium zur Bewerkstellung des Zugangs zur Kita. Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.06
25	809	08.01.06	-	Gehwegbereich, Bramfelder Dorfplatz zw. Bramfelder Dorfplatz und Mützendorpsteed, Flurstücke 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf nördlichem Gehwegbereich Bramfelder Dorfplatz. Wiederherstellung des Gehwegbereiches nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.01
25	810	08.01.06	-	Straßenverkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Flurstücke 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium zur Bewerkstellung des Zugangs zum Hinterhof von Flurstück 7095. Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.06
25	811	08.01.06	-	Straßenverkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Flurstücke 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium zur Bewerkstellung des Zugangs zur Tiefgarage. Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.01
25	812	08.01.06	-	Straßenverkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Flurstücke 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium zur Bewerkstellung des Zugangs zum Hinterhof von Flurstück 10520. Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.06

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
25	813	08.01.06	-	Straßenverkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Flurstück 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Errichtung einer Sperrschranke zur Regulierung des Anwohner, Anliefer und Baustellenverkehrs. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.06
25	814	08.01.06	-	Straßenverkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Flurstück 6385	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Errichtung einer Sperrschranke zur Regulierung des Anwohner, Anliefer und Baustellenverkehrs. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.02
25	815	08.01.06	-	Straßenverkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Flurstück 10478	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Errichtung einer Sperrschranke zur Regulierung des Anwohner, Anliefer und Baustellenverkehrs. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.01
25	816	08.01.06	-	Straßenverkehrsfläche, Bramfelder Dorfplatz, Flurstücke 6385 u. 10478	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium zur Bewerkstelligung des Zugangs zum Mützendorpsteed. Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.06
25	817	08.01.06	-	Gehwegbereich, Heukoppel, Flurstücke 10478	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf südlichen Gehwegbereich Heukoppel. Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.02
25	818	08.01.06	-	Gehwegbereich, Heukoppel, Flurstücke 10478	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Einrichtung provisorische LSA für signalisierten Blockverkehr. Wiederherstellung der Flächen nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.02
25	819	08.01.06	-	Gehwegbereich, Heukoppel, Flurstücke 10478	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium auf südlichen Gehwegbereich Heukoppel. Wiederherstellung der Fläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.14.06

Bauwerks-Nr.		Anlagen-Nr.	Kilometer	Bezeichnung, Örtlichkeit	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger (U)	Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme, vorgesehene Regelung	Bemerkungen
Bk.	Nr.						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
25	901	08.01.06	-	Jahnkeweg  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 4664	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Wendemöglichkeit PKW  Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium Jahnkeweg Wiederherstellung der Verkehrsfläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.15
25	902	08.01.06	-	Heukoppel  Gemarkung Bramfeld 0546  Flurstück 10478	a) (E) - FHH (U) - FHH  b) (E) - FHH (U) - FHH	Bauzeitliche Wendemöglichkeit PKW  Bauzeitliche Herstellung Fahrbahnprovisorium Heukoppel Wiederherstellung der Verkehrsfläche nach Beendigung der Baumaßnahme.	siehe Anlage 25.15