



Nordex Energy GmbH
Langenhorner Chaussee 600
22419 Hamburg

STRENG VERTRAULICH
DER INHALT DIESES DOKUMENTS IST BETRIEBS-
UND GESCHÄFTSGEHEIMNIS

Berechnungsbeispiel für den Rückbau einer N149/5.X mit 125 m Nabenhöhe

Posten	Maßnahmen	Menge	Preis je Einheit	Gesamtpreis (TS125-04 Turm)
Rotorblätter	Entsorgung GFK	56,1 t		
	Erlöse Kupfer	0,1 t		
	Erlöse Elektroschrott	0,2 t		
Rotornabe	Entsorgung GFK	0,65 t		
	Erlöse Stahl	57,0 t		
	Erlöse Elektroschrott	1,5 t		
Maschinenhaus	Entsorgung GFK	2,5 t		
	Erlöse Stahl	121,0 t		
	Erlöse Elektroschrott	15,0 t		
	Erlöse Transformator	10,0 t		
	Erlöse Kupfer	1,7 t		
Turm Typ TS125-04	Erlöse Stahl aus Turm- segmenten	450,0 t		
	Abriss, Transport, Entsorgung Beton	0,0 t		
	Erlöse Stahl Bewehrung	0,0 t		
	Vorspannglieder	0,0 t		
Schaltschränke, Schaltanlage	Erlöse Elektroschrott	3,5 t		
Fundament TS125-04 (mit Auftrieb)	Abriss, Transport, Entsorgung Beton	1200,0 m³		
	Erlöse Stahl Bewehrung inkl. Ankerkorb	130,0 t		
Sonderabfallstoffe	Entsorgung	3,0 t		
Personalkosten	Demontage	4,0 Tage		
Krankkosten	inkl. Auf- und Abbau einmalige Kosten	4,0 Tage		
Kranstellflächen (bei "Just- in-Time" Lieferung)	Rückbau, Entsorgung	1375,0 m²		
Summe Rückbaukosten				

Mit freundlichen Grüßen,

Nordex Energy GmbH
Sales Germany