

LEGENDE

BESTAND / BIOTOPFUNKTION

- Amn.: Aktualisierung der Biotopkartierung (PLAN AKZENT Rostock, 2016)
- FELDGEHÖLZE, ALLEEN UND BAUMREIHEN
 - Allee
 - BAJ Neuanpflanzung einer Allee
- TROCKEN- UND MAGERRASEN, ZWERGSTRAUCHHEIDEN
 - Sandmagerrasen
 - TMD Ruderalisierter Sandmagerrasen
- GRÜNLAND UND GRÜNLANDBRACHEN
 - GMA Artenarmes Frischgrünland
- ACKER- UND ERWERBSGARTENBAUBIOTOPE
 - Acker
 - ACS Sandacker
- GRÜNLAND DER SIEDLUNGSBEREICHE
 - PER Artenarmer Zierrasen
 - PZS Sonstige Sport- und Freizeitanlage
- BIOTOPKOMPLEXE DER SIEDLUNGS-, VERKEHRS- UND INDUSTRIEFLÄCHEN
 - OVF Versiegelter Rad- und Fußweg
 - OVL Straße

SONSTIGES

- Baumverlust
- Biotope
- Hauptcode
- Biotope
- Flurstücksgrenze / Flurstücksnummer
- Flurgrenze / Gemarkungsgrenze
- Trasse der geplanten OU Mirow Südschnitt (nachrichtliche Übernahme: Mecklenburgisches Ingenieurbüro für Verkehrsbau GmbH, Stand 11/2017)
- Ver- und Entsorgungsleitungen (nachrichtliche Übernahme: Mecklenburgisches Ingenieurbüro für Verkehrsbau GmbH, Stand 11/2017)
 - F Fernmeldeleitung, unterirdisch
 - W Wasserleitung, unterirdisch
 - A Abwasserleitung, unterirdisch
 - E Elektroleitung, unterirdisch
 - G Gasleitung, unterirdisch
 - PE Elektroleitung, oberirdisch
- Bereich mit Planänderungen/-ergänzungen
- O
- OV

MAßNAHMEN

- Schutzmaßnahmen
 - Schutz von Einzelbäumen durch einen Schutzzaun
- Ausgleichsmaßnahmen
 - Entsiegelung und Ansaat Landschaftsrasen
- Ersatzmaßnahmen
 - Neuanpflanzung von Bäumen
- Gestaltungsmaßnahmen
 - Ansaat von Landschaftsrasen
- Maßnahmennummer


Maßnahmennr. Bezug zur fortlaufenden Konfliktnummer

S.5 **KF4**

Baufeldmarkierung mit Pfählen und Flatterband im Zeitraum vom 01.04.-31.07. eines Jahres zum Schutz der Fels- und Heideleiche vor Verwundung von Stuten im Baufeld vor Beginn bzw. bei längerer Unterbrechung der Baumaßnahmen. Die Markierung wird in Offenlandbereichen außerhalb von Waldgebieten in größeren zusammenhängenden freigeäumten Abschnitten ohne Baufeldigkeit gesetzt.

Erläuterung der Maßnahme

- S Schutzmaßnahme
- A Ausgleichsmaßnahme
- E Ersatzmaßnahme
- G Gestaltungsmaßnahme
- V Vermeidungsmaßnahme für den Artenschutz
- S Schutzmaßnahme für den Artenschutz



Nr.	Art der Änderung	Datum	Aufgestellt
1	Ergänzung und Anpassung landschaftspflegerischer Maßnahmen nach Überarbeitung	05.03.2018	Langer

PLAN AKZENT ROSTOCK
LANDSCHAFTSARCHITEKTIN
ELKE RINGEL

Dehmelstraße 4 18055 Rostock Tel.: (03 81) 86 51 28-0 Fax: (03 81) 86 51 28-21

bearbeitet	Datum	gezeichnet	Datum	geprüft	Datum
<i>R. Schucke</i>	03/2018	<i>h. h.</i>	03/2018	<i>g.</i>	03/2018

MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
ZWEIGNIEDERLASSUNG NEUSTRELTZ

Datum	Zeichen
Bearb.: März 2018	Wanko
Gez.: März 2018	Wanzek
Gepr.: März 2018	Schneider

STRASSENBAUVERWALTUNG LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN

Straße: B 198 (nächster Ort): Mirow

Bau-km -0+026.939 bis Bau-km +4930.000

Unterlage Nr.: 12.2.1
Blatt Nr.: 17
Reg.Nr.:

Planfeststellung B 198 Ortsumgebung Mirow, Südschnitt

Bau-km 2+700.000 bis 3+160.000

Aufgestellt: Straßenbauamt Neustrelitz, gez. Krage, Neustrelitz, März 2018

bearbeitet, gezeichnet, geprüft: März 2018, gez. I.A. Nickel

Lageplan Maßnahmen trassennah, Maßstab 1: 500

V.4 **KF4**
Bauzelanregung zum Schutz der Brutvögel. Die Bauzelanregung im Offenland ist außerhalb der Brutzeit von Offenlandarten durchzuführen. Bauzeitraum in der Zeit zwischen 01.10. und 28.02. zur Vermeidung von Individuen- und Gelegenheitsverlusten.

S.5 **KF4**
Baufeldmarkierung mit Pfählen und Flatterband im Zeitraum vom 01.04.-31.07. eines Jahres zum Schutz der Fels- und Heideleiche vor Verwundung von Stuten im Baufeld vor Beginn bzw. bei längerer Unterbrechung der Baumaßnahmen. Die Markierung wird in Offenlandbereichen außerhalb von Waldgebieten in größeren zusammenhängenden freigeäumten Abschnitten ohne Baufeldigkeit gesetzt.

S.1
Schutz von Bäumen vor mechanischen Schäden während der Bauausführung durch einen Schutzzaun. Schonendes Arbeiten und Vermeidung von Verdichtung im Wurzelbereich (Handschachtung). Behandlung evtl. auftretender Wurzelschäden nach RAS-LP 4. Arbeiten im Wurzelbereich nach DIN 18920, RAS-LP 4.


A.1.4 **KV1, K43**
Neupflanzung einer Allee bzw. Baumreihe an der Landesstraße L 25 und der Kreisstraße MST 5 und des parallelen Radweges und anschließend Ansaat mit artenreicher Saatmischung RSM 2.4 Gebrauchsrasen-Kräuterrasen. Verbesserung der Bodenverhältnisse durch den hohen Kräuteranteil.

E.3 **KL2, K21b, K26, K44, K45, K 46, K47, K48**
Neupflanzung einer Allee bzw. Baumreihe an der Landesstraße L 25 und der Kreisstraße MST 5 und des parallelen Radweges und anschließend Ansaat mit artenreicher Saatmischung RSM 2.4 Gebrauchsrasen-Kräuterrasen. Verbesserung der Bodenverhältnisse durch den hohen Kräuteranteil.

G.2 **KL1**
Ansaat von Landschaftsrasen auf dauerhaft freizuhaltenen Flächen an den Bauwerken bzw. an Gehölzstrukturen und Straßen. Verwendung der Saatmischung RSM 2.4 Gebrauchsrasen-Kräuterrasen. Verbesserung der Bodenverhältnisse durch den hohen Kräuteranteil.

Gesamtumfang der Maßnahme: 188 Stk.

Gemarkung Peetsch Flur 7



Grundplan hergestellt: MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN

Aufnahme: 02/11 Detmann/Galenbeck/Kurth
Feldvergleich:
Katalster:

Bezugssystem: Lage: GK 4283
Höhe: DHHN 92