

Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Größe / Dimension
	und Grundwasserkörper nach WRRL (Wasserrahmenrichtlinie)	
2 V_A Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen		
2.1 V _A	Zeitliche Beschränkung der Baufeldberäumung zum Schutz von Brutvögeln	-
2.2 V _A	Artenschutzkontrolle der Bäume vor Baumfällung (Fledermäuse/Eremit)	-
2.3 V _A	Aufstellen von temporären Reptilienschutzzäunen und Abfangen und Umsetzen von Zauneidechsen	1.980 m
2.4 V _A	Aufstellen von Sitzwarten für Greifvögel	5 St.
3 A Ausgleichsmaßnahmen		
3.1 A	Entsiegelung (Flächen außerhalb künftiger Straßenkörper)	5.377 m ²
3.2 A	Pflanzung einer Baumreihe am Plattenweg nördlich von Dargun - Bäume - Pflanzfläche (Wiesenfläche)	59 Stück 2.952 m ²
3.3 A	Pflanzung von Feldhecken	3.889 m ²
3.4 A	Anlage von Landschaftswällen - Gehölzpflanzung - Wiesenfläche	10.185 m ² 6.251 m ²
3.5 A	Anlage von Wiesenflächen	50.251 m ²
3.6 A	Anlage einer parkartigen Grünfläche	39.766 m ²
3.7 A _{CEF}	Entwicklung von Ersatzhabitaten für Vogelarten des Offen- und Halboffenlandes - Ackerbrachen	8,55 ha
3.8 A _{CEF}	Verbesserung der Habitatbedingungen für die Zauneidechse	1,5 ha
4 E Ersatzmaßnahmen		
4.1 E	Renaturierung Röcknitzbach	69.315 m ²
4.2 E	Naturnaher Waldumbau Basepohl (Entsiegelungen, Entwicklung eines Laubmischwaldes)	16.573 m ²
4.3 E	Pflanzung von Alleebäumen an der Trasse der B 110 Ortsumgehung Dargun	575 St.
5 G Gestaltungsmaßnahmen		
5.1 G	Ansaat von Landschaftsrasen	65.695 m ²
5.2 G	Freistellen eines Naturdenkmals	1 Naturdenkmal

Tabelle 27: Maßnahmenübersicht

6.4.3 Gesamtbeurteilung des Eingriffs

Der Neubau der B 110 OU Dargun stellt insgesamt einen erheblichen und nachhaltigen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Die zu erwartenden Eingriffe können mit den o.g. Maßnahmen jedoch gemindert und vollständig kompensiert werden. Nach