Deckblatt DD 57 zur Seite D 57

Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Größe / Dimension
3 A Ausgleichsmaßnahmen		
3.1 A	Entsiegelung (Flächen außerhalb künftiger Straßenkörper)	5.377 m²
3.2 A	Pflanzung einer Baumreihe am Plattenweg nördlich von Dargun - Bäume - Pflanzfläche (Wiesenfläche)	 59 Stück 2.952 m²
3.3 A	Pflanzung von Feldhecken	3.889 m²
3.4 A	Anlage von Landschaftswällen - Gehölzpflanzung - Wiesenfläche	 10.185 m² 6.251 m²
3.5 A	Anlage von Wiesenflächen	50.251 m²
3.6 A	Anlage einer parkartigen Grünfläche	39.766 m²
3.7 A_{CEF}	Entwicklung von Ersatzhabitaten für Vogelarten des Offen- und Halboffenlandes - Ackerbrachen	8,55 ha
3.8 A_{CEF}	Verbesserung der Habitatbedingungen für die Zauneidechse	1,5 ha
4 E Ersatzmaßnahmen		
4.1 E	Renaturierung Röcknitzbach	69.315 m²
4.2 E	Naturnaher Waldumbau Basepohl (Entsiegelungen, Entwicklung eines Laubmischwaldes)	~~16.390 m²~~ 16.573 m²
4.3 E	Pflanzung von Alleebäumen an der Trasse der B 110 Ortsumgehung Dargun	~~601 St.~~ 575 St.
5 G Gestaltungsmaßnahmen		
5.1 G	Ansaat von Landschaftsrasen	65.695 m²
5.2 G	Freistellen eines Naturdenkmals	1 Naturdenkmal

7.3 Ableitung des notwendigen Kompensationsumfanges

7.3.1 Biotopfunktion

Die folgende Tabelle enthält die Ableitung des Kompensationsumfangs für Eingriffe in Biotopfunktionen.

Der ermittelte Kompensationsbedarf liegt bei 630.593 KFÄ (m²).