

Vergleichende Gegenüberstellung			
Projektbezeichnung	Vorhabenträger	Bezugsraum	
B 110 Ortsumgehung Dargun	Mecklenburg-Vorpommern	Straßenbauamt Schwerin	Bezugsraum Nr. 1 Betroffene Funktionen: B, Bo, L
maßgebliche Konflikte	Dimension, Umfang	zugeordnete Maßnahmenkomplexe / Einzelmaßnahmen	Dimension, Umfang
B 5: Überbauung und Beeinträchtigung von Feld- und Siedlungsgehölzen - anlagenbedingter Verlust und baubedingte Inanspruchnahme von Feldgehölzen: Biotop 36, BFX: Biotop 45, BFX: Biotop 45a, BFX/RHU: Biotop 50, BFX: Biotop 51, BFX: Biotop 52, BFX: Zwischensumme Verlust BFX: - betriebsbedingte Beeinträchtigung von Feldgehölzen: Biotop 36, BFX: Biotop 45, BFX:	 28 m ² (252 KFÄ m ²) 233 m ² (2.936 KFÄ m ²) 1.198 m ² (15.095 KFÄ m ²) 677 m ² (8.530 KFÄ m ²) 500 m ² (5.400 KFÄ m ²) 17 m ² (153 KFÄ m ²) 2.653 m ² 520 m ² (1.673 KFÄ m ²) 3.668 m ² (14.027 KFÄ m ²)	3.3 A: Pflanzung von Feldhecken 3.4 A: Anlage von Landschaftswällen, Gehölzanpflanzung 3.6 A: Anlage einer parkartigen Grünfläche anteilige Zuordnung 4.1 E: Renaturierung Röcknitzbach, Teilmaßnahme: Gehölzanpflanzungen 4.3 E: Pflanzung von Alleebäumen an der Trasse der B 110 Ortsumgehung Dargun (Flächenäquivalent 25 m ² /St.) anteilige Zuordnung	3.889 m ² (7.923,60 KFÄ m ²) 10.185,00 m ² (9.166,50 KFÄ m ²) 13.488,63 m ² 14.250,99 m ² (22.809,40 KFÄ m²) (24.099,40 KFÄ m ²) 3.165,00 m ² (12.660,00 KFÄ m ²) 278 St. 252 St. 6.950 m ² 6.300 m ² (25.026,60 KFÄ m²) (22.686,60 KFÄ m ²)