

25	Bau Km 0+193	20 KV Erdkabel	Kreuzung		Änderung (Verlegung)
26	Bau km 0+200 - Bau km 0+342(BE)	Fernmeldekabel	Näherung/Kreuzung	Telekom AG	Sicherung während der Bauzeit und Schutzrohrverlegung
27	Bau Km 0+207	Trinkwasserleitung DN 100 PE	Kreuzung	Stadtverwaltung 17159 Dargun Platz des Friedens 6	Änderung (Verlegung)
28	Bau Km 0+270 - Bau Km 0+342(BE)	Trinkwasserleitung DN 150 PE	Näherung		Keine (Einweisung)
29	Bau Km 0+269	Ferngasleitung 97.08 DN 100	Kreuzung	Ontras Gastransport GmbH	Sicherung; Schutzrohr
30	Bau Km 0+272	Ferngasleitung 97 DN400+LWL Steuerkabel	Kreuzung		
31	Bau Km 0+284	Ferngasleitung 220 DN400+LWL Steuerkabel	Kreuzung		
32	Bau Km 0+342(BE)	Ferngasleitung 97 DN400	Kreuzung		Keine; Einweisung
Kreisstraße K 49 (Achse 201)					
33	Bau Km 0+070	20 KV Erdkabel	Kreuzung	E.ON Netz GmbH Stavenhagener Straße 42 a 17139 Malchin	Änderung (Verlegung)
34	Bau Km 0+075	Ferngasleitung DN FGLH 200 PE-100	Kreuzung		
35	Bau Km 0+135	Ferngasleitung FGL 97.08 DN 100	Kreuzung	Ontras Gastransport GmbH	Sicherung; Schutzrohr
36	Bau Km 0+138	Ferngasleitung FGLH DN 400 mit LWL Steuerkabel	Kreuzung		
Kreisstraße K 49 Süd (Achse 202)					
37	Bau km 0+160-0+200(BE)	Fernmeldekabel	Näherung	Telekom AG	Sicherung; Einweisung

Tabelle 1: Bestandsleitungen im Trassenbereich

Erforderliche Neuverlegungen bzw. Sicherungen von Kabel und Leitungen während der Bauzeit erfolgen in Abstimmung mit den betroffenen Versorgungsunternehmen auf der Grundlage von Vereinbarungen oder gesetzlichen Bestimmungen. Trassenvorschläge für die Verlegung sind Bestandteil der vorliegenden Unterlage(vgl. Lageplan U5).

Mitverlegung passiver Infrastrukturanlagen

Auf der Grundlage der Rundverfügung Straßenbau M-V Nr. 09/2018 und unter Bezug auf den Runderlass StB M-V Nr. 05/2018 vom 06.04.2018 zur Einführung der Richtlinien für die Benutzung der Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (Nutzungsrichtlinien) gemäß ARS Nr. 02/2018 vom 15.01.2018 und in Abstimmung mit dem zukünftigen Baulastträger SBA Neustrelitz wird ein Kabelleerrohr DN150 (geriffelt) entlang der gesamten Trasse auf der Südseite der OU mitgeführt. Die Verlegung erfolgt im offenen Graben.