

**Anlagentyp:** E-115 EP3 E3 FBT149m

**Parkgröße:** 1 Windenergieanlage

Leistung		GP [EUR]
Demontage Anlage + Stahlturmkomponenten	Netzabbindung Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Demontage Stahlturmkomponenten	<b>162.378,88 €</b>
Demontage Betonturm	Demontage inkl. Brechen, Recycling und Transport	<b>79.407,92 €</b>
Demontage Fundament	Abnahme Fundamentabdeckung Demontage Fundament Recycling + Transport	<b>90.386,55 €</b>
Transport	Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) 200km Abtransport Stahlturmkomponenten 200 km	<b>36.000,00 €</b>
Recycling	Recycling Turm (Stahlturmkomponenten) Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blätter) Recycling Kabel	<b>-106.220,00 €</b>
<b><u>Summe Netto pro Windenergieanlage:</u></b>		<b><u>261.953,35 €</u></b>

**Gültigkeitszeitraum: 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

Die Kostenschätzung bezieht sich auf einen Rückbau nach Ende der Auslegungslbensdauer.

Diese Kostenschätzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewähr.  
 Die Kostenschätzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Rückbauleistung zur oben genannten Summe ausführt.