

Versiegelte Flächen		RH2-PTG	
Bezeichnung		Versiegelungsart	Fläche in m²
WEA01			
	Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	3280
	Fundament	versiegelt	710
	Zuwegung	teilversiegelt	1040
WEA04			
	Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	3280
	Fundament	versiegelt	710
	Zuwegung	teilversiegelt	1790
WEA05			
	Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	3280
	Fundament	versiegelt	710
	Zuwegung	teilversiegelt	1040
WEA02			
	Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	3280
	Fundament	versiegelt	710
	Zuwegung	teilversiegelt	1040
WEA03			
	Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	3280
	Fundament	versiegelt	710
	Zuwegung	teilversiegelt	600
Gemeinsame Zuwegung WEA 01 bis 05		teilversiegelt	4810
WEA06			
	Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	3280
	Fundament	versiegelt	710
	Zuwegung	teilversiegelt	3630
WEA07			
	Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	3280
	Fundament	versiegelt	710
	Zuwegung	teilversiegelt	2210
WEA08			
	Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	3280
	Fundament	versiegelt	710
	Zuwegung	teilversiegelt	1040
WEA09			
	Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	3280
	Fundament	versiegelt	710
	Zuwegung	teilversiegelt	3240
Gemeinsame Zuwegung WEA 06 bis 09		teilversiegelt	1300
			125
WEA10			
	Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	3280
	Fundament	versiegelt	710
	Zuwegung	teilversiegelt	1040
WEA11			
	Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	3280
	Fundament	versiegelt	710
	Zuwegung	teilversiegelt	1000
Gemeinsame Zuwegung WEA 10 bis 11		teilversiegelt	7360
WEA12			
	Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	2830
	Fundament	versiegelt	710
	Zuwegung	teilversiegelt	640
WEA13			
	Kranstellfläche/Vormontage	teilversiegelt	2830
	Fundament	versiegelt	710
	Zuwegung	teilversiegelt	860

unmittelbare Beeinträchtigung				mittelbare Beeinträchtigung				Versiegelung			EFÄ (m²) gesamt
Biotop	Biotop-wert	Lagefaktor	EFÄ (m²) Biotobeseitigung	Biotop	Fläche (m²)	Biotop-wert	Wirk-faktor	Biotopbeein-trächtigung	Zuschlag Teil-/Vollversiegelung	EFÄ Versiege-lung/Überbauung	
ACL	1,00	1,25	4.100	WNR	40	3	0,5	60	0,2	656	4.816
ACL	1,00	1,25	888						0,5	355	1.243
ACL	1,00	1,25	1.300						0,2	208	1.508
ACL	1,00	1,25	4.100						0,2	656	4.756
ACL	1,00	1,25	888						0,5	355	1.243
ACL	1,00	1,25	2.238						0,2	358	2.596
ACL	1,00	1,25	4.100						0,2	656	4.756
ACL	1,00	1,25	888	46 Bäume	1150	3	0,5	1725	0,5	355	2.968
ACL	1,00	1,25	1.300						0,2	208	1.508
ACL	1,00	1,25	4.100	BHB	3803	6	0,5	11409	0,2	656	16.165
ACL	1,00	1,25	888						0,5	355	1.243
ACL	1,00	1,25	1.300						0,2	208	1.508
ACL	1,00	1,25	4.100	36 Bäume	900	3	0,5	1350	0,2	656	6.106
ACL	1,00	1,25	888						0,5	355	1.243
ACL	1,00	1,25	750						0,2	120	870
ACL	1,00	1,25	6.013						0,2	962	6.975
ACL	1,00	1,25	4.100	BHB	3402	6	0,5	10206	0,2	656	14.962
ACL	1,00	1,25	888	19 Bäume	475	3	0,5	713	0,5	355	1.955
ACL	1,00	1,25	4.538	WNR	6080	3	0,5	9120	0,2	726	14.384
ACL	1,00	1,25	4.100	VWD	8771	6	0,5	26313	0,2	656	31.069
ACL	1,00	1,25	888	GMW	8738	6	0,5	26214	0,5	355	27.457
ACL	1,00	1,25	2.763						0,2	442	3.205
ACL	1,00	1,25	4.100	BHB	2102	6	0,5	6306	0,2	656	11.062
ACL	1,00	1,25	888	WNR innen	3476	3	0,5	5214	0,5	355	6.457
ACL	1,00	1,25	1.300	WNR außen	7742	3	0,5	11613	0,2	208	13.121
ACL	1,00	1,25	4.100	BFX	5644	3	0,5	8466	0,2	656	13.222
ACL	1,00	1,25	888						0,5	355	1.243
ACL	1,00	1,25	4.050						0,2	648	4.698
ACL	1,00	1,00	1.300						0,2	260	1.560
BHB	6,00	1,25	938						0,2	25	963
ACL	1,00	1,25	4.100	VSZ	4750	6	0,5	14250	0,2	656	19.006
ACL	1,00	1,25	888						0,5	355	1.243
ACL	1,00	1,25	1.300						0,2	208	1.508
ACL	1,00	1,25	4.100	VSZ	13141	6	0,5	39423	0,2	656	44.179
ACL	1,00	1,25	888	BHF	710	6	0,5	2130	0,5	355	3.373
ACL	1,00	1,25	1.250	WFD	722	3	0,5	1083	0,2	200	2.533
ACL	1,00	1,25	9.200						0,2	1.472	10.672
ACL	1,00	1,00	2.830						0,2	566	3.396
ACL	1,00	1,00	710						0,5	355	1.065
ACL	1,00	1,00	640						0,2	128	768
ACL	1,00	1,00	2.830	VSZ	1240	6	0,5	3720	0,2	566	7.116
ACL	1,00	1,00	710						0,5	355	1.065
ACL	1,00	1,00	860						0,2	172	1.032