

Kostenschätzung Infrastruktur - Tiefbau WP Bornhausen

Stand 03.12.2018

| Nr. | Leistung | Einheit | Gesamtpreis | Datum | Aufgestellt | Bemerkungen |
|-----|--|---------------|-------------|------------|-------------|--|
| 01 | Wasserhaltung für Fundamentbau | | | | | |
| | Wasserhaltung | 6 WEA | 30 T€ | 16.11.2018 | RI | hydr. Gutachten |
| 02 | Wege | | | | | |
| | neuanzulegende Wege | 3 km | 180 T€ | 16.11.2018 | RI | |
| | bestehende Wege verbreitern bis max. 2m (intern) | 2,1 km | 42 T€ | 16.11.2018 | RI | |
| | Stellfläche (Vestas V150) | 6 WEA | 390 T€ | 16.11.2018 | RI | |
| 03 | Sonstiges | | | | | |
| | Verrohrungen | siehe Bemerk. | 30 T€ | 16.11.2018 | RI | ca. 90m DN 600 (WEA 3), ca. 70 m DN 300 (WEA 6, temporär während der Bauarbeiten), WP Einfahrt DN 800 Rohr oder zwei DN 400 |
| | | | | | | |

Bemerkungen:

01 Alle Kostenangaben netto € +/- 15%

Archäologische Baubegleitung, Kampfmittelbergung sowie Brückenerüchtigungen sind in der Grobschätzung nicht enthalten und müssen im Einzelfall aufgerechnet werden! Dazu am Besten Rücksprache mit dem zuständigen Bau-Ing halten.