

Null - Plus Variante OD Scharmbeck
Gesamt Herstellungskosten

Hauptgruppen Beschreibungen	OD Scharmbeck Teil 1
2	3
Preissteigerung nach Baupreisindex 17 % (von 2015 bis 2019)	Summe 2019
Null - Plus Variante OD Scharmbeck	OD Scharmbeck; Teil: Kreisstraße 8:
	Kreisstraße 8: Bau-km 310+155 bis Bau-km 311+350
	Ausbaulänge: 1195 m - 110 m - 20 m - 35 m : 1030 m (Länge ohne Bereiche S-Insel und KVPs)
<u>Zusammenstellung der Hauptgruppen:</u> (inkl. MWSt)	
Kosten Summe Hauptgruppe 1: Grunderwerb	776.547,59 €
Kosten Summe Hauptgruppe 2: Untergrund, Unterbau, Entwässerung	1.050.122,26 €
Kosten Summe Hauptgruppe 3: Oberbau	1.069.132,38 €
Kosten Summe Hauptgruppe 4: Brücken	0,00 €
Kosten Summe Hauptgruppe 7: Sonstige Bauwerke	0,00 €
Kosten Summe Hauptgruppe 8: Ausstattung	533.371,72 €
Kosten Summe Hauptgruppe 9: Sonstige besondere Anlagen und Kosten	2.851.322,38 €
Kosten Summe insgesamt:	6.280.496,33 €
In den Summen sind enthalten:	
Bauwerke:	0,00 €
Änderungen an Straßen durchführen, Knotenpunkte:	
Anbindungen der vorh. Einmündungen der Nebenstraßen (8) an die K 8	234.000,00 €
S - Insel, Verschwenkung an der K 8 (südlich Scharmbeck)	134.550,00 €
Kreisverkehr (DA = 35 m) (AS Winsen-West)	643.500,00 €
Mini-Kreisverkehr (DA = 20 m) (Scharmbecker Dorfstr/Am Bach)	351.000,00 €
Mini-Kreisverkehr (DA = 20 m) (Scharmbecker Dorfstr / Osterkamp / Scharmbecker Dorfstr)	409.500,00 €
Umbau Einmündung, abgekröpft Nebenstraßen (1) : Höppenweg	46.800,00 €
Kosten Änderungen an Straßen, Knotenpunkte:	1.819.350,00 €