

Antrag auf Planfeststellungsantrag zur Erhöhung und Verstärkung des vorhandenen Deiches zwischen Elbe-km 519,80 und 521,95 (HWSW-Wussegele - HWSW-Hitzacker), abschließende Fassung Dezember 2019			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstige Anlagen	
lfd. Nummer	Stationierung	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
1	-0+12,96	Anbindung an geplanten DVW	Dient der Anbindung des neuen DVW zu dem geplanten DVW Richtung HWSW Wussegele	a) Privater Eigentümer b) Dannenberger Deich- und Wasserverband
2	0+000 - 0+205	Binnenberme mit DVW	wird mit einem 3,00 m breiten DVW überbaut, für den Anliegerverkehr gesperrt	a) Privater Eigentümer b) Dannenberger Deich- und Wasserverband
3	0+088, 0+093, 0+200	Deichschranken	Schützt den Deich und seine Anlagen vor unbefugten Befahren	a) Dannenberger Deich- und Wasserverband b) Dannenberger Deich- und Wasserverband
4	0+095	Rampe über den Deich (in Betonbauweise)	Dient der Erschließung der außendeichs liegenden Flurstücke	a) Realverband Wussegele/ Dannenberger Deich- und Wasserverband b) Dannenberger Deich- und Wasserverband

Antrag auf Planfeststellungsantrag zur Erhöhung und Verstärkung des vorhandenen Deiches zwischen Elbe-km 519,80 und 521,95 (HWSW-Wussegel - HWSW-Hitzacker), abschließende Fassung Dezember 2019			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstige Anlagen	
lfd. Nummer	Stationierung	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
5	0+190 - 0+480	Graben	Verlegung des Grabens nach binnen, wird mit der Kreisstraße überbaut. Dient der Kreisstraßenentwässerung.	a) Landkreis Lüchow-Dannenberg
				b) Jeetzeldeichverband
6	0+200	Anbindung an vorhandenen Weg	Dient der Anbindung an die Kreisstraße	a) Privater Eigentümer
				b) Jeetzeldeichverband
7	0+200	Anbindung an vorhandenen Weg	Dient der Anbindung der alten Kreisstraße an die neue Kreisstraße	a) Landkreis Lüchow-Dannenberg
				b) Landkreis Lüchow-Dannenberg
8	0+200	Absperrpfosten	Schützt den Deich und seine Anlagen vor unbefugten Befahren	a) Dannenberger Deich- und Wasserverband
				b) Dannenberger Deich- und Wasserverband
9	0+200 - 0+475	Telekom Telefonleitung	Wird im Zuge der Baumaßnahme entfernt und binnendeichs versetzt. Die Kosten trägt gemäß § 15 NDG die Deutsche Telekom	a) Deutsche Telekom
				b) Deutsche Telekom

Antrag auf Planfeststellungsantrag zur Erhöhung und Verstärkung des vorhandenen Deiches zwischen Elbe-km 519,80 und 521,95 (HWSW-Wussege - HWSW-Hitzacker), abschließende Fassung Dezember 2019			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstige Anlagen	
lfd. Nummer	Stationierung	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
10	0+205 - 2+270	Deich mit Kreisstraße auf der Binnenberme	Dient im Deichverteidigungsfall und bei der Deichunterhaltung, bleibt für den öffentlichen Verkehr frei	a) Jeetzeldeichverband/ Dannenberger Deich- und Wasserverband b) Jeetzeldeichverband/ Dannenberger Deich- und Wasserverband
11	0+205 - 2+270	Kreisstraße, abschnittsweise mit Hochbord und 0,50 m breitem Sicherheitsstreifen und Gossenanlage	Wird bei der Baumaßnahme entfernt und auf der Binnenberme des Deiches wieder aufgebaut. Die Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht der Kreisstraße einschließlich des 0,50 m breiten Schutzstreifens und des binnenseitigen Bankettes bis zum Knickpunkt mit der Deichböschung obliegt dem Landkreis, die des Hochbordes und der Gosse dem Jeetzeldeichverband	a) Jeetzeldeichverband b) Landkreis Lüchow-Dannenberg/Jeetzeldeichverband
12	0+265	Zufahrt mit Betondurchlass D=300 cm	Ersetzt die vorhandene Zuwegung	a) Landkreis Lüchow-Dannenberg b) Landkreis Lüchow-Dannenebrg

Antrag auf Planfeststellungsantrag zur Erhöhung und Verstärkung des vorhandenen Deiches zwischen Elbe-km 519,80 und 521,95 (HWSW-Wussegele - HWSW-Hitzacker), abschließende Fassung Dezember 2019			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstige Anlagen	
lfd. Nummer	Stationierung	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
13	0+342	Zufahrt mit Betondurchlass D=300 cm	Ersetzt die vorhandene Zuwegung	a) Landkreis Lüchow-Dannenberg b) Landkreis Lüchow-Dannenberg
14	0+400	Zufahrt mit Betondurchlass D=300 cm	Ersetzt die vorhandene Zuwegung	a) Landkreis Lüchow-Dannenberg b) Landkreis Lüchow-Dannenberg
15	0+465	Regenwasserkanal, D=400 cm Betonrohr	Bleibt erhalten. Wird von der Anbindung der Straße nach Nienwedel an die Kreisstraße überbaut. Sollte sich bei Bauausführung herausstellen, dass die Vorhandene Betonrohrleitung abgängig ist, wird sie durch eine neue Leitung in gleicher Dimensionierung ersetzt.	a) Realverband Wussegele/Landkreis Lüchow-Dannenberg b) Realverband Wussegele/Landkreis Lüchow-Dannenberg
16	0+465	Anbindung an vorhandenen Weg, Nienwedeler Weg	Dient der Anbindung an die Kreisstraße	a) Realverband Wussegele b) Stadt Hitzacker
17	0+465	Zufahrt zum Grundstück vom Nienwedeler Weg	Dient der Anbindung an die angrenzenden Grundstücke	a) Privater Eigentümer b) Stadt Hitzacker

Antrag auf Planfeststellungsantrag zur Erhöhung und Verstärkung des vorhandenen Deiches zwischen Elbe-km 519,80 und 521,95 (HWSW-Wussegele - HWSW-Hitzacker), abschließende Fassung Dezember 2019			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstige Anlagen	
lfd. Nummer	Stationierung	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
18	0+560	Entwässerungsschacht	Wird im Zuge der Baumaßnahme rückgebaut	a) Jeetzeldeichverband b) Jeetzeldeichverband
19	0+577	Anbindung an vorhandenen Weg (in Betonbauweise)	Dient der Anbindung an die Kreisstraße	a) Jeetzeldeichverband b) Jeetzeldeichverband
20	0+577	Anbindung an vorhandenen Weg (in Schotterbauweise)	Dient der Anbindung an den Wirtschaftsweg	a) Privater Eigentümer/ Dannenberger Deich- und Wasserverband b) Dannenberger Deich- und Wasserverband
21	0+590 - 2+250	Wirtschaftsweg	Wird im Zuge der Baumaßnahme ggf. erneuert, dient der Anbindung an angrenzende Flurstücke	a) Stadt Hitzacker b) Stadt Hitzacker
22	0+600	Findling	Findling umsetzen	a) Jeetzeldeichverband b) Jeetzeldeichverband

Antrag auf Planfeststellungsantrag zur Erhöhung und Verstärkung des vorhandenen Deiches zwischen Elbe-km 519,80 und 521,95 (HWSW-Wussegele - HWSW-Hitzacker), abschließende Fassung Dezember 2019			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstige Anlagen	
lfd. Nummer	Stationierung	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
23	0+600	Multifunktionale Deichunterhaltungsfläche	Dient im Deichverteidigungsfall als Lagerplatz	a) Privater Eigentümer b) Jeetzeldeichverband
24	0+805	Anbindung an vorhandenen Weg	Dient der Anbindung zu den Flurstücken hinter dem Wirtschaftsweg	a) Stadt Hitzacker b) Stadt Hitzacker
25	1+600 - 1+700	Parkplatz einschl. Zu- und Abfahrten und befestigtem Trennstreifen	Wird im Zuge der Baumaßnahme erneuert. Dient im Deichverteidigungsfall zum Wenden der Fahrzeuge, da ein Ringverkehr nicht möglich ist. Der Trennstreifen zwischen Kreisstraße und Parkplatz wird mit Pflastersteinen fugelos befestigt	a) Jeetzeldeichverband / Landkreis Lüchow-Dannenberg b) Jeetzeldeichverband
26	1+650	Deichtreppe	Vermindert Schäden an der Grasnarbe durch unbefugtes Betreten Abmessungen: Breite einschließlich Übergangs- und Normalsteine: 4,30 m, Länge: 10 m	a) Jeetzeldeichverband b) Jeetzeldeichverband

Antrag auf Planfeststellungsantrag zur Erhöhung und Verstärkung des vorhandenen Deiches zwischen Elbe-km 519,80 und 521,95 (HWSW-Wussegel - HWSW-Hitzacker), abschließende Fassung Dezember 2019			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstige Anlagen	
lfd. Nummer	Stationierung	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
27	1+740	Anbindung an vorhandenen Weg (in Schotterbauweise)	Dient der Erschließung der angrenzenden Flurstücke	a) Stadt Hitzacker b) Stadt Hitzacker
28	2+000	Anbindung an vorhandenen Weg (in Betonbauweise)	Dient der Erschließung der angrenzenden Flurstücke	a) Stadt Hitzacker b) Stadt Hitzacker
29	(von der Kreisstraße) 0+000 - 0+008	Regenwasserleitung	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Baumaßnahme eine Verlegung oder Beseitigung eines Teils der Regenwasserleitung oder auch der gesamten Leitung geprüft	a) Wasserverband Dannenberg-Hitzacker b) Wasserverband Dannenberg-Hitzacker
30	(von der Kreisstraße) 0+000 - 0+067	Geh- und Radweg	Wird bei der Baumaßnahme entfernt und nach Abschluss der Arbeiten mit gleichen Abmessungen wiederhergestellt (Aufbau: Betonsteinpflaster 10/20/8 cm, auf 4 cm Bettungsmaterial 0/5 mm und 15 cm Schottertragschicht 0/32 mm, Aufhöhung mit frostsicherem Sand, Breite 2,00 m)	a) Stadt Hitzacker b) Stadt Hitzacker

Antrag auf Planfeststellungsantrag zur Erhöhung und Verstärkung des vorhandenen Deiches zwischen Elbe-km 519,80 und 521,95 (HWSW-Wussegel - HWSW-Hitzacker), abschließende Fassung Dezember 2019			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstige Anlagen	
lfd. Nummer	Stationierung	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
31	(von der Kreisstraße) 0+000 - 0+080	Niederspannungsstromleitung (1 kV)	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Baumaßnahme eine Verlegung oder Beseitigung eines Teils der Niederspannungsstromleitung oder auch der gesamten Leitung geprüft	a) Wasserverband Dannenberg-Hitzacker
				b) Wasserverband Dannenberg-Hitzacker
32	(von der Kreisstraße) 0+050 - 0+850	Stromleitung (Mittelspannung 20 kV)	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Baumaßnahme eine Verlegung oder Beseitigung eines Teils der Stromleitung oder auch der gesamten Leitung geprüft	a) Wasserverband Dannenberg-Hitzacker
				b) Wasserverband Dannenberg-Hitzacker
33	(von der Kreisstraße) 0+067	Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter)	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Baumaßnahme eine Verlegung oder Beseitigung eines Teils der oder auch des gesamten Lichtwellenleiters geprüft	a) Wasserverband Dannenberg-Hitzacker
				b) Wasserverband Dannenberg-Hitzacker
34	(von der Kreisstraße) 0+070	Regenwasserleitung	Bleibt erhalten. Falls erforderlich, wird im Zuge der Baumaßnahme eine Verlegung oder Beseitigung eines Teils der Regenwasserleitung oder auch der gesamten Leitung geprüft	a) Stadt Hitzacker
				b) Stadt Hitzacker

Antrag auf Planfeststellungsantrag zur Erhöhung und Verstärkung des vorhandenen Deiches zwischen Elbe-km 519,80 und 521,95 (HWSW-Wussegele - HWSW-Hitzacker), abschließende Fassung Dezember 2019			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstige Anlagen	
lfd. Nummer	Stationierung	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
35	(von der Kreisstraße) 0+090	Schwerlastfähiger Geh- und Radweg	Wird bei der Baumaßnahme entfernt, gelagert und nach Abschluss der Arbeiten neu erstellt	a) Jeetzeldeichverband b) Jeetzeldeichverband
36	(von der Kreisstraße) 0+090	Hochwasserschutzwand Hitzacker	Wird im Zuge der Baumaßnahme entfernt, gelagert und nach Abschluss der Arbeiten erhöht wieder aufgebaut	a) Jeetzeldeichverband b) Jeetzeldeichverband
37	(von der Kreisstraße) 0+100	K36 -Fahrbahn im Kreuzungsbereich	Die Kreuzung wird umgebaut der neuen Kreisstraße angepasst. Die Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht der Marschtorstraße und des Wirtschaftsweges einschließlich Mündungsbereich obliegt der Stadt Hitzacker (lfd. Nr. 40 und 41) und die der Kreisstraße in gesamter Fahrbahnbreite dem Landkreis Lüchow-Dannenberg	a) Stadt Hitzacker/ Landkreis Lüchow-Dannenberg b) Landkreis Lüchow-Dannenberg (K36, Fahrbahn -siehe Ausschnitt Anlage 2.3.4)
38	(von der Kreisstraße) 0+100	Zufahrt von einer Rampe	Dient der Erschließung der angrenzenden Flurstücke	a) Privater Eigentümer b) Jeetzeldeichverband

Antrag auf Planfeststellungsantrag zur Erhöhung und Verstärkung des vorhandenen Deiches zwischen Elbe-km 519,80 und 521,95 (HWSW-Wussegele - HWSW-Hitzacker), abschließende Fassung Dezember 2019			Verzeichnis der Wege, Bauwerke und sonstige Anlagen	
lfd. Nummer	Stationierung	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
39	(von der Kreisstraße) 0+123	Rampe	Dient zur Erschließung der angrenzenden Flurstücke und dem Deichschotterweg	a) Jeetzeldeichverband b) Jeetzeldeichverband
40	(von der Kreisstraße) 0+85	Mündungsbereich Marschtorstraße	Dient der Erschließung der Stadt Hitzacker von der Kreisstraße aus	a) Stadt Hitzacker b) Stadt Hitzacker
41	(von der Kreisstraße) 0+90	Mündungsbereich Wirtschaftsweg	Dient der Erschließung der angrenzenden Flurstücke	a) Stadt Hitzacker b) Stadt Hitzacker