- Geotechnik
- Deponiebau
- Wasserbau
- Straßenbau
- Fachbauleitung
- Bauüberwachung
- Beweissicherung
- Schadensbegutachtung

iPS Ing.-Büro P. Schnatow • Mühlengrund 21 • 26 215 Wiefelstede

wp ingeniurbau GmbH
z.H. Herrn H. Eckersberg
Lemförder Str. 80

32 369 RAHDEN-SIELHORST

Beratender Ingenieur
(Bereich Geotechnik)

Mühlengrund 21
26 215 Wiefelstede

Tel.: +49 (0)441 - 50 500 85 - 1
Fax.: +49 (0)441 - 50 500 85 - 7

schnatow@iPS-ingenieure.net

Bankverbindung:
Oldenburgische Landesbank
SWIFT-BIC: OLBODEH2XXX
IBAN:
DE42 2802 0050 1264 4100 00

St. Nr: 069 / 141 / 05301

Wiefelstede, 25.07.'19

19-065

**WP Bever, Aufstellung von 2 WKA (Typ: Nordex N-149/4.0-4.5 STE),
GW-Haltung**

Sehr geehrter Herr Eckersberg,

im Rahmen der Planungen für o.a. Projekt wurden die Untergrundverhältnisse im Bereich der geplanten Anlagenstandorte sowie der Kranstellflächen erkundet. Die Erkundungsergebnisse sind in unserem Bericht vom 12.03.'18¹ zusammenfassend dargestellt und erläutert sind. Den vorliegenden Unterlagen zufolge ist für die Herstellung des Gründungskörpers eine etwa 2,5 m tiefe Baugrube mit einem Durchmesser von etwa 25 m auszuheben.

Den in o.g. Bericht dokumentierten Erkundungsergebnissen zufolge stehen im Planungsgebiet oberflächennah bindige Böden (Schluffe sowie Ton) an, deren Unterkante im Tiefenbereich bis > 3,m liegt. Unterlagernd stehen Sande an. Der GW-Stand wurde im Zuge der im Februar '18 durchgeführten Erkundungen nicht erfasst. Für nachfolgende Berechnungen zur GW-Haltung wird als Pessimallansatz ein GW-Stand auf Höhe des derzeitigen Geländeniveaus gewählt. Da die Reichweite sowie die zu fördernde Wassermenge einer GW-Haltung von den unterhalb der bindigen Böden anstehenden Sanden bestimmt ist, werden für die Berechnungen folgende Bodenkennwerte und Randbedingungen angesetzt:

¹ PEG Landvolk Energie GmbH GbR, Bad Essen;
Windpark Bever, Aufstellung von 2 WKA (Nordex N 149/4.0-4.5 STE), incl Kranstellflächen
Baugrunderkundungen / Gründungsempfehlung (17-075 vom 12.03.2018)

- Tiefe der Baugrube: $T = 2,5 \text{ m}$
- GW-Stand: $\text{GOK} \pm 0,0 \text{ m}$
- Absenkziel (Baugrubensohle – 0,3 m) $2,8 \text{ m}$
- Wasserdurchlässigkeit der anstehenden Sande $k = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ m/sec}$
- Brunnendurchmesser $D = 2'' (\approx 5 \text{ cm})$
- Abstand der Brunnen vom Baugrubenrand $1,0 \text{ m}$

Den geohydraulischen Berechnungen zufolge ergeben sich folgende Ergebnisse:

- Anzahl der Brunnen $n = 30 \text{ Stck.}$
- Wassermenge pro Brunnen $q = 0,7 \text{ m}^3/\text{Std}$
- ges. zu fördernde Wassermenge (Beharrungszustand) $Q_{\text{beh}} \approx 18 \text{ m}^3/\text{Std}$
- Reichweite der GW-Haltung $R = 85 \text{ m}$

Die Eingangsgrößen sowie die Berechnungsergebnisse sind obiger Abbildung zu entnehmen.

Wir hoffen Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und stehen für die Beantwortung eventuell verbliebener Fragen gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

iPS Ingenieurbüro

Dipl.-Ing. P. Schnatow

Anlagen:

ANLAGE 1: ./.

(- Seiten)

Ø