Gemarkung Vechta

634
3

637

G-Ltg. DN600 (LNr. 53), GASUNIE

Bayernoil
GASUNIE

G-Ltg. DN600 (LNr. 7), GASUNIE

Dr DN65

Arbeitsstreifen

Dr DN65

Arbeitsstreifen

Dr DN65

Station Vechta

24.8 m

Arbeitsstreifen

Dr DN65

Dr DN150

uml. Begrünung

10.0 m

vorh. Zaun ist
zu demontieren

vorh.
MOV/LSE

G-Ltg. DN1200 (LNr. 58) Ø = 10.0m

LWL-Kabel, OGE

6.0 m

Fluchtor

vorh. PT 1*
ist zu
demontieren

PT (neu)
die Lage ist
mit TPEE
abzustimmen

Betonschacht
DN 1000
Tiefe bis OK Fundamentplatte

Im Bestandsgebäude ist
der Durchbruch mit neuen
Platten anzupassen

vorh. Zaun ist
zu demontieren

Technikcontainer
vorh.

Pflaster

vorh. GG-Rahmenlüftungsunter-
stützung

vorh. SAZ

Tor (neu)

vorh. Zufahrt ist
zu entfernen

Schotter

vorh. Ausbläser

vorh. Zaun ist
zu demontieren

uml. Begrünung

17.4 m

Betonschacht
DN 1000
Tiefe bis OK Fundamentplatte

EL DN 50

Umrumpfstutzen DN 150

S 403

DN 400

EL DN 50

Fundamentenplatte
T=300 mm

EL DN 50

S 401

S 402

MOV
LSE

PT DN 50

DN 1000

Fluchtor

WAD Ltg.Nr. 458 DN 1000 DP 100

S 1001

11.3 m

uml. Begrünung

10.1 m

5.0 m

Acker

634
4

638
1

Acker

Arbeitsstreifen

Leitungsrecht Bauliast

Leitungsrecht Bauliast

Die nicht gesondert gekennzeichneten Stationsflächen im Bereich der Armaturengruppen sind mit einer Deckschicht aus Schotter der Körnung 11/16 in einer Stärke von 0,05 m auszuführen.
Darunter ist eine Schottertragschicht gemäß ZTVT - SoB-STB 86 mit Körnungen 0/45 in Schichtdicke 30 cm mit nicht Wasser gefährdenden Baustoffen (Kein Recyclingmaterial) einzubauen.
Die Frostschutzschicht soll 40 cm bei einem Untergrund mit einem Verformungsmodul EV2 ≥ 45 MN/m² Unterbau betragen.
Die Einfassung erfolgt mit Rasenkantensteinen in Magerbeton.

Hinweis:

Um die Armaturenverlängerungen und Entlüftungsventile ist mittels Rand-/Begrenzungssteinen die Pflasterfläche ist auf einer Größe von 50x50 cm auszunehmen und anstelle von Pflastersteinen mit runden Kies zu verfüllen.

Ausführung der Armaturenstation mit Absperrung
durch Zaun nach GL 267-503.

Bei der Fundamentplatte ist zu berücksichtigen, dass nach Fertigstellung der Fundamentbewehrung jedoch vor der Betonierung der Fundamenterder als Bestandteil des Blitzschutzkonzeptes einzubringen ist.
Rücksprache / Abstimmung mit OGE / TPEE erforderlich. Ansprechpartner ist hier Herr Tröger - mobil +49 171 7601086.

Für die Ausführung der erforderlichen Druckmessung sind die folgenden Planunterlagen zu berücksichtigen :
- Anordnung Druckmessleitung DN 50
- Fundament für Transmitter
- Schematische Darstellung Druckmessung Stationsbau

Zugehörige Unterlagen:

Grundriss G 0141
Längenschnitt BL 0141
Leitungsschema Wardenburg - Drohne
Schnittzeichnung Station Vechta
Fundamentzeichnung Station Vechta
Lageplan KKS und elktrotechn. Anlagen
Materialliste Nr. 7216

REV. NR.	DATUM	KURZBESCHREIBUNG	ERSTELLT	GEPRÜFT	FREIGEG.	DATUM	FREIGABE
02	23.01.2024	PTs versetzt	Sheynin	Schmidt	Stroetm.		
01	08.01.2024	Baulängen von Armaturen angepasst	Sheynin	Schmidt	Stroetm.		
00	15.09.2023	Erstelt zur Freigabe	Sheynin	Schmidt	Stroetm.		

Open Grid Europe

PROJEKTBEZEICHNUNG

Loop Wardenburg-Drohne (WAD)

VORHABENTRÄGER:

OGE

UNTERLAGEN-TITEL

Lageplan
Station Vechta

Urheberschutzvermerk nach DIN 34

Blatt 1 von 1

AUFTRAGGEBER	
PROJEKT MANAGER:	Open Grid Europe GmbH
PROJEKT LEITER:	Herr Stroetmann
FACHZUSTÄNDIG:	Herr Sheynin

PROJEKT-IDENTIFIKATION	UNTERLAGEN-NR.	REV.
LB-23031	OGE-TPL-07-0005-23031	02
LTG. NR.: 458/000/000	MAßSTAB: 1:100	

Pfad der gespeicherten Projektdaten: \OGe\33\03_Konstruktion\Leiungsschema\.

ORIGINAL SIZE A0