

Bezeichnung der Baumaßnahme Kernkraftwerk Grohnde - TBH	Maßnahmenblatt	Maßnahmennummer S1 S = Schutzmaßnahme
<u>Lage der Maßnahme:</u> Baufeld TBH und Zuwegungen		
Konflikt: Beschädigung von Bäumen und Gehölzen während der Baumaßnahme		Darstellung:
<u>Beschreibung:</u> Im Zuge der Bauarbeiten könnten Bäume im Nahbereich der Arbeitsflächen oder Zuwegungen beschädigt werden.		
Begründung der Maßnahme:		
<input type="checkbox"/> Artenschutz <input type="checkbox"/> CEF Maßnahme <input type="checkbox"/> Natura 2000 Eingriffsregelung: Schutzgut <input checked="" type="checkbox"/> Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt <input type="checkbox"/> Landschaft <input type="checkbox"/> Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) <input type="checkbox"/> Klima und Luft <input type="checkbox"/> Boden		
Bezeichnung der Maßnahme: Schutz von Bäumen		Darstellung: siehe Maßnahmenplan
<u>Beschreibung / Zielsetzung:</u> Schutz von Bäumen an Zuwegungen und auf dem Parkplatz		
<u>Durchführung:</u> Alle Bäume, die durch die Baumaßnahme oder den Baustellenverkehr evtl. gefährdet werden können, werden während der Bauarbeiten durch spezielle Maßnahmen gemäß DIN 18920 (Stamm-, Wurzel- und Kronenschutz) geschützt und gesichert.		
<u>Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme:</u> Vor Baubeginn		

