

InnovationsTeam

Dipl.-Ing. agr. Christiane Brandes

Beratende und bauvorlageberechtigte Ingenieure und Architekten

Hof Rump • D-19294 Heiddorf

Tel. 038758-36650 • Fax 038758-36659

www.InnovationsTeam.com



Brutto-Rauminhaltes:

Objekt	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	BRI
Milchviehstall	133,40	35,60	$4,90 + 7,10/2 = 8,45$	40.129,39 m³
Melkhaus mit VWH	43,20	14,00	$4,90 + 1,87/2 = 5,84$	3.529,01 m³
Sozialanbau	18,32	12,36	$3,45 + 0,81/2 = 3,86$	872,91 m³
Reprostall	36,20	31,20	$4,90 + 5,68/2 = 7,74$	8.741,87 m³
Verbindergang	25,40	6,20	$3,50 + 0,48/2 = 3,74$	588,98 m³
	10,30	2,90	$3,06 + 0,44/2 = 3,28$	97,97 m³
Fahrsilo	70,00	51,25	4,00	14.350,00 m³
Güllebehälter (2x)	D=	34,80	6,00	11.408,00 m³
Dunglege	10,50	10,25	2,50	269,06 m³
Gesamt:				79.987,18 m³

Nutzflächen:

Objekt	Länge (m)	Breite (m)	NF
Milchviehstall	133,00	35,20	4.681,60 m²
Melkhaus mit VWH	43,00	13,60	584,80 m²
Sozialanbau	18,12	11,96	216,72 m²
Reprostall	35,80	30,80	1.102,64 m²
Verbindergang	10,10	5,80	58,58
	15,30	8,70	133,11
Treibeweg	36,28	2,70	98,42 m²
Fahrsilo	70,00	50,00	3.500,00 m²
Güllebehälter (2x)	D=	34,20	1.836,33 m²
Dunglege	10,00	10,00	100,00 m²
Wegeflächen			
Asphalt			3.655,00 m²
Beton			484,00 m²
Recycling			3.981,00 m²
Gesamt:			20.432,20 m²