Rekultivierungs- abschnitte	Pos.	Größe	Einheit	Durchzuführende Arbeiten	Einzelpreis [€]	Kosten [€]	
Erdarbeiten zur Oberflächengestaltung							
1	1.1	5.000	m²	Böschungsfäche (Rohbodenfläche) profilgerecht herstellen	0,80	4.000	
	1.2	3.300	m²	Wasserwechselzone (Länge ca. 330m) profilgerecht herstellen	0,80	2.640	
	1.3	1.300	m²	Mutterboden 0,3m mächtig auf Fläche aufbringen (für Heckenpflanzungen)	2,10	2.730	
	<i>Zwischensumme</i>	<i>8.300</i>	<i>m²</i>			<i>9.370</i>	<i>9.370</i>
2	2.1	2.000	m²	Böschungsfäche (Rohbodenfläche) profilgerecht herstellen	0,80	1.600	
	2.2	8.000	m²	Wasserwechselzone profilgerecht herstellen	0,80	6.400	
	2.3	2.000	m²	Neuprofilierung eines Teiches am Nordrand des Abbaugeländes	5,00	10.000	
	<i>Zwischensumme</i>	<i>12.000</i>	<i>m²</i>			<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
3	3.1	7.000	m²	Böschungsfäche profilgerecht herstellen	0,80	5.600	
	3.2	3.400	m²	Wasserwechselzone (Länge ca. 340m) profilgerecht herstellen	0,80	2.720	
	<i>Zwischensumme</i>	<i>10.400</i>	<i>m²</i>			<i>8.320</i>	<i>8.320</i>
4	4.1	1.000	m²	Böschungsfäche (Rohbodenfläche; profilgerecht herstellen)	0,80	800	
	4.2	2.000	m²	Wasserwechselzone und Teile der Trockenböschung profilgerecht herstellen	0,80	1.600	
	<i>Zwischensumme</i>	<i>3.000</i>	<i>m²</i>			<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
				Aufnahmen und fachgerechte Entsorgung der Zufahrten zum Abbaugelände [bereits im bestehenden Bodenabbau berücksichtigte Kosten]	<i>pauschal</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
Pflanzkosten							
1		700	m²	Sträucher für 5-reihige Strauchhecke	1,10	770	
				Anwuchspflege/ Pflegearbeiten über 3 Jahre [30% der Pflanzkosten]		231	1.001
1		600	m²	Sträucher für 3-reihige Strauchhecken	1,10	660	
				Anwuchspflege/ Pflegearbeiten über 3 Jahre [30% der Pflanzkosten]		198	858
		30.700	m²	Pflanzung eines Eichenmischwaldes (gem. Vorgaben in Kap. 7.3.4)	1,50	46.050	
				Anwuchspflege/ Pflegearbeiten über 3 Jahre [30% der Pflanzkosten]		7.515	53.565
	<i>Zwischensumme</i>	<i>1.300</i>	<i>m²</i>			<i>55.424</i>	<i>55.424</i>
Wildsichere Einzäunung							
1		390	lfd. m	Umzäunung Strauchhecken (160 und 1.000 lfd. m)	5,10	1.989	
		1.300	lfd. m	Umzäunung Eichenmischwaldpflanzungen (960 plus 320 lfd. m)	5,10	6.630	
	<i>Zwischensumme</i>	<i>1.690</i>	<i>lfd. m</i>			<i>8.619</i>	<i>8.619</i>
							<i>107.133</i>