D.6

Kostenschätzung zum Antrag auf Durchführung eines Genehmigungsverfahrens nach § 68 WHG in Verbindung mit den §§ 1-4 AbgrG und einer UVP gemäß § 3e UVPG für die geplante Änderung/Erweiterung und den Betrieb der Kalksteingewinnung in den Gemarkungen Erwitte, Flur 12 und 13 und Berge, Flur 1 der Firma Portlandzementwerke Wittekind

- a) Kosten für die Herstellung einer betriebsbereiten Anlage entfallen
- b) Kosten für die Beseitigung einer betriebsbedingten Anlage entfallen
- c) Herrichtungsbedingte, erdbautechnische Arbeiten
- 1. Bauseits gelagerten Unterboden aufnehmen, laden, in die Bermen und den Sohlbereich transportieren und flächenhaft aufbringen (Andeckstärke im Sohlbereich ca. 1,50 m)

	je cbm	€	0,30
1. Rekultivierungsabschnitt		€	
2. Rekultivierungsabschnitt		€	
3. Rekultivierungsabschnitt	18.375 cbm	€	5.512,50
4. Rekultivierungsabschnitt	21.822 cbm	€	6.546,60
5. Rekultivierungsabschnitt	32.255 cbm	€	9.676,50

2. Bauseits gelagerten Oberboden aufnehmen, laden, in die Bereiche zur Entwicklung von Gehölzflächen transportieren und flächenhaft aufbringen (Andeckstärke ca. 0,30 m)

	je qm	€	0,20
1. Rekultivierungsabschnitt	18.540 qm	€	3.708,00
2. Rekultivierungsabschnitt	9.015 qm	€	1.803,00
3. Rekultivierungsabschnitt	5.040 qm	€	1.008,00
4. Rekultivierungsabschnitt	35.560 qm	€	7.112,00
5. Rekultivierungsabschnitt	19.660 qm	€	3.932,00

3. Abstandsflächen bis zur Steinbruchkante entsprechend den Planangaben profilieren und planieren

		je qm	€	0,25
1. Rekultivierungsabschnitt	25.900 qm		€	6.475,00
2. Rekultivierungsabschnitt	17.600 qm		€	4.400,00
3. Rekultivierungsabschnitt			€	
4. Rekultivierungsabschnitt	26.680 qm		€	6.670,00
5. Rekultivierungsabschnitt	7.600 qm		€	1.900,00

4. Gelöstes und zerkleinertes Felsmaterial aus einem Haufwerk aufnehmen, laden und innerhalb des Steinbruchgeländes transportieren und im Bereich der Schotterfelder ausbringen

	je	cbm €	0,60
1. Rekultivierungsabschnitt		€	
2. Rekultivierungsabschnitt		€	
3. Rekultivierungsabschnitt		€	
4. Rekultivierungsabschnitt	4.500 cbm	€	2.700,00
5. Rekultivierungsabschnitt	27.770 cbm	€	16.662,00
	C \	0	70.107.60

- Summe c) € 78.105,60
- d) Herrichtungsbedingte Vegetationsarbeiten, landschaftspflegerische Arbeiten
- 5. Vegetationsflächen zur Vorbereitung der Gehölzentwicklung- und Sukzessionsflächen vorbereiten, dabei 2x kreuzweise fräsen; anfallenden Unrat aufnehmen und abfahren

	je qm	€	0,30
1. Rekultivierungsabschnitt	25.900 qm	€	7.770,00
2. Rekultivierungsabschnitt	17.600 qm	€	5.280,00
3. Rekultivierungsabschnitt	5.040 qm	€	1.512,00
4. Rekultivierungsabschnitt	41.230 qm	€	12.369,00
5. Rekultivierungsabschnitt	27.260 qm	€	8.178,00

6.	Fläche für die Gehölzfläche bis zur Endabnahme alle 2 Jahre mit je 2 Mulchschnitten
	pro Jahr pflegen

	je qm	€	0.60
1. Rekultivierungsabschnitt	18.540 qm	€	11.136,00
2. Rekultivierungsabschnitt	9.015 qm	€	5.409,00
3. Rekultivierungsabschnitt	5.040 qm	€	3.024,00
4. Rekultivierungsabschnitt	35.560 qm	€	21.336,00
5. Rekultivierungsabschnitt	19.660 qm	€	11.796,00

7. Fertigstellungspflege für Sukzessionsflächen; Gehölz- und Grünlandflächen nach der Abnahme 3 Jahre mit 2 Mulchschnitten pro Jahr pflegen

	je qm €	0,30
1. Rekultivierungsabschnitt 7.360 qm	€	2.208,00
2. Rekultivierungsabschnitt 8.585 qm	€	2.575,50
3. Rekultivierungsabschnitt 1.960 qm	€	588,00
4. Rekultivierungsabschnitt 5.670 qm	€	1.701,00
5. Rekultivierungsabschnitt 7.600 qm	€	2.280,00

Summe d)	€	97.162,50

Nettosumme c - d € 175.268,10

ZUSAMMENSTELLUNG

	1. RA	2. RA	3. RA
erdbautechnische Arbeiten	10.183,00	6.203,00	6.520,50
landschaftsgärtnerische Arbeiten	7.770,00	5.280,00	1.512,00
Pflegearbeiten	13.344,00	7.984,50	3.612,00
Summe je RA	31.297,00	19.467,50	11.644,50
	========	========	:=======
	4. RA	5. RA	
erdbautechnische Arbeiten	23.028,60	32.170,50	
landschaftsgärtnerische Arbeiten	12.369,00	8.178,00	
Pflegearbeiten	23.037,00	14.076,00	
Summe je RA	58.434,60	54.424,50	
======================================	J0.+J+,00 	J 1.1 2 1 ,JU	

Gesamtnettosumme	€	175.268,10
+ 19 % Mwst	€	33.300,94
Gesamtbruttosumme	€	208.569,04

Aufgestellt:

Schloß Neuhaus, den 08.03.2018

Js:Um