

Abschnitte	Stationen		Arbeitsschritt	Bodenarten	Volumen	Oberboden Einbau	Querschnitts- fläche	Länge Bereich	Schicht- dicke
	von	bis			m³	m²	m²	m	m
Erddeich	15+800	15+850						50	
								50	
	15+850	15+950	Einbau	Oberboden	231,4	771,33	2,26	100	
				Bindiger Boden	399,72		3,90	100	
			Ausbau	Oberboden	241,9		2,37	100	
				Bindiger Boden	80,4		0,75	100	
			Zulage	Oberboden					
				Bindiger Boden					
			Entsorgung	Oberboden					
				Bindiger Boden					
	15+950	17+700	Einbau	Oberboden	8163,75	27212,5	4,50	1750	
				Bindiger Boden	14169,75		7,80	1750	
			Ausbau	Oberboden	8566,25		4,73	1750	
				Bindiger Boden	2913,75		1,50	1750	
			Zulage	Oberboden					
				Bindiger Boden					
			Entsorgung	Oberboden					
				Bindiger Boden					
	17+700	17+850	Einbau	Oberboden	1082,40	3608	7,00	150	
				Bindiger Boden	2248,32		14,60	150	
				Dränkörper	545,40		3,60	150	
			Ausbau	Oberboden	1644,90		10,75	150	
				Bindiger Boden	782,40		5,00	150	
			Zulage	Oberboden					
				Bindiger Boden					
				Dränkörper					
			Entsorgung	Oberboden					
				Bindiger Boden					

Abschnitte	Stationen		Arbeitsschritt	Bodenarten	Volumen	Oberboden Einbau	Querschnitts- fläche	Länge Bereich	Schicht- dicke
	von	bis			m³	m²	m²	m	m
	17+850	18+000	Einbau	Oberboden	709,65	2365,5	4,50	150	
				Bindiger Boden	1232,37		7,80	150	
			Ausbau	Oberboden	744,15		4,73	150	
				Bindiger Boden	259,65		1,50	150	
			Zulage	Oberboden					
				Bindiger Boden					
			Entsorgung	Oberboden					
				Bindiger Boden					
	18+000	18+294	Einbau	Oberboden	2138,56	7128,52	7,01	294	
				Bindiger Boden	4458,57		14,69	294	
				Dränkörper	1259,50		4,02	294	
			Ausbau	Oberboden	3238,12		10,75	294	
				Bindiger Boden	1629,94		5,28	294	
			Zulage	Oberboden					
				Bindiger Boden					
				Dränkörper					
			Entsorgung	Oberboden					
				Bindiger Boden					
Spundwand (Hochwasserschutzwand)	18+294	19+059	Einbau	Oberboden	820,08	2733,6	1,07	765	0,30
				Bindiger Boden	642,60		0,84	765	-
				Sauberkeitsschicht	30,60		0,04	765	0,05
			Ausbau	Oberboden	1201,05		1,57	765	0,30
				Bindiger Boden	1009,80		1,32	765	-
			Zulage	Oberboden					
				Bindiger Boden					
				Sauberkeitsschicht					
			Entsorgung	Oberboden					
				Bindiger Boden					
				Sauberkeitsschicht					

Abschnitte	Stationen		Arbeitsschritt	Bodenarten	Volumen	Oberboden Einbau	Querschnitts- fläche	Länge Bereich	Schicht- dicke
	von	bis			m³	m²	m²	m	m
Fürstenberg (Spundwand)	19+059	19+120	Einbau	Oberboden	134,2	447	2,20	61	0,3
				Bindiger Boden	547,536		8,80	61	
			Ausbau	Oberboden	130,54		2,14	61	
				Bindiger Boden	0		0,00	61	
			Zulage	Oberboden	3,66				
				Bindiger Boden	547,536				
			Entsorgung	Oberboden					
				Bindiger Boden					
	19+120	19+175	Einbau	Oberboden	66	220	1,2	55	
				Bindiger Boden	210,375		3,75	55	
			Ausbau	Oberboden	110		2	55	
				Bindiger Boden	0		0	55	
			Zulage	Oberboden	0				
				Bindiger Boden	210,375				
			Entsorgung	Oberboden	44				
				Bindiger Boden					
	19+175	19+210	Einbau	Oberboden	14	47	0,4	35	
				Bindiger Boden	28,56		0,8	35	
			Ausbau	Oberboden	21		0,6	35	
				Bindiger Boden	0		0	35	
			Zulage	Oberboden	0				
				Bindiger Boden	28,56				
			Entsorgung	Oberboden	7				
				Bindiger Boden					