

17.2 Eiswurfabschaltung und Wiederanfahen der WEA

Nach einem Anlagenstopp aufgrund einer erkannten Vereisung, wie im nachfolgenden Nordex Dokument >Eiserkennung an Nordex Windenergieanlagen, Revision 04 / 05.09.2017< beschrieben, erfolgt kein automatisches Wiederanfahen der Anlage.

Die Windenergieanlage wird nach erfolgter Sichtkontrolle und festgestellter Eisfreiheit durch eine autorisierte Person manuell neu gestartet.