



Gemarkung Westerkappeln
Flur 150

geplante Erweiterung
Teepe Tongruben GmbH

A 4
Zur Einbindung in die Landschaft ist nach Beendigung der Abgrabung dauerhaft ein 3 m breiter Saum um die Ackerfläche herum anzulegen (5.850 m²).

A 3
Zur Einbindung der Abgrabung in die Landschaft wird ergänzend zur bestehenden Hecke westlich der Straße "Am Sundern" (Flur 150, Flurstück 57) eine 3-reihige Baum-Strauch-Hecke mit einer Breite von ca. 5,0 m mit einer Größe von ca. 600 m² angelegt. Die Heckenpflanzung erfolgt zeitnah. Der Hecke wird ein 3 m breiter Saum mit einer Größe von 300 m² vorgelagert. Die Ansaat erfolgt mit einem krautreichen Regio Saatgut.

A 5
Zur Einbindung der Abgrabung in die Landschaft wird nördlich der Bahnlinie (Flur, Flurstück) ein ca. 5 m breiter Saum mit einer Größe von ca. 1500 m² angelegt. Nördlich angrenzend erfolgt die Anpflanzung einer 3-reihigen Baum-Strauch-Hecke von ca. 1450 m². Die Breite der Hecke beträgt ca. 5,0 m.

Zeichenerklärung

Rekultivierungsmaßnahmen

- Saum
- Baum-Strauch-Hecke
- Ackernutzung

↙ Maßnahmen Nr.

A 4
Zur Einbindung in die Landschaft ist nach Beendigung der Abgrabung dauerhaft ein 3 m breiter Saum um die Ackerfläche herum anzulegen (5.850 m²).

↖ Erläuterung der Maßnahme
A = Ausgleichsmaßnahme

Nachrichtlich

- Grenze geplante Erweiterungsfläche
- betroffene Flurstücke

Teepe Tongruben GmbH

Antrag auf Erweiterung einer Abgrabung Gemarkung Westerkappeln, Flur 150

Rekultivierungsplan	bearbeitet: Rad
	gezeichnet: Rad / Kla
	erstellt: 08.09.2022
	geprüft: Schm
Maßstab: 1 : 2.500	Stand: Genehmigung
Anlage: 7.2	Projekt-Nr. 15-041

Auftraggeber: Teepe Tongruben GmbH Ackerweg 81
49497 Mettingen



SCHMELZER
DIE INGENIEURE

SCHMELZER • Die Ingenieure
Wasser • Umwelt • Verkehr

Am Sportzentrum 11 49479 Ibbenbüren
Tel.: 05451 / 9418-0 Fax: 05451 / 9418-99
post@schmelzer-ingenieure.de