**Auslegungsvermerk der Gemeinde**
(Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....

in der Gemeinde.....

**Gemeinde**

Siegel

**Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde**

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom ..... 20....

**Planfeststellungsbehörde**

Siegel

**Auslegungsvermerk der Gemeinde**
(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit vom ..... 20....
bis ..... 20....

in der Gemeinde.....

**Gemeinde**

Siegel

# Fundamenttabelle Bl. 4531

Geplanter Neubau und Betrieb der
**110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung**
**Pkt. Metternich – Niederstedem, Bl. 4225**
Abschnitt: UA Wengerohr – UA Niederstedem

und

Geplanter Neubau und Betrieb der
**220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung**
**Niederstedem - Pkt. Meckel, Bl. 4531**

sowie notwendige Folgemaßnahmen in den Kreuzungsbereichen und an den anzubindenden Freileitungen

| | |
|---|---|
| Stand: | 28.02.2020 |
| Inhalt: | 1 Seite |

amprion

Genehmigungen Leitungen Süd

**Fundamenttabelle Bl. 4531**

**Anlage 6.2**


| Fundamenttabelle | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mast Nr.** | **Fundamentart** | **a*) [m]** | **b*) [m]** | **c*) [m]** | **t1*) [m]** | **t2*) [m]** | **Bemerkungen** |
| **1** | Zwillingsbohrpfahl | 17.80 | 1.8 | 15.80 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 2 |
| **2** | Einfachbohrpfahl | | 2.1 | 14.70 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **3** | Einfachbohrpfahl | | 1.5 | 12.50 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **4** | Einfachbohrpfahl | | 1.5 | 13.60 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **5** | Einfachbohrpfahl | | 1.5 | 12.00 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **6** | Einfachbohrpfahl | | 1.5 | 13.00 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **7** | Einfachbohrpfahl | | 1.5 | 13.00 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **8** | Einfachbohrpfahl | | 1.5 | 13.00 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **9** | Einfachbohrpfahl | | 1.5 | 13.00 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **10** | Einfachbohrpfahl | | 1.5 | 12.50 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **11** | Einfachbohrpfahl | | 1.8 | 13.90 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **12** | Einfachbohrpfahl | | 1.5 | 12.00 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **13** | Einfachbohrpfahl | | 1.5 | 11.50 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **14** | Einfachbohrpfahl | | 1.5 | 12.50 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **15** | Einfachbohrpfahl | | 1.5 | 13.00 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **16** | Einfachbohrpfahl | | 1.5 | 13.00 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **17** | Einfachbohrpfahl | | 1.5 | 13.00 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **18** | Einfachbohrpfahl | | 1.8 | 13.20 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |
| **19** | Einfachbohrpfahl | | 1.8 | 14.30 | 18.00 | | siehe Anlage 5 Blatt 1 |

*)
EOK = Erdoberkante
a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte
b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe
c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe
t1 = Gründungstiefe des Fundamentes
t2 = Dicke der Fundamentplatte