



Süden
Überhöhung = 50
1:1000
+90.00 müNN

Station [m]	Deichkrone, Planung [müNN]	BHW - Glättung [müNN]	Gefälle [%]	BHW nach Büro BGS [müNN]	Deichkrone, Bestand [müNN]
795.00					
790.00	94.57	94.07		94.18	94.18
725.00	94.58	94.08		94.05	94.12
720.00					
704.00				94.00	
700.00	94.59	94.09		93.98	
698.00				94.00	
691.00				94.05	
689.00				94.00	
683.00				94.00	
650.00			0.04	94.05	
647.00				94.05	
639.00					
600.00	94.63	94.13		94.10	94.75
571.00				94.10	
550.00	94.65	94.15		94.15	94.88
537.00				94.15	
528.00				94.15	
500.00	94.70	94.20		93.94	93.94
486.00					
477.00	94.72	94.22		94.20	94.20
466.00				94.20	
450.00	94.76	94.26			
421.00				94.25	
410.00				94.25	
400.00	94.82	94.32		93.81	93.81
390.00	94.83	94.33			
376.00				94.30	
350.00	94.88	94.38			
337.00				94.35	
319.00				94.40	
300.00	94.94	94.44		94.18	94.18
277.00				94.45	
273.00				94.45	
256.00	95.00	94.50		94.50	
242.00				94.50	
225.00			0.1	94.50	
200.00	95.07	94.57		94.55	94.55
184.00				94.60	
150.00	95.13	94.63		94.65	94.65
136.00					
110.00	95.19	94.69		94.70	94.70
90.00				94.75	94.75
50.00	95.25	94.75			
49.00				94.77	94.77
33.00	95.28	94.78		94.77	94.77
11.00				94.80	94.80
10.00				94.80	94.80
9.00				94.80	94.80
8.00				94.80	94.80
7.00				94.80	94.80
6.00				94.80	94.80
5.00				94.80	94.80
4.00				94.80	94.80
3.00				94.80	94.80
2.00				94.80	94.80
1.00				94.80	94.80
0.00				94.80	94.80

c)			
b)			
a)			
ÄNDERUNG	DATUM	GEZ. / BEARB.	GEPRÜFT

BAUHERR



Rheinland-Pfalz

vertreten durch
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Regionalstelle Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft, Bodenschutz
Kleine Langgasse 3
55116 Mainz

01.02.2016
DATUM, UNTERSCHRIFT

gez. i. A. Dr. - Ing. Th. Bettmann
Oberbaurät

Nahedeiche, 4. BA Gensingen

PROJEKT

Längsschnitt BHW und Deichkrone
Teil 1 - Süden

PLANINHALT



Darmstadt · Freiburg · Homburg

UNGER ingenieure Ingenieurgesellschaft mbH
64293 Darmstadt, Julius-Reiber-Straße 19, Tel.: 06151/603-0

gez. Dipl. - Ing. J. Kilian

Planfeststellung gem. § 68 WHG

GEZEICHNET	Nov. 2009	GI.
BEARBEITET	Nov. 2009	Reuscher/Krause
GEPRÜFT	01.02.2016	Reuscher/Krause

PROJEKT-NR. 5-550
STAND 01.02.2016
MASSSTAB 1:1000/20

PLAN-NR. 5-550-GE/ 4.1

PLANVERFASSER 01.02.2016