



MASCHENDRAHTZAUN:	
GESAMTHÖHE:	2.50m
BESPANNUNG:	VERZINKTES UND KUNSTSTOFFUMMANTELTES MASCHENDRAHTGEFLECHT 50/50/φ3.1mm MIT 5 SPANNDRÄHTEN φ4.1mm, DIE DURCH JEDE 3. MASCHEN DES GEFLECHTES GEZOGEN WERDEN, DER OBERE SPANNDRADHT WIRD MIT KUNSTSTOFFUMMANTELTEM BINDEDRADHT, φ2.0mm, MIT DEM GEFLECHT VERNAHT.
ÜBERSTEGSCHUTZ:	4 REIHEN KUNSTSTOFFUMMANTELTEN STACHELDRAHT φ2.8mm
ERDANKER:	φ12 L=600mm VOLLBADVERZINKT, HAARNADELFÖRMIG GEBOGEN

DREHTOR, ZWEIFLÜGELIG:	
GESAMTHÖHE:	ca. 2.50m
RAHMEN:	RR 60/40
FÜLLUNG:	WELLGITTER 40/40/φ4.6, 2x BL 5/500/500
ÜBERSTEGSCHUTZ:	4 REIHEN KUNSTSTOFFUMMANTELTEN STACHELDRAHT φ2.8mm
BESCHLÄGE:	DOPPELPROFILZYLINDER NACH ANGABE GASUNIE, TÜRDÜCKER INNEN, TÜRKNOFF AUßEN FEST, 2 SPEZIALBÄNDER AUS AUGENSCHRAUBEN M16 DIN444 DREIDIMENSIONAL VERSTELLBAR, QR 120/120/ NACH STAT. ERFORDERNISSSEN MIT JE EINER STREBE L 50/6 UND ANSCHLUSS-ELEMENTE FÜR DEN ZAUN
PFOSTEN:	FI 60/5 SOWIE BODENRIEGEL MIT RIEGELBLOCK
TÜRANSCHLAG:	NACH STAT. ERFORDERNISSSEN
FUNDAMENT:	NACH STAT. ERFORDERNISSSEN

- BEWERTUNG:
- ALLE BAUTEILE IM FARBTON GRÜN BESCHICHTEN.
 - ALLE STAHLBAUTEILE FEUERVERZINKEN.

- LEGENDE /LEGEND:
- UNBEWEHRTER BETON
 - STAHLBETON
 - MASCHENDRAHTZAUN
 - WELLGITTER

Plangenehmigungsunterlage		Anlage 4.1.1.6, Blatt 01	
3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Ind.	Änderung	Datum	Gezeichnet
Bezh.	Datum	Name	Kontraktorfirma:
Gepr.	Dez. 2022	JB / JJ	GME GbR
Norm	Dez. 2022	JJ	ca. Offiz. Carsten GmbH
Gemarkung Brunsbüttel		Flur 108	Flurstück 131/7
Baujahr ---		Medum/Rohrkl. Gas	DN/PN 800/84
Lig.-km		Leitung-Nr. 180.100	Kreis Dithmarschen
Datum: 16.12.2022		Engineering-Firma Gez.: PA / GME	GUD Gez.: -
Original- Baugröße: 841x594		Gepr.: PA / GME	Gepr.: -
Maßstab: 1 : 25		Benennung ETL 180.100 Covestro Energiekorridor West - Brunsbüttel Covestro Nordost MuR 980 Brunsbüttel Covestro Nordost - Leitzeichnung Zaunanlage	
Bau:		Dateiname: 180_100_2_05_04_01_01_06_Leitzeichnung Zaunanlage_00	
Zg.-Nr.		0 0 9 8 0 S T A 0 0 1 9 0 1 T B 1 0 7 0	