



Erdbaulaboratorium Saar GmbH

Am Heidstock 24, 66265 Heusweiler-Holz
Tel. 06806/49988-31
e-mail: umwelt@erdbaulaborsaar.de

Anlage: 4

Auftrag-Nr. : 90-0029/18

Bodenschichten, Schichtunterkanten und Lage

Aufschluss	Oberboden	Auffüllungen	Decksande	OK Fels, verwittert.	Endtiefe
SCH 01	0,25	0,00	0,75	1,00	1,60
SCH 02	0,25	0,00	1,55	1,80	2,00
SCH 03	0,20	0,00	0,60	0,80	1,80
SCH 04	0,15	0,00	0,35	0,50	2,00
SCH 05	0,20	0,00	0,70	0,90	1,20
SCH 06	0,20	0,00	0,70	0,90	1,80
SCH 08	0,20	0,00	0,80	1,00	1,80
SCH 09	0,20	0,00	0,90	1,10	2,00
SCH 10	0,25	0,00	0,75	1,00	1,60
SCH 12	0,30	0,00	0,70	1,00	1,60
Mittel	0,22	0,00	0,78	1,00	
Minimum	0,15	0,00	0,35	0,50	
Maximum	0,30	0,00	1,55	1,80	

OK Fels	Wasserstand	Höhe [mNN]	Rechtswert	Hochwert
n.e.	-	248,69	2596306	5465948
n.e.	-	252,49	2596259	5465931
n.e.	-	245,97	2596067	5465967
n.e.	-	247,98	2596100	5465932
n.e.	-	249,69	2596200	5465872
n.e.	-	250,23	2596270	5465801
n.e.	-	248,87	2596203	5465810
n.e.	-	249,46	2596136	5465599
n.e.	-	252,43	2596249	5465892
n.e.	-	251,24	2596286	5465889

n.e. = nicht erreicht

- kein Wassereintritt

alle Angaben in Meter unter Gelände