



Erdbaulaboratorium Saar GmbH

Am Heidstock 24, 66265 Heusweiler-Holz
Tel. 06806/49988-31
e-mail: umwelt@erdbaulaborsaar.de

Anlage: 4

Auftrag-Nr. : 90-0029/18

Tabelle II Bodenschichten, Schichtunterkanten und Lage

Aufschluss	Oberboden	Auffüllungen	Decksande	OK Fels, verwittert.	Endtiefe
SCH 07	0,00	0,60	0,70	1,30	1,80
SCH 07.1	0,00	0,90	n.e.	n.e.	0,90
SCH 07.2	0,00	1,00	n.e.	n.e.	1,00
SCH 07.3	0,00	0,60	0,20	n.e.	0,80
SCH 07.4	0,00	0,60	n.e.	n.e.	0,60
SCH 07.5	0,00	0,50	0,10	n.e.	0,60
SCH 11	0,00	2,00	0,10	n.e.	2,10
SCH 11.1	0,00	1,00	0,40	n.e.	1,40
Mittel	0,00	0,90	0,30	1,30	
Minimum	0,00	0,50	0,10	1,30	
Maximum	0,00	2,00	0,70	1,30	

OK Fels	Wasserstand	Höhe [mNN]	Rechtswert	Hochwert
n.e.	-	250,29	2596316	5465794
n.e.	-	250,70	2596326	5465794
n.e.	0,9 m - Zutritt Sickerwasser	252,66	2596326	5465804
n.e.	-	252,73	2596316	5465804
n.e.	-	252,73	2596316	5465814
n.e.	-	250,28	2596306	5465794
n.e.	-	250,74	2596337	5465892
n.e.	-	250,39	2596347	5465892

n.e. = nicht erreicht
- = kein Wassereintritt

alle Angaben in Meter unter Gelände